



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

県営中山間地域総合整備事業

五戸東

五戸東中山間第21号工事

三農水（整工）第62号

積算書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東
工事名	五戸東中山間第21号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			23,550,000	
2 ・工事原価			19,521,000	
3 純工事費			14,516,000	
4 ・ ・直接工事費			12,742,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	12,742,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	0	
7 ・ ・間接工事費			6,779,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			1,774,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
12,742,000 × ((11.890*1.000)*1.000*1.040*1.000)	12.370	%	1,576,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			198,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
12,741,000 × (1.560)	1.560	%	198,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			5,005,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
14,516,000 × ((32.840*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	34.480	%	5,005,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
19,521,000 × (20.630*1.000+0.04)=4,034,000	20.670	%	4,029,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東
工事名	五戸東中山間第21号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				12,742,000	
・道路工	1.000	式		7,747,000	
・掘削工	1.000	式		471,000	
000001 掘削 不良土掘削	390.000	m ³	357	139,230	歩A・単A B単 1号
000002 掘削 機械掘削	930.000	m ³	357	332,010	歩A・単A B単 2号
合 計				471,240	
・盛土工	1.000	式		64,000	
000003 路肩盛土	26.000	m ³	2,454	63,804	歩A・単A B単 3号
合 計				63,804	
・路床盛土工	1.000	式		47,000	
000004 路床盛土	120.000	m ³	389	46,680	歩A・単A B単 4号
合 計				46,680	
・路体外盛土工	1.000	式		34,000	
000005 路体外盛土	14.000	m ³	2,454	34,356	歩A・単A B単 5号
合 計				34,356	
・作業残土処理工	1.000	式		1,129,000	
000006 土砂等運搬 不良土	390.000	m ³	990	386,100	歩A・単A B単 6号
000007 整地 不良土	390.000	m ³	139	54,210	歩A・単A B単 7号
000008 土砂等運搬 機械掘削	610.000	m ³	990	603,900	歩A・単A B単 8号
000009 整地	610.000	m ³	139	84,790	歩A・単A B単 9号
合 計				1,129,000	
・置換工	1.000	式		546,000	
000010 置換工	1,500.000	m ²	364	546,000	歩A・単A B単 10号
合 計				546,000	
・整形仕上げ工	1.000	式		2,000	
000011 法面整形	2.000	m ²	927	1,854	歩A・単A B単 11号
合 計				1,854	
・法面工	1.000	式		614,000	
000012 植生工(筋芝)	380.000	m ²	1,612	612,560	歩A・単A B単 12号
000013 植生工(人工芝付)	2.000	m ²	882	1,764	歩A・単A B単 13号
合 計				614,324	
・道路工 本線	1.000	式		4,840,000	
000014 凍上抑制工 購入土 山砂 t=48cm	1,500.000	m ²	2,629	3,943,500	歩A・単A B単 14号
000015 下層路盤工	1,171.000	m ²	766	896,986	歩A・単A B単 15号
合 計				4,840,486	

事業名	県管中山間地域総合整備事業 五戸東
工事名	五戸東中山間第21号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・道路付帯工					
・取付進入路工	1.000	式		4,947,000	
000016 路盤工 RC-40 t=20cm	159.000	m ²	1,047	166,473	歩A・単A B単 16号
合計				166,473	
・側溝工					
000017 プレキャストL型側溝(0.6m/個)	511.300	m	8,719	4,458,025	歩A・単A B単 17号
合計				4,458,025	
・標識工					
000018 路面標識	1.000	基	63,045	63,045	歩A・単A B単 18号
000019 標識板	1.000	基	20,748	20,748	歩A・単A B単 19号
合計				83,793	
・視線誘導標					
000020 視線誘導標	14.000	本	17,048	238,672	歩A・単A B単 20号
合計				238,672	
・町道舗装取壊復旧工					
・構造物取壊し					
000021 舗装版切断	12.000	m	548	6,576	歩A・単A B単 21号
000022 舗装版取壊し	41.000	m ²	227	9,307	歩A・単A B単 22号
000023 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト塊, 運搬費含む	5.100	ton	1,899	9,685	歩A・単A B単 23号
000024 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費) 泥水、側溝清掃車、14.0km超え22.0km以下	0.100	ton	20,539	2,054	歩A・単A B単 24号
合計				27,622	
・町道舗装復旧					
000025 表層工	5.300	m ²	1,654	8,766	歩A・単A B単 25号
000026 表層工	5.300	m ²	1,258	6,667	歩A・単A B単 26号
000027 区画線(溶融式) 区画線設置, 溶融式(手動), 破線, 30cm, なし, 昼間施	7.000	m	620	4,340	歩A・単A B単 27号
合計				19,773	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東
工事名	五戸東中山間第21号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 掘削					
	不良土掘削		m3	357		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 掘削					
	機械掘削		m3	357		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 路肩盛土					
			m3	2,454		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 路床盛土					
			m3	389		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 路体外盛土					
			m3	2,454		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 土砂等運搬					
	不良土		m3	990		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 整地					
	不良土		m3	139		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 土砂等運搬					
	機械掘削		m3	990		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 整地					
			m3	139		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 置換工					
			m ²	364		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 法面整形					
			m ²	927		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 植生工(筋芝)					
			m ²	1,612		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 植生工(人工芝付)					
			m ²	882		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 凍上抑制工					
	購入土 山砂 t=48cm		m ²	2,629		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 下層路盤工					
			m ²	766		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 路盤工					
	RC-40 t=20cm		m ²	1,047		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** プレキャストL型側溝(0.6m/個)					
			m	8,719		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 路面標識					
			基	63,045		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 標識板					
			基	20,748		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 視線誘導標					
			本	17,048		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 舗装版切断					
			m	548		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 舗装版取壊し					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東
工事名	五戸東中山間第21号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	掘削 不良土掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	357.3	357	S単 19号
	合 計				357	
	単 価				357	
*** B単-2号 ***						
000002	掘削 機械掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	357.3	357	S単 19号
	合 計				357	
	単 価				357	
*** B単-3号 ***						
000003	路肩盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,165	2,165	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	260	289	S単 20号
	合 計				2,454	
	単 価				2,454	
*** B単-4号 ***						
000004	路床盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1.000	m3	389	389	S単 22号
	合 計				389	
	単 価				389	
*** B単-5号 ***						
000005	路体外盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,165	2,165	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	260	289	S単 20号
	合 計				2,454	
	単 価				2,454	
*** B単-6号 ***						
000006	土砂等運搬 不良土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3	990	990	S単 1号
	合 計				990	
	単 価				990	
*** B単-7号 ***						
000007	整地 不良土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	138.9	139	S単 24号
	合 計				139	
	単 価				139	

事業名	県管中山間地域総合整備事業 五戸東				
工事名	五戸東中山間第21号工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 8号 ***					
000008	土砂等運搬 機械掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1,000	m3	990	990	S単 1号
	合計				990	
	単価				990	
	*** B単- 9号 ***					
000009	整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1,000	m3	138.9	139	S単 24号
	合計				139	
	単価				139	
	*** B単- 10号 ***					
000010	置換工		m ²		100,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1,000	m3	253.4	253	S単 21号
S02116	山砂	13,900	m3	2,600	36,140	S単 5号
Y00001	11.0×1.20/0.95=13.9m ²					
	合計				36,393	
	単価				364	
	*** B単- 11号 ***					
000011	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 埴質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1,000	m ²	927.2	927	S単 23号
	合計				927	
	単価				927	
	*** B単- 12号 ***					
000012	植生工(筋芝)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02701	【法面工(法面芝付工)】 植生筋工, 人工芝(種子帯), 300m2以上500m2未満, -	1,000	m ²	1,612	1,612	S単 13号
	合計				1,612	
	単価				1,612	
	*** B単- 13号 ***					
000013	植生工(人工芝付)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)	1,000	m ²	882	882	S単 3号
	合計				882	
	単価				882	
	*** B単- 14号 ***					
000014	凍上抑制工 購入土 山砂 t=48cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 480mm, 3層施工, 砕石, あり, 山砂	1,000	m ²	2,629	2,629	S単 31号
	合計				2,629	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東
工事名	五戸東中山間第21号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,629	
	*** B単- 15号 ***					
000015	下層路盤工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシュ RC-40	1,000	m ²	766	766	S単 32号
	合 計				766	
	単 価				766	
	*** B単- 16号 ***					
000016	路盤工 RC-40 t=20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシュ RC-40	1,000	m ²	1,047	1,047	S単 33号
	合 計				1,047	
	単 価				1,047	
	*** B単- 17号 ***					
000017	プレキャストL型側溝(0.6m/個)		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付,有り,有り,250A 鉄筋コンクリート形(350×155×600)	1,000	m	8,719	8,719	S単 30号
	合 計				8,719	
	単 価				8,719	
	*** B単- 18号 ***					
000018	路面標識		基		1,000	歩A 当たり算出
S08703	【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式,下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装,φ60.5,2基以下, -,無し,-,-,-,使用しない,0本	1,000	基	63,045	63,045	S単 14号
	合 計				63,045	
	単 価				63,045	
	*** B単- 19号 ***					
000019	標識板		基		1,000	歩A 当たり算出
S08703	【道路標識設置】 標識板設置,-,路線・規制・警戒・指示,2基以下,-,無し,-,-,-,0本	1,000	基	5,688	5,688	S単 15号
S02116	警戒標識板 カブセルレンズ型 全面反射アルミ板 t=2 高輝度反射シート,,	0,200	m ²	71,600	14,320	S単 6号
S02116	路線番号・警戒標識取付金具 Uバンド φ60.5×3×40 2枚/組,,	1,000	組	740	740	S単 7号
	合 計				20,748	
	単 価				20,748	
	*** B単- 20号 ***					
000020	視線誘導標		本		1,000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型,土中建込み用,両面反射 φ100以下,反射体数1個,10本以上30 本未満,-,なし,使用しない,-,設置しない	1,000	本	17,048	17,048	S単 16号
	合 計				17,048	
	単 価				17,048	
	*** B単- 21号 ***					

事業名	県管中山間地域総合整備事業 五戸東
工事名	五戸東中山間第21号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000021	舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	548.4	548	S単 27号
	合計				548	
	単価				548	
	*** B単- 22号 ***					
000022	舗装版取壊し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり	1.000	m ²	226.8	227	S単 26号
	合計				227	
	単価				227	
	*** B単- 23号 ***					
000023	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト塊, 運搬費含む		ton		2.350 ton	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,	1.000	m ³	3,288	3,288	S単 25号
P96005	産業廃棄物処理 アスファルト塊	2.350	ton	500	1,175	
	合計				4,463	
	単価				1,899	
	*** B単- 24号 ***					
000024	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 泥水、側溝清掃車、14.0km超え22.0km以下		ton		1.100 ton	歩A 当たり算出
T00001	汚泥処理運搬工	1.100	ton	9,539	10,493	T単 1号
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト汚泥	1.100	ton	11,000	12,100	S単 12号
	合計				22,593	
	単価				20,539	
	*** B単- 25号 ***					
000025	表層工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), フライコート 各種, あり, 密粒度アスコ(13)	1.000	m ²	1,654	1,654	S単 28号
	合計				1,654	
	単価				1,654	
	*** B単- 26号 ***					
000026	表層工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), タックコート 各種, あり, 密粒度アスコ(13F)	1.000	m ²	1,258	1,258	S単 29号
	合計				1,258	
	単価				1,258	
	*** B単- 27号 ***					
000027	区画線(溶融式) 区画線設置, 溶融式 (手動), 破線, 30cm, なし, 昼間施		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 破線, 30cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり, , ,	1,000.000	m	383	383,000	S単 17号 [1]
S02116	道路用塗料 トライックベント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白, , ,	780.000	kg	235	183,300	S単 9号 [2]

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東
工事名	五戸東中山間第21号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単-1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好		m3	990		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)		m3	2,165		歩A・単A
S02081	*** S単-3号 *** 芝付工 芝付工 全面張, 人工芝(幅100cm程度)		m ²	882		歩A・単A
S02115	*** S単-4号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02116	*** S単-5号 *** 山砂 山砂		m3	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単-6号 *** 警戒標識板 カブセルシズ型 警戒標識板 カブセルシズ型 全面反射アルミ板 t=2 高輝度反射シート,,		m ²	71,600		歩A・単A
S02116	*** S単-7号 *** 路線番号・警戒標識取付金具 路線番号・警戒標識取付金具 Uバンド φ60.5×3×40 2枚/組,,		組	740		歩A・単A
S02116	*** S単-8号 *** 軽油 軽油 パトロール給油,,		L	130		歩A・単A
S02116	*** S単-9号 *** 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,		kg	235		歩A・単A
S02116	*** S単-10号 *** ガラスビーズ (JIS R 3301) ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,		kg	180		歩A・単A
S02116	*** S単-11号 *** 接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,,		kg	485		歩A・単A
S02123	*** S単-12号 *** 産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 アスファルト汚泥		ton	11,000		歩A・単A
S02701	*** S単-13号 *** 【法面工 (法面芝付工)】 【法面工 (法面芝付工)】 植生筋工, 人工芝 (種子帯), 300m2以上500m2未満,-		m ²	1,612		歩A・単A
S08703	*** S単-14号 *** 【道路標識設置】 【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式, 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装, φ60.5, 2基以下, -, 無し, -, -, 使用しない, 0本		基	63,045		歩A・単A
S08703	*** S単-15号 *** 【道路標識設置】 【道路標識設置】 標識板設置, -, 路線・規制・警戒・指示, 2基以下, -, 無し, -, -, 0本		基	5,688		歩A・単A
S08705	*** S単-16号 *** 【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型, 土中建込み用, 両面反射 φ100以下, 反射体数1個, 10本以上30本未満, -, なし, 使用しない, -, 設置しない		本	17,048		歩A・単A
S08801	*** S単-17号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 破線, 30cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり,,		m	383		歩A・単A
S16001	*** S単-18号 *** 側溝清掃車[フロリ式] 側溝清掃車[フロリ式] , ヲバ 容量9.0m3風量40m3/min, 運転1日当たり算出, 機械損料等のみ,		日	57,400		歩A・単A
SA0101	*** S単-19号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂, しゃくカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3	357.3		歩A・単A
SA0102	*** S単-20号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	260		歩A・単A
SA0141	*** S単-21号 *** SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻					

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東
工事名	五戸東中山間第21号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0142	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり *** S単-22号 ***		m ³	253.4		歩A・単A
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり *** S単-23号 ***		m ³	389		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単-24号 ***		m ²	927.2		歩A・単A
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり *** S単-25号 ***		m ³	138.9		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下, *** S単-26号 ***		m ³	3,288		歩A・単A
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり *** S単-27号 ***		m ²	226.8		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単-28号 ***		m	548.4		歩A・単A
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物I(2.35t/m ³),プライムコート各種,あり,密粒度アスコン(13) *** S単-29号 ***		m ²	1,654		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物I(2.35t/m ³),タックコート各種,あり,密粒度アスコン(13F) *** S単-30号 ***		m ²	1,258		歩A・単A
	SP プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 据付,有り,有り,250A 鉄筋コンクリート形(350×155×600) *** S単-31号 ***		m	8,719		歩A・単A
SQP832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 480mm,3層施工,砕石,あり,山砂 *** S単-32号 ***		m ²	2,629		歩A・単A
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャレン RC-40 *** S単-33号 ***		m ²	766		歩A・単A
SQP832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャレン RC-40 *** T単-1号 ***		m ²	1,047		歩A・単A
	汚泥処理運搬工 *** T単-1号 ***		ton	9,539		歩A・単A

事業名	県管中山間地域総合整備事業 五戸東
工事名	五戸東中山間第21号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	土砂		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離	1.0km以下		夜間制約作業時間:0.0		
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区分	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ટે-イ-ゼ-ル] 4t積級	0.260	供用日	8,870	2,306	
W14062	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.260	供用日	261	68	
P34029	軽油 パ-ド-ル給油	7.300	L	130	949	
R01022	運転手(一般)	0.220	人	29,886	6,575	
	合 計				9,898	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		990	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	盛土		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締め固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合 計				21,649	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,165	
*** S単-3号 ***						
S02081	芝付工		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	全面張		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料	人工芝(幅100cm程度)		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P50005	人工張芝(ワラ) 人工芝(幅100cm程度)	10.800	m ²	280	3,024	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	33,864	2,032	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,134	3,763	
	合 計				8,819	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		882	
*** S単-4号 ***						
S02115	普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(B)		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
	合 計				22,134	算出数量 1.000 人
	単 価				22,134	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東				
工事名	五戸東中山間第21号工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 5号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03205		夜間制約作業時間:0.0		
J03205	山砂	1.000	m3	2.600	2.600	
	合計				2.600	算出数量 1.000 各単位
	単価				2.600	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	警戒標識板 カブセルレンズ型		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	警戒標識板 カブセルレンズ型 全面反射アルミ板 t=2 高輝度反射シート,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PQ1253		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQ1253	警戒標識板 カブセルレンズ型 全面反射アルミ板 t=2 高輝度反射シート	1.000	m ²	71.600	71.600	
	合計				71.600	算出数量 1.000 各単位
	単価				71.600	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	路線番号・警戒標識取付金具		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路線番号・警戒標識取付金具 U ^o ント φ60.5×3×40 2枚/組,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PQ1301		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQ1301	路線番号・警戒標識取付金具 U ^o ント φ60.5×3×40 2枚/組	1.000	組	740	740	
	合計				740	算出数量 1.000 各単位
	単価				740	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パ ^o ト ^o 給油,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34029		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P34029	軽油 パ ^o ト ^o 給油	1.000	L	130	130	
	合計				130	算出数量 1.000 各単位
	単価				130	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	道路用塗料 ト ^o フ ^o ック ^o イント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 ト ^o フ ^o ック ^o イント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガ ^o ラス ^o ト ^o ズ15~18% 白,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P35306		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P35306	道路用塗料 ト ^o フ ^o ック ^o イント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガ ^o ラス ^o ト ^o ズ15~18% 白	1.000	kg	235	235	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東				
工事名	五戸東中山間第21号工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				235	算出数量 1.000 各単位
	単価				235	
	*** S単- 10号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P35313		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	180	180	
	合計				180	算出数量 1.000 各単位
	単価				180	
	*** S単- 11号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P35311		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	485	485	
	合計				485	算出数量 1.000 各単位
	単価				485	
	*** S単- 12号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト汚泥			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	アスファルト汚泥		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		夜間制約作業時間:0.0		
P96002	産業廃棄物処理 アスファルト汚泥	1.000	ton	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単- 13号 ***					
S02701	【法面工 (法面芝付工)】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工 (法面芝付工)】 植生筋工,人工芝 (種子帯),300m2以上500m2未満,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種	植生筋工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格	人工芝 (種子帯)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模	300m2以上500m2未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)時間的制約補正	-				
A09161	植生筋工 筋芝工 人工芝 (種子帯)	1.200	m ²	1,343	1,612	
	合計				1,612	算出数量 1.000 m ²
	単価				1,612	
	*** S単- 14号 ***					
S08703	【道路標識設置】		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式,下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装,φ60.5,2基以下,-,無し,-,-,使用しない,0本			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東
工事名	五戸東中山間第21号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)標識区分 2)材料区分 3)規格区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)障害物 8)標識柱 9)曲げ支柱 10)曲げ支柱使用の場合の本数(本/基) 12)裏面塗装する場合の塗装面積(m ² /基) 14)フカボルト使用の場合の質量(kg/m ³) 15)塗装柱 17)共架金具の増量段数(段/基)	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式 地下亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5 2基以下 — 無し — — 使用しない 0本 0.000m ² 0.00kg 使用しない 0段		夜間制約作業時間:0.0		
A05005	道路標識(建柱・路側・単柱) 地下メッキ+静電φ60.5	1.350	基	46,700	63,045	
	合計				63,045	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		63,045	
	*** S単-15号 ***					
S08703	【道路標識設置】 【道路標識設置】 標識板設置,一,路線・規制・警戒・指示,2基以下,一,無し,一,一,0本		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)標識区分 2)材料区分 3)規格区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)障害物 8)標識柱 10)曲げ支柱使用の場合の本数(本/基) 11)標識板の裏面塗装 12)裏面塗装する場合の塗装面積(m ² /基) 14)フカボルト使用の場合の質量(kg/m ³) 15)塗装柱 17)共架金具の増量段数(段/基)	標識板設置 — 路線・規制・警戒・指示 2基以下 — 無し — — 0本 裏面塗装しない 0.000m ² 0.00kg — 0段		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A05101	道路標識(標識板・案内・既製品) 路線・警戒・規制・指示	1.250	基	4,550	5,688	
	合計				5,688	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,688	
	*** S単-16号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型,土中建込み用,両面反射 φ100以下,反射体数1個,10本以上30本未満,一,なし,使用しない,一,設置しない		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)設置区分 3)反射体区分 4)規格 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業 8)防塵型 9)使用面 10)さや管	スノーボール併用型 土中建込み用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 10本以上30本未満 — なし 使用しない — 設置しない		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A06101	視線誘導標設置(スノー・土中) 両面反射・φ100以下・反射体数1個	1.100	本	15,498	17,048	
	合計				17,048	算出数量 1.000 本
	単価		本		17,048	
	*** S単-17号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),破線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東
工事名	五戸東中山間第21号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分	区画線設置		夜間制約作業時間:0.0		
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	破線				
	4)幅(区画線設置)	30cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正あり				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66369	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	382.50	383	
	合計				383	算出数量 1.000 m
	単価		m		383	
	*** S単- 18号 ***					
S16001	側溝清掃車[フワ式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	側溝清掃車[フワ式] ホッパ容量9.0m3風量40m3/min, 運転1日当たり算出, 機械損料等のみ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M16494				
	2)機械コード(同上)	M16494				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.20				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M16494	側溝清掃車[フワ式] ホッパ容量9.0m3風量40m3/min	1.000	日	57.400	57.400	算出数量 1.000 各単位
	合計				57.400	
	単価		各単位		57.400	
Y00001	単位					
	*** S単- 19号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブシカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オブシカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		357.3	
	*** S単- 20号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		260	

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東
工事名	五戸東中山間第21号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 21号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		253.4	
	*** S単- 22号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		389	
	*** S単- 23号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m ²		927.2	
	*** S単- 24号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		138.9	
	*** S単- 25号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東
工事名	五戸東中山間第21号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 6.5km以下				
	単 価		m3		3,288	
	*** S単- 26号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		226.8	
	*** S単- 27号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		548.4	
	*** S単- 28号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物I (2.35t/m3),プライムコート 各種,あり,密 粒度アスコ(13)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物I (2.35t/m3) プライムコート 各種 あり 密粒度アスコ(13)				
JQA023	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)		ton			材変
	単 価		m ²		1,654	
	*** S単- 29号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物I (2.35t/m3),タックコート 各種,あり,密粒 度アスコ(13F)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物I (2.35t/m3) タックコート 各種 あり 密粒度アスコ(13F)				
JQA021	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13F)		ton			材変

事業名	県営中山間地域総合整備事業 五戸東
工事名	五戸東中山間第21号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		1,258	
	*** S単- 30号 ***					
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付,有り,有り,250A 鉄筋コンクリートL形(350×155×600)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)基礎砕石の有無 3)L形側溝の有無 4)L形側溝の種類	据付 有り 有り 250A 鉄筋コンクリートL形(350×155×600)				
	単 価		m		8,719	
	*** S単- 31号 ***					
SQP832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 480mm,3層施工,砕石,あり,山砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	480mm 3層施工 砕石 あり 山砂				
	単 価		m ²		2,629	
	*** S単- 32号 ***					
SQP832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュ RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	120mm 1層施工 砕石 あり 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		766	
	*** S単- 33号 ***					
SQP832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュ RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	200mm 1層施工 砕石 あり 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		1,047	

