

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7機保 第1140-1号

設計書番号 507-110-0175

東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事

実施 設計書

東津軽郡今別町大字大泊 地先

2026年11月29日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 30.2 m		
	西防波堤	30.2	m
	海上地盤改良工	1	式
	本体工[場所打式]	1	式
	上部工	30.2	m
	構造物撤去工	1	式
設計額	47,553,000 円 (内消費税	4,323,000 円)	変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 西防波堤		式	1		25,548,756		
海上地盤改良工		式	1		273,356		
床掘工		式	1		273,356		
バックホウ床掘	土砂	m3	5		11,570		内 1号
バックホウ床掘	軟岩	m3	42		139,398		内 2号
土砂等運搬	土砂、軟岩	m3	47		115,902		内 3号
整地	残土受入れ地での処理	m3	47		6,486		内 4号
本体工[場所打式]		式	1		17,423,885		
水中コンクリート工		式	1		17,423,885		
かき落とし		m2	119		946,764		内 5号
型枠		m2	238		6,709,903		内 6号
漏えい防止	ナイロン・ポリエステル系 t=0.25~0.30 150kgf/3cm	m2	65		136,565		内 7号
水中コンクリート	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3	m3	331		9,402,386		内 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻コンクリート	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m ³						内 9号
		m ³	7		198,842		
H形鋼	SS400 100*50*5*7 L=1.0m						内 10号
		本	23		29,425		
上部工							
		式	1		6,927,977		
上部コンクリート工							
		式	1		6,927,977		
支保							内 11号
		m	61		485,316		
足場							内 12号
		m ²	36		138,312		
型枠							内 13号
		m ²	151		1,770,626		
伸縮目地	瀝青質系						内 14号
		m ²	38		105,526		
コンクリート	港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%						内 15号
		m ³	139		3,626,510		
H形鋼	SS400 100*50*5*7 L=1.0m						内 16号
		本	45		801,687		
構造物撤去工							
		式	1		923,538		
取壊し工							
		式	1		923,538		
コンクリート取壊し	無筋構造物						内 17号
		m ³	51		923,538		

設計内訳書 (本01)

工事名	東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1		25,548,756		
共通仮設							
		式	1		3,443,530		
共通仮設費							
		式	1		1,584,530		
運搬費							
		式	1		1,300,530		
建設機械器具等運搬	クローブクレーン50t吊						内 18号
		台	1		1,300,530		
現場環境改善費							
		式	1		284,000		
現場環境改善費(率計上)							
		式	1		284,000		
共通仮設費(率計上)							
		式	1		1,859,000		
純工事費							
		式	1		28,992,286		
現場管理費							
		式	1		7,236,000		
工事原価							
		式	1		36,228,286		
一般管理費等							
		式	1		7,001,714		
工事価格							
		式	1		43,230,000		

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

主たる工種		単独 (追加工事) : 構造物工事 (漁港)		合算工事 :			
対象工事費	25,548,756	直接工事費	25,548,756	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	177,000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計 (-)			0				
管理費区分 1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		25,548,756	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		25,371,756		0		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		6.14%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00%		0.00%		
	率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02		7.28%		0.00%		
	計上額		1,859,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	25,548,756	直接工事費	25,548,756	事業損失	0
非対象額計 (-)	177,000				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	177,000	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (Pi)					
単独 (追加工事)	25,371,756	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.12%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.12%		0.00%		
計上額	284,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	1,300,530				
回航・えい航費	0	運搬費	1,300,530	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					3,443,530

現場管理費

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	28,992,286	単独 (追加工事) 直接工事費	25,548,756	単独 (追加工事) 共通仮設費	3,443,530
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		28,992,286	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		28,815,286		0	0
現場管理費 率 (補正前)		23.57%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.50%		0.00%	
施工時期補正		0.16%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		24.96%		0.00%	
計上額		7,236,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 54: 構造物工事（漁港）

工事原価	36,228,286				
純工事費	28,992,286	現場管理費	7,236,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		36,228,286	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		36,051,286		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.29%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.29%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		36,228,286		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		7,001,714			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年3月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年3月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年3月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾(2)		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾(2)	0.50%
工 期 日 数	230日間	
冬 期 日 数	30日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.16%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			25,548,756
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				25,548,756
	共通仮設費 (率分)	25,548,756	7.28	1,859,000
	運搬費			1,300,530
現場環境改善費対象工事費				25,548,756
	現場環境改善費 (率分)	25,371,756	1.12	284,000
現場管理費対象純工事費				28,992,286
	現場管理費	28,992,286	24.96	7,236,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				36,228,286
	一般管理費等	36,228,286	19.29	7,001,714
	業務委託費			0
工事価格				43,230,000
消費税等相当額				4,323,000
工事費計				47,553,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	バックホウ床掘		土砂					
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
	CB210030		m3	5	2,314	11,570		管理費区分: 0
	合計					11,570		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	バックホウ床掘		軟岩					
	掘削	軟岩, オープンカット, 有り, 5,000m3未満, 有り(50,000m3未満), 無し						02-01-02
	CB210100		m3	42	3,319	139,398		管理費区分: 0
	合計					139,398		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	土砂等運搬	土砂、軟岩					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模,パック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	m ³	47	2,466	115,902		02-01-02 管理費区分:0
CB210110							
合計					115,902		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	整地	残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m ³	47	138	6,486		02-01-02 管理費区分:0
CB210610							
合計					6,486		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	かき落とし						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かき落とし							単 1号 03-17-04
DH117070		m2	119	7,956	946,764		管理費区分：0
合計					946,764		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
岩盤基面整正	基地として作業可, 軟質・中質						単 2号 03-04-91
DA281500		m2	61	33,101	2,019,161		管理費区分：0
鋼製型枠組立組外	陸上施工, 6回, 238m2, 39.67m2, 0.54m2/枚, クローラレン, (油圧駆動式) 50t吊, 有り						単 3号 03-04-03
DH143010		m2	238	19,709	4,690,742		管理費区分：0
合計					6,709,903		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 7号	漏えい防止	ナイロン・ポリエステル系 t=0.25~0.30 150kgf/3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
漏えい防止シート敷設							単 4号 03-04-03
DH143020		m2	65	2,101	136,565		管理費区分：0
合計					136,565		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 8号	水中コンクリート	15-40 W/C ≤ 50% C ≥ 370kg/m3					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3以上100m3未満						単 5号 03-04-03
DH143070		m3	331	28,406	9,402,386		管理費区分：0
合計					9,402,386		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 9号	埋戻コンクリート	15-40 W/C \leq 50% C \geq 370kg/m ³					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水中Co打設(ポンプ車直接打設) DH143070	50m ³ 以上100m ³ 未満	m ³	7	28,406	198,842		単 6号 03-04-03 管理費区分:0
合計					198,842		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 10号	H形鋼	SS400 100*50*5*7 L=1.0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼(細幅) SS400 100×50 Z001120019		t	0.214	137,500	29,425		管理費区分:0
合計					29,425		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 11号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式)	陸上						単 7号 03-06-02
DH106010		m	61	7,956	485,316		管理費区分:0
合計					485,316		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 12号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製枠組足場架払(重力式)	陸上,クローラクレーン,(油圧駆動式)50t吊						単 8号 03-06-02
DH106050		m2	36	3,842	138,312		管理費区分:0
合計					138,312		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 13号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, クローラレン, (油圧駆動式) 50t吊						単 9号 03-06-02
DH106120		m2	151	11,726	1,770,626		管理費区分: 0
合計					1,770,626		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 14号	伸縮目地	瀝青質系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系						単 10号 03-06-02
DH106180		m2	38	2,777	105,526		管理費区分: 0
合計					105,526		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 15号	コンクリート	港湾(2) 18-8-40 W/C≤65%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設(陸上クレーン) (保全工事) DA291100	15m3以上25m3未満, 無筋, クローラクレーン, (油圧駆動式) 50t吊	m3	139	26,090	3,626,510		単 11号 03-06-91 管理費区分: 0
合計					3,626,510		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 16号	H形鋼	SS400 100*50*5*7 L=1.0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430	90mm以上100mm未満, 400mm以上600mm未満	孔	90	7,941	714,690		02-02-15 管理費区分: 0
モルタル練 CB240060	普通, 全ての費用	m3	0.3	97,950	29,385		02-04-01 管理費区分: 0
H形鋼(細幅) SS400 100×50 Z001120019		t	0.419	137,500	57,612		管理費区分: 0
合計					801,687		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 17号	コンクリート取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	51	8,652	441,252		単 12号 06-01-04 管理費区分: 0
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 49.4km以下, 全ての費用	m3	51	5,986	305,286		02-02-07 管理費区分: 0
処分費(Co塊無筋) ZZ99*01*08001		t	118	1,500	177,000		管理費区分: T
合計					923,538		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 18号	建設機械器具等運搬	クローラークレーン50t吊					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
分解組立運搬 DH190080	クローラークレーン系, 80t吊以下(クラムシェル平積2m3以下含), 標準, ラフテレンクレーン, 油圧伸縮シブ型(排対型)25t吊	式	1		1,300,530		単 13号 05-02-02 管理費区分: 0
合計					1,300,530		

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号 DH117070	かき落とし		単位	m2	単位数量	100	単価	7,956
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かき落とし								
	Q302101010		m2	100	7,956	795,600	管理費区分:0	
合計						795,600		
単価						7,956	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号 DA281500	岩盤基面整正	基地として作業可,軟質・中質	単位	m2	単位数量	10	単価	33,101
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	さく岩機(ビツクハシマ)							単 14号 07-01-93 [] [1]
	DAT20900		日	1.8	162	291		管理費区分:0
	空気圧縮機(排出ガス対策型) 5.0m3/min	陸上						単 15号 07-01-57 [] [1]
	DHT22020		日	1.8	7,664	13,795		管理費区分:0
	潜水士							[] [1]
	R0128		人	2.4	55,280	132,672		管理費区分:0
	潜水連絡員							[] [1]
	R0129		人	2.4	36,210	86,904		管理費区分:0
	潜水送気員							[] [1]
	R0130		人	2.4	35,900	86,160		管理費区分:0
	雑材料 全体の%							[1] []
	ZS7H10030	3.5%	式	1		11,193		管理費区分:0
	合計					331,015		
	単価					33,101	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号 DH143010	鋼製型枠組立組外	陸上施工, 6回, 238m2, 39.67m2, 0.54m2/枚, クローラークレーン, (油圧駆動式)50t吊, 有り	単位	m2	単位数量	100	単価	19,709
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	DHT20610		日	1.4	76,300	106,820	単 16号 07-01-29 [] [1] [] 管理費区分: 0	
	DHT20610		日	2.6	76,300	198,380	単 16号 07-01-29 [] [1] [] 管理費区分: 0	
	DHT11482	運転1日当り	日	2.2	220,173	484,380	単 17号 07-01-18 [] [1] [] 管理費区分: 0	
	R0125		人	5.2	33,860	176,072	[] [12] [] 管理費区分: 0	
	R0133		人	9.1	35,600	323,960	[] [12] [] 管理費区分: 0	
	R0101		人	4.4	29,990	131,956	[] [12] [] 管理費区分: 0	
	R0102		人	17	22,130	376,210	[] [12] [] 管理費区分: 0	
	L302010020001		枚	100	59.26	5,926	[] [1] [] 管理費区分: 0	
	L302010030001		枚	100	61.73	6,173	[] [1] [] 管理費区分: 0	
	ZS7H10230	15%	式	1		151,229	[2] [1] [] 管理費区分: 0	
	ZS7H10030	0.5%	式	1		9,805	[1] [] [] 管理費区分: 0	
合計						1,970,911		

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号 DH143020	漏えい防止シート敷設		単位	m2	単価数量	100	単価	2,101
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	漏えい防止シート ナイロン・ポリエステル系 t=0.25~0.30 150kgf/3cm ZZ99*21800001		m2	130	540	70,200	管理費区分:0 [] [1]	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.5	220,173	110,086	単 17号 07-01-18 [] [1] 管理費区分:0	
	普通作業員 R0102		人	1.3	22,130	28,769	[] [1] 管理費区分:0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		1,045	[1] [] 管理費区分:0	
	合計					210,100		
	単価					2,101	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号 DH143070	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3以上100m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	28,406
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中コンクリート 15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3 ZZ99*07500001		m3	10.6	21,950	232,670	管理費区分:0	
	コンクリートポンプ車 フォーム式 90~110m3/h DHT22660		日	0.1	108,854	10,885	単 18号 07-01-56 [] [1] 管理費区分:0	
	潜水土船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.1	220,173	22,017	単 17号 07-01-18 [] [1] 管理費区分:0	
	土木一般世話役 R0125		人	0.1	33,860	3,386	[] [1] 管理費区分:0	
	特殊作業員 R0101		人	0.2	29,990	5,998	[] [1] 管理費区分:0	
	普通作業員 R0102		人	0.4	22,130	8,852	[] [1] 管理費区分:0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		255	[1] [] 管理費区分:0	
合計						284,063		
単価						28,406	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号 DH143070	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3以上100m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	28,406
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中コンクリート 15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3 ZZ99*07500001		m3	10.6	21,950	232,670	管理費区分:0	
	コンクリートポンプ車 フォーム式 90~110m3/h DHT22660		日	0.1	108,854	10,885	単 18号 07-01-56 [] [1] 管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.1	220,173	22,017	単 17号 07-01-18 [] [1] 管理費区分:0	
	土木一般世話役 R0125		人	0.1	33,860	3,386	[] [1] 管理費区分:0	
	特殊作業員 R0101		人	0.2	29,990	5,998	[] [1] 管理費区分:0	
	普通作業員 R0102		人	0.4	22,130	8,852	[] [1] 管理費区分:0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		255	[1] [] 管理費区分:0	
合計						284,063		
単価						28,406	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 DH106010	支保組立組外(重力式)	陸上	単位	m	単位数量	100	単価	7,956
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外(重力式) クレーン抜き								
Q300302010			m	100	7,956	795,600	管理費区分:0	
合計						795,600		
単価						7,956	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号 DH106050	鋼製枠組足場架払(重力式)	陸上,クローラクレーン,(油圧駆動式)50t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	3,842
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠組足場架払(重力式) クレーン抜き								
Q300404010			m2	100	3,232	323,200	管理費区分:0	
クローラクレーン(油圧駆動式) 50t吊								単 16号 07-01-29
DHT20610			日	0.8	76,300	61,040	管理費区分:0	
合計						384,240		
単価						3,842	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上,クローラークレーン,(油圧駆動式) 50t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	11,726
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き Q300704010		m2	100	10,200	1,020,000		管理費区分:0
	クローラークレーン(油圧駆動式) 50t吊 DHT20610		日	2	76,300	152,600		単 16号 07-01-29 管理費区分:0
	合計					1,172,600		
	単価					11,726		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	2,777
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm Q301101010		m2	100	2,777	277,700		管理費区分:0
	合計					277,700		
	単価					2,777		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号 DA291100	コンクリート打設(陸上クレーン) (保全工事)	15m3以上25m3未満, クレーン, (油圧駆動式) 50t吊	単位	m3	単位数量	10	単価	26,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 港湾(2) 18-8-40 W/C≤65%	ZZ99*02500001	m3	10.3	19,000	195,700	管理費区分:0	
	クレーン(油圧駆動式) 50t吊	DHT20610	日	0.3	76,300	22,890	単 16号 07-01-29 管理費区分:0	
	土木一般世話役	R0125	人	0.3	33,860	10,158	[] [1] 管理費区分:0	
	特殊作業員	R0101	人	0.3	29,990	8,997	[] [1] 管理費区分:0	
	普通作業員	R0102	人	1	22,130	22,130	[] [1] 管理費区分:0	
	雑材料 全体の%	ZS7H10030 2.5%	式	1		1,032	[1] [] 管理費区分:0	
	合計					260,907		
	単価					26,090	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,652
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8,652	8,652	管理費区分: 0	
合計						8,652		
単価						8,652	円/m3	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号 DAT20900	さく岩機(ビックハム)		単位	日	単位数量	1	単価	162		
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
さく岩機(ビックハム) 各種		M000603015		機械条件: 運転日当り損料		日	1	75	75	管理費区分: 0
さく岩機(ビックハム) 各種		M000603015		機械条件: 供用日当り損料		日	1.75	50	87	管理費区分: 0
合計									162	
単価									162	円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号 DHT22020	空気圧縮機(排出ガス対策型) 5.0m3/min	陸上	単位	日	単位数量	1	単価	7,664	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090		L	37	130	4,810	管理費区分: 0	
空気圧縮機 5.0m3/min		L301020020		日	1.56	1,830	2,854	管理費区分: 0	
合計								7,664	
単価								7,664	円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号 DHT20610	クローラークレーン(油圧駆動式) 50t吊		単位	日	単位数量	1	単価	76,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油							
	Z304010090		L	70	130	9,100	管理費区分:0	
	クローラークレーン (油圧駆動式) 50t吊							
	L301010150		日	1	67,200	67,200	管理費区分:0	
	合計					76,300		
	単価					76,300	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	220,173
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	129	82	10,578	管理費区分:0	
	潜水世話役							
	R3008		人	0.24	55,280	13,267	管理費区分:0	
	潜水士							
	R0128		人	1.2	55,280	66,336	管理費区分:0	
	潜水連絡員							
	R0129		人	1.2	36,210	43,452	管理費区分:0	
	潜水送気員							
	R0130		人	1.2	35,900	43,080	管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M301296000		日	1	13,100	13,100	管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M301296000		日	1.65	18,400	30,360	管理費区分:0	
	合計					220,173		
	単価					220,173	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号 DHT22660	コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h		単位	日	単価数量	1	単価	108,854
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010090		L	88	130	11,440	管理費区分：0	
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分：0	
	M303592000	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	機械条件: 運転時間当り 損料	時間	6.8	3,640	24,752	管理費区分：0
	M303592000	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h	機械条件: 供用日当り 損料	日	1.14	34,300	39,102	管理費区分：0
	合計					108,854		
	単価					108,854	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L301010270	日	1	52,400	52,400	管理費区分:0	
合計						52,400		
単価						52,400	円/日	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 (0001)西防波堤	式	1		25,548,756	
海上地盤改良工 (0002)	式	1		273,356	
床掘工 (0003)	式	1		273,356	工種 53:浚渫工事(漁港)
バックホウ床掘 (0004)	m3	5		11,570	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
床掘り	m3	5	2,314	11,570	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	上記以外(小規模)			
	J05 費用の内訳	全ての費用			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	19.397		448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区
	標準構成比		18.73		
	標準単価		8,460		
	地区単価		9,020		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	45.38		1,050	R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			40.26		
			28,900		
			33,560		
普通作業員	%	28.684		663.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			33.9		
			25,400		
			22,130		
軽油	%	6.504		150.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			7.11		
			138		
			130		
諸雑費	%	0.035		1	管理費区分 0
バックホウ床掘 (0005)	m3	42		139,398	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事	事業区分	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
掘削	m3	42	3,319	139,398	CB210100 3082.3 管理費区分 0
J01 土質		軟岩			歩 2026.03 単 2026.03
J02 施工方法		オープンカット			単価地区 今別町
J04 障害の有無		有り			労務補正 1.000 00-00
J05 施工数量		5,000m3未満			豪雪割増
J07 破砕片除去の有無		有り(50,000m3未満)			係数ランク 1
J08 集積押土の有無		無し			単価補正
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	28.357		940.9	M000202090 管理費区分 0
標準構成比			28.54		歩 2026.03 単 2026.03
標準単価			20,100		単価地区 今別町
地区単価			21,500		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
大型フレカ(ベースマシン含まず)[油圧式] 質量1300kg級	%	14.768		490	M000604006 管理費区分 0
標準構成比			14.94		歩 2026.03 単 2026.03
標準単価			10,900		単価地区 今別町
地区単価			11,600		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	3.273		108.6	M000202142 管理費区分 0
標準構成比			3.31		歩 2026.03 単 2026.03

入力データリスト (本01)

工事名	東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		21,500		単価地区 今別町
	地区単価		22,900		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	1.715		56.92	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	34.9		1,158	R0114
	標準構成比		32.37		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2026.03 単 2026.03
	地区単価		33,560		単価地区 今別町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	1.262		41.87	管理費区分 0
軽油	%	15.148		502.6	Z006702002
	標準構成比		17.31		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.03 単 2026.03
	地区単価		130		単価地区 今別町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)	%	0.551		18.29	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		1.82	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土砂等運搬 (0006)	m3	47		115,902	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
土砂等運搬	m3	47	2,466	115,902	CB210110 2097.1 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		小規模			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J13 運搬距離(km)(DID区間無)		6.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	24.051		593.1	M000301002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			26.52		
標準単価			8,571		
地区単価			8,880		
供用日当りの損耗品費			261		
運転手(一般)	%	66.667		1,644	R0115 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
標準構成比			61.9		
標準単価			23,600		
地区単価			29,890		

入力データリスト (本01)

工事名	東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事	事業区分	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
				単価補正	
軽油	%	9.274		228.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		11.58		
	標準単価		138		
	地区単価		130		
諸雑費	%	0.008		0.2	管理費区分 0
整地 (0007)	m3	47		6,486	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
整地	m3	47	138	6,486	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.659		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03
	標準構成比		22.45		

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	漁港整備		
東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		8,800		単価地区 今別町
	地区単価		9,710		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	55.593		77.21	R0114
	標準構成比		52.33		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2026.03 単 2026.03
	地区単価		33,560		単価地区 今別町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	21.73		30.18	Z006702002
	標準構成比		25.22		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.03 単 2026.03
	地区単価		130		単価地区 今別町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.018		0.04	管理費区分 0
本體工[場所打式] (0008)	式	1		17,423,885	
水中コンクリート工 (0009)	式	1		17,423,885	工種 54:構造物工事(漁港)
かき落とし (0010)	m2	119		946,764	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2

入力データリスト (本01)

工事名	東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
かき落とし	m2	119	7,956	946,764	DH117070 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
型枠 (0011)	m2	238		6,709,903	第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
					Q01 型枠 岩盤基面整正 Q01 型枠 鋼製型枠組立組外	
岩盤基面整正	m2	61	33,101	2,019,161	DA281500 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
					J01 既設構造物等の状況区分 基地として作業可 J02 岩盤区分 軟質・中質	
鋼製型枠組立組外					DH143010	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m2	238	19,709	4,690,742	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		陸上施工			
J02 サイクル数		6回			
J03 型枠全面積		238m2			
J04 搬入型枠面積		39.67m2			
J05 型枠1枚当り面積		0.54m2/枚			
J06 陸上クレーン類の種類		クローラクレーン			
J08 クローラクレーンの規格		(油圧駆動式)50t吊			
J13 材料置場の有無		有り			
漏えい防止 (0012)	m2	65		136,565	第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 漏えい防止シート敷設		漏えい防止シート敷設			
漏えい防止シート敷設	m2	65	2,101	136,565	DH143020 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
水中コンクリート (0013)	m3	331		9,402,386	第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
Q01 水中コンクリート打設		水中Co打設(ポンプ車直接打設)			

入力データリスト (本01)

工事名	東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
水中Co打設(ポンプ車直接打設)	m3	331	28,406	9,402,386	係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上 DH143070 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 設計日当打設量		50m3以上100m3未満				
埋戻コンクリート (0014)	m3	7		198,842	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
水中Co打設(ポンプ車直接打設)	m3	7	28,406	198,842	DH143070 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 設計日当打設量		50m3以上100m3未満				
H形鋼 (0015)	本	23		29,425	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03	

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	漁港整備		
東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
H形鋼(細幅) SS400 100×50	t	0.214	137,500	29,425	Z001120019 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
上部工 (0016)	式	1		6,927,977	
上部コンクリート工 (0017)	式	1		6,927,977	工種 54:構造物工事(漁港)
支保 (0018)	m	61		485,316	第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 支保組立組外		支保組立組外(重力式)			
支保組立組外(重力式)	m	61	7,956	485,316	DH106010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
J01 施工区分		陸上			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分					
東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
足場 (0019)	m2	36		138,312	第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	
Q01 枠組足場架払		鋼製枠組足場架払(重力式)			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
鋼製枠組足場架払(重力式)		m2	36	3,842	138,312	DH106050 管理費区分 0
J01 施工区分		陸上			歩 2026.03 単 2026.03	
J02 陸上クレーン類の種類		クローラクレーン			単価地区 今別町	
J04 クローラクレーンの規格		(油圧駆動式) 50t吊			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
型枠 (0020)	m2	151		1,770,626	第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	
Q01 型枠組立組外		鋼製型枠組立組外(重力式)			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
鋼製型枠組立組外(重力式)		m2	151	11,726	1,770,626	DH106120 管理費区分 0
J01 施工区分		陸上			歩 2026.03 単 2026.03	
J02 陸上クレーン類の種類		クローラクレーン			単価地区 今別町	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 クローレーンの規格		(油圧駆動式) 50t吊			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
伸縮目地 (0021)	m2	38		105,526	第0014号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Q01 伸縮目地		伸縮目地			
伸縮目地	m2	38	2,777	105,526	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
-----	-----	-----	-----	-----	-----
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			
コンクリート (0022)	m3	139		3,626,510	第0015号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Q01 陸上コンクリート打設		計上しない			
Q02 自積バケツ打設・台船バケツ打設		計上しない			
Q03 コンクリートミキサー船打設		計上しない			
Q04 基礎砕石		計上しない			
Q05 コンクリート表面はつり		計上しない			
Q06 コンクリート打設(保全工事)		コンクリート打設(陸上クレーン)(保全工事)			
コンクリート打設(陸上クレーン) (保全工事)	m3	139	26,090	3,626,510	DA291100 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03
-----	-----	-----	-----	-----	-----
J01 設計日当打設量		15m3以上25m3未満			

入力データリスト (本01)

工事名	東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 区分 J03 クレーンの機種 J05 クレーンの規格		無筋 クレーン (油圧駆動式) 50t吊			単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
H形鋼 (0023)	本	45		801,687	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	90	7,941	714,690	CB224430 7800.5 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 削孔径 J02 削孔深さ		90mm以上100mm未満 400mm以上600mm未満			
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%	1.851		147	M002015008 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.81 752 783		
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	%	1.253		99.5	L001110002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		1.04		歩 2026.03 単 2026.03
	標準単価		490		単価地区 今別町
	地区単価		601		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0.523		41.51	管理費区分 0
特殊作業員	%	42.325		3,361	R0101
	標準構成比		40.67		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.03 単 2026.03
	地区単価		29,990		単価地区 今別町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	9.192		729.9	R0102
	標準構成比		10.74		管理費区分 0
	標準単価		25,400		歩 2026.03 単 2026.03
	地区単価		22,130		単価地区 今別町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	5.965		473.7	R0125
	標準構成比		5.56		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.03 単 2026.03
	地区単価		33,860		単価地区 今別町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	%	9.768		775.7	管理費区分 0
ガイメントヒット 110mm スタンダード 標準構成比 標準単価 地区単価	%	26.118	26.6 25,000 25,000	2,074	Z006531004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.504	2.93 154 134	198.8	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.475		37.72	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		2.17	管理費区分 0
モルタル練	m3	0.3	97,950	29,385	CB240060 102720.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 セメント種類	普通			
	J02 費用の内訳	全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名	東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	49.724		48,703	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		54.42		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,130		
土木一般世話役	%	31.455		30,809	R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		27.46		
	標準単価		31,000		
	地区単価		33,860		
その他(労務)	%	0.159		155.3	管理費区分 0
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	%	13.845		13,561	Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		12.48		
	標準単価		24,200		
	地区単価		25,600		
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	%	4.816		4,717	Z002104002001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
	標準構成比		5.48		
	標準単価		5,370		
	地区単価		4,500		

入力データリスト (本01)

工事名	東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.001		4.7	管理費区分 0
H形鋼(細幅) SS400 100×50	t	0.419	137,500	57,612	Z001120019 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0024)	式	1		923,538	
取壊し工 (0025)	式	1		923,538	工種 54:構造物工事(漁港)
コンクリート取壊し (0026)	m3	51		923,538	オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
構造物とりこわし	m3	51	8,652	441,252	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町
	J01 構造物区分		無筋構造物		
	J02 工法区分		機械施工		

入力データリスト (本01)

工事名	東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J03 時間的制約の有無		無し			労務補正	1.000 00-00
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	
J05 低騒音・低振動対策		不要			係数ランク	1
					単価補正	
殻運搬	m3	51	5,986	305,286	CB227010	5266.2
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			管理費区分	0
J02 積込工法区分		機械積込			歩	2026.03 単 2026.03
J03 DID区間の有無		無し			単価地区	今別町
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		49.4km以下			労務補正	1.000 00-00
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	38.094		2,280	M000301005	
標準構成比			40.77		管理費区分	0
標準単価			20,847		歩	2026.03 単 2026.03
地区単価			21,400		単価地区	今別町
供用日当りの損耗品費			747		労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	B地区
					係数ランク	1
					単価補正	
運転手(一般)	%	49.94		2,989	R0115	
標準構成比			44.82		管理費区分	0
標準単価			23,600		歩	2026.03 単 2026.03
地区単価			29,890		単価地区	今別町
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
軽油	%	11.943		714.8	Z006702002	
標準構成比			14.41		管理費区分	0
標準単価			138		歩	2026.03 単 2026.03
地区単価			130		単価地区	今別町
					労務補正	1.000 00-00

入力データリスト (本01)

工事名	東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.023		2.2	管理費区分 0
処分費 (Co塊無筋)	t	118	1,500	177,000	ZZ99*01*08001 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0027)	式	1		25,548,756	
共通仮設 (0028)	式	1		3,443,530	
共通仮設費 (0029)	式	1		1,584,530	
運搬費 (0030)	式	1		1,300,530	工種 99:
建設機械器具等運搬 (0031)	台	1		1,300,530	第0018号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
	Q01 運搬		分解組立運搬		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
分解組立運搬	式	1		1,300,530	DH190080 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 機械区分の指定		クロークレーン系			
J04 規格の指定		80t吊以下(クラムシェル平積2m3以下含)			
J09 分解・組立使用機械の方式		標準			
J10 分解・組立使用機械の機種		ラフテレンクレーン			
J11 ラフテレンクレーンの規格		油圧伸縮ジブ型(排対型)25t吊			
現場環境改善費 (0032)	式	1		284,000	
現場環境改善費(率計上) (0033)	式	1		284,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上) (0034)	式	1		1,859,000	
主たる工種		54:構造物工事(漁港)			
施工地域等補正		地方港湾(2)	1.00%		
海上輸送に要する補正		補正なし	1.00		
週休2日補正		4週8休以上	1.02		
純工事費 (0035)	式	1		28,992,286	
現場管理費 (0036)	式	1		7,236,000	
施工地域等補正		地方港湾(2)	0.50%		
工期日数		230日間			
冬期日数		30日間			
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%		
施工時期補正		自動設定	0.16%		
緊急工事補正		補正なし	0.00%		

入力データリスト (本01)

工事名	東青地区(一本木漁港)水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%	
		週休2日補正	4週8休以上	1.03	
工事原価 (0037)	式	1		36,228,286	
一般管理費等 (0038)	式	1		7,001,714	
		前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00	
		財団法人等による補正	補正を行わない	1.00	
		契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%	
工事価格 (0039)	式	1		43,230,000	
消費税額及び地方消費税額 (0040)	式	1		4,323,000	
工事費計 (0041)	式	1		47,553,000	