


所 長	副所長	管理課長	計画指導課長	建設課長	課 員	審 査 者	設 計 者

令和7年度 工事番号 7機強 第 2060-1 号

蓬田地区漁港施設機能強化工事

実施 設計書



電子縦覧	対象工事	
発注者指定型週休2日確保	対象工事	
施工環境監理者配置制度	適用工事	
建設リサイクル法	対象工事	⑤水産関係工事
余裕期間制度	対象工事	

事業区分	公共
0106-5246 繰越	水産基盤整備事業費
仕訳	61 インフラ建設仮勘定
設計書番号	507 - 110 - 0174

青森県 東津軽郡蓬田村大字郷沢 地先

工期 180日 実工期 150日  
(余裕期間 30日以内)

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青 森 県

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 40.3 m		
	東防波堤	40.3	m
	海上地盤改良工	1	式
	基礎工	1	式
	本体工[場所打式]	40.3	m
	被覆・根固工	1	式
	上部工	40.3	m
	付属工	1	式
	構造物撤去工	1	式
	雑工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	47,608,000 円 (内消費税 4,328,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (7機強第2060-1号)				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 東防波堤		式	1		26,330,992		
海上地盤改良工		式	1		1,247,902		
床掘工		式	1		846,074		
グラブ床掘・運搬・揚土(自積方式)		m3	254		846,074		内 1号
残土処理工		式	1		401,828		
残土処理		m3	254		401,828		内 2号
基礎工		式	1		3,893,793		
基礎捨石工		式	1		3,893,793		
基礎捨石*		m3	125		956,441		内 3号
捨石本均し		m2	88		1,786,400		内 4号
捨石荒均し		m2	116		1,150,952		内 5号
本体工[場所打式]		式	1		13,779,198		
水中コンクリート工		式	1		13,779,198		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (7機強第2060-1号)				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠							内 6号
		m2	185		4,997,220		
漏えい防止							内 7号
		m2	88		184,888		
水中コンクリート							内 8号
		m3	220		8,521,040		
H型鋼							内 9号
		本	40		76,050		
被覆・根固工							
		式	1		1,632,394		
被覆ブロック工							
		式	1		1,237,369		
被覆ブロック据付*	M型ブロック1t型						内 10号
		個	25		356,075		
被覆ブロック据付	カブロック1t型						内 11号
		個	30		881,294		
根固ブロック工							
		式	1		395,025		
根固ブロック据付	根固ブロック(2) 1.7t						内 12号
		個	25		395,025		
上部工							
		式	1		3,512,111		
上部コンクリート工							
		式	1		3,512,111		
支保							内 13号
		m	40		318,240		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (7機強第2060-1号)				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠							内 14号
		m2	40		725,080		
伸縮目地							内 15号
		m2	21		58,317		
コンクリート*							内 16号
		m3	64		1,678,417		
H型鋼							内 17号
		本	40		732,057		
付属工							
		式	1		93,578		
防舷材工							
		式	1		93,578		
梯子							内 18号
		基	1		93,578		
構造物撤去工							
		式	1		1,425,704		
取壊し工							
		式	1		348,000		
コンクリート取壊し							内 19号
		m3	24		207,648		
殻運搬処理							内 20号
		m3	24		140,352		
撤去工							
		式	1		1,077,704		
石材撤去							内 21号
		m3	54		271,080		

# 設計内訳書（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（7機強第2060-1号）	事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去*	M型ブロック1t型	個	26		370,318		内 22号
ブロック撤去*	根固ブロック(2) 1.7t	個	26		410,826		内 23号
安全梯子撤去		基	1		25,480		内 24号
雑工		式	1		644,436		
その他雑工		式	1		644,436		
清掃		m2	81		644,436		内 25号
仮設工		式	1		101,876		
敷鉄板設置・撤去工		式	1		101,876		
敷鉄板		式	1		101,876		内 26号
直接工事費		式	1		26,330,992		
共通仮設		式	1		2,854,108		
共通仮設費		式	1		1,214,108		
回航・えい航費		式	1		577,998		

# 設計内訳書（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（7機強第2060-1号）	事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
えい航							内 27号
		回	2		577,998		
運搬費							
		式	1		347,110		
仮設材等運搬*							内 28号
		式	1		347,110		
現場環境改善費							
		式	1		289,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		289,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,640,000		
純工事費							
		式	1		29,185,100		
現場管理費							
		式	1		7,086,000		
工事原価							
		式	1		36,271,100		
一般管理費等							
		式	1		7,008,900		
工事価格							
		式	1		43,280,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,328,000		
工事費計							
		式	1		47,608,000		

# 共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

主たる工種		単独 (追加工事) : 構造物工事 (漁港)		合算工事 :			
対象工事費	26,330,992	直接工事費	26,330,992	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	17,130	現工事	0	合算工事	0
非対象額計 (-)			0				
管理費区分 1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		26,330,992	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		26,313,862		0		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		6.11%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		0.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00		0.00		
	率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02		6.23%		0.00%		
	計上額		1,640,000		0		0
						調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	26,330,992	直接工事費	26,330,992	事業損失	0
非対象額計 (-)	17,130				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	17,130	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (Pi)					
単独 (追加工事)	26,313,862	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.10%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.10%		0.00%		
計上額	289,000		0		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	925,108				
回航・えい航費	577,998	運搬費	347,110	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					2,854,108

# 現場管理費

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	29,185,100	単独 (追加工事) 直接工事費	26,330,992	単独 (追加工事) 共通仮設費	2,854,108
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		29,185,100	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		29,167,970		0	0
現場管理費 率 (補正前)		23.57%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.00%		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		24.28%		0.00%	
計上額		7,086,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 54: 構造物工事（漁港）

工事原価	36,271,100				
純工事費	29,185,100	現場管理費	7,086,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		36,271,100	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		36,253,970		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.29%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.29%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		36,271,100		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		7,008,900			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年3月			
歩掛適用年月	2026年3月	係数	ランク	1
基準適用年月	2026年3月			
単価地区	蓬田村			
豪雪割増	B地区			
労務単価割増率	0%			
現場環境改善費（率計上）				
市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上）				
主たる工種	54:構造物工事（漁港）			
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%	
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00	
週休2日補正	4週8休以上		1.02	

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工期日数	150日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			26,330,992
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				26,330,992
	共通仮設費 (率分)	26,330,992	6.23	1,640,000
	回航・えい航費			577,998
	運搬費			347,110
現場環境改善費対象工事費				26,330,992
	現場環境改善費 (率分)	26,313,862	1.10	289,000
現場管理費対象純工事費				29,185,100
	現場管理費	29,185,100	24.28	7,086,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				36,271,100
	一般管理費等	36,271,100	19.29	7,008,900
	業務委託費			0
工事価格				43,280,000
消費税等相当額				4,328,000
工事費計				47,608,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	ガラガラ床掘・運搬・揚土(自積方式)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ガラガラ床掘・運搬・揚土(自積方式) DA900210	2.5m3, アンカー式, 標準, 無し, 砂質土砂, 10~30未満, 0.85, 普通, 15m未満, 0.2 km	m3	254	3,331	846,074		単 1号 99-10-10 管理費区分: 0	
合計					846,074			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	残土処理							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
積込(ルーズ) CB210020	土砂, 土量50,000m3未満	m3	254	260	66,040		02-01-02 管理費区分: 0	
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5 .5km以下	m3	254	1,184	300,736		02-01-02 管理費区分: 0	
整地 CB210610	残土受け入れ地での処理	m3	254	138	35,052		02-01-02 管理費区分: 0	
合計					401,828			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号		基礎捨石*					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満						単 2号 03-03-04
DH103060		m3	54	639	34,506		管理費区分: 0
捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満						単 3号 03-03-04
DH103060		m3	71	12,985	921,935		管理費区分: 0
合計					956,441		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号		捨石本均し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し						単 4号 03-03-04
DH103070		m2	88	20,300	1,786,400		管理費区分: 0
合計					1,786,400		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	捨石荒均し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	m2	116	9,922	1,150,952		単 5号 03-03-04 管理費区分: 0
合計					1,150,952		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外 DH143010	海上施工, 8回, 184.7m2, 23.1m2, 0.54 m2/枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型 )16t吊, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D	m2	185	27,012	4,997,220		単 6号 03-04-03 管理費区分: 0
合計					4,997,220		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 7号	漏えい防止							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	漏えい防止シート敷設							単 7号 03-04-03
	DH143020		m2	88	2,101	184,888		管理費区分：0
	合計					184,888		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 8号	水中コンクリート							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3未満						単 8号 03-04-03
	DH143070		m3	220	38,732	8,521,040		管理費区分：0
	合計					8,521,040		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 9号	H型鋼							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
H形鋼（広幅）SS400 100×100	ZZ99*01*01001	t	0.676	112,500	76,050		管理費区分：0	
合計					76,050			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 10号	被覆ブロック据付*		M型ブロック1t型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ブロック据付(1スイング)	据付,海上,1t/個,無し,標準,クレーン付台船,80t吊,鋼D 500PS型,玉掛・玉外のどちらか水中の場合,水深15m未満	個	25	14,243	356,075		単 9号 03-05-04 管理費区分：0	
合計					356,075			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 11号	被覆ブロック据付	カブロック1t型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式) DH105060	仮置, 1t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 標準, トラック, 11t	個	28	4,298	120,344		単 10号 03-05-04 管理費区分: 0
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH105070	据付, 1t/個, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 700t, 0.2km, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未	個	30	25,365	760,950		単 11号 03-05-04 管理費区分: 0
合計					881,294		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 12号	根固ブロック据付	根固ブロック(2) 1.7t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック据付(1スイング) DH105100	海上, 1.7t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未満の	個	25	15,801	395,025		単 12号 03-05-05 管理費区分: 0
合計					395,025		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 13号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式)	陸上						単 13号 03-06-02
DH106010		m	40	7,956	318,240		管理費区分：0
合計					318,240		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 14号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	海上,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊,クレーン付台船,35~40t吊,鋼D 3						単 14号 03-06-02
DH106120	00PS型	m2	40	18,127	725,080		管理費区分：0
合計					725,080		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 15号		伸縮目地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
伸縮目地	瀝青質系						単 15号 03-06-02	
DH106180		m2	21	2,777	58,317		管理費区分：0	
合計					58,317			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 16号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	コンクリート*							
	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3以上(標準)						単 16号 03-06-02
	DH106190		m3	64	26,014	1,664,896		管理費区分: 0
	コンクリートはつり	陸上						単 17号 03-06-02
	DH106290		m2	12	1,026	12,312		管理費区分: 0
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下, 全ての費用						02-02-07
	CB227010		m3	0.2	5,148	1,029		管理費区分: 0
	処分費(t)							単 18号 01-02-02
	WB020052		t	0.6	300	180		管理費区分: 0
	合計					1,678,417		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 17号	H型钢						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼（広幅）SS400 100×100 ZZ99*01*01001		t	0.676	112,500	76,050		管理費区分：0
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） CB224430	90mm以上100mm未満, 400mm以上600mm 未満	孔	80	7,941	635,280		02-02-15 管理費区分：0
モルタル練 CB240060	高炉, 全ての費用	m3	0.2	97,740	19,548		02-04-01 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	コンクリート（無筋）構造物とりこわし, 機 械積込, 無し, 41.3km以下, 全ての費 用	m3	0.2	5,148	1,029		02-02-07 管理費区分：0
処分費(t) WB020052		t	0.5	300	150		単 18号 01-02-02 管理費区分：0
合計					732,057		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 18号	梯子							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	梯子取付 DH107060	海上, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 30 OPS型	基	1	93,578	93,578		単 19号 03-07-03 管理費区分: 0
	合計					93,578		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 19号	コンクリート取壊し							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	構造物取壊し DH115010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	24	8,652	207,648		単 20号 03-15-02 管理費区分: 0
	合計					207,648		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 20号	殻運搬処理							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下, 全ての費用	m3	24	5,148	123,552		02-02-07 管理費区分: 0	
処分費(t) WB020052		t	56	300	16,800		単 18号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					140,352			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 21号	石材撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
石材撤去 DH115030	ガラス容量 1.8m3, 200kg/個未満, 普通, 普通, 普通, 普通, 10m未満, 0.2km	m3	54	5,020	271,080		単 21号 03-15-03 管理費区分: 0	
合計					271,080			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 22号	ブロック撤去*	M型ブロック1t型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去(1スイング内) DH115040	撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 海上, 1t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のだ	個	26	14,243	370,318		単 22号 03-15-03 管理費区分: 0
合計					370,318		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 23号	ブロック撤去*	根固ブロック(2) 1.7t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去(1スイング内) DH115040	撤去・仮置, 根固ブロック, 海上, 1.7t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中	個	26	15,801	410,826		単 23号 03-15-03 管理費区分: 0
合計					410,826		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 24号	安全梯子撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
防舷材撤去 DH115070	H = 250mm未満, フォレックレン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	基	1	25,480	25,480		単 24号 03-15-03 管理費区分: 0	
合計					25,480			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 25号	清掃							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
かき落とし DH117070		m2	81	7,956	644,436		単 25号 03-17-04 管理費区分: 0	
合計					644,436			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 26号	敷鉄板							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 26号 02-05-16	
WB253610		m2	200	437	87,400		管理費区分：0	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 7日, 無, 無						単 27号 02-05-16	
WB253630		枚	22	658	14,476		管理費区分：0	
合計					101,876			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 27号	えい航							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
えい航費(作業船)	10.5漕, クレーン付台船, 80t吊, 標準, 鋼D 800PS型, 無し, 有り, 153900円						単 28号 05-01-03	
DH190040		回	2	288,999	577,998		管理費区分：0	
合計					577,998			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 28号		仮設材等運搬*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等 DW820610	7.6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	71	3,410	242,110		単 29号 01-01-01 管理費区分: 0	
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	35	3,000	105,000		単 30号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					347,110			

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
DA900210	クレーン床掘・運搬・揚土(自積方式)	2.5m3, アンカー式, 標準, 無し, 砂質土砂, 10~30未満, 0.85, 普通, 15m未満, 0.2km	単位	m3	単価数量	258	単価 3,331
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	クレーン浚渫船(普通地盤用) (アンカー式)鋼D 2.5m3 DAT90040	運転1日当り, 8時間	日	1	607,277	607,277	単 31号 99-10-10 [ ] [1] [ ] 管理費区分: 0
	引船 鋼D 600PS型 DHT11280	運転1日当り, 標準, 2時間, 10時間	日	1	248,001	248,001	単 32号 07-01-16 [ ] [1] [ ] 管理費区分: 0
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		4,276	[1] [ ] [ ] 管理費区分: 0
	合計					859,554	
	単価					3,331	円/m3

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号 DH103060	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満	単位	m3	単位数量	1,000	単価	639
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石 既設再利用	ZZ99*03100001	m3	1,300	0	0	[ ] [1 ] 管理費区分 : 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	運転1日当り DHT11482	日	2.89	220,173	636,299	[ ] [1 ] 単 33号 07-01-18 管理費区分 : 0	
	雑材料 全体の%	ZS7H10030 0.5%	式	1		3,181	[1] [ ] 管理費区分 : 0	
合計						639,480		
単価						639	円/m3	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号 DH103060	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満	単位	m3	単位数量	1,000	単価	12,985
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石 30~200kg/個 海上渡し ZZ99*03100002		m3	1,300	9,450	12,285,000	[ ] [1 ] 管理費区分 : 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	2.89	220,173	636,299	単 33号 07-01-18 [ ] [1 ] 管理費区分 : 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		64,606	[1] [ ] 管理費区分 : 0	
合計						12,985,905		
単価						12,985	円/m3	

## 2次単価表

						単価使用年月	2026.03	
						歩掛適用年月	2026.03	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 4号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	10.9	単価	20,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3~5t吊		運転1日当り					単 33号 07-01-18 [ ] [1 ]	
	DHT11482		日	1	220,173	220,173	管理費区分: 0	
雑材料 全体の%							[1] [ ]	
	ZS7H10030	0.5%	式	1		1,100	管理費区分: 0	
合計								221,273
単価								20,300 円/m2

## 2次単価表

						単価使用年月	2026.03	
						歩掛適用年月	2026.03	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 5号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	22.3	単価	9,922
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3~5t吊		運転1日当り					単 33号 07-01-18 [ ] [1 ]	
	DHT11482		日	1	220,173	220,173	管理費区分: 0	
雑材料 全体の%							[1] [ ]	
	ZS7H10030	0.5%	式	1		1,100	管理費区分: 0	
合計								221,273
単価								9,922 円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号 DH143010	鋼製型枠組立組外	海上施工, 8回, 184.7m2, 23.1m2, 0.54m2/枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D	単位	m2	単位数量	100	単価	27,012
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850		日	1.4	48,800	68,320	単 34号 07-01-28 [ ] [1] 管理費区分: 0	
	クレーン付台船 35~40t吊 DHT10680	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1.9	362,600	688,940	単 35号 07-01-12 [ ] [1] 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 300PS型 DHT11230	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	日	1.9	145,354	276,172	単 36号 07-01-16 [ ] [1] 管理費区分: 0	
	潜水土船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	2.2	220,173	484,380	単 33号 07-01-18 [ ] [1] 管理費区分: 0	
	土木一般世話役 R0125		人	5.2	33,860	176,072	[ ] [12] 管理費区分: 0	
	型わく工 R0133		人	9.1	35,600	323,960	[ ] [12] 管理費区分: 0	
	特殊作業員 R0101		人	4.4	29,990	131,956	[ ] [12] 管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	17	22,130	376,210	[ ] [12] 管理費区分: 0	
	型枠賃料(1枚1日当り賃料) 単価補正19.6865788365(FC2) L302010020001		枚	100	59.05	5,905	[ ] [1] 管理費区分: 0	
	型枠賃料(1枚当り基本料) 単価補正0.2316068098(FC2) L302010030001		枚	100	46.32	4,632	[ ] [1] 管理費区分: 0	
	消耗費 労務費の% ZS7H10230	15%	式	1		151,229	[2] [1] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		13,438	[1] [ ] 管理費区分: 0	



# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 DH143020	漏えい防止シート敷設		単位	m2	単位数量	100	単価	2,101
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	漏えい防止シート t=0.25~0.30 150kgf/3cm ZZ99*21800001		m2	130	540	70,200	[ ] [1 ] 管理費区分：0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.5	220,173	110,086	単 33号 07-01-18 [ ] [1 ] 管理費区分：0	
	普通作業員 R0102		人	1.3	22,130	28,769	[ ] [1 ] 管理費区分：0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		1,045	[1] [ ] 管理費区分：0	
	合計					210,100		
	単価					2,101	円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 号 DH143070	水中Co打設(ポンプ車直接打設)	50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	38,732
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中コンクリート 15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3 ZZ99*07500001		m3	10.6	28,400	301,040	管理費区分:0	
	コンクリートポンプ車 フォーム式 90~110m3/h DHT22660		日	0.2	108,854	21,770	単 37号 07-01-56 [ ] [1 ] 管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.1	220,173	22,017	単 33号 07-01-18 [ ] [1 ] 管理費区分:0	
	土木一般世話役 R0125		人	0.3	33,860	10,158	[ ] [1 ] 管理費区分:0	
	特殊作業員 R0101		人	0.4	29,990	11,996	[ ] [1 ] 管理費区分:0	
	普通作業員 R0102		人	0.9	22,130	19,917	[ ] [1 ] 管理費区分:0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		429	[1] [ ] 管理費区分:0	
合計						387,327		
単価						38,732	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号 DH105050	フック据付(1スイング)	据付,海上,1t/個,無し,標準,クレーン付台船,80t吊,鋼D 500PS型,玉掛・玉外のどちらか水中の場合,水深15m未満	単位	個	単位数量	71	単価	14,243
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り,標準,6時間	日	1	501,829	501,829		単 38号 07-01-12 [ ] [1 ] 管理費区分:0
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り,標準,2時間,8時間	日	1	209,377	209,377		単 39号 07-01-16 [ ] [1 ] 管理費区分:0
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	220,173	220,173		単 33号 07-01-18 [ ] [1 ] 管理費区分:0
	とび工 R0106		人	1	30,600	30,600		[ ] [1 ] 管理費区分:0
	普通作業員 R0102		人	2	22,130	44,260		[ ] [1 ] 管理費区分:0
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,031		[1] [ ] 管理費区分:0
	合計					1,011,270		
	単価					14,243	円/個	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号 DH105060	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 1t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)25t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)25t吊, 標準, トラック, 11t	単位	個	単位数量	124	単価	4,298
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊	DHT20870	日	1	52,400	52,400	単 40号 07-01-28 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊	DHT20870	日	1	52,400	52,400	単 40号 07-01-28 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	トラック 11t積	DHT20470	日	5	55,163	275,815	単 41号 07-01-33 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	とび工	R0106	人	2	30,600	61,200	[ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	普通作業員	R0102	人	4	22,130	88,520	[ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の%	ZS7H10030 0.5%	式	1		2,651	[1] [ ] 管理費区分: 0	
	合計					532,986		
	単価					4,298	円/個	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号 DH105070	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 1t/個, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 700t, 0.2km, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未	単位	個	単位数量	39	単価	25,365
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	501,829	501,829	単 38号 07-01-12 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	209,377	209,377	単 39号 07-01-16 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.8	220,173	176,138	単 33号 07-01-18 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	30,600	30,600	[ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	3	22,130	66,390	[ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		4,921	[1] [ ] 管理費区分: 0	
合計						989,255		
単価						25,365	円/個	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 DH105100	フロック据付(1スイング)	海上, 1.7t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未満の	単位	個	単位数量	64	単価	15,801
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	501,829	501,829	単 38号 07-01-12 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	209,377	209,377	単 39号 07-01-16 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	220,173	220,173	単 33号 07-01-18 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	30,600	30,600	[ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	2	22,130	44,260	[ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,031	[1] [ ] 管理費区分: 0	
合計						1,011,270		
単価						15,801	円/個	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号 DH106010	支保組立組外(重力式)	陸上	単位	m	単位数量	100	単価	7,956
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外(重力式) クレーン抜き		Q300302010	m	100	7,956	795,600	管理費区分:0	
合計						795,600		
単価						7,956	円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	海上, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 3 00PS型	単位	m2	単位数量	100	単価	18,127
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き		m2	100	10,200	1,020,000	管理費区分: 0	
	Q300704010						単 34号 07-01-28	
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)16t吊		日	1	48,800	48,800	管理費区分: 0	
	DHT20850						単 35号 07-01-12	
	クレーン付台船 35~40t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1.5	362,600	543,900	管理費区分: 0	
	DHT10680						単 42号 07-01-16	
	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1.5	133,370	200,055	管理費区分: 0	
	DHT11230							
	合計					1,812,755		
	単価					18,127	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	2,777
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm							
	Q301101010		m2	100	2,777	277,700	管理費区分: 0	
	合計					277,700		
	単価					2,777	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号 DH106190	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3以上(標準)	単位	m3	単位数量	10	単価	26,014
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	レディミクストコンクリート 18-8-40 W/C≤65% 高炉							
	ZZ99*02500001		m3	10.3	20,800	214,240	管理費区分: 0	
	コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車 単価補正1.000(FC0)							
	Q300804010		m3	10	4,590	45,900	管理費区分: 0	
	合計					260,140		
	単価					26,014	円/m3	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号 DH106290	コンクリートはつり	陸上	単位	m2	単位数量	100	単価	1,026
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	空気圧縮機(排出ガス対策型) 7.5~7.8m3/min DHT22030	陸上	日	1	11,273	11,273	単 43号 07-01-57 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	さく岩機 コンクリートブレイカ 20kg級 DHT21730		日	3	288	864	単 44号 07-01-66 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	特殊作業員 R0101		人	3	29,990	89,970	[ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		510	[1] [ ] 管理費区分: 0	
	合計					102,617		
	単価					1,026	円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 (無筋Co)	Y007600001001		t	100	300	30,000	管理費区分:T	
合計						30,000		
単価						300	円/t	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号 DH107060	梯子取付	海上, クレ-ン付台船, 35~40t吊, 鋼D 30 OPS型	単位	基	単位数量	11	単価	93,578
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ゴム製梯子 (既設発生材) 150H×2400L ZZ99*23500001		基	11	0	0	管理費区分: 0	
	梯子取付 H=250mm未満(海上施工) Q301303020		基	11	48,960	538,560	管理費区分: 0	
	クレ-ン付台船 35~40t吊 DHT10680	運転1日当り, 標準, 2時間	日	1	357,434	357,434	単 45号 07-01-12 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 300PS型 DHT11230	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	133,370	133,370	単 42号 07-01-16 管理費区分: 0	
	合計					1,029,364		
	単価					93,578	円/基	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 20号 DH115010	構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	10	単価	8,652
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611001	m3	10	8,652	86,520	管理費区分: 0	
合計						86,520		
単価						8,652	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 21号 DH115030	石材撤去	クワ容量 1.8m3, 200kg/個未満, 普通, 普通, 普通, 普通, 10m未満, 0.2km	単位	m3	単位数量	208	単価	5,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッター船 クワ容量 1.8m3		DHT11530	日	1	1,039,167	1,039,167	単 46号 07-01-13 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
雑材料 全体の%		ZS7H10030	式	1		5,195	[1] [ ] 管理費区分: 0	
合計						1,044,362		
単価						5,020	円/m3	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 22号 DH115040	ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 海上, 1t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のど	単位	個	単位数量	71	単価	14,243
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	501,829	501,829	単 38号 07-01-12 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	209,377	209,377	単 39号 07-01-16 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	220,173	220,173	単 33号 07-01-18 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	30,600	30,600	[ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	2	22,130	44,260	[ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,031	[1] [ ] 管理費区分: 0	
	合計					1,011,270		
	単価					14,243	円/個	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 23号 DH115040	フロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 根固フロック, 海上, 1.7t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中	単位	個	単位数量	64	単価	15,801
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	501,829	501,829	単 38号 07-01-12 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	209,377	209,377	単 39号 07-01-16 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	220,173	220,173	単 33号 07-01-18 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	30,600	30,600	[ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	2	22,130	44,260	[ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,031	[1] [ ] 管理費区分: 0	
合計						1,011,270		
単価						15,801	円/個	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 24号 DH115070	防舷材撤去	H = 250mm未満, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	基	単位数量		8	単価		25,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
	防舷材撤去 H=250mm未満 クレーン抜き		基	8	19,380	155,040		管理費区分: 0		
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		日	1	48,800	48,800		単 34号 07-01-28 管理費区分: 0		
合計						203,840				
単価						25,480		円/基		

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 25号 DH117070	かき落とし		単位	m2	単位数量		100	単価		7,956
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
	かき落とし		m2	100	7,956	795,600		管理費区分: 0		
合計						795,600				
単価						7,956		円/m2		

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 26号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	437
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	0.295	33,860	9,988		管理費区分：0
	とび工							[ ] [1 ]
	R0106		人	0.295	30,600	9,027		管理費区分：0
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	0.295	22,130	6,528		管理費区分：0
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 47号 02-05-16 [ ] [1 ]
	WK250590		日	0.295	60,380	17,812		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	1%	式	1		425		管理費区分：0
	合計					43,780		
	単価					437		円/m2

## 2次単価表

						単価使用年月	2026.03	
						歩掛適用年月	2026.03	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 27号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,7日,無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	658
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:7日						
L002413001			枚	1	658	658	管理費区分:0	
合計						658		
単価						658	円/枚	

## 2次単価表

						単価使用年月	2026.03	
						歩掛適用年月	2026.03	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 28号 DH190040	えい航費(作業船)	10.5漕,クレーン付台船,80t吊,標準,鋼D 800PS型,無し,有り,153900円	単位	回	単位数量	1	単価	288,999
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転費 えい航費(作業船)		10.5漕,クレーン付台船,80t吊,標準,鋼D 800PS型,3h,0.4日,0.4日						単 48号 05-01-03
DH180210			式	1		157,119	管理費区分:0	
損料 単価補正131880.000		Z308003700001	式	1		131,880	管理費区分:0	
合計						288,999		
単価						288,999	円/回	

## 2次単価表

						単価使用年月	2026.03	
						歩掛適用年月	2026.03	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 29号 DW820610	仮設材等の運搬 鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等	7.6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1.000		Z086810001	t	1	3,410	3,410	管理費区分: 0	
合計						3,410		
単価						3,410	円/t	

## 2次単価表

						単価使用年月	2026.03	
						歩掛適用年月	2026.03	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 30号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 31号 DAT90040	グラフ浚渫船(普通地盤用) (アンカー式)鋼D 2.5m3	運転1日当り,8時間	単位	日	単位数量	1	単価	607,277
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	269	93	25,017	管理費区分:0	
	船団長							
	R3004		人	1.43	33,760	48,276	管理費区分:0	
	高級船員							
	R0126		人	1.43	33,760	48,276	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	4.29	27,030	115,958	管理費区分:0	
	グラフ浚渫船(普通)アンカー方式[テーブル式] D 2.5m3	機械条件:運転時間当り損料						
	M300070000		時間	8	15,900	127,200	管理費区分:0	
	グラフ浚渫船(普通)アンカー方式[テーブル式] D 2.5m3	機械条件:供用日当り損料						
	M300070000		日	1.65	147,000	242,550	管理費区分:0	
	合計					607,277		
	単価					607,277	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 32号 DHT11280	引船 鋼D 600PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	248,001
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	137	93	12,741	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	2.86	33,760	96,553	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	1.43	27,030	38,652	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 600PS型	機械条件: 運転時間当り損料						
	M301120000		時間	2	5,230	10,460	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 600PS型	機械条件: 供用日当り損料						
	M301120000		日	1.65	54,300	89,595	管理費区分: 0	
	合計					248,001		
	単価					248,001	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 33号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	220,173
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010130		L	129	82	10,578	管理費区分:0	
	R3008		人	0.24	55,280	13,267	管理費区分:0	
	R0128		人	1.2	55,280	66,336	管理費区分:0	
	R0129		人	1.2	36,210	43,452	管理費区分:0	
	R0130		人	1.2	35,900	43,080	管理費区分:0	
	M301296000	機械条件:運転日当り損料	日	1	13,100	13,100	管理費区分:0	
	M301296000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	18,400	30,360	管理費区分:0	
	合計					220,173		
	単価					220,173	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 34号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	L301010250	日	1	48,800	48,800	管理費区分:0	
合計						48,800		
単価						48,800	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 35号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	362,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010130		L	94	82	7,708	管理費区分: 0	
	R3004		人	1.2	33,760	40,512	管理費区分: 0	
	R0127		人	6	27,030	162,180	管理費区分: 0	
	M302765000	機械条件: 運転日当り損料	日	1	13,600	13,600	管理費区分: 0	
	M302765000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	27,100	44,715	管理費区分: 0	
	M301570000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	56,900	93,885	管理費区分: 0	
合計						362,600		
単価						362,600	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 36号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	145,354
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	137	93	12,741	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	1.2	33,760	40,512	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	1.2	27,030	32,436	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	機械条件: 運転時間当り損料						
	M301070000		時間	4	2,830	11,320	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	機械条件: 供用日当り損料						
	M301070000		日	1.65	29,300	48,345	管理費区分: 0	
	合計					145,354		
	単価					145,354	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 37号 DHT22660	コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	108,854
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010090		L	88	130	11,440	管理費区分：0	
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分：0	
	M303592000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	6.8	3,640	24,752	管理費区分：0	
	M303592000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.14	34,300	39,102	管理費区分：0	
	合計					108,854		
	単価					108,854	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 38号 DHT10700	クレーン付台船 80t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単価数量	1	単価	501,829
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	161	82	13,202	管理費区分: 0	
	船団長							
	R3004		人	1.2	33,760	40,512	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	6	27,030	162,180	管理費区分: 0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチング型] 80t吊	機械条件: 運転日当り損料						
	M302767000		日	1	32,000	32,000	管理費区分: 0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチング型] 80t吊	機械条件: 供用日当り損料						
	M302767000		日	1.65	63,400	104,610	管理費区分: 0	
	台船(クレーン付台船用) 700t積	機械条件: 供用日当り損料						
	M301572000		日	1.65	90,500	149,325	管理費区分: 0	
	合計					501,829		
	単価					501,829	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 39号 DHT11260	引船 鋼D 500PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	209,377
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	114	93	10,602	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	2.4	33,760	81,024	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	1.2	27,030	32,436	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 500PS型	機械条件: 運転時間当り損料						
	M301100000		時間	2	4,460	8,920	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 500PS型	機械条件: 供用日当り損料						
	M301100000		日	1.65	46,300	76,395	管理費区分: 0	
	合計					209,377		
	単価					209,377	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 40号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L301010270	日	1	52,400	52,400	管理費区分:0	
合計						52,400		
単価						52,400	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 41号 DHT20470	トラック 11t積		単位	日	単位数量	1	単価	55,163
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010090		L	47	130	6,110	管理費区分：0	
	R0115		人	1	29,890	29,890	管理費区分：0	
	M302640000	機械条件:運転時間当り損料	時間	4.7	1,120	5,264	管理費区分：0	
	M302640000	機械条件:供用日当り損料	日	1.13	12,300	13,899	管理費区分：0	
	合計					55,163		
	単価					55,163	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 42号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	133,370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	69	93	6,417	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	1.2	33,760	40,512	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	1.2	27,030	32,436	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	機械条件: 運転時間当り損料						
	M301070000		時間	2	2,830	5,660	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	機械条件: 供用日当り損料						
	M301070000		日	1.65	29,300	48,345	管理費区分: 0	
	合計					133,370		
	単価					133,370	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 43号 DHT22030	空気圧縮機(排出ガス対策型) 7.5~7.8m3/min	陸上	単位	日	単位数量	1	単価	11,273
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	56	130	7,280	管理費区分:0	
Z304010090								
空気圧縮機 7.5~7.8m3/min			日	1.56	2,560	3,993	管理費区分:0	
L301020030								
合計						11,273		
単価						11,273	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 44号 DHT21730	さく岩機 コンクリートブレイカ 20kg級		単位	日	単位数量	1	単価	288
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
さく岩機[コンクリートブレイカ] 質量 20kg級		機械条件:運転日当り損料	日	1	121	121	管理費区分:0	
M303580000								
さく岩機[コンクリートブレイカ] 質量 20kg級		機械条件:供用日当り損料	日	1.71	98	167	管理費区分:0	
M303580000								
合計						288		
単価						288	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 45号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り, 標準, 2時間	単位	日	単位数量	1	単価	357,434
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010130		L	31	82	2,542	管理費区分: 0	
	R3004		人	1.2	33,760	40,512	管理費区分: 0	
	R0127		人	6	27,030	162,180	管理費区分: 0	
	M302765000	機械条件: 運転日当り損料	日	1	13,600	13,600	管理費区分: 0	
	M302765000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	27,100	44,715	管理費区分: 0	
	M301570000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	56,900	93,885	管理費区分: 0	
合計						357,434		
単価						357,434	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 46号 DHT11530	カッター船 グラフ容量 1.8m3	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	1,039,167
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010170		L	921	93	85,653	管理費区分：0	
	R0126		人	2.86	33,760	96,553	管理費区分：0	
	R0127		人	5.72	27,030	154,611	管理費区分：0	
	M301310000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	8	31,900	255,200	管理費区分：0	
	M301310000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	271,000	447,150	管理費区分：0	
	合計					1,039,167		
	単価					1,039,167	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 47号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	60,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	130	15,470	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					60,380		
	単価					60,380	円/日	



# 4次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 49号 DH180220	燃料費 えい航費(作業船)	標準, 鋼D 800PS型, 3h	単位	式	単位数量	1	単価	25,389
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A								
		Z304010170	L	273	93	25,389	管理費区分: 0	
合計						25,389		

# 4次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 50号 DH180230	労務費(えい航用引船) えい航費(作業船)	10.5漕, 標準, 鋼D 800PS型	単位	日	単位数量	1	単価	94,550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員								
		R0126	人	2	33,760	67,520	管理費区分: 0	
普通船員								
		R0127	人	1	27,030	27,030	管理費区分: 0	
合計						94,550		
単価						94,550	円/日	

# 4次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 51号 DH180240	労務費(被えい航船舶) えい航費(作業船)	10.5漕, クレーン付台船, 80t吊	単位	日	単位数量	1	単価	168,910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長								
	R3004		人	1	33,760	33,760	管理費区分: 0	
普通船員								
	R0127		人	5	27,030	135,150	管理費区分: 0	
合計						168,910		
単価						168,910	円/日	

# 登 録 単 価

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（7機強第2060-1号）						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
L302010020001	型枠賃料(1枚1日当り賃料)		枚	3.9	2025	3	確定 物価資料 少数1位まで
L302010030001	型枠賃料(1枚当り基本料)		枚	200	2025	3	確定 物価資料
Y007600001001	処分費	処分費（無筋Co）	t	300	2025	3	確定 県単価 山勝石材
Z308003700001	損料		式	1	2025	3	確定
ZZ99*01*01001	H形鋼（広幅）SS400	100×100	t	112,500	2025	3	確定 県単価
ZZ99*02500001	レディーミストコンクリート	18-8-40 W/C≦65% 高炉	m3	20,800	2025	3	確定 県単価
ZZ99*03100001	捨石	既設再利用	m3	0	2025	3	確定
ZZ99*03100002	捨石	30～200kg/個 海上渡し	m3	9,450	2025	3	確定 県単価
ZZ99*07500001	水中コンクリート	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3	m3	28,400	2025	3	確定 見積
ZZ99*21800001	漏えい防止シート	t=0.25～0.30 150kgf/3cm	m2	540	2025	3	確定 県単価
ZZ99*23500001	ゴム製梯子（既設発生材）	150H×2400L	基	0	2025	3	確定

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (7機強第2060-1号)			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 (0001) 東防波堤	式	1			
海上地盤改良工 (0002)	式	1			
床掘工 (0003)	式	1			
ガラブ床掘・運搬・揚土(自積方式) (0004)	m3	254			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
Q01 ガラブ床掘・運搬・揚土(自積方式)		ガラブ床掘・運搬・揚土(自積方式)			
ガラブ床掘・運搬・揚土(自積方式)	m3	254			DA900210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 ガラブ 浚渫船規格		2.5m3			
J02 方式の選択		アンカー式			
J03 泥艙容量		標準			
J06 浚渫船一時退避の有無		無し			
J09 土質分類		砂質土砂			
J10 土質N値、状態		10~30未満			
J11 修正土厚区分能力係数(E1)		0.85			
J12 海象条件区分(E2)		普通			
J13 水深区分(E3)		15m未満			
J16 往復平均えい航距離(d)		0.2km			
残土処理工 (0005)	式	1			オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
蓬田地区漁港施設機能強化工事 (7機強第2060-1号)	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
残土処理 (0006)	m3	254	金額 前回/今回
オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上			
積込(ルーズ)	m3	254	
J01 土質		土砂	
J02 作業内容		土量50,000m3未満	
管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正			
土砂等運搬	m3	254	
J01 土砂等発生現場		標準	
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	
J04 DID区間の有無		無し	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		5.5km以下	
管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正			
整地	m3	254	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理	
管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（7機強第2060-1号）	事業区分	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基礎工 (0007)	式	1			単価補正
基礎捨石工 (0008)	式	1			
基礎捨石* (0009)	m3	125			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
捨石投入	m3	54			DH103060 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
					単価補正
J01 材料割増率		30%			
J02 1日当り投入指示量算定方法		標準			
J03 水深区分		10m未満			
J04 施工規模区分		1,000m3未満			
捨石投入	m3	71			DH103060 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
					単価補正
J01 材料割増率		30%			
J02 1日当り投入指示量算定方法		標準			
J03 水深区分		10m未満			
J04 施工規模区分		1,000m3未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	金額	摘要
蓬田地区漁港施設機能強化工事（7機強第2060-1号）	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回
捨石本均し (0010)	m2	88	金額 前回／今回
			第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
Q01 捨石均し(人力)		捨石本均し・荒均し(水中)	
Q02 機械均し		計上しない	
Q03 バックホ均し		計上しない	
捨石本均し・荒均し(水中)	m2	88	
			DH103070 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 クレーン類の追加		無し	
J12 均し区分		本均し	
J13 均し精度		±5cm	
J14 割石質量区分		200kg/個未満	
J15 透明度区分		普通	
J16 施工規模区分		800m2未満	
J17 潮待ち区分		潮待ち部以外	
J18 水深区分		10m未満	
J19 目潰石計上の有無		無し	
捨石荒均し (0011)	m2	116	
			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
Q01 捨石均し(人力)		捨石本均し・荒均し(水中)	
Q02 機械均し		計上しない	
Q03 バックホ均し		計上しない	
捨石本均し・荒均し(水中)	m2	116	
			DH103070 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村
J01 クレーン類の追加		無し	
J12 均し区分		荒均し	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (7機強第2060-1号)			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J13 均し精度		±30cm			労務補正 1.000 00-00
J14 割石質量区分		200kg/個未満			単価補正
J15 透明度区分		普通			
J16 施工規模区分		800m2未満			
J17 潮待ち区分		潮待ち部以外			
J18 水深区分		10m未満			
J19 目潰石計上の有無		無し			
本土工[場所打式] (0012)	式	1			
水中コンクリート工 (0013)	式	1			
型枠 (0014)	m2	185			第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
Q01 型枠		鋼製型枠組立組外			週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外	m2	185			DH143010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
J01 施工区分		海上施工			単価補正
J02 サイクル数		8回			
J03 型枠全面積		184.7m2			
J04 搬入型枠面積		23.1m2			
J05 型枠1枚当り面積		0.54m2/枚			
J06 陸上クレーン類の種類		ラフテレーンクレーン			
J07 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ゾブ型)16t吊			
J09 海上クレーン類の種類		クレーン付台船			
J10 クレーン付台船の規格		35~40t吊			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (7機強第2060-1号)			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J12 引船の規格		鋼D 300PS型			
漏えい防止 (0015)	m2	88			第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
-----	Q01 漏えい防止シート敷設	漏えい防止シート敷設			
漏えい防止シート敷設	m2	88			DH143020 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
水中コンクリート (0016)	m3	220			第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
-----	Q01 水中コンクリート打設	水中Co打設(ポンプ車直接打設)			
水中Co打設(ポンプ車直接打設)	m3	220			DH143070 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
-----	J01 設計日当打設量	50m3未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	金額	摘要
蓬田地区漁港施設機能強化工事（7機強第2060-1号）	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回
			金額 前回／今回
			摘要
H型鋼 (0017)	本	40	単価補正 オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
H形鋼（広幅）SS400 100×100	t	0.676	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
被覆・根固工 (0018)	式	1	
被覆ブロック工 (0019)	式	1	
被覆ブロック据付* (0020)	個	25	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (7機強第2060-1号)			事業区分	漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					週休2日補正 4週8休以上	
ブロック据付(1スイング)	個	25			DH105050 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00	
J01 作業種類		据付			単価補正	
J02 施工区分		海上				
J03 ブロック質量		1t/個				
J04 ウインチ移動の有無		無し				
J05 クレーンの指定		標準				
J09 起重機船等の船種		クレーン付台船				
J10 クレーン付台船の規格		80t吊				
J12 引船の規格		鋼D 500PS型				
J13 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合				
J14 水深区分		水深15m未満の場合				
被覆ブロック据付 (0021)	個	30				第0011号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
Q01 異形ブロック転置		計上しない				週休2日補正 4週8休以上
Q02 異形ブロック据付(1スイング)		計上しない				
Q03 異形ブロック横持ち		計上しない				
Q04 異形ブロック運搬据付(陸上連携)		ブロック運搬据付・仮置(陸上連携)				
Q05 異形ブロック運搬据付(海上一連)		ブロック運搬据付・仮置(海上一連)				
Q06 異形ブロック運搬据付(陸海一貫)		計上しない				
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	28			DH105060 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00	
J01 作業種類		仮置			単価補正	
J02 ブロック質量		1t/個				
J03 クレーンの指定		標準				
J04 据付・仮置用クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J05 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊				
J07 積込用クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J08 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (7機強第2060-1号)			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J10 運搬車両の指定		標準			
J11 運搬車両の機種		トラック			
J12 トラックの規格		11t積			
J14 運搬車両1台のブロック積載個数		10個			
J15 往復平均運搬距離		2.8km			
J17 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	30			DH105070 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
J01 作業種類		据付			
J02 ブロック質量		1t/個			
J03 クレーンの指定		標準			
J04 起重機船等の船種		クレーン付台船			
J05 クレーン付台船の規格		80t吊			
J07 引船の規格		鋼D 500PS型			単価補正
J08 起重機船等の最大積載質量		700t			
J09 往復平均えい航距離		0.2km			
J10 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J11 水深区分		水深15m未満の場合			
根固ブロック工 (0022)	式	1			
根固ブロック据付 (0023)	個	25			第0012号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
Q01 ブロック転置		計上しない			
Q02 ブロック据付(1スイング)		ブロック据付(1スイング)			
Q03 ブロック横持ち		計上しない			
Q04 ブロック運搬据付(陸上連携方式)		計上しない			
Q05 ブロック運搬据付(海上一連方式)		計上しない			
Q06 ブロック運搬据付(陸海一貫方式)		計上しない			週休2日補正 4週8休以上
ブロック据付(1スイング)	個	25			DH105100 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03
J01 施工区分		海上			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	金額	摘要
蓬田地区漁港施設機能強化工事（7機強第2060-1号）			漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回
			金額 前回／今回
			摘要
J02 ブロック質量		1.7t/個	
J03 ウインチ移動の有無		無し	
J04 クレーンの指定		標準	
J08 起重機船等の船種		クレーン付台船	
J09 クレーン付台船の規格		80t吊	
J11 引船の規格		鋼D 500PS型	
J12 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合	
J13 水深区分		水深15m未満の場合	
上部工 (0024)	式	1	
上部コンクリート工 (0025)	式	1	
支保 (0026)	m	40	
Q01 支保組立組外		支保組立組外(重力式)	
支保組立組外(重力式)		m	40
J01 施工区分		陸上	
型枠 (0027)	m2	40	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (7機強第2060-1号)			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 型枠組立組外			鋼製型枠組立組外(重力式)		管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	40			DH106120 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 施工区分			海上		
J02 陸上クレーン類の種類			ラフテレンクレーン		
J03 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮シブ型)16t吊		
J05 海上クレーン類の機種			クレーン付台船		
J06 クレーン付台船の規格			35~40t吊		
J08 引船の規格			鋼D 300PS型		
伸縮目地 (0028)	m2	21			第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
Q01 伸縮目地			伸縮目地		
伸縮目地	m2	21			DH106180 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 伸縮目地材の指定			瀝青質系		
コンクリート*					オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	漁港整備			
蓬田地区漁港施設機能強化工事（7機強第2060-1号）					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0029)	m3	64			第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設	m3	64			DH106190 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 コンクリート打設方式			ポンプ車打設		
J02 鉄筋・無筋の選択			無筋		
J03 施工規模			50m3以上(標準)		
コンクリートはつり	m2	12			DH106290 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 施工区分			陸上		
殻運搬	m3	0.2			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし		
J02 積込工法区分			機械積込		
J03 DID区間の有無			無し		
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			41.3km以下		
J13 費用の内訳			全ての費用		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (7機強第2060-1号)			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
処分費 (t)	t	0.6			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
H型鋼 (0030)	本	40			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
H形鋼 (広幅) SS400 100×100	t	0.676			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	孔	80			CB224430 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
		J01 削孔径 J02 削孔深さ	90mm以上100mm未満 400mm以上600mm未満		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（7機強第2060-1号）			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
モルタル練	m3	0.2			単価補正 CB240060 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
J01 セメント種類		高炉			
J02 費用の内訳		全ての費用			
殻運搬	m3	0.2			単価補正 CB227010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		41.3km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
処分費(t)	t	0.5			単価補正 WB020052 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
付属工 (0031)	式	1			単価補正 オプション入力
防舷材工 (0032)	式	1			オプション入力
梯子 (0033)	基	1			オプション入力 第0018号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（7機強第2060-1号）			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
梯子取付	基	1			DH107060 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
	J01 施工区分	海上			
	J02 クレーン類の機種	クレーン付台船			
	J05 クレーン付台船の規格	35～40t吊			
	J07 引船の規格	鋼D 300PS型			
構造物撤去工 (0034)	式	1			
取壊し工 (0035)	式	1			
コンクリート取壊し (0036)	m3	24			第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
	Q01 構造物取壊し	構造物取壊し			
	Q02 施工パッケージ	計上しない			
構造物取壊し	m3	24			DH115010 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（7機強第2060-1号）			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
殻運搬処理 (0037)	m3	24			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
殻運搬	m3	24			CB227010 管理費区分 0
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下 全ての費用			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
処分費(t)	t	56			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
撤去工					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（7機強第2060-1号）			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0038)	式	1			
石材撤去 (0039)	m3	54			第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
----- Q01 石材撤去 -----		石材撤去			
石材撤去	m3	54			DH115030 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
----- J01 カット船の規格 -----		ガラス容量 1.8m3			
----- J02 石材分類 -----		200kg/個未満			
----- J03 施工区域区分(積込) -----		普通			
----- J04 施工区域区分(排出) -----		普通			
----- J05 海象条件区分(積込) -----		普通			
----- J06 海象条件区分(排出) -----		普通			
----- J07 水深区分(積込) -----		10m未満			
----- J09 往復平均航行距離 -----		0.2km			
ブロック撤去* (0040)	個	26			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
ブロック撤去(1スイング内)	個	26			DH115040 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (7機強第2060-1号)			事業区分	漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 作業種類		撤去・仮置			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正	
J02 ブロック種類		異形ブロック[被覆、消波]				
J03 施工区分		海上				
J04 ブロック質量		1t/個				
J05 ウインチ移動の有無		無し				
J06 クレーンの指定		標準				
J10 起重機船等の船種		クレーン付台船				
J11 クレーン付台船の規格		80t吊				
J13 引船の規格		鋼D 500PS型				
J14 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合				
J15 水深区分		水深15m未満の場合				
ブロック撤去* (0041)	個	26				オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
ブロック撤去(1スイング内)	個	26				DH115040 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 作業種類		撤去・仮置				歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J02 ブロック種類		根固ブロック				
J03 施工区分		海上				
J04 ブロック質量		1.7t/個				
J05 ウインチ移動の有無		無し				
J06 クレーンの指定		標準				
J10 起重機船等の船種		クレーン付台船				
J11 クレーン付台船の規格		80t吊				
J13 引船の規格		鋼D 500PS型				
J14 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	金額			
蓬田地区漁港施設機能強化工事（7機強第2060-1号）	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J15 水深区分		水深15m未満の場合			
安全梯子撤去 (0042)	基	1			オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
防舷材撤去	基	1			DH115070 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 防舷材の高さ		H = 250mm未満			
J02 クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊			
雑工 (0043)	式	1			
その他雑工 (0044)	式	1			
清掃 (0045)	m2	81			第0025号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
Q01 かき落とし		かき落とし			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事 (7機強第2060-1号)			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上
かき落とし	m2	81			DH117070 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
仮設工 (0046)	式	1			オプション入力
敷鉄板設置・撤去工 (0047)	式	1			オプション入力
敷鉄板 (0048)	式	1			オプション入力 第0026号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
敷鉄板設置・撤去	m2	200			週休2日補正 4週8休以上
	J01 作業区分	設置・撤去			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	金額			
蓬田地区漁港施設機能強化工事（7機強第2060-1号）	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷鉄板賃料	枚	22			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		7日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		無			
直接工事費 (0049)	式	1			
共通仮設 (0050)	式	1			
共通仮設費 (0051)	式	1			
回航・えい航費 (0052)	式	1			
えい航 (0053)	回	2			第0027号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
Q01 えい航		えい航費(作業船)			
えい航費(作業船)	回	2			DH190040 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村
J01 えい航距離		10.5哩			
J02 被えい航船舶の設定		クレーン付台船			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（7機強第2060-1号）			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J18 クレーン付台船の規格		80t吊			労務補正 1.000 00-00
J31 引船選定		標準			
J32 えい航用引船1の規格		鋼D 800PS型			
J35 引船帰港の有無		無し			単価補正
J36 豪雪割増補正の有無		有り			
J37 クレーン付台船豪雪補正後供用日損料					
運搬費 (0054)	式	1			
仮設材等運搬* (0055)	式	1			オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬 鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等	t	71			DW820610 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
J01 片道運搬距離(実数入力)		7.6km			
J02 製品長区分		12m以内			
J03 運搬割増率		各種(実数入力)			
J04 運搬割増率(実数入力)		0			
J05 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	35			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 蓬田村 労務補正 1.000 00-00
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（7機強第2060-1号）			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0056)	式	1			単価補正
現場環境改善費（率計上） (0057)	式	1			
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0058)	式	1			
	主たる工種	54:構造物工事（漁港）			
	施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%		
	海上輸送に要する補正	補正なし	1.00		
	週休2日補正	4週8休以上	1.02		
純工事費 (0059)	式	1			
現場管理費 (0060)	式	1			
	施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%		
	工期日数	150日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	自動設定	0.00%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	週休2日補正	4週8休以上	1.03		
工事原価 (0061)	式	1			
一般管理費等 (0062)	式	1			
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓬田地区漁港施設機能強化工事（7機強第2060-1号）			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0063)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0064)	式	1			
工事費計 (0065)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。