

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承 第4220号

設計書番号 507-020-0490

国道102号舗装道維持修繕工事

実施 設計書

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工延長 L = 240 m		
	路面切削工	1	式
	クラック抑制工	1	式
	オーバーレイ工	1	式
	区画線工	1	式
設計額	44,682,000 円 (内消費税 4,062,000 円)	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕									
舗装工			式	1		20,004,802			
舗装版切断工			式	1		19,247,902			
舗装版切断		アスファルト舗装版 t=50	式	1		29,356			
路面切削工			m	41		29,356			
路面切削			式	1		3,091,066			
殻運搬(路面切削)			m ²	4,840		2,323,200			
殻処分			m ³	242		483,516			
クランク抑制工			t	568.7		284,350			
クランク抑制シート貼り工			式	1		2,744,880			
オーバーレイ工			m	872		2,744,880			
表層(車道・路肩部)			式	1		13,382,600			
区画線工			m ²	4,840		13,382,600			
			式	1		198,720			

設計内訳書 (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
区画線工									
ハコ式区画線		式	1		198,720		内 7号		
ハコ式区画線		m	960		126,720		内 8号		
仮設工		m	480		72,000				
交通管理工		式	1		558,180				
交通誘導警備員		式	1		558,180		内 9号		
直接工事費		人日	36		558,180				
共通仮設		式	1		20,004,802				
共通仮設費		式	1		4,206,000				
運搬費		式	1		442,000				
建設機械運搬費		式	1		174,000		内 10号		
現場環境改善費		台	2		174,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		268,000				
		式	1		268,000				

設計内訳書 (本01)

工事名		国道102号舗装道維持修繕工事						事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減				
共通仮設費（率計上）											
純工事費			式	1		3,764,000					
現場管理費			式	1		24,210,802					
工事原価			式	1		9,793,000					
一般管理費等			式	1		34,003,802					
工事価格			式	1		6,616,198					
消費税額及び地方消費税額			式	1		40,620,000					
工事費計			式	1		4,062,000					
						44,682,000					

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事		合算工事:			
対象工事費	20,004,802	直接工事費	20,004,802	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	事業損失
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	284,350	現工事	合算工事
非対象額計 (－)			0		
管理費区分1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額		単独 (追加工事)	20,004,802	現工事	合算工事
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)			19,720,452		
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	13.31%		0.00%
		施工地域等補正	1.4		0.00%
		除雪工事補正	1.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00
		率 (補正後)	18.82%		0.00%
		週休2日 週休2日 (月単位)	1.01		
		計上額	3,764,000	0	0
					調整工事計上額
					0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	20, 004, 802	直接工事費	20, 004, 802
非対象額計 (－)	284, 350		
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	284, 350	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	19, 720, 452	現工事	0 合算工事
現場環境改善費			
率 (補正前)	1. 36%		0. 00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1. 36%		0. 00%
計上額	268, 000	0	0
			調整工事計上額
			0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	174,000				
運搬費	174,000	0	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	0	0	技術管理費	0
営繕費	0	0	0		
				現場環境改善費	
共通仮設費計					4,206,000

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独 (追加工事) 純工事費	24, 210, 802	単独 (追加工事) 直接工事費	20, 004, 802	単独 (追加工事) 共通仮設費	4, 206, 000
非対象額計 (一)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		24, 210, 802	現工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費		23, 926, 452		0	0
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					0. 00%
率 (補正前)		33. 05%			0. 00%
施工地域等補正		1. 2			0. 00%
施工時期補正		0. 00%			0. 00%
緊急工事補正		0. 00%			0. 00%
砂防・地滑り補正		0. 00%			0. 00%
ICT施工補正		1. 0			0. 00%
率 (補正後)	週休 2 日 週休 2 日 (月単位)	1. 02			0. 00%
計上額		9, 793, 000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	34,003,802				
純工事費	24,210,802	現場管理費	9,793,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分T	0			(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	34,003,802	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	33,719,452		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19.43%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	19.43%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	34,003,802		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,616,198				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月		2026年3月		
歩掛適用年月	2026年3月	係数	ラシク	1
基準適用年月		2026年4月		
単価地区		田舎館村		
豪雪割増		B地区		
労務単価割増率		0%		
現場環境改善費（率計上）				
市街地補正		市街地以外		
共通仮設費（率計上）				
主たる工事種		06:舗装工事		
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－1		
除雪工事補正		未使用		
ICT施工補正		補正なし		
週休2日補正		週休2日(月単位)		
				1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１		
工 期 日 数	0日間		
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地		
施 工 時 期 補 正	任意設定		
緊 急 工 事 補 正	補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし		
I C T 施 工 補 正	補正なし		
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		
財団法人等による補正	補正を行わない		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費	直接工事費			20,004,802
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				20,004,802
	共通仮設費 (率分)	20,004,802	18.82	3,764,000
	運搬費			174,000
現場環境改善費対象工事費				20,004,802
	現場環境改善費 (率分)	19,720,452	1.36	268,000
				24,210,802
現場管理費対象純工事費	現場管理費			9,793,000
	工期延長等に伴う現場維持費	24,210,802	40.45	0
				0
	桁等購入費			0
工事原価計				34,003,802
	一般管理費等	34,003,802	19.43	6,616,198
	業務委託費			0
工事価格				40,620,000
消費税等相当額				4,062,000
工事費計				44,682,000

一式当り内訳書

内 1号	舗装版切断		アスファルト舗装版 t=50					単価使用年月		
								歩掛適用年月		
								労務調整係数		
								1. 000-00000 0. 0 0		
舗装版切断	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
	CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05		
			m	41	716	29, 356		管理費区分：0		
	合計					29, 356				

一式当り内訳書

内 2号	路面切削							単価使用年月		
								歩掛適用年月		
								労務調整係数		
								1. 000-00000 0. 0 0		
路面切削	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
	CB430010	全面切削6cm以下(4000m2を超え), 有り, 全ての費用						04-03-01		
			m2	4, 840	480	2, 323, 200		管理費区分：0		
	合計					2, 323, 200				

一式当り内訳書

内 3号	般運搬(路面切削)				単価使用年月			2026. 03
					歩掛適用年月			2026. 03
					労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0
般運搬(路面切削)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB430020	無し, 10. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
			m3	242	1, 998	483, 516		管理費区分：0
						483, 516		
	合計							

一式当り内訳書

内 4号	般処分				単価使用年月			2026. 03
					歩掛適用年月			2026. 03
					労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0
処分費(t)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	WB020052							単 1号 01-02-02
			t	568. 7	500	284, 350		管理費区分：0
						284, 350		
	合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内5号	クラック抑制シート貼り工									単価使用年月	2026. 03
										歩掛適用年月	2026. 03
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		数量・金額増減		摘要	
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)33cm 屋間	ZZ99*01*01001										
			m	251	2, 120	532, 120		管理費区分：0			
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)50cm 屋間	ZZ99*01*01002										
			m	331	2, 760	913, 560		管理費区分：0			
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)100cm 屋間	ZZ99*01*01003										
			m	290	4, 480	1, 299, 200		管理費区分：0			
	合計										
						2, 744, 880					

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 6号	表層(車道・路肩部)							単価使用年月 2026. 03		
								歩掛適用年月 2026. 03		
								労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0		
	内 6号	表層(車道・路肩部)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		CB410260		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	4, 840	2, 765	13, 382, 600		03-03-03 管理費区分：0
			合計					13, 382, 600		

一式当り内訳書

一式当り内訳書							
内 7号		ﾊﾞｲﾄ式区画線					
区画線設置		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
		WB821210	無し,ﾊﾞｲﾄ式溶剤型,有り,実線 15c m,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	960	132	126, 720
							126, 720
合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書							
内 8号	ﾊﾞｲﾄ式区画線						
	区画線設置	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
				m	480	150	
							72, 000
	合計						
				72, 000			

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 9号	交通誘導警備員		条件	名称・規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A				WB010211	人日	18	16,630	299,340		単 4号 02-04-04
交通誘導警備員B				WB010212	人日	18	14,380	258,840		管理費区分：0
										単 5号 02-04-04
										管理費区分：0
				合計				558,180		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 10号		建設機械運搬費									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		WB010010		路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 37km, 無, 無		台	2	87,000	174,000		単 6号 01-02-02
									174,000		管理費区分: 0

2次単価表											
単 1号 WB020052			処分費(t)	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	単価使用年月	2026. 03	
									歩掛適用年月	2026. 03	
									労務調整係数	1. 000—00000 0. 0 0	
処分費					単位	数量	単価	金額	100	単価	
									500	500	
									50, 000	管理費区分：T	
									50, 000		
合計									500	円／t	
単価									500		

2次単価表

単 2号 WB821210		区画線設置			名称・規格			条件			単位	m	数量	単位数量	1, 000	単価	金額	摘要	2026. 03	2026. 03	1, 000-00000	0. 0	0
		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用									単位		数量										
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無し 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010									m		1, 000	84. 66			84, 660	管理費区分：0					
トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007									L		50	700			35, 000	管理費区分：0					
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001									kg		39	180			7, 020	管理費区分：0					
軽油		Z006702002									L		33	130			4, 290	管理費区分：0					
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004			3%						式		1				1, 330	管理費区分：0					
合計																	132, 300						
単価																	132	円／m					

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026. 03
							歩掛適用年月	2026. 03
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 3号 WB821210	区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	管理費区分 : 0	
トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	管理費区分 : 0	
軽油		Z004352001	kg	39	180	7, 020	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	L	40	130	5, 200	管理費区分 : 0	
合計			式	1		1, 380	管理費区分 : 0	
単価						150, 600	円/m	
</								

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026. 03
						歩掛適用年月		2026. 03
						労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 4号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 630
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
	R0803		人	1	16, 630	16, 630	管理費区分：0	
						16, 630		
	合計							
	単価					16, 630	円／人日	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 03
							歩掛適用年月		2026. 03
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
交通誘導警備員B				単位	人日	単位数量	1	単価	14, 380
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B									
		R0804		人	1	14, 380	14, 380	管理費区分：0	
							14, 380		
合計									
単価							14, 380	円／人日	

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2026.03	
					歩掛適用年月		2026.03	
					労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 6号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール磨材積込付)2.0m, 37km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	87,000
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで	Z006811002							
			台	1	87,000		87,000	管理費区分：0
合計						87,000		
単価						87,000	円／台	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路修繕 (0001)		式	1		20,004,802	オブション入力
舗装工 (0002)		式	1		19,247,902	オブション入力
舗装版切断工 (0003)		式	1		29,356	工種 06:舗装工事
舗装版切断 (0004)		m	41		29,356	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断		m	41	716	29,356	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
コンクリートカット[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価		%	10.01	10.24 13,000 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	その他(機械)	%	4. 702		33. 69	管理費区分	0
	特殊作業員	%	20. 669	19. 96 28, 300 29, 990	148. 1	R0101 管理費区分 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 田舎館村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0% 係数ランク 1
	土木一般世話役	%	11. 616	10. 88 31, 000 33, 860	83. 23	R0125 管理費区分 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 田舎館村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0% 係数ランク 1
	普通作業員	%	7. 596	8. 92 25, 400 22, 130	54. 43	R0102 管理費区分 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 田舎館村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0% 係数ランク 1
	その他(労務)	%	18. 729		134. 2	管理費区分	0
	コンクリートカット (ブレード)				Z006540009		

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事	事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
径18インチ	標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.944	164.4	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			22.39 68,200 71,500		
カッソン レギュラー	標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.389	17.12	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.81 154 134		
その他(材料)		1.326	9.5		
諸雑費		0.019	0.21		
路面切削工 (0005)		式 1		3,091,066	オブション入力 工種 06:舗装工事
路面切削 (0006)		m ² 4,840		2,323,200	オブション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路面切削						週休2日補正 週休2日(月単位)	
						CB430010 471.74	
		m2	4,840	480	2,323,200	管理費区分 0	
	J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳		全面切削6cm以下(4000m2を超え) 有り 全ての費用			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		%	30.033	28.76	144.4	M001131014	
						管理費区分 0	
	標準構成比			155,000		歩 2026.03 単 2026.03	
	標準単価 地区単価			165,000		単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3		%	6.083	5.8	29.25	M001101005	
						管理費区分 0	
	標準構成比			34,700		歩 2026.03 単 2026.03	
	標準単価 地区単価			37,100		単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
その他(機械)		%	17.308		83.22	管理費区分 0	
普通作業員		%	10.214	11.95	49.11	R0102	
						管理費区分 0	
	標準構成比			25,400		歩 2026.03 単 2026.03	
	標準単価 地区単価			22,130		単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	標準構成比	%	3.933	3.67	18.91	豪雪割増	係数ランク 1
	標準単価			31,000		潮間割増	0%
	地区単価			33,860		単価補正	
						R0125 管理費区分 0	
運転手(特殊)	標準構成比	%	3.906	3.43	18.78	歩 2026.03 単 2026.03	
	標準単価			28,900		単価地区 田舎館村	
	地区単価			33,560		労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
特殊作業員	標準構成比	%	3.482	3.35	16.74	潮間割増	係数ランク 1
	標準単価			28,300		単価補正	
	地区単価			29,990		R0101 管理費区分 0	
						歩 2026.03 単 2026.03	
その他(労務)	標準構成比	%	14.326		68.88	単価地区 田舎館村	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増	係数ランク 1
軽油		%	7.236	7.83	34.79	単価補正	
	標準構成比	%				Z006702002 管理費区分 0	
						歩 2026.03 単 2026.03	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価				138 130		単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
	その他(材料)	%	3.465		16.66	管理費区分 0	
	諸雑費	%	0.014		0.16	管理費区分 0	
	般運搬(路面切削) (0007)	m ³	242		483,516	オプショントラック 第0003号内訳書 単位数量 1 m ³ 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 週休2日補正 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
般運搬(路面切削)		m ³	242	1,998	483,516	CB430020 1752.9 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
	J01 DID区間の有無		無し				
	J02 運搬距離(km) (DID区間無)		10.5km以下				
	J04 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オポロート・デイナー]		%	38.066	40.84 20,847	760.5	M00301005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村	
	10t積級						
	標準構成比						
	標準単価						

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般)	地区単価 供用日当りの損耗品費			21,400 747		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		%	50.855	45.78	1,016	R0115 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価			23,600 29,890			
		%	11.057	13.38	220.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費		%	0.022		0.6	管理費区分 0	
	穀処分 (0008)	t	568.7		284,350	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費(t)		t	568.7	500	284,350	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	クランク抑制工 (0009)	式	1		2,744,880	オブション入力 工種 06:舗装工事
クランク抑制シート貼り工 (0010)		m	872		2,744,880	オブション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	クランク抑制シート布設工(流し貼り工法)33cm 屋間	m	251	2,120	532,120	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クランク抑制シート布設工(流し貼り工法)50cm 屋間		m	331	2,760	913,560	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)100cm 昼間		m	290	4,480	1,299,200	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
						ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
オーバーレイ工 (0011)		式	1		13,382,600	オブション入力 工種 06:舗装工事
表層(車道・路肩部) (0012)		m ²	4,840		13,382,600	オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)		m ²	4,840	2,765	13,382,600	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 平均幅員		3.0m超			
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
	J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
	J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
	J07 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.606	0.92 29,500 31,200	16.76		L001210002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.098	0.14 4,480 5,030	2.7		L001060004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロードロー[マダガス] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.095	0.14 4,480 4,870	2.62		L001050002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.16		4.41		管理費区分 0
普通作業員	%	2.085	3.84 25,400 22,130	57.65		R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)		%	1. 563	2. 16 28, 900 33, 560	43. 22	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価						R0114 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 田舎館村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 係数ランク 1
特殊作業員		%	1. 407	2. 13 28, 300 29, 990	38. 89	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価						R0101 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 田舎館村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 係数ランク 1
土木一般世話役		%	0. 524	0. 77 31, 000 33, 860	14. 49	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価						R0125 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 田舎館村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 係数ランク 1
その他(労務)		%	1. 116		30. 85	管理費区分 0	
7スファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型 標準構成比 標準単価		%	90. 109	84. 7 580, 000	2, 491	Z231050020 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 田舎館村	0 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
地区単価						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			19,800			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
						潮間割増
						単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.82	2.57 103 117	50.3		Z004130003
						管理費区分 0
						歩 2026.03 単 2026.03
						単価地区 田舎館村
						労調係数 1.000 00-00 0
豪雪割増						豪雪割増
						潮間割増
						単価補正
						係数ランク 1
軽油	%	0.299	0.51 138 130	8.27		Z006702002
						管理費区分 0
						歩 2026.03 単 2026.03
						単価地区 田舎館村
						労調係数 1.000 00-00 0
豪雪割増						豪雪割増
						潮間割増
						単価補正
						係数ランク 1
その他(材料)						
	%	0.105		2.9		管理費区分 0
諸雑費						
	%	0.013		0.94		管理費区分 0
区画線工 (0013)	式	1		198,720		オプション入力
区画線工 (0014)	式	1		198,720		オプション入力 工種 13:道路維持工事
ポイント式区画線						オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0015)		m	960		126,720	第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	区画線設置	m	960	132	126,720	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ペイント式区画線 (0016)		m	480		72,000	オブション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	区画線設置	m	480	150	72,000	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	J01 夜間作業の有無		無し				
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
	J03 豪雪補正の有無		有り				
	J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
	J05 時間的制約の有無		無し				
	J08 未供用区間の場合の補正		無し				
	J10 ペイント式塗料規格		常温				
	J11 塗料区分		白				
	J13 費用の内訳		全ての費用				
	J01 夜間作業の有無		無し				

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0017)	式	1		558, 180	オブション入力	
交通管理工 (0018)	式	1		558, 180	オブション入力 工種 99:	
交通誘導警備員 (0019)	人日	36		558, 180	オブション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員A	人日	18	16, 630	299, 340	WB010211 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
交通誘導警備員B					WB010212	

入力データリスト (本01)

工事名		国道102号舗装道維持修繕工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0020)				人日	18 14,380	258,840	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
共通仮設 (0021)				式	1	20,004,802	
共通仮設費 (0022)				式	1	4,206,000	
運搬費 (0023)				式	1	442,000	工種 99:
建設機械運搬費 (0024)				台	2	174,000	第0010号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)				台	2	174,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 運搬区分				台	2	87,000	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
J02 片道運搬距離(実数入力)				37km			管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
J03 その他の諸料金の有無				無			管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 田舎館村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
現場環境改善費 (0025)	式	1		268,000	豪雪割増 潮間割増 単価補正
現場環境改善費 (率計上) (0026)	式	1		268,000	
	市街地補正				
市街地以外					
共通仮設費 (率計上) (0027)	式	1		3,764,000	
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0028)	式	1		24,210,802	
現場管理費 (0029)	式	1		9,793,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0030)	式	1		34,003,802	

入力データリスト (本01)

工事名		国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
一般管理費等 (0031)		式	1		6,616,198			
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00				
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00				
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%				
工事価格 (0032)		式	1		40,620,000			
消費税額及び地方消費税額 (0033)		式	1		4,062,000			
工事費計 (0034)		式	1		44,682,000			