

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 7機強 第2120-1号

設計書番号 507-110-0187

東田沢地区漁港施設機能強化工事

実施 設計書

東津軽郡平内町大字東田沢 地先

2026年10月30日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	第2南防波堤	1	式
	被覆・根固工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	20,493,000 円 (内消費税 1,863,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 第2南防波堤		式	1		11,026,530		
被覆・根固工		式	1		10,846,361		
被覆ブロック工		式	1		3,774,960		
被覆ブロック製作	セッカブロックA 2t型 (高炉B) 港湾(6)18-8-40 W/C≤55%	個	90		3,774,960		内 1号
根固ブロック工		式	1		7,071,401		
根固ブロック製作	6.23t L2.5×B1.5×H0.8(高炉B) 港湾(5)18-8-40 W/C≤60%	個	56		7,071,401		内 2号
仮設工		式	1		180,169		
敷鉄板		式	1		180,169		
敷鉄板設置・撤去		式	1		180,169		内 3号
直接工事費		式	1		11,026,530		
共通仮設		式	1		1,279,850		
共通仮設費		式	1		477,850		
運搬費		式	1		304,850		

設計内訳書 (本01)

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬							内 4号
		式	1		304,850		
現場環境改善費							
		式	1		173,000		
現場環境改善費 (率計上)							
		式	1		173,000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		802,000		
純工事費							
		式	1		12,306,380		
現場管理費							
		式	1		3,070,000		
工事原価							
		式	1		15,376,380		
一般管理費等							
		式	1		3,253,620		
工事価格							
		式	1		18,630,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,863,000		
工事費計							
		式	1		20,493,000		

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

主たる工種		単独 (追加工事) : 構造物工事 (漁港)		合算工事 :			
対象工事費	11,026,530	直接工事費	11,026,530	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計 (-)			0				
管理費区分 1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		11,026,530	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		11,026,530		0		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		7.14%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		0.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00%		0.00%		
	率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02		7.28%		0.00%		
	計上額		802,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	11,026,530	直接工事費	11,026,530	事業損失	0
非対象額計 (-)	0				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	11,026,530	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.57%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.57%		0.00%		
計上額	173,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	304,850				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
運搬費	304,850				
共通仮設費計					1,279,850

現場管理費

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	12,306,380	単独 (追加工事) 直接工事費	11,026,530	単独 (追加工事) 共通仮設費	1,279,850
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち 3% または 3,000 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		12,306,380	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		12,306,380		0	0
現場管理費 率 (補正前)		24.22%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.00%		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率 (補正後) 週休 2 日 4 週 8 休以上 1.03		24.95%		0.00%	
計上額		3,070,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	15,376,380				
純工事費	12,306,380	現場管理費	3,070,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		15,376,380	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		15,376,380		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.14%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.14%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		15,376,380		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		3,253,620			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年3月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年3月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年3月		
単 価 地 区	平内町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工期日数	170日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			11,026,530
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				11,026,530
	共通仮設費 (率分)	11,026,530	7.28	802,000
	運搬費			304,850
現場環境改善費対象工事費				11,026,530
	現場環境改善費 (率分)	11,026,530	1.57	173,000
現場管理費対象純工事費				12,306,380
	現場管理費	12,306,380	24.95	3,070,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				15,376,380
	一般管理費等	15,376,380	21.14	3,253,620
	業務委託費			0
工事価格				18,630,000
消費税等相当額				1,863,000
工事費計				20,493,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	被覆ブロック製作	セッカブロックA 2t型 (高炉B) 港湾(6)18-8-40 W/C≤55%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	1.982t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 5.38m2, 0.862m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン	個	90	41,944	3,774,960		単 1号 03-08-02 管理費区分: 0
合計					3,774,960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	根固ブロック製作	6.23t L2.5×B1.5×H0.8(高炉B) 港湾(5)18-8-40 W/C≤60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固ブロック製作 CBA05010	0.8m(2.5×1.5×0.8)(有孔部:0.30~0.45m2/カ所 1カ所, 直接打設, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 各種	個	56	111,600	6,249,600		03-05-05 管理費区分: 0
吊鉄筋 SS400 Φ16×1040 ZZ99*02500003		本	224	3,500	784,000		管理費区分: 0
吊鉄筋・吊バー組立 DH105210	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	367	103	37,801		単 2号 03-05-05 管理費区分: 0
合計					7,071,401		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 3号 02-05-16
WB253610		m2	149	437	65,113		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 72日, 無, 無						単 4号 02-05-16
WB253630		枚	6	6,768	40,608		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 72日, 無, 無						単 4号 02-05-16
WB253630		枚	11	6,768	74,448		管理費区分：0
合計					180,169		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30.7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 5号 01-02-02
WB010020		t	55	4,070	223,850		管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 6号 01-02-02
WB010030		t	27	3,000	81,000		管理費区分：0
合計					304,850		

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	名称・規格	条件	単位	個	単位数量	金額	単価	摘要
DH108010	異形ブロック製作	1.982t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 5.38m2, 0.862m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン					10	41,944
	生コンクリート(高炉B) 港湾⑥18-8-40 W/C≤55%	ZZ99*02500001	m3	8.71	20,900	182,039		管理費区分:0
	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満	L302050110	m2	53.8	1,650	88,770		管理費区分:0
	型枠工 2.5t以下(クレーン抜き) 単価補正1.150(FC0)	Q300705010	m2	53.8	1,465	78,817		管理費区分:0
	コンクリート打設工 2.5t以下(クレーン抜き) 単価補正1.150(FC0)	Q300806010	m3	8.62	4,574	39,427		管理費区分:0
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊	DHT20870	日	0.27	52,400	14,148		単 7号 07-01-28 管理費区分:0
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊	DHT20870	日	0.31	52,400	16,244		単 7号 07-01-28 管理費区分:0
	合計					419,445		
	単価					41,944		円/個

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号 DH105210	吊鉄筋・吊ハール組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型)16t吊	単位	kg	単位数量	1,000	単価	103
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吊鉄筋・吊ハール組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き Q300601010		kg	1,000	99	99,000	管理費区分: 0	
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)16t吊 DHT20850		日	0.1	48,800	4,880	単 8号 07-01-28 管理費区分: 0	
合計						103,880		
単価						103	円/kg	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	437
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0.295	33,860	9,988	管理費区分：0	
	とび工							[] [1]
	R0106		人	0.295	30,600	9,027	管理費区分：0	
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0.295	22,130	6,528	管理費区分：0	
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 9号 02-05-16 [] [1]
	WK250590		日	0.295	60,380	17,812	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	1%	式	1		425	管理費区分：0	
	合計					43,780		
	単価					437	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
	Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分:0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1	52,400	52,400	管理費区分:0	
L301010270								
合計						52,400		
単価						52,400	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊			日	1	48,800	48,800	管理費区分:0	
L301010250								
合計						48,800		
単価						48,800	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号 WK250590	ハックホ(クロー型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	60,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	130	15,470	管理費区分:0	
	ハックホ(クロー)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					60,380		
	単価					60,380	円/日	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
東田沢地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 (0001)第2南防波堤	式	1		11,026,530	
被覆・根固工 (0002)	式	1		10,846,361	
被覆ブロック工 (0003)	式	1		3,774,960	工種 54:構造物工事(漁港)
被覆ブロック製作 (0004)	個	90		3,774,960	第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0
Q01 被覆ブロック製作		異形ブロック製作			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
異形ブロック製作	個	90	41,944	3,774,960	DH108010 管理費区分 0
J01	ブロック実質量	1.982t			歩 2026.03 単 2026.03
J02	型枠の指定	鋼製型枠			単価地区 平内町
J03	鋼製型枠の規格	異形ブロック 10t未満			労務補正 1.000 00-00
J06	ブロック1個当り型枠面積	5.38m2			豪雪割増
J07	ブロック1個当りコンクリート設計量	0.862m3			係数ランク 1
J08	クレーンの設定方法	標準			単価補正
J09	型枠工用クレーンの機種	ラフテレンクレーン			
J10	型枠工用クレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J11	コンクリート工用、製作転置用クレーン機種	ラフテレンクレーン			
J12	コンクリート工用、製作転置用クレーン規格	(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J14	鉄筋の計上数	0			
J35	吊鉄筋の計上数	0			
J40	ヘッド賃料の有無	無し			

入力データリスト (本01)

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無	50個以上(標準) 被覆ブロック製作 無し		
根固ブロック工 (0005)	式	1		7,071,401	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
根固ブロック製作 (0006)	個	56		7,071,401	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
根固ブロック製作	個	56	111,600	6,249,600	CBA05010 101690.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
		J01 ブロック形状 J02 コンクリート打設方法 J03 ラフテレンクレーンの規格 J04 レディーミクストコンクリートの規格	0.8m(2.5×1.5×0.8)(有孔部:0.30~0.45m2/カ所 1カ所 直接打設 (油圧伸縮シブ型)16t吊 各種		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 16t吊	%	2.957		3,300	L301010250 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価		2.9 43,600 48,800	
生コンクリート(高炉B)					ZZ99*02500002

入力データリスト (本01)

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
港湾⑤18-8-40 W/C≦60%	%	50.552		56,407	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			51.7		
標準単価			19,200		
地区単価			20,600		
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	%	36.425		40,644	Q300702010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
クレーン抜き			35.85		
標準構成比			4,300		
標準単価			4,700		
地区単価					
コンクリート打設(方塊製作)	%	8.165		9,111	Q300802020 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ミキサー車から直接投入			7.72		
標準構成比			2,900		
標準単価			3,300		
地区単価					
ルーフィング敷設	%	1.898		2,118	Q300101010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.83		
標準単価			550		
地区単価			620		
諸雑費	%	0.003		20	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
東田沢地区漁港施設機能強化工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
吊鉄筋 SS400 Φ16×1040	本	224	3,500	784,000	ZZ99*02500003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハ ^ル -組立	kg	367	103	37,801	DH105210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハ ^ル -組立の指定		鉄筋径38mm未満クレン抜き			
J02 クレン機種の選定		陸上クレン			
J03 陸上クレンの機種		ラフテレンクレン			
J04 ラフテレンクレンの規格		(油圧伸縮シ ^ブ 型)16t吊			
仮設工 (0007)	式	1		180,169	オプション入力
敷鉄板 (0008)	式	1		180,169	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
敷鉄板設置・撤去 (0009)	式	1		180,169	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
東田沢地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
敷鉄板設置・撤去	m2	149	437	65,113	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	6	6,768	40,608	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096 (mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		72日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		無			
敷鉄板賃料	枚	11	6,768	74,448	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096 (mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		72日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		無			
直接工事費 (0010)	式	1		11,026,530	
共通仮設 (0011)	式	1		1,279,850	
共通仮設費 (0012)	式	1		477,850	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
東田沢地区漁港施設機能強化工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	概要
運搬費 (0013)	式	1		304,850	オプション入力 工種 99:
仮設材運搬 (0014)	式	1		304,850	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	55	4,070	223,850	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		30.7km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	27	3,000	81,000	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0015)	式	1		173,000	
現場環境改善費 (率計上)					

入力データリスト (本01)

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0016)	式	1		173,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費 (率計上) (0017)	式	1		802,000	
主たる工種	54:構造物工事 (漁港)				
施工地域等補正	地方部 (一般交通の影響を受けない場合)		0.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0018)	式	1		12,306,380	
現場管理費 (0019)	式	1		3,070,000	
施工地域等補正	地方部 (一般交通の影響を受けない場合)		0.00%		
工期日数	170日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0020)	式	1		15,376,380	
一般管理費等 (0021)	式	1		3,253,620	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0022)	式	1		18,630,000	
消費税額及び地方消費税額					

入力データリスト (本01)

工事名	東田沢地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0023)	式	1		1,863,000	
工事費計 (0024)	式	1		20,493,000	