

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承 第4220-1号

設計書番号 507-020-0489

国道102号舗装道維持修繕工事

実施 設計書

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工延長 L = 160 m		
	路面切削工	1	式
	クラック抑制工	1	式
	オーバーレイ工	1	式
	区画線工	1	式
設計額	34,397,000 円 (内消費税	3,127,000 円)	変更による増減額
請負額			変更による増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
舗装工		式	1		14,918,990		
舗装版切断工		式	1		14,321,360		
舗装版切断		式	1		31,504		内 1号
路面切削工		m	44		31,504		
路面切削		式	1		2,568,016		内 2号
殻運搬(路面切削)		m ²	3,520		1,988,800		内 3号
殻処分		m ³	176		372,416		内 4号
クランク抑制工		t	413.6		206,800		
クランク抑制シート貼り工		式	1		1,989,040		内 5号
オーバーレイ工		m	632		1,989,040		
表層(車道・路肩部)		式	1		9,732,800		内 6号
区画線工		m ²	3,520		9,732,800		
		式	1		132,480		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
区画線工									
ハコ式区画線		式	1		132,480		内 7号		
ハコ式区画線		m	640		84,480		内 8号		
仮設工		m	320		48,000				
交通管理工		式	1		465,150				
交通誘導警備員		式	1		465,150		内 9号		
直接工事費		人日	30		465,150				
共通仮設		式	1		14,918,990				
共通仮設費		式	1		3,372,000				
運搬費		式	1		387,000				
建設機械運搬費		式	1		174,000		内 10号		
現場環境改善費		台	2		174,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		213,000				
		式	1		213,000				

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事		合算工事:			
対象工事費	14,918,990	直接工事費	14,918,990	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0 事業損失
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	206,800	現工事	0 合算工事
非対象額計 (－)			0		
管理費区分1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		14,918,990	現工事	0 合算工事
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)			14,712,190		0 0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		14.15%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率 (補正後)	週休2日 週休2日 (月単位)	1.01		0.00%
	計上額		2,985,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費		14, 918, 990	直接工事費	14, 918, 990
非対象額計 (－)		206, 800		
管理費区分1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7		0	(工場原価)	
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0	(間接費非対象額)	
管理費区分T		206, 800	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)		0		
無償貸付機械評価額 (+)		0		
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)		14, 712, 190	現工事	0 合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)		1. 45%		0. 00%
市街地補正		市街地以外		
率 (補正後)		1. 45%		0. 00%
計上額		213, 000	0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	174,000				
運搬費	174,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,372,000

一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	26,050,990				
純工事費	18,290,990	現場管理費	7,760,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分T	0			(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	26,050,990	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	25,844,190		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	20.00%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	20.00%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	26,050,990		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,219,010				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月		2026年3月		
歩掛適用年月			係数	ク
基準適用年月		2026年4月		
単価地区		黒石市		
豪雪割増		B地区		
労務単価割増率		0%		
現場環境改善費（率計上）				
市街地補正		市街地以外		
共通仮設費（率計上）				
主たる工事種		06:舗装工事		
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－1		
除雪工事補正		未使用		
ICT施工補正		補正なし		
週休2日補正		週休2日(月単位)		

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１		
工 期 日 数	0日間		1.2
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地		1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定		0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし		0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし		0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.02
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	金銭的保証		0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事				
費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費	直接工事費			14,918,990
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				14,918,990
	共通仮設費 (率分)	14,918,990	20.01	2,985,000
現場環境改善費対象工事費	運搬費			174,000
				14,918,990
	現場環境改善費 (率分)	14,712,190	1.45	213,000
現場管理費対象純工事費				18,290,990
	現場管理費			
	工期延長等に伴う現場維持費	18,290,990	42.43	7,760,000
	桁等購入費			0
工事原価計				0
				26,050,990
	一般管理費等	26,050,990	20.00	5,219,010
工事価格	業務委託費			0
				31,270,000
消費税等相当額				3,127,000
工事費計				34,397,000

一式当り内訳書

一式当り内訳書								単価使用年月	2026. 03	
								歩掛適用年月	2026. 03	
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
内 1号	舗装版切断		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断			アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用							03-01-05
		CB430510			m	44	716	31, 504		管理費区分：0
		合計						31, 504		

一式当り内訳書								単価使用年月	2026. 03
								歩掛適用年月	2026. 03
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 2号	路面切削								
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路面切削	CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用						04-03-01	
			m2	3, 520	565	1, 988, 800		管理費区分：0	
						1, 988, 800			
	合計								

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 3号	殻運搬(路面切削)		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	名称・規格	殻運搬(路面切削)							
		無し, 12. 0km以下, 全ての費用	m3	176	2, 116	372, 416		04-03-01 管理費区分：0	
						372, 416			

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 4号		穀処分									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052									単 1号 01-02-02 管理費区分：0
	t					413.6	500	206,800			
									206,800		
合計											

血尿の内服式当一

一式当り内訳書											
内 5号		クワック抑制シート貼り工									
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クワック抑制シート布設工 (流し貼り 工法) 33cm 昼間											
				ZZ99*01*01001		m	182	2, 120	385, 840		管理費区分：0
クワック抑制シート布設工 (流し貼り 工法) 50cm 昼間											
				ZZ99*01*01002		m	240	2, 760	662, 400		管理費区分：0
クワック抑制シート布設工 (流し貼り 工法) 100cm昼間											
				ZZ99*01*01003		m	210	4, 480	940, 800		管理費区分：0
合計									1, 989, 040		

血尿の当り

一式当り内訳書

内 6号	表層(車道・路肩部)	
	名称・規格	条件
	表層(車道・路肩部)	3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用
		CB410260
	合計	

単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
m2	3,520	2,765	9,732,800		03-03-03 管理費区分：0
			9,732,800		

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 7号		ﾊﾞｲﾄ式区画線									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		WB821210		無し,ﾊﾞｲﾄ式溶剤型,有り,実線 15c m,無し,無し,常温,白,全ての費用		m	640	132	84,480		単 2号 03-03-06
									84,480		管理費区分：0

一式当り内訳書											
内 8号		バイト式区画線									
区画線設置		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		WB821210		無し,バイト式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用		m	320	150	48,000		単 3号 03-03-06 管理費区分：0
									48,000		

一式当り内訳書

内 9号	交通誘導警備員					単価使用年月		
						歩掛適用年月		
						労務調整係数		
						1. 000-00000 0. 0 0		
交通誘導警備員A	名称・規格 WB010211	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B	WB010212		人日	15	16, 630	249, 450		単 4号 02-04-04 管理費区分：0
合計			人日	15	14, 380	215, 700		単 5号 02-04-04 管理費区分：0
						465, 150		

内 10号	建設機械運搬費					単価使用年月		
						歩掛適用年月		
						労務調整係数		
						1. 000-00000 0. 0 0		
貨物自動車による運搬(1車1回)	名称・規格 WB010010	条件 路面切削機(ホイール廃材積込付)2. 0m, 3 5km, 無, 無	単位 台	数量 2	単価 87, 000	金額 174, 000	数量・金額増減	摘要
合計						174, 000		単 6号 01-02-02 管理費区分：0

2次単価表										
単 1号 WB020052		処分費(t)	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	100	単価使用年月	
									歩掛適用年月	
									労務調整係数	
									2026. 03	
									2026. 03	
									1. 000—00000 0. 0 0	
処分費					単位	数量	単価	金額	摘要	
					t	100	500	50, 000	管理費区分：T	
								50, 000		
	合計									
	単価							500	円／t	

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2026. 03							
										歩掛適用年月		2026. 03							
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0							
単 3号 WB821210		区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm 無し,無し,常温,白,全ての費用		単位		m		単位数量		1, 000		単価		150			
名称・規格				条件		単位		数量		単価		金額		摘要					
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)				Q001037013				m		1, 000		102		102, 000		管理費区分：0		[] [2]	
トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白				Z004350007				L		50		700		35, 000		管理費区分：0		[] [1]	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm				Z004352001				kg		39		180		7, 020		管理費区分：0		[] [1]	
軽油				Z006702002				L		40		130		5, 200		管理費区分：0		[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)				ZS8000004 3%				式		1				1, 380		管理費区分：0		[] [1]	
合計														150, 600					
単価														150		円/m			

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026. 03
							歩掛適用年月	2026. 03
							労務調整係数	1. 000—00000 0. 0 0
単 4号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
	R0803		人	1	16, 630	16, 630	管理費区分：0	
	合計					16, 630		
	単価						円／人日	
						16, 630		

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 03
							歩掛適用年月		2026. 03
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
交通誘導警備員B				単位	人日	単位数量	1	単価	14, 380
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B									
		R0804		人	1	14, 380	14, 380	管理費区分：0	
							14, 380		
合計									
単価							14, 380	円／人日	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月				
						歩掛適用年月				
						労務調整係数				
						1. 000-00000 0. 0 0				
単 6号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール磨材積込付)2. 0m, 3 5km, 無, 無		単位	台	単位数量	1	単価	87, 000
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで			Z006811002							
					台	1	87, 000	87, 000	管理費区分：0	
合計								87, 000		
単価								87, 000	円／台	

值
單
錄
登

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名		国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
道路修繕 (0001)		式	1		14,918,990			
舗装工 (0002)		式	1		14,321,360			
舗装版切断工 (0003)		式	1		31,504	オブション入力 工種 06:舗装工事		
舗装版切断 (0004)		m	44		31,504	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
舗装版切断		m	44	716	31,504	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
コンクリートカット[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価		%	10.01	10.24 13,000 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区		

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事	事業区分		道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)		%	4. 702		33. 69	潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
特殊作業員		%	20. 669	19. 96 28, 300 29, 990	148. 1	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	11. 616	10. 88 31, 000 33, 860	83. 23	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	7. 596	8. 92 25, 400 22, 130	54. 43	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)		%	18. 729		134. 2	管理費区分 0
コンクリートカット (グレード)		Z006540009				

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
径18インチ	標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.944	22.39	164.4	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		%	2.389	2.81	17.12	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		%	1.326		9.5	管理費区分 0
		%	0.019		0.21	管理費区分 0
		式	1		2,568,016	オブション入力 工種 06:舗装工事
路面切削 (0006)		m ²	3,520		1,988,800	オブション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路面切削					週休2日補正 555.22 CB430010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正		
	J01 施工区分・平均切削深さ	m2	3,520	565	1,988,800		
	J02 段差すりつけの撤去作業		全面切削6cm以下 (4000m2以下) 有り				
	J03 費用の内訳		全ての費用				
路面切削機[フォール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		%	32.353	30.97	183		
	標準構成比			155,000			
	標準単価			165,000			
	地区単価						
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3		%	6.559	6.25	37.1		
	標準構成比			34,700			
	標準単価			37,100			
	地区単価						
その他(機械)		%	14.377		81.32		
普通作業員		%	11.186	13.08	63.27		
	標準構成比			25,400			
	標準単価			22,130			
	地区単価						

入力データリスト (本01)

工事名		国道102号舗装道維持修繕工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役		%	4. 245	3. 96 31, 000 33, 860	24. 01	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
R0125 管理費区分 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正						0% 係数ランク 1	
運転手 (特殊)		%	4. 206	3. 69 28, 900 33, 560	23. 79	R0114 管理費区分 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
R0114 管理費区分 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正						0% 係数ランク 1	
特殊作業員		%	3. 755	3. 61 28, 300 29, 990	21. 24	R0101 管理費区分 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
R0101 管理費区分 歩 2026. 03 単 2026. 03 単価地区 黒石市 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正						0% 係数ランク 1	
その他 (労務)		%	12. 628		71. 43	管理費区分 0	
軽油		%	7. 795	8. 43	44. 09	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 03 単 2026. 03	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	標準単価			138		単価地区	黒石市
	地区単価			130		労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	0%
						潮間割増	係数ランク 1
諸雑費		%	2.883		16.31	単価補正	
		%	0.013		0.14	管理費区分	0
般運搬(路面切削) (0007)		m ³	176		372,416	管理費区分	0
						歩 2026.03	単 2026.03
						単価地区	黒石市
						労調係数	1.000 00-00 0
般運搬(路面切削)		m ³	176		372,416	豪雪割増	0%
						潮間割増	係数ランク 1
						週休2日補正	週休2日(月単位)
						CB430020	1856.0
ダンプトラック[オート・ディセーブル] 10t積級		%	38.065		805.2	管理費区分	0
						歩 2026.03	単 2026.03
						単価地区	黒石市
						労調係数	1.000 00-00 0
ダンプトラック[オート・ディセーブル] 10t積級		%	38.065		805.2	豪雪割増	0%
						潮間割増	係数ランク 1
						単価補正	
						M000301005	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般)	地区単価 供用日当りの損耗品費			21,400 747		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		%	50.867	45.78	1,076	R0115 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価			23,600 29,890			
軽油		%	11.057	13.38	233.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価			138 130			
諸雑費		%	0.011		0.9	管理費区分 0	
穀処分 (0008)		t	413.6		206,800	オプシヨン入力 第0004号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費(t)		t	413.6	500	206,800	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	クランク抑制工 (0009)	式	1		1,989,040	オブション入力 工種 06:舗装工事
クランク抑制シート貼り工 (0010)		m	632		1,989,040	オブション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	クランク抑制シート布設工(流し貼り工法)33cm 屋間	m	182	2,120	385,840	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クランク抑制シート布設工(流し貼り工法)50cm 屋間		m	240	2,760	662,400	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)100cm昼間	m	210	4,480	940,800	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
					ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
オーバーレイ工 (0011)	式	1		9,732,800	オプション入力 工種 06:舗装工事	
表層(車道・路肩部) (0012)	m ²	3,520		9,732,800	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m ² 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m ²	3,520	2,765	9,732,800	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事	事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.606	0.92 29,500 31,200	16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.098	0.14 4,480 5,030	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1
ロードロー[マダダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.095	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数ランク 1
その他(機械)		%	0.16	4.41	管理費区分 0
普通作業員		%	2.085	57.65	R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
運転手(特殊)						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						R0114
	標準構成比	1.563	2.16	43.22	0	管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市
	標準単価		28,900			労調係数 1.000 00-00 0
	地区単価		33,560			豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
特殊作業員						R0101
						管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市
	標準構成比	1.407	2.13	38.89	0	労調係数 1.000 00-00 0
	標準単価		28,300			豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
	地区単価		29,990			
土木一般世話役						R0125
						管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市
	標準構成比	0.524	0.77	14.49	0	労調係数 1.000 00-00 0
	標準単価		31,000			豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
	地区単価		33,860			
その他(労務)						
		1.116		30.85	0	管理費区分 0
7スファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型						Z231050020
						管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市
	標準構成比	90.109	84.7	2,491	0	
	標準単価		580,000			

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
地区単価						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用			19,800			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ラング 1
						潮間割増 0% 係数ラング 1
						単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.82	2.57 103 117	50.3		Z004130003
						管理費区分 0
						歩 2026.03 単 2026.03
						単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
軽油						豪雪割増 0% 係数ラング 1
						潮間割増 0% 係数ラング 1
						単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.299	0.51 138 130	8.27		Z006702002
						管理費区分 0
						歩 2026.03 単 2026.03
						単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
その他(材料)						豪雪割増 0% 係数ラング 1
						潮間割増 0% 係数ラング 1
						単価補正
諸雑費	%	0.105		2.9		管理費区分 0
区画線工 (0013)	式	1		132,480		管理費区分 0
区画線工 (0014)	式	1		132,480		工種 13:道路維持工事
ポイント式区画線						
オブション入力						

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0015)				640	m	84,480	第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置				640	m	84,480	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無				無し			
J02 施工方法区分				ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無				有り			
J04 規格・仕様区分				実線 15cm			
J05 時間的制約の有無				無し			
J08 未供用区間の場合の補正				無し			
J10 ペイント式塗料規格				常温			
J11 塗料区分				白			
J13 費用の内訳				全ての費用			
ペイント式区画線 (0016)				320	m	48,000	オブション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置				320	m	48,000	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 夜間作業の有無				無し			

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
仮設工 (0017)	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			単価地区	黒石市
	J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数	1.000 00-00 0
	J04 規格・仕様区分		破線 15cm			豪雪割増	0%
	J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増	係数ランク 1
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正	
交通管理工 (0018)	J10 ペイント式塗料規格		常温				
	J11 塗料区分		白				
	J13 費用の内訳		全ての費用				
		式	1		465,150		
		式	1		465,150	工種 99:	
交通誘導警備員 (0019)		人日	30		465,150	オプシヨン入力	
						第0009号内訳書	
						単位数	1 人日
						管理費区分	0
						歩 2026.03 単 2026.03	
交通誘導警備員A		人日	15		249,450	単価地区	黒石市
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	0%
						潮間割増	係数ランク 1
						週休2日補正	週休2日(月単位)
交通誘導警備員B		人日	15		249,450	WB010211	
						管理費区分	0
						歩 2026.03 単 2026.03	
						単価地区	黒石市
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	0%
						潮間割増	係数ランク 1
						単価補正	
						WB010212	

入力データリスト (本01)

工事名		国道102号舗装道維持修繕工事		事業区分		道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0020)				人日	15	14,380	215,700	管理費区分 0
								歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
共通仮設 (0021)				式	1		14,918,990	
共通仮設 (0021)				式	1		3,372,000	
共通仮設費 (0022)				式	1		387,000	
運搬費 (0023)				式	1		174,000	工種 99:
建設機械運搬費 (0024)				台	2		174,000	第0010号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0
Q01 貨物自動車による運搬費					貨物自動車による運搬(1車1回)			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)				台	2	87,000	174,000	WB010010 管理費区分 0
J01 運搬区分						路面切削機 (ホイル磨材積込付) 2.0m		歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
J02 片道運搬距離(実数入力)						35km		
J03 その他の諸料金の有無						無		

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
現場環境改善費 (0025)	式	1		213,000	豪雪割増 潮間割増 単価補正
現場環境改善費 (率計上) (0026)	式	1		213,000	
	市街地補正				
市街地以外					
共通仮設費 (率計上) (0027)	式	1		2,985,000	
主たる工種					
施工地域等補正	06:舗装工事				
除雪工事補正	一般交通影響有り (2) - 1		1.4		
ICT施工補正	未使用		1.00		
週休2日補正	補正なし		1.0		
	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0028)	式	1		18,290,990	
現場管理費 (0029)	式	1		7,760,000	
施工地域等補正					
工期日数	一般交通影響有り (2) - 1		1.2		
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	0日間				
施工時期補正	4級地		1.20%		
緊急工事補正	任意設定		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	補正なし		1.0		
	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0030)	式	1		26,050,990	

入力データリスト (本01)

工事名		国道102号舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
一般管理費等								
(0031)		式	1		5,219,010			
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00				
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00				
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%				
工事価格		式	1		31,270,000			
(0032)								
消費税額及び地方消費税額								
(0033)		式	1		3,127,000			
工事費計								
(0034)		式	1		34,397,000			