

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7機増 第4010-1-2号

設計書番号 507-140-0088

小泊地区漁港機能増進工事

実施 設計書

工 期 160日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式			
	臨港道路	1		式
	道路付属施設工	1		式
	構造物撤去工	1		式
設計額	17,193,000 円	(内消費税 1,563,000 円)	変更による 増減額	
請負額			変更による 増減額	

# 設計内訳書（機能増進）

工事名	小泊地区漁港機能増進工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
臨港道路							
		式	1		6,619,820		
道路付属施設工							
		式	1		5,781,800		
照明工							
		式	1		5,781,800		
照明器具取付	LED						内 1号
		台	57		5,781,800		
構造物撤去工							
		式	1		708,600		
道路付属施設撤去工							
		式	1		646,600		
照明器具撤去							内 2号
		台	53		646,600		
運搬処理工							
		式	1		62,000		
現場発生品運搬	発生品種類：水銀使用製品（道路照明灯ランプ） 小泊漁港～処分場						内 3号
		t	0.01		62,000		
仮設工							
		式	1		129,420		
交通管理工							
		式	1		129,420		
交通誘導警備員							内 4号
		人日	9		129,420		
直接工事費							
		式	1		6,619,820		

# 設計内訳書（機能増進）

工事名	小泊地区漁港機能増進工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 臨港道路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設								
		式	1		1,465,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		1,465,000			
純工事費								
		式	1		8,084,820			
現場管理費								
		式	1		4,775,000			
工事原価								
		式	1		12,859,820			
一般管理費等								
		式	1		2,770,180			
工事価格								
		式	1		15,630,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1,563,000			
工事費計								
		式	1		17,193,000			

# 共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事：		
対象工事費	6,619,820	直接工事費	6,619,820	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	4,000	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		6,619,820	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		6,615,820		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		15.66%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		22.14%		0.00%
	計上額		1,465,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,465,000

# 現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	8,084,820	単独（追加工事）直接工事費	6,619,820	単独（追加工事）共通仮設費	1,465,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		8,084,820	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		8,080,820		0	0
現場管理費 率（補正前）		48.26%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		59.07%		0.00%	
計上額		4,775,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 13:道路維持工事

工事原価	12,859,820				
純工事費	8,084,820	現場管理費	4,775,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		12,859,820	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		12,855,820		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.53%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.53%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		12,859,820		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		2,770,180			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年3月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年3月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年3月		
単 価 地 区	中泊町(旧小泊村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
工期日数	160日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			6,619,820
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				6,619,820
	共通仮設費 (率分)	6,619,820	22.14	1,465,000
現場管理費対象純工事費				8,084,820
	現場管理費	8,084,820	59.07	4,775,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				12,859,820
	一般管理費等	12,859,820	21.53	2,770,180
	業務委託費			0
工事価格				15,630,000
消費税等相当額				1,563,000
工事費計				17,193,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	照明器具取付	LED					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明器具取付 WE211500	照明器具取付, 新設, 持込	台	57	24,400	1,390,800		単 1号 80-03-06 管理費区分: 0
LEDランプ 21,600lm、電源装置含む ZZ99*01*01001		組	53	71,000	3,763,000		管理費区分: 0
LED道路照明灯具 KCE100-2-J ZZ99*01*03001		台	4	157,000	628,000		管理費区分: 0
合計					5,781,800		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	照明器具撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明器具取付 WE211500	照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	台	53	12,200	646,600		単 2号 80-03-06 管理費区分: 0
合計					646,600		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	現場発生品運搬	発生品種類：水銀使用製品（道路照明灯ランプ）小泊漁港～処分場					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬 小泊漁港～処分場		回	1	58,000	58,000		管理費区分：0
処分費 水銀使用製品		t	0.01	400,000	4,000		管理費区分：T
合計					62,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	9	14,380	129,420		単 3号 02-04-04 管理費区分：0
合計					129,420		

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WE211500	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単価数量	10	単価	24,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0201		人	4.1	25,910	106,231	管理費区分: 0	
	R0102		人	2.1	22,130	46,473	管理費区分: 0	
	K0433002	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, 0時間	時間	9	10,140	91,260	単 4号 90-04-14 管理費区分: 0	
	ZS3000004		式	1		36	管理費区分: 0	
	合計					244,000		
	単価					24,400	円/台	



## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	14,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B							
	R0804		人	1	14,380	14,380	管理費区分：0	
	合計					14,380		
	単価					14,380	円/人日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 K0433002	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型11.0~12.0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	10,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	0.2	33,560	6,712	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	3.6	130	468	管理費区分: 0	
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型11.0~12.0m 200kg2名							
	M000433002		時間	1	2,960	2,960	管理費区分: 0	
	合計					10,140		
	単価					10,140	円/時間	



# 工事数量総括表(機能増進)

工事名	小泊地区漁港機能増進工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
臨港道路		式		1			
道路付属施設工		式		1			
照明工		式		1			
照明器具取付	LED	台		57			
構造物撤去工		式		1			
道路付属施設撤去工		式		1			
照明器具撤去		台		53			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬	発生品種類：水銀使用製品（道路照明灯ランプ）小泊漁港～処分場		t		0.01		
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

# 工事数量総括表(機能増進)

工事名	小泊地区漁港機能増進工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		人日		9			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			











# 施工単価一覧表

工事名	小泊地区漁港機能増進工事					
コード	名称、施工区分	単位	数量	単価	計算条件	
K0433002	高所作業車〔トラック架装・伸縮アーム〕 J01 機械使用条件コード J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正 J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正 J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	時間	4,188.15	10,140	2026.03 2026.03 1.000-0 0 0
WB010212	交通誘導警備員B		人日	81	14,380	2026.03 2026.03 1.000-0 0 0
WE211500	照明器具取付 J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 高所作業車の持込貸与の区分	照明器具取付	台	3,249	24,400	2026.03 2026.03 1.000-0 0 0
WE211500	照明器具取付 J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 高所作業車の持込貸与の区分	照明器具取付	台	2,809	12,200	2026.03 2026.03 1.000-0 0 0

計算条件：歩掛適用年月／単価使用年月／労務費調整係数／亜熱帯・潮間割増率

# 使用重機一覧表

工事名	小泊地区漁港機能増進工事					計算条件：単価使用年月／豪雪割増
コード	名称、機械条件		単位	数量	単価	計算条件
M000433002	高所作業車[トラック架装・伸縮アーム] K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	バスケット型11.0～12.0m 200kg2名 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し	時間	4,188.15	2,960	2026.03 B地区

## 【参考資料】 積算入力データリスト (機能増進)

工事名	小泊地区漁港機能増進工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
臨港道路 (0001)	式	1			オプション入力
道路付属施設工 (0002)	式	1			オプション入力
照明工 (0003)	式	1			オプション入力
照明器具取付 (0004)	台	57			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0
照明器具取付	台	57			週休2日補正 週休2日(月単位)
					WE211500 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 作業種別		照明器具取付		
	J02 作業内容による補正		新設		
	J03 高所作業車の持込貸与の区分		持込		
LEDランプ 21,600lm、電源装置含む	組	53			単価補正 ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（機能増進）

工事名	小泊地区漁港機能増進工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
LED道路照明灯具 KCE100-2-J	台	4			単価補正 ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0
構造物撤去工 (0005)	式	1			単価補正 オプション入力
道路付属施設撤去工 (0006)	式	1			オプション入力
照明器具撤去 (0007)	台	53			オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 台 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0
照明器具取付	台	53			週休2日補正 週休2日(月単位) WE211500 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業種別 J02 作業内容による補正 J03 高所作業車の持込貸与の区分			照明器具取付 撤去(不使用) 持込		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（機能増進）

工事名	小泊地区漁港機能増進工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬処理工 (0008)	式	1			単価補正 オプション入力
現場発生品運搬 (0009)	t	0.01			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品運搬 小泊漁港～処分場	回	1			オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
処分費 水銀使用製品	t	0.01			オプション入力 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
仮設工 (0010)	式	1			オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（機能増進）

工事名	小泊地区漁港機能増進工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通管理工 (0011)	式	1			オプション入力
交通誘導警備員 (0012)	人日	9			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	9			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
直接工事費 (0013)	式	1			
共通仮設 (0014)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0015)	式	1			
	主たる工種	13:道路維持工事			
	施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1		1.4	
	除雪工事補正	未使用		1.00	
	ICT施工補正	補正なし		1.0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（機能増進）

工事名	小泊地区漁港機能増進工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0016)	式	1			
現場管理費 (0017)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り(2) - 1		1.2		
工期日数	160日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0018)	式	1			
一般管理費等 (0019)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0020)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0021)	式	1			
工事費計 (0022)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7機増 第4010-3-1号

設計書番号 507-140-0087

小泊地区漁港機能増進工事

実施 設計書

工 期 2 1 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 685 m		
	臨港道路	1	式
	付帯道路工	1	式
	設計額	32,802,000 円 (内消費税 2,982,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書（機能増進）

工事名	小泊地区漁港機能増進工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
臨港道路							
		式	1		13,539,298		
付帯道路工							
		式	1		12,763,347		
路側防護柵工							
		式	1		12,763,347		
転落防止柵	縦格子型(耐雪型) H=1.1m W=2mCo 根固(独立基礎) )茶色						内 1号
		m	464		9,317,120		
ガードパイプ	Gp-C-2B						内 2号
		m	221		3,446,227		
構造物撤去工							
		式	1		775,951		
防護柵撤去工							
		式	1		775,951		
防護柵撤去							内 3号
		m	685		746,634		
基礎ブロック取壊し	無筋Co						内 4号
		m3	9		134,347		
現場発生品運搬	スクラップ						内 5号
		t	9		-105,030		
直接工事費							
		式	1		13,539,298		
共通仮設							
		式	1		2,561,000		
共通仮設費							
		式	1		201,000		

# 設計内訳書（機能増進）

工事名	小泊地区漁港機能増進工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 臨港道路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場環境改善費		式	1		201,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		201,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,360,000			
純工事費		式	1		16,100,298			
現場管理費		式	1		8,677,000			
工事原価		式	1		24,777,298			
一般管理費等		式	1		5,042,702			
工事価格		式	1		29,820,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,982,000			
工事費計		式	1		32,802,000			

# 共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事：		
対象工事費	13,539,298	直接工事費	13,539,298	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	22,000	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			-315,000		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2、7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			-315,000	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		13,854,298	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		13,832,298		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.05%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		17.04%		0.00%
	計上額		2,360,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

現場環境改善費対象工事費	13,539,298	直接工事費	13,539,298	
非対象額計(－)	-293,000			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	-315,000	(間接費非対象額)		
管理費区分T	22,000	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費(+)	0			
無償貸付機械評価額(+)	0			
現場環境改善費対象額(Pi)				
単独(追加工事)	13,832,298	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率(補正前)	1.46%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率(補正後)	1.46%		0.00%	
計上額	201,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,561,000

# 現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	16,100,298	単独（追加工事）直接工事費	13,539,298	単独（追加工事）共通仮設費	2,561,000
非対象額計（－）		-315,000			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		-315,000	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		16,415,298	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		16,393,298		0	0
現場管理費 率（補正前）		43.10%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.10%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		52.86%		0.00%	
計上額		8,677,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 13:道路維持工事

工事原価	24,777,298				
純工事費	16,100,298	現場管理費	8,677,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		-315,000			
管理費区分9		-315,000		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	25,092,298		現工事	0	合算工事
全処分費等を除く	25,070,298			0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.09%		現工事	0.00%	合算工事
前払金支出割合による補正係数	1.00			0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00			0.00	0.00000000
率（補正後）	20.09%			0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）	25,092,298			0	
契約保証に係る補正值	0.04%			0.00%	
一般管理費等	5,042,702				
業務委託料	0				

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年3月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年3月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年3月		
単 価 地 区	中泊町(旧小泊村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1	1.2
工期日数	185日間	
冬期日数	14日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.10%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			13,539,298
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				13,539,298
	共通仮設費 (率分)	13,854,298	17.04	2,360,000
現場環境改善費対象工事費				13,539,298
	現場環境改善費 (率分)	13,832,298	1.46	201,000
現場管理費対象純工事費				16,100,298
	現場管理費	16,415,298	52.86	8,677,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				24,777,298
	一般管理費等	25,092,298	20.09	5,042,702
	業務委託費			0
工事価格				29,820,000
消費税等相当額				2,982,000
工事費計				32,802,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	転落防止柵	縦格子型(耐雪型) H=1.1m W=2mCo 根固(独立基礎) 茶色					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	プレキャストコンクリートブロック建込, ヒール式・パ ル式, 2m, 100m以上(標準), 無, 無	m	464	20,080	9,317,120		単 1号 06-02-03 管理費区分: 0
合計					9,317,120		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	ガードパイプ	Gp-C-2B					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) WB810620	コンクリート建込, Gp-Cp-2B 塗装品, 100m 以上, 無, 無, 無	m	221	2,025	447,525		単 2号 06-02-03 管理費区分: 0
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430	64mm以上77mm未満, 200mm以上400mm 未満	孔	112	6,746	755,552		02-02-15 管理費区分: 0
ガードパイプ Gp-C-2B ZZ99*01*02002		m	221	10,150	2,243,150		管理費区分: 0
合計					3,446,227		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号		防護柵撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 WB810770	プレキャストコンクリートブロック建込, ヒール式・パ ネル式, 2m, 無, 無	m	464	1,250	580,000		単 3号 06-02-03 管理費区分: 0
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 WB810770	コンクリート建込, 門型, 2m, 無, 無	m	221	754	166,634		単 4号 06-02-03 管理費区分: 0
合計					746,634		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号		基礎ブロック取壊し				無筋Co	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し DH115010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不 要	m3	9	8,652	77,868		単 5号 03-15-02 管理費区分: 0
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機 械積込, 無し, 28.4km以下, 全ての費 用	m3	9	3,831	34,479		02-02-07 管理費区分: 0
処分費 Co(無筋) (有見新)		t	20	1,100	22,000		管理費区分: T
合計					134,347		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	現場発生品運搬	スクラップ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,4 3.0km以下	t	9	23,330	209,970		01-02-02 管理費区分:0	
スクラップ へび-H3 ZZ99*01*05001		t	9	-35,000	-315,000		管理費区分:9	
合計					-105,030			

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	フレキストコンクリートブロック建込,ビーム式・パネル式, 2m, 100m以上(標準), 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	20,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 ビーム式・パネル式 単価補正1.450(FP3) Q001154004		m	100	4,370.44	437,044	管理費区分:0	
	防護柵(P種) 転落防止柵 H=1.1m W=2m Co根固(独立基礎) Y001191000003		m	100	15,700	1,570,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		956	管理費区分:0	
	合計					2,008,000		
	単価					20,080	円/m	



## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込, 門型, 2m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	754
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 門型 単価補正1.450 (FP3)		Q001168005	m	100	754.29	75,429	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		1	管理費区分: 0	
合計						75,430		
単価						754	円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 DH115010	構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	10	単価	8,652
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611001	m3	10	8,652.67	86,526	管理費区分: 0	
合計						86,526		
単価						8,652	円/m3	



# 工事数量総括表(機能増進)

工事名	小泊地区漁港機能増進工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
臨港道路		式		1			
付帯道路工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
転落防止柵	縦格子型(耐雪型) H=1.1m W=2mCo 根固(独立基礎) 茶色	m		464			
ガードパイプ	Gp-C-2B	m		221			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去		m		685			
基礎ブロック取壊し	無筋Co	m3		9			
現場発生品運搬	スクラップ	t		9			
直接工事費		式		1			

# 工事数量総括表(機能増進)

工事名	小泊地区漁港機能増進工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 臨港道路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費(率計上)		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			













# 施工単価一覧表

工事名	小泊地区漁港機能増進工事				計算条件：歩掛適用年月／単価使用年月／労務費調整係数／亜熱帯・潮間割増率	
コード	名称、施工区分	単位	数量	単価	計算条件	
CB010410	現場発生品及び支給品運搬 J01 トラック機種 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t J02 DID区間の有無 無し J03 片道運搬距離(km)DID無 43.0km以下	t	81	23,330	2026.03 2026.03 1.000-0 0 0	
CB224430	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) J01 削孔径 64mm以上77mm未満 J02 削孔深さ 200mm以上400mm未満	孔	24,752	6,746	2026.03 2026.03 1.000-0 0 0	
CB227010	殻運搬 J01 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし J02 積込工法区分 機械積込 J03 DID区間の有無 無し J04 運搬距離(km)(DID区間有無) 28.4km以下 J13 費用の内訳 全ての費用	m3	81	3,831	2026.03 2026.03 1.000-0 0 0	
DH115010	構造物取壊し J01 構造物区分 無筋構造物 J02 工法区分 機械施工 J03 時間的制約の有無 無し J04 夜間作業の有無 無し J05 低騒音・低振動対策 不要	m3	81	8,652	2026.03 2026.03 1.000-0 0 0	
WB810620	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) J01 施工区分 コンクリート建込 J02 規格仕様 Gp-Cp-2B 塗装品 J03 施工規模 100m以上 J04 夜間補正 無 J05 時間的制約を受ける場合の補正 無 J06 曲線部補正 無	m	48,841	2,025	2026.03 2026.03 1.000-0 0 0	
WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 J01 施工区分 プレキャストコンクリートブロック建込 J02 防護柵種類 ビーム式・パネル式 J03 支柱間隔 2m J05 施工規模による加算 100m以上(標準) J06 時間的制約を受ける場合の補正 無 J07 夜間作業の補正 無	m	215,296	20,080	2026.03 2026.03 1.000-0 0 0	
WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 J01 施工区分 プレキャストコンクリートブロック建込 J02 防護柵種類 ビーム式・パネル式 J03 支柱間隔 2m J04 時間的制約を受ける場合の補正 無 J05 夜間作業の補正 無	m	317,840	1,250	2026.03 2026.03 1.000-0 0 0	

# 施工単価一覧表

工事名	小泊地区漁港機能増進工事				
コード	名称、施工区分	単位	数量	単価	計算条件
WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	151,385	754	2026.03
	J01 施工区分	コンクリート建込			2026.03
	J02 防護柵種類	門型			1.000-0
	J03 支柱間隔	2m			0 0
	J04 時間的制約を受ける場合の補正	無			
	J05 夜間作業の補正	無			

# 使用重機一覧表

工事名	小泊地区漁港機能増進工事					計算条件：単価使用年月／豪雪割増
コード	名称、機械条件	単位	数量	単価	計算条件	
L001110002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	%	29,504.384	80.43	2026.03 B地区	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	3,085.209	1,459	2026.03 B地区	
M000302010	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	1,086.129	3,128	2026.03 B地区	
M002015008	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%	43,514.016	118.6	2026.03 B地区	

## 【参考資料】積算入力データリスト（機能増進）

工事名	小泊地区漁港機能増進工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
臨港道路 (0001)	式	1			オプション入力
付帯道路工 (0002)	式	1			オプション入力
路側防護柵工 (0003)	式	1			オプション入力
転落防止柵 (0004)	m	464			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	464			WB810760 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工区分			プレキャストコンクリートブロック建込		
J02 防護柵種類			ビーム式・パネル式		
J03 支柱間隔			2m		
J05 施工規模による加算			100m以上(標準)		
J06 時間的制約を受ける場合の補正			無		
J07 夜間作業の補正			無		単価補正
ガードパイプ (0005)	m	221			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（機能増進）

工事名	小泊地区漁港機能増進工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	m	221			WB810620 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
J01 施工区分			コンクリート建込		
J02 規格仕様			Gp-Cp-2B 塗装品		
J03 施工規模			100m以上		
J04 夜間補正			無		
J05 時間的制約を受ける場合の補正			無		
J06 曲線部補正			無		
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	112			CB224430 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
J01 削孔径			64mm以上77mm未満		
J02 削孔深さ			200mm以上400mm未満		
ガードパイプ Gp-C-2B	m	221			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
構造物撤去工 (0006)	式	1			オプション入力
防護柵撤去工 (0007)	式	1			オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（機能増進）

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
小泊地区漁港機能増進工事					
防護柵撤去 (0008)	m	685			オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	464			WB810770 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正			プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	221			WB810770 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正			コンクリート建込 門型 2m 無 無		
基礎ブロック取壊し (0009)	m3	9			オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (機能増進)

工事名	小泊地区漁港機能増進工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物取壊し	m3	9			DH115010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			
殻運搬	m3	9			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		28.4km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
処分費 Co(無筋) (有)昇新	t	20			オプション入力 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
現場発生品運搬 (0010)	t	9			オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（機能増進）

工事名	小泊地区漁港機能増進工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	9			CB010410 管理費区分 0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.03 単 2026.03
J02 DID区間の有無		無し			単価地区 中泊町(旧小泊村)
J03 片道運搬距離(km)DID無		43.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
スクラップ へび-H3	t	9			ZZ99*01*05001 管理費区分 9
					歩 2026.03 単 2026.03
					単価地区 中泊町(旧小泊村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
直接工事費 (0011)	式	1			
共通仮設 (0012)	式	1			
共通仮設費 (0013)	式	1			
現場環境改善費 (0014)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（機能増進）

工事名	小泊地区漁港機能増進工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0015)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0016)	式	1			
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0017)	式	1			
現場管理費 (0018)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	185日間				
冬期日数	14日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.10%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0019)	式	1			
一般管理費等 (0020)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（機能増進）

工事名	小泊地区漁港機能増進工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0021)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0022)	式	1			
工事費計 (0023)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。