令和8年度

工　事　設　計　書

工事番号　教施第8-2号

工 事 名　八戸水産高等学校地下オイルタンク改修工事

工事場所　八戸市白銀町字人形沢地内

工　　期　令和8年　月　日　から　　令和8年9月25日　　まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県教育庁学校施設課

工　事　総　括　表

工事番号	教施第8-2号			
工 事 名	八戸水産高等学校地下オイルタンク改修工事			
工事場所	八戸市白銀町字人形沢地内			
工事概要	構造及び規模			
	棟名	八戸水産高等学校		
	用途	校舎		
	構造・階数	－		
	延べ面積	－		
	備考	既存		
	工事内容		工事施工年度割	
	空気調和設備工事 一式		令和8年度	100 %
			令和9年度	%
			令和10年度	%
工　期	原設計	令和8年　月　日から令和8年9月25日まで（設定工期：4.9）		
	指定部分			
	第一回変更設計			
	第二回変更設計			
設計額	原設計	4,653,000 円（内消費税 423,000 円）		
	第一回変更設計	円（内消費税 円）		
	第二回変更設計	円（内消費税 円）		
	変更による増減額	円（内消費税 円）		
請負額	原設計	円（内消費税		
	第一回変更設計	円（内消費税 円）		
	第二回変更設計	円（内消費税 円）		
	変更による増減額	円（内消費税 円）		
計算式	変更応札額 ＝ ―――――― × 円			
	＝ 円			
	≒ 円（10,000円未満切捨）			
	変更請負額 ＝ 円 × （ 1 ＋ 0.10 ）			
	＝ 円			

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	2,270,970	
計			2,270,970	
共通費				
共通仮設費	1	式	165,580	
現場管理費	1	式	1,200,488	
一般管理費等	1	式	592,962	
計			1,959,030	
工事価格	1	式	4,230,000	
消費税等相当額	1	式	423,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	4,653,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
八戸水産高等学校	1	式	2,270,970	
計			2,270,970	

八戸水産高等学校

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	2,270,970	
計			2,270,970	

八戸水産高等学校

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	オイルタンク	1	式	2,270,970	
計				2,270,970	

八戸水産高等学校　空気調和設備　オイルタンク

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
清掃	ｽﾗｯｼﾞ、槽洗浄汚水処理共	1	式		150,000	
漏洩検査	板厚測定共	1	式		150,000	
内面下地処理		30.1	㎡	13,000	391,300	
内面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ材料		30.1	㎡	13,650	410,865	
内面ｺｰﾃｨﾝｸﾞ施工費		30.1	㎡	13,200	397,320	
試運転調整	膜厚検査、ピンホール検査、 消防法に係る申請手続共	1	式		166,500	
残油運搬	5KL	1	式		110,000	
残油保管	5KL	11	日	10,000	110,000	
諸経費		1	式		384,985	
計					2,270,970	

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
機械設備工事 改修工事	4.9	2,270,970	5.75	0.00	5.75	1.00	1.00	130,580
小計 (率対象)		2,270,970						130,580
機械設備工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						35,000
小計 (率対象外)		0						35,000
合計		2,270,970						165,580

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
機械設備工事 改修工事	2,436,550	49.27	0.00	49.27	1.00	1.00	1,200,488
小計 (率対象)	2,436,550						1,200,488
合計	2,436,550						1,200,488

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④＝②＋③	前払金支出割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
機械設備工事 改修工事	3,637,038						
合計 (率対象)	3,637,038	16.43	0.00	16.43	1.00	597,565	4,234,603
契約保証費	3,637,038			0.04	1.00	1,454	1,454
端数調整						▲6,057	▲6,057
総計	3,637,038					592,962	4,230,000

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ASP利用料		5	月	7,000	35,000	
計					35,000	