

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7水環 第3114-1号

設計書番号 508-130-0014

陸奥湾地区(脇野沢工区)水産環境整備工事

実施 設計書

工 期 1 5 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工面積 A = 4.21 ha		
	着定基質	4.21 ha	
	増殖場工	4.21 ha	
設計額	181,401,000 円 (内消費税 16,491,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	陸奥湾地区(脇野沢工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質							
		式	1		123,437,092		
増殖場工							
		式	1		123,437,092		
着定基質設置工							
		式	1		108,449,460		
着定基質設置	竜宮礁 W1500mm*H300mm 387kg/個						内 1号
		個	1,260		108,449,460		
石材着定基質工							
		式	1		14,987,632		
石材投入	30～200kg/個 2割敷設						内 2号
		m3	1,474		14,987,632		
直接工事費							
		式	1		123,437,092		
共通仮設							
		式	1		3,956,000		
共通仮設費							
		式	1		443,000		
現場環境改善費							
		式	1		443,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		443,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		3,513,000		
純工事費							
		式	1		127,393,092		

設計内訳書（本01）

工事名	陸奥湾地区(脇野沢工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1		14,308,000		
工事原価							
		式	1		141,701,092		
一般管理費等							
		式	1		23,208,908		
工事価格							
		式	1		164,910,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		16,491,000		
工事費計							
		式	1		181,401,000		

#

主工種 54:構造物工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	123,437,092	直接工事費	123,437,092	事業損失	0
非対象額計（－）	69,300,000				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	69,300,000	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	54,137,092	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.82%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	0.82%		0.00%		
計上額	443,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					3,956,000

現場管理費

主工種 54:構造物工事 (漁港)

単独（追加工事）純工事費	127,393,092	単独（追加工事）直接工事費	123,437,092	単独（追加工事）共通仮設費	3,956,000
非対象額計（一）	69,300,000				
管理費区分2,7	0		（工場原価）		
管理費区分5	69,300,000		（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0		（間接費非対象額）		
管理費区分T	0		（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	58,093,092	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	58,093,092		0		0
現場管理費					
率（補正前）	23.06%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	0.35%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	24.63%		0.00%		
計上額	14,308,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	141,701,092				
純工事費	127,393,092	現場管理費	14,308,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	141,701,092	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	141,701,092		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	16.34%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	16.34%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	141,701,092		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	23,208,908				
業務委託料	0				

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			123,437,092
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				123,437,092
	共通仮設費（率分）	54,137,092	6.49	3,513,000
現場環境改善費対象工事費				123,437,092
	現場環境改善費（率分）	54,137,092	0.82	443,000
現場管理費対象純工事費				127,393,092
	現場管理費	58,093,092	24.63	14,308,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				141,701,092
	一般管理費等	141,701,092	16.34	23,208,908
	業務委託費			0
工事価格				164,910,000
消費税等相当額				16,491,000
工事費計				181,401,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	着定基質設置	竜宮礁 W1500mm*H300mm 387kg/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
竜宮礁 工場渡し単価 ZZ99*01*01001		個	1, 260	55, 000	69, 300, 000		管理費区分：5
竜宮礁運搬仮置き		個	1, 260	5, 735	7, 226, 100		単 1号 管理費区分：0
着定基質運搬設置(海上一連方式) DA667000	単体着定基質, 1個, 4. 5t以下, 4. 5t以下, 標準, 120個, 2 . 7km, 水深10m以上20m未満(2人潜水)	個	1, 260	25, 336	31, 923, 360		単 2号 03-33-02 管理費区分：0
合計					108, 449, 460		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	石材投入	30～200kg/個 2割敷設					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
石材投入		m3	1, 474	10, 168	14, 987, 632		単 3号 管理費区分：0
合計					14, 987, 632		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	竜宮礁運搬仮置き		単位	個	単位数量	1	単価	5, 735
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
竜宮礁 運搬							管理費区分 : 0	
			基	1	5, 301	5, 301		
竜宮礁 荷卸し							単 4号 管理費区分 : 0	
			t	0. 4	1, 085	434		
合計								
						5, 735		
単価							円／個	
						5, 735		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DA667000	着定基質運搬設置(海上一連方式)	単体着定基質, 1個, 4. 5t以下, 4. 5t以下, 標準, 120個, 2 . 7km, 水深10m以上20m未満(2人潜水)	単位	個	単位数量	64	単価	25, 336
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 DHT10540		運転1日当り, 標準, 6時間					単 5号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	1, 019, 216	1, 019, 216	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 700PS型 DHT11290		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 6号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	249, 783	249, 783	管理費区分 : 0	
潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3~5t吊 DHT11952		運転1日当り					単 7号 07-01-18 [] [1]	
			日	0. 8	305, 807	244, 645	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		8, 067	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 621, 561		
単価							円／個	
						25, 336		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号	石材投入		単位	m3	単位数量	1, 000	単価	10, 168
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石 30～200kg/個 ZZ99*03100002							[] [1]	
			m3	1, 000	8, 600	8, 600, 000	管理費区分：0	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482	運転1日当り						単 8号 07-01-18 [] [1]	
			日	6. 66	227, 980	1, 518, 346	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		50, 591	管理費区分：0	
合計								
						10, 168, 937		
単価							円／m3	
						10, 168		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	竜宮礁 荷卸し		単位	t	単位数量	120	単価	1, 085
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		DHT20870					単 9号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
とび工		R0106					[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員		R0102					[] [1]	
			人	2	22, 640	45, 280	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%		ZS7H10030 0. 5%					[1] []	
			式	1		648	管理費区分 : 0	
合計								
						130, 258		
単価							円／t	
						1, 085		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DHT10540	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	1, 019, 216
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
			L	404	100	40, 400		
船団長		R3004					管理費区分 : 0	
			人	1. 2	35, 190	42, 228		
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
			人	1. 2	35, 190	42, 228		
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
			人	6	28, 760	172, 560		
起重機船[旋回・ティーゼ ^ル 式] D 120t吊		機械条件: 運転時間当り 損料 M300540000					管理費区分 : 0	
			時間	6	37, 800	226, 800		
起重機船[旋回・ティーゼ ^ル 式] D 120t吊		機械条件: 供用日当り 損料 M300540000					管理費区分 : 0	
			日	1. 65	300, 000	495, 000		
合計						1, 019, 216		
単価						1, 019, 216	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DHT11290	引船 鋼D 700PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	249, 783
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
L			160	100	16, 000			
高級船員		R0126					管理費区分：0	
人			2. 4	35, 190	84, 456			
普通船員		R0127					管理費区分：0	
人			1. 2	28, 760	34, 512			
引船[鋼製] D 700PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301130000					管理費区分：0	
時間			2	6, 010	12, 020			
引船[鋼製] D 700PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301130000					管理費区分：0	
日			1. 65	62, 300	102, 795			
合計						249, 783		
単価						249, 783	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 DHT11952	潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	305, 807
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	129	90	11, 610	管理費区分：0	
潜水世話役								
R3008			人	0. 24	58, 960	14, 150	管理費区分：0	
潜水士								
R0128			人	2. 52	58, 960	148, 579	管理費区分：0	
潜水連絡員								
R0129			人	1. 2	36, 820	44, 184	管理費区分：0	
潜水送気員								
R0130			人	1. 2	36, 520	43, 824	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料						
M301296000			日	1	13, 100	13, 100	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料						
M301296000			日	1. 65	18, 400	30, 360	管理費区分：0	
合計						305, 807		
単価						305, 807	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	227, 980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	129	90	11, 610	管理費区分：0	
潜水世話役								
R3008			人	0. 24	58, 960	14, 150	管理費区分：0	
潜水士								
R0128			人	1. 2	58, 960	70, 752	管理費区分：0	
潜水連絡員								
R0129			人	1. 2	36, 820	44, 184	管理費区分：0	
潜水送気員								
R0130			人	1. 2	36, 520	43, 824	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料						
M301296000			日	1	13, 100	13, 100	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料						
M301296000			日	1. 65	18, 400	30, 360	管理費区分：0	
合計						227, 980		
単価						227, 980	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊 L301010270							管理費区分：0	
			日	1	52,400	52,400		
合計								
						52,400		
単価							円／日	
						52,400		

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾地区(脇野沢工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
着定基質 (0001)	式	1		123,437,092	オプション入力	
増殖場工 (0002)	式	1		123,437,092	オプション入力	
着定基質設置工 (0003)	式	1		108,449,460	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
着定基質設置 (0004)	個	1,260		108,449,460	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
竜宮礁 工場渡し単価	個	1,260	55,000	69,300,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 5 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
竜宮礁運搬仮置き	個	1,260	5,735	7,226,100	オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾地区(脇野沢工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
竜宮礁 運搬	基	1	5,301	5,301	豪雪割増 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
竜宮礁 荷卸し	t	0.4	1,085	434	オプション入力 単位数量 120 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1	52,400	52,400	DHT20870 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
とび工	人	1	31,930	31,930	R0106 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾地区(脇野沢工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
人					R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
雑材料 全体の%					ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
式						
諸雑費1 諸雑費率=0.500%						
着定基質運搬設置(海上一連方式)					DA667000 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
個						
J01 着定基質種類(E2)					単体着定基質	
J02 1吊当り吊個数(Y2)					1個	
J03 1個当り着定基質質量(積込:E41)					4.5t以下	
J05 1吊当り着定基質質量(設置:E42)					4.5t以下	
J07 作業船等の指定					標準	
J12 起重機船等最大積込個数(N)					120個	
J13 往復平均えい航距離(d)					2.7km	
J14 水深による潜水方式					水深10m以上20m未満(2人潜水)	
石材着定基質工 (0005)					14,987,632	
式						
1						
石材投入					オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)	
					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁場整備
陸奥湾地区(脇野沢工区)水産環境整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0006)	m3	1,474		14,987,632	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
石材投入	m3	1,474	10,168	14,987,632	オブション入力 単位数量 1,000 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
捨石 30～200kg/個	m3	1,000	8,600	8,600,000	ZZ99*03100002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	日	6.66	227,980	1,518,346	DHT11482 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
J01 運転・供用の指定 諸雑費1：対象		運転1日当り			

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾地区(脇野沢工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
雑材料 全体の%					単価補正
式 1 50,591					ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=0.500%					
直接工事費 (0007)	式	1		123,437,092	
共通仮設 (0008)	式	1		3,956,000	
共通仮設費 (0009)	式	1		443,000	
現場環境改善費 (0010)	式	1		443,000	
現場環境改善費（率計上） (0011)	式	1		443,000	
市街地補正 市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0012)	式	1		3,513,000	
主たる工種 施工地域等補正 海上輸送に要する補正 週休2日補正					54:構造物工事（漁港） 地方港湾（2） 1.00% 補正なし 1.00 4週8休以上 1.02
純工事費 (0013)	式	1		127,393,092	

入力データリスト（本01）

工事名	陸奥湾地区(脇野沢工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0014)	式	1		14,308,000	
施工地域等補正	地方港湾(2)		0.50%		
工期日数	160日間				
冬期日数	47日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.35%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0015)	式	1		141,701,092	
一般管理費等 (0016)	式	1		23,208,908	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0017)	式	1		164,910,000	
消費税額及び地方消費税額 (0018)	式	1		16,491,000	
工事費計 (0019)	式	1		181,401,000	