

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 広連 第100-2号

設計書番号 508-010-0003

国道280号交付金(道路改築)工事

実施 設計書

東津軽郡外ヶ浜町字蟹田中師宮本 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 100 m		
	道路土工	1	式
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
	標識工	1	式
設計額	88,264,000 円 (内消費税 8,024,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		9,476,365		
道路土工							
		式	1		1,679,912		
掘削工							
		式	1		224,480		
掘削	土砂						内 1号
		m3	600		224,480		
路体盛土工							
		式	1		632,203		
路体(築堤)盛土	土砂						内 2号
		m3	130		632,203		
路床盛土工							
		式	1		306,326		
路床盛土	土砂						内 3号
		m3	140		306,326		
法面整形工							
		式	1		249,792		
法面整形(切土部)							内 4号
		m2	60		61,632		
法面整形(盛土部)							内 5号
		m2	390		188,160		
残土処理工							
		式	1		267,111		
路体(築堤)盛土	4.0m以上						内 6号
		m3	350		91,962		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 7号
		m3	350		175,149		
法面工							
		式	1		295,500		
植生工							
		式	1		295,500		
人工張芝	張芝						内 8号
		m2	380		295,500		
カーポート工							
		式	1		336,118		
作業土工							
		式	1		336,118		
床掘り	土砂						内 9号
		m3	60		136,002		
埋戻し	土砂						内 10号
		m3	50		200,116		
排水構造物工							
		式	1		3,904,759		
作業土工							
		式	1		206,718		
床掘り	土砂						内 11号
		m3	40		88,282		
埋戻し	土砂						内 12号
		m3	30		118,436		
側溝工							
		式	1		160,751		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	US9-B400-H500~700						内 13号
		m	8		136,839		
側溝蓋	B300~400						内 14号
		枚	8		23,912		
管渠工							
		式	1		2,026,440		
鉄筋コンクリート台付管	φ600						内 15号
		m	26		2,026,440		
集水柵・マンホール工							
		式	1		760,700		
現場打ち集水柵	B700~1000-L700~1000-H500~1200						内 16号
		箇所	4		571,220		
蓋	B700~1000						内 17号
		枚	4		189,480		
排水工							
		式	1		750,150		
路面排水柵							内 18号
		基	6		750,150		
構造物撤去工							
		式	1		3,260,076		
標識撤去工							
		式	1		440,057		
標識撤去							内 19号
		基	1		440,057		
構造物取壊し工							
		式	1		1,708,923		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	有筋構造物	m3	21		407,341		内 20号
舗装版切断	アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	40		25,620		内 21号
舗装版破砕	アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm以下	m2	1,950		1,275,962		内 22号
運搬処理工		式	1		1,111,096		
殻運搬	有筋Co殻、As殻	m3	132		766,736		内 23号
殻処分	有筋Co殻、As殻	m3	132		344,360		内 24号
舗装		式	1		34,883,307		
舗装工		式	1		14,028,666		
アスファルト舗装工	バイパス歩道部	式	1		2,793,510		
凍上抑制層	再生砕石RC-40 t=15cm	m2	610		928,392		内 25号
路盤工	切込砕石C-20 t=10cm	m2	610		860,520		内 26号
表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F) t=3cm	m2	600		1,004,598		内 27号
アスファルト舗装工(ICT)	(一本松大橋～終点)	式	1		11,235,156		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:350mm	m2	1,760		3,970,316		内 28号
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm	m2	1,670		1,919,456		内 29号
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: ②再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0 m超	m2	1,670		3,036,352		内 30号
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: ⑤再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0 m超	m2	1,670		2,309,032		内 31号
排水構造物工		式	1		3,247,337		
側溝工		式	1		3,247,337		
L形側溝	LS3-F-T190(標準部)	m	204		3,247,337		内 32号
防護柵工		式	1		2,655,282		
防止柵工		式	1		2,655,282		
転落(横断)防止柵	H=0.8~1.1m、W=2m	m	134		2,655,282		内 33号
標識工		式	1		6,130,246		
大型標識工		式	1		6,130,246		
標識基礎		基	2		1,682,656		内 34号

設計内訳書 (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
片持標識柱		基	2		2,745,000		内 35号
標識板		枚	2		1,702,590		内 36号
区画線工		式	1		895,810		
区画線工		式	1		895,810		
溶融式区画線	W=15～45cm 実線・破線・ゼブラ	m	1,220		860,656		内 37号
ペイント式区画線	W=15cm 実線	m	230		35,154		内 38号
道路付属施設工		式	1		4,610,516		
防草工		式	1		2,074,230		
防草工	路肩ブロック	m	99		2,074,230		内 39号
道路付属物工		式	1		137,130		
視線誘導標		本	8		137,130		内 40号
ケーブル配管工		式	1		1,384,119		
ケーブル配管(1～4交差点)		m	146		422,896		内 41号

設計内訳書 (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配線(1~4交差点)							内 42号
		m	90		164,739		
ハトホル (1~4交差点)							内 43号
		箇所	4		796,484		
照明工							
		式	1		1,015,037		
照明柱基礎							内 44号
		基	4		102,480		
接地工	D種						内 45号
		箇所	1		9,373		
照明柱	新設、移設						内 46号
		基	4		903,184		
仮設工							
		式	1		3,315,450		
交通管理工							
		式	1		3,315,450		
交通誘導警備員							内 47号
		人日	207		3,315,450		
直接工事費							
		式	1		44,359,672		
共通仮設							
		式	1		6,612,800		
共通仮設費							
		式	1		1,242,800		
技術管理費							
		式	1		758,800		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費		式	1		135,800		内 48号
システム初期費(ICT)		式	1		623,000		内 49号
現場環境改善費		式	1		484,000		
現場環境改善費(率計上)		式	1		484,000		
共通仮設費(率計上)		式	1		5,370,000		
純工事費		式	1		50,972,472		
現場管理費		式	1		17,054,000		
工事原価		式	1		68,026,472		
一般管理費等		式	1		12,213,528		
工事価格		式	1		80,240,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		8,024,000		
工事費計		式	1		88,264,000		

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	44,359,672	直接工事費	44,359,672	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	344,360	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			2,596,875		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			2,596,875	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		41,762,797	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		41,418,437		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10.61%		0.00%
	施工地域等補正		1.2		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		12.86%		0.00%
	計上額		5,370,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	44,359,672	直接工事費	44,359,672	
非対象額計 (-)	2,941,235			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	2,596,875	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	344,360	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	41,418,437	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.17%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.17%		0.00%	
計上額	484,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	758,800				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	758,800
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6,612,800

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	50,972,472	単独（追加工事）直接工事費	44,359,672	単独（追加工事）共通仮設費	6,612,800
非対象額計（－）		2,604,675			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		2,596,875	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		7,800	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		48,367,797	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		48,023,437		0	0
現場管理費 率（補正前）		30.88%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.60%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		35.26%		0.00%	
計上額		17,054,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	68,026,472				
純工事費	50,972,472	現場管理費	17,054,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		7,800			
管理費区分9		7,800		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		68,018,672	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		67,674,312		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		17.93%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		17.93%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		68,018,672		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		12,213,528			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧蟹田町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-2	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.60%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			44,359,672
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				44,359,672
	共通仮設費 (率分)	41,762,797	12.86	5,370,000
	技術管理費			758,800
現場環境改善費対象工事費				44,359,672
	現場環境改善費 (率分)	41,418,437	1.17	484,000
現場管理費対象純工事費				50,972,472
	現場管理費	48,367,797	35.26	17,054,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				68,026,472
	一般管理費等	68,018,672	17.93	12,213,528
	業務委託費			0
工事価格				80,240,000
消費税等相当額				8,024,000
工事費計				88,264,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	610	368	224,480		管理費区分: 0
合計					224,480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	路体(築堤)盛土	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満						02-01-02
CB210510		m3	99	6,109	604,791		管理費区分: 0
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満						02-01-02
CB210510		m3	28	979	27,412		管理費区分: 0
合計					632,203		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	路床盛土							
	路床盛土	2.5m未満	m3	41	6,219	254,979		02-01-02 管理費区分：0
	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	19	1,031	19,589		02-01-02 管理費区分：0
	路床盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	79	402	31,758		02-01-02 管理費区分：0
	合計					306,326		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	法面整形(切土部)							
	法面整形	切土部, 無し, ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	64	963	61,632		02-02-01 管理費区分：0
	合計					61,632		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	法面整形(盛土部)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
法面整形	盛土部,無し,無し,≠質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用						02-02-01	
CB220010		m2	392	480	188,160		管理費区分:0	
合計					188,160			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	路体(築堤)盛土		4.0m以上					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し						02-01-02	
CB210510		m3	351	262	91,962		管理費区分:0	
合計					91,962			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	m3	351	499	175,149		02-01-02 管理費区分:0
合計					175,149		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	人工張芝	張芝					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝 CB220910		m2	375	788	295,500		02-02-01 管理費区分:0
合計					295,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
	CB210030	m3	57	2,386	136,002		管理費区分: 0
合計					136,002		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
	CB210410	m3	49	4,084	200,116		管理費区分: 0
合計					200,116		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
	CB210030	m3	37	2,386	88,282		管理費区分: 0
	合計				88,282		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
	CB210410	m3	29	4,084	118,436		管理費区分: 0
	合計				118,436		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	自由勾配側溝	US9-B400-H500~700					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.31m3/10m, 有り, 再生クッション 40~0,	m	3.3	15,800	52,140		単 1号 01-10-01 H500 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.31m3/10m, 有り, 再生クッション 40~0,	m	4.3	16,250	69,875		単 2号 01-10-01 H600 管理費区分: 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.32m3/10m, 有り, 再生クッション 40~0,	m	0.8	18,530	14,824		単 3号 01-10-01 H700 管理費区分: 0
合計					136,839		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	側溝蓋	B300~400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	8	2,989	23,912		単 4号 01-10-01 FC9-B400 管理費区分: 0
合計					23,912		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	鉄筋コンクリート台付管	φ 600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付, 600mm, 2.4m/個, 全ての費用						02-02-05
CB222850		m	26	77,940	2,026,440		管理費区分: 0
合計					2,026,440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	現場打ち集水桝	B700~1000-L700~1000-H500~1200					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.40m3を超え0.43m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	2	70,810	141,620		02-02-10 B700-L700-H500 管理費区分: 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1.29m3を超え1.36m3以下, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	197,000	197,000		02-02-10 B1000-L1000-H1100 管理費区分: 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1.44m3を超え1.52m3以下, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	217,300	217,300		02-02-10 B1000-L1000-H1200 管理費区分: 0
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	5	3,060	15,300		管理費区分: 0
合計					571,220		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号		蓋		B700~1000				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2	31,870	63,740		単 5号 01-10-01 T-2 700×700用 管理費区分:0	
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2	62,870	125,740		単 6号 01-10-01 T-2 1000×1000用 管理費区分:0	
合計					189,480			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	路面排水柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面排水柵		基	6	51,448	308,688		単 7号 管理費区分：0
暗渠排水管 CB222770	据付,直管,50~150mm,全ての費用	m	19.7	3,215	63,335		02-02-05 管理費区分：0
小口止めコンクリート 800×650×150		個	5	13,968	69,840		単 8号 管理費区分：0
接合コンクリート Aタイプ		個	5	6,790	33,950		単 9号 管理費区分：0
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,縦排水部,無し	m	29.4	8,156	239,786		単 10号 01-10-01 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	9	3,839	34,551		単 11号 01-10-01 管理費区分：0
合計					750,150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	標識撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基, 1基, 無, 無						単 12号 06-02-08	
WB812200		基	1	76,460	76,460		管理費区分: 0	
標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2.0m2以上, 10m2未満, 無, 無						単 13号 06-02-08	
WB812220		m2	4.9	8,495	41,625		管理費区分: 0	
標識基礎撤去(片持式・門型式)	無, 無						単 14号 06-02-08	
WB812240		m3	4.2	76,660	321,972		管理費区分: 0	
合計					440,057			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	コンクリート構造物取壊し		有筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 15号 06-01-04	
WB824010		m3	20.9	19,490	407,341		管理費区分: 0	
合計					407,341			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	舗装版切断	アスファルト舗装版厚:15cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
	CB430510	m	35	732	25,620		管理費区分: 0
合計					25,620		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	舗装版破碎	アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
	CB430310	m2	1,954	653	1,275,962		管理費区分: 0
合計					1,275,962		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	殻運搬	有筋Co殻、As殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 49.4km以下, 全ての費用	m3	20.9	7,459	155,893		02-02-07 管理費区分: 0
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 39.0km以下, 全ての費用	m3	110.6	5,523	610,843		02-02-07 管理費区分: 0
合計					766,736		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	殻処分	有筋Co殻、As殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 有筋Co殻 ZZ99*01*01005		t	52.3	1,200	62,760		管理費区分: T
処分費 As殻 ZZ99*01*01006		t	256	1,100	281,600		管理費区分: T
合計					344,360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	凍上抑制層	再生砕石RC-40 t=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	606	1,532	928,392		管理費区分: 0
合計					928,392		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	路盤工	切込砕石C-20 t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	606	1,420	860,520		管理費区分: 0
合計					860,520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F) t=3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m以上,30mm,各種(2.10以上2.20t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	603	1,666	1,004,598		03-03-03 管理費区分:0
合計					1,004,598		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40,仕上り厚:350mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)(ICT) CB410080	350mm,2層施工,再生クラッシュラン RC-40	m2	1,756	2,261	3,970,316		03-03-02 管理費区分:0
合計					3,970,316		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	上層路盤(車道・路肩部) (ICT)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部) (ICT) CB410090	120mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-40	m2	1,672	1,148	1,919,456		03-03-02 管理費区分:0	
合計					1,919,456			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:②再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1,672	1,816	3,036,352		03-03-03 管理費区分:0	
合計					3,036,352			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),材料規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),タックコート PK-4,全ての費用	m ²	1,672	1,381	2,309,032		03-03-03 管理費区分:0
	合計					2,309,032		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号	L形側溝	LS3-F-T190(標準部)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック CB422510	設置,各種1000-2000mm、150-550kg未満,0.5個/m,無し,無し	m	203.9	6,939	1,414,862		03-03-07 管理費区分:0
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	2.7	6,007	16,218		02-02-18 管理費区分:0
コンクリート CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	26.7	37,310	996,177		02-03-01 管理費区分:0
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	81.6	10,050	820,080		02-02-06 管理費区分:0
合計					3,247,337		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	転落(横断)防止柵	H=0.8~1.1m、W=2m						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	土中建込,ビーム式・パネル式,2m,有,100m以上(標準),無,無	m	133.7	19,860	2,655,282		単 16号 06-02-03 転落防止柵(土中式) 管理費区分:0	
合計					2,655,282			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	標識基礎							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
標識基礎設置(片持式・門型式) WB812170	片持式の基礎,6.0m3以上,無,無,無	m3	9.8	98,050	960,890		単 17号 06-02-08 管理費区分:0	
標識基礎設置(片持式・門型式) WB812170	片持式の基礎,4.0m3以上6.0m3未満,無,無,無	m3	4.8	109,000	523,200		単 18号 06-02-08 管理費区分:0	
アンカーボルト材料費 WB812180		kg	196.6	1,010	198,566		単 19号 06-02-08 管理費区分:0	
合計					1,682,656			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 35号	片持標識柱						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱設置(片持式) WB812120	400kg以上/基, 亜鉛メッキ, 1083.2kg/基, 2基, 無, 無	基	1	1,574,000	1,574,000		単 20号 06-02-08 1083.2㊦ 管理費区分: 0
標識柱設置(片持式) WB812120	400kg以上/基, 亜鉛メッキ, 792.74kg/基, 2基, 無, 無	基	1	1,171,000	1,171,000		単 21号 06-02-08 792.74 緑㊦ 管理費区分: 0
合計					2,745,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 36号	標識板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識板設置 (案内標識[路線番号除く]) WB812140	新設, 2.0m2以上, カブセルブリスム・カブセル レンズ, 10m2以上, 無, 無, 無	m2	17.4	97,850	1,702,590		単 22号 06-02-08 新設 2.0m2/枚以上 管理費区分: 0
合計					1,702,590		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 37号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	溶融式区画線		W=15~45cm 実線・破線・ゼブラ					
	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	367	330	121,110		単 23号 03-03-06 管理費区分: 0
	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 破線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	3	620	1,860		単 24号 03-03-06 管理費区分: 0
	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	818	821	671,578		単 25号 03-03-06 管理費区分: 0
	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	m	31	787	24,397		単 26号 03-03-06 管理費区分: 0
	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	m	53	787	41,711		単 26号 03-03-06 管理費区分: 0
	合計					860,656		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 38号	ペイント式区画線	W=15cm 実線					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	m	213	153	32,589		単 27号 03-03-06 中央線 管理費区分:0
区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	m	15	171	2,565		単 28号 03-03-06 中央線 管理費区分:0
合計					35,154		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 39号	防草工	路肩ブロック					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防草工 路肩ブロック		m	99.3	19,912	1,977,261		単 29号 管理費区分:0
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	59.6	1,627	96,969		02-02-02 管理費区分:0
合計					2,074,230		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 40号		視線誘導標							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無	本	1	17,920	17,920		単 30号 06-02-09 管理費区分: 0		
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本未満, 無, 無	本	7	17,030	119,210		単 31号 06-02-09 管理費区分: 0		
合計					137,130				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 41号		ケーブル配管(1~4交差点)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	35	2,386	83,510		02-01-03 歩道+車道 管理費区分: 0
埋戻し CB210410	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	10	4,084	40,840		02-01-03 歩道+車道 管理費区分: 0
埋戻し 砂		m3	25	8,242	206,050		単 32号 歩道+車道 管理費区分: 0
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 WE110500	道路沿い(地中), 新設, FEP 50mm, 1条, 0%	m	146	483	70,518		単 33号 80-02-01 管理費区分: 0
埋設標識シート敷設		m	74	297	21,978		単 34号 管理費区分: 0
合計					422,896		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 42号	配線(1~4交差点)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ケーブル配線(地中管内) CV3.5sq-3C		m	81	1,840	149,040		単 35号 管理費区分:0	
ケーブル配線(屋外管内) VVR2sq-2C		m	6	1,717	10,302		単 36号 管理費区分:0	
ケーブル配線(屋外管内) VVR2sq-3C		m	3	1,799	5,397		単 37号 管理費区分:0	
合計					164,739			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 43号	ハンドホール(1~4交差点)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ハンドホール設置 600×600×900 (H1-9)		基	4	199,121	796,484		単 38号 管理費区分:0	
合計					796,484			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 44号	照明柱基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明基礎 φ500×t0.6		基	4	25,620	102,480		単 39号 管理費区分：0
合計					102,480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 45号	接地工	D種					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
D種接地		箇所	1	9,373	9,373		単 40号 管理費区分：0
合計					9,373		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 46号	照明柱	新設、移設					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路照明灯 移設		基	1	99,010	99,010		単 41号 管理費区分：0
道路照明灯 新設		基	3	124,130	372,390		単 42号 管理費区分：0
自動点滅器 200V10A		個	3	12,428	37,284		単 43号 管理費区分：0
道路照明灯材料費 新設		式	1		394,500		単 44号 管理費区分：0
合計					903,184		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 47号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	交通誘導警備員A							単 45号 02-04-04
	WB010211		人日	69	17,650	1,217,850		管理費区分：0
	交通誘導警備員B							単 46号 02-04-04
	WB010212		人日	138	15,200	2,097,600		管理費区分：0
	合計					3,315,450		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 48号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	セメント安定処理配合試験							
	ZZ99*01*01019		式	1		128,000		管理費区分：0
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験							
	ZZ99*01*01020		検体	1	7,800	7,800		管理費区分：9
	合計					135,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 49号	システム初期費(ICT)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	システム初期費 (ICT)	モータクレータ						単 47号 01-02-02
	WB010510		式	1		623,000		管理費区分：0
	合計					623,000		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0,	単位	m	単位数量	10	単価	15,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WB821420	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001366001	m	10	6,584.1	65,841	管理費区分: 0	
	自由勾配側溝 縦断用 400×500×2000	Z231024235	個	5	14,700	73,500	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m3	0.329	21,000	6,909	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m3	0.424	21,000	8,904	管理費区分: 0	
	再生クラッシュラン RC-40	Z002122003	m3	0.72	3,950	2,844	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		2	管理費区分: 0	
	合計					158,000		
	単価					15,800	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0,	単位	m	単位数量	10	単価	16,250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3) Q001366001		m	10	6,584.1	65,841	管理費区分: 0	
	自由勾配側溝 縦断用 400×600×2000 Z231024240		個	5	15,600	78,000	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.329	21,000	6,909	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424	21,000	8,904	管理費区分: 0	
	再生クラッシュラン RC-40 Z002122003		m3	0.72	3,950	2,844	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		2	管理費区分: 0	
	合計					162,500		
	単価					16,250	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0,	単位	m	単位数量	10	単価	18,530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001366001	m	10	6,584.1	65,841	管理費区分: 0	
	自由勾配側溝 縦断用 400×700×2000	Z231024245	個	5	20,100	100,500	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m3	0.339	21,000	7,119	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m3	0.424	21,000	8,904	管理費区分: 0	
	再生クラッシュラン RC-40	Z002122003	m3	0.72	3,950	2,844	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		92	管理費区分: 0	
	合計					185,300		
	単価					18,530	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2,989
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
	自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm	Z231031010	枚	100	2,020	202,000	管理費区分:0	
合計						298,900		
単価						2,989	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	62,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
	ますぶた用滑止グレチン [®] (鎖付) T-2 1000×1000用	Z230153030	組	100	61,900	6,190,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		100	管理費区分:0	
合計						6,287,000		
単価						62,870	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	路面排水柵		単位	基	単位数量	10	単価	51,448
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水柵 CB222800	据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用	基	10	6,889	68,890	02-02-05 管理費区分: 0	
	路面排水柵 400×400 グレーチング T-25付き Z231042005		個	10	38,800	388,000	管理費区分: 0	
	歩車道境界ブロック B種 両面R L=0.6m/個		箇所	10	5,759	57,590	単 48号 管理費区分: 0	
	合計					514,480		
	単価					51,448	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	小口止めコンクリート 800×650×150	単位	個	単位数量	10	単価	13,968
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.7	37,310	26,117	02-03-01 管理費区分: 0
型枠			CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	11.3	10,050
合計							139,682
単価						13,968	円/個

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	接合コンクリート Aタイプ	単位	個	単位数量	10	単価	6,790
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.5	37,310	18,655	02-03-01 管理費区分: 0
型枠			CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	4.9	10,050
合計							67,900
単価						6,790	円/個

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,縦排水部,無し	単位	m	単位数量	10	単価	8,156
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.201 (FP3)	Q001365003	m	10	5,195.31	51,953	管理費区分:0	
	側溝 BF2-B300-H200 L=2.0m	Y000300000003	個	5	5,920	29,600	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		7	管理費区分:0	
合計						81,560		
単価						8,156	円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 11号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3,839
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
鉄筋コンクリートベンチフレーム用ふた 300 L=100cm 輪荷重T-4		Z231030005	枚	100	2,870	287,000	管理費区分:0	
合計						383,900		
単価						3,839	円/枚	

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 12号 WB812200	標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基,1基,無し,無し	単位	基	単位数量	1	単価	76,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去(片持式) 400kg以上 単価補正2.000 (FP3)		Q001222004	基	1	76,457	76,457	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分:0	
合計						76,460		
単価						76,460	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB812220	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2.0m2以上,10m2未満,無,無	単位	m2	単位数量	1	単価	8,495
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識) 路側式・片持式・門型式 2.0m2以上 単価補正1.300(FP3)	Q001228006	m2	1	8,495.11	8,495	管理費区分:0	
合計						8,495		
単価						8,495	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB812240	標識基礎撤去(片持式・門型式)	無,無	単位	m3	単位数量	1	単価	76,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識基礎撤去 コンクリート基礎 単価補正1.000(FP3)	Q001232018	m3	1	76,659	76,659	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		1	管理費区分:0	
合計						76,660		
単価						76,660	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19,490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.140 (FP3)	Q001611007	m3	1	19,487.44	19,487	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		3	管理費区分: 0	
合計						19,490		
単価						19,490	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込,ビーム式・パネ式, 2m, 有, 100 m以上(標準), 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	19,860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネ式 単価補正1.450(FP3) Q001150004		m	100	2,529.09	252,909	管理費区分:0	
	横断・転落防止柵設置工 根巻きコンクリート設置 単価補正1.000(FP3) Q001162001		箇所	51	4,176.9	213,021	管理費区分:0	
	転落防止柵 縦格子型(耐雪型) H=1.1m W=2m 土中建込用 Z231012025		m	100	15,200	1,520,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		70	管理費区分:0	
	合計					1,986,000		
	単価					19,860	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB812170	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 6.0m3以上, 無, 無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	98,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 コンクリート基礎 6.0m3以上 単価補正1.000(FP3)		Q001212005	m3	1	98,050	98,050	管理費区分: 0	
合計						98,050		
単価						98,050	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WB812170	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 4.0m3以上6.0m3未満, 無, 無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	109,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 コンクリート基礎 4.0~6.0m3未満 単価補正1.000(FP3)		Q001212002	m3	1	109,000	109,000	管理費区分: 0	
合計						109,000		
単価						109,000	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WB812180	アンカーボルト材料費		単位	kg	単位数量	1	単価	1,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額 アンカーボルト材料								
	Q001234003		kg	1	1,010	1,010	管理費区分：0	
合計						1,010		
単価						1,010	円/kg	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WB812120	標識柱設置(片持式)	400kg以上/基, 亜鉛メッキ, 1083.2kg/基 , 2基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	1,574,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱 オバーハング 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ Z004202002		t	1.083	1,385,000	1,499,955	管理費区分: 5	
	標識柱設置(片持式) 400kg以上 設置手間 単価補正1.400 (FP3) Q001202004		基	1	73,990	73,990	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		55	管理費区分: 0	
	合計					1,574,000		
	単価					1,574,000	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WB812120	標識柱設置(片持式)	400kg以上/基, 亜鉛メッキ, 792.74kg/基 , 2基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	1,171,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱 オバーハング 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ Z004202002		t	0.792	1,385,000	1,096,920	管理費区分: 5	
	標識柱設置(片持式) 400kg以上 設置手間 単価補正1.400(FP3) Q001202004		基	1	73,990	73,990	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		90	管理費区分: 0	
	合計					1,171,000		
	単価					1,171,000	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WB812140	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2.0m2以上, カプセルリズム・カプセル レンズ, 10m2以上, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	97,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(案内標識[番号除])新設 カプセルリズム・レンズ2m2以上金具含 単価補正1.000(FP3) Q001206011		m2	1	97,850	97,850	管理費区分: 0	
合計						97,850		
単価						97,850	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001036013	m	1,000	211.14	211,140		[] [2] 管理費区分: 0
	トリアックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001	kg	390	235	91,650		[] [1] 管理費区分: 0
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	25	180	4,500		[] [1] 管理費区分: 0
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	25	485	12,125		[] [1] 管理費区分: 0
	軽油	Z006702002	L	40	137	5,480		[] [1] 管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%	式	1		5,605		[1] [] 管理費区分: 0
	合計					330,500		
	単価					330		円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 破線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線30cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001036043	m	1,000	382.5	382,500	管理費区分: 0 [] [2]	
	トリアックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001	kg	780	235	183,300	管理費区分: 0 [] [1]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	50	180	9,000	管理費区分: 0 [] [1]	
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	50	485	24,250	管理費区分: 0 [] [1]	
	軽油	Z006702002	L	73	137	10,001	管理費区分: 0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%	式	1		11,249	管理費区分: 0 [1] []	
	合計					620,300		
	単価					620	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	821
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001036070		m	1,000	467.16	467,160		[] [2] 管理費区分: 0
	トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白 Z004350001		kg	1,170	235	274,950		[] [1] 管理費区分: 0
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm Z004352001		kg	75	180	13,500		[] [1] 管理費区分: 0
	接着用プライマー 区画線用 Z004354001		kg	75	485	36,375		[] [1] 管理費区分: 0
	軽油 Z006702002		L	89	137	12,193		[] [1] 管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 5%		式	1		16,822		[1] [] 管理費区分: 0
	合計					821,000		
	単価					821		円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・ 文字 15cm換算, 無し, 1.0mm, 無し, 無 し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	787
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001036076	m	1,200	528.36	634,032	管理費区分:0 [] [2]	
	トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	Z004350001	kg	468	235	109,980	管理費区分:0 [] [1]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	30	180	5,400	管理費区分:0 [] [1]	
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	30	485	14,550	管理費区分:0 [] [1]	
	軽油	Z006702002	L	120	137	16,440	管理費区分:0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%	式	1		7,298	管理費区分:0 [1] []	
	合計					787,700		
	単価					787	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	153
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037010	m	1,000	84.66	84,660	管理費区分:0 [] [2]	
	トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白	Z004350005	L	70	740	51,800	管理費区分:0 [] [1]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	59	180	10,620	管理費区分:0 [] [1]	
	軽油	Z006702002	L	33	137	4,521	管理費区分:0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,999	管理費区分:0 [1] []	
	合計					153,600		
	単価					153	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	171
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037013	m	1,000	102	102,000	[] [2] 管理費区分:0	
	トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白	Z004350005	L	70	740	51,800	[] [1] 管理費区分:0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	59	180	10,620	[] [1] 管理費区分:0	
	軽油	Z006702002	L	40	137	5,480	[] [1] 管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		2,000	[1] [] 管理費区分:0	
	合計					171,900		
	単価					171	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	防草工 路肩ブロック		単位	m	単位数量	10	単価	19,912
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路肩ブロック(シオルターブロック) 路肩幅-500 法長-1000 L=1000 フラットタイプ ZZ99*01*01007		個	10	15,400	154,000	見積 管理費区分:0	
	土木一般世話役 R0125		人	0.22	36,210	7,966	※諸雑費率の対象 [] [1] 管理費区分:0	
	特殊作業員 R0101		人	0.11	30,700	3,377	※諸雑費率の対象 [] [1] 管理費区分:0	
	普通作業員 R0102		人	0.67	22,640	15,168	※諸雑費率の対象 [] [1] 管理費区分:0	
	バックホ運転 排出ガス対策型 油圧式2.9t吊 ZZ99*01*01008		h	1.4	10,100	14,140	※諸雑費率の対象 [] [1] 管理費区分:0	
	諸雑費(率) ZS7210100 11%		式	1		4,471	※機械経費、労務費の % [1] [] 管理費区分:0	
	合計					199,122		
	単価					19,912	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノボール併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未 満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	17,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中スノボール併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 単価補正1.150 (FP3) Q001310001		本	1	17,916.13	17,916	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		4	管理費区分: 0	
合計						17,920		
単価						17,920	円/本	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	埋戻し 砂		単位	m3	単位数量		
					10	単価	8,242
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用					02-01-03
	CB210410		m3	10	4,084	40,840	管理費区分:0
	砂 路盤用						
	Z230300005		m3	12.6	3,300	41,580	管理費区分:0
	合計					82,420	
	単価					8,242	円/m3

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号 WE110500	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	道路沿い(地中),新設,FEP 50mm,1条 ,0%	単位	m	単位数量	100	単価	483
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0201		人	0.5	27,230	13,615	管理費区分:0	
	波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 50mm V001111003001		m	100	347	34,700	[] [1] 管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		5	管理費区分:0	
合計						48,320		
単価						483	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	埋設標識シート敷設	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	297
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設						単 49号 80-02-01
	WE122200		m	50	109	5,450		管理費区分：0
	埋設標識シート 150mm×50m 2倍		巻	1	9,400	9,400		管理費区分：0
	V001538002							
	合計					14,850		
	単価					297		円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	ケーブル配線(地中管内) CV3.5sq-3C	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	1,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設						単 50号 80-02-01
	WE114000		m	1	1,498	1,498		管理費区分：0
	CVケーブル CV3.5sq-3C		m	1	342	342		管理費区分：0
	ZZ99*01*01010							
	合計					1,840		
	単価					1,840		円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	ケーブル配線(屋外管内) VVR2sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	1,717
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設					単 50号 80-02-01
WE114000			m	1	1,498	1,498	管理費区分: 0
VVRケーブル VVR2sq-2C							
ZZ99*01*01011			m	1	219	219	管理費区分: 0
合計						1,717	
単価						1,717	円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	ケーブル配線(屋外管内) VVR2sq-3C	単位	m	単位数量	1	単価	1,799
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設					単 50号 80-02-01
WE114000			m	1	1,498	1,498	管理費区分: 0
VVRケーブル VVR2sq-3C							
ZZ99*01*01012			m	1	301	301	管理費区分: 0
合計						1,799	
単価						1,799	円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	ハンドホール設置 600×600×900 (H1-9)	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	199,121
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストマンホール CB222840	据付, 2000kg/基以下, 無しまたは円形断面以外, 全ての費用	基	1	34,120	34,120	02-02-05 管理費区分: 0	
	ハンドホール H1-9 600×600×900 Y003550000001		個	1	163,700	163,700	管理費区分: 0	
	基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ ン 40~0, 全ての費用	m2	0.8	1,627	1,301	02-02-02 管理費区分: 0	
合計						199,121		
単価						199,121	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	照明基礎 φ500×t0.6	単位	基	単位数量	1	単価	25,620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	スパイラルダクト(亜鉛引き) 直管 φ500mm×0.6t V001355001001		m	1.7	2,980	5,066	管理費区分：0
	基礎掘削及びスパイラルダクト立込 WE211600	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	8,873	8,873	単 51号 80-03-06 管理費区分：0
	コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.3	37,310	11,193	02-03-01 管理費区分：0
	基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ ン 40~0, 全ての費用	m2	0.3	1,627	488	02-02-02 管理費区分：0
	合計					25,620	
	単価					25,620	円/基

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	D種接地	単位	箇所	単位数量	金額	単価	
				1		9,373	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置		D種接地, 補正あり					単 52号 80-02-01
	WE123800		極	1	6,807	6,807	管理費区分: 0
連結式接地棒 φ10×1500mm							
	V001501002001		本	1	1,720	1,720	管理費区分: 0
連結式接地棒用リード端子 φ10用 8mm2×500							
	V001504001001		本	1	440	440	管理費区分: 0
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm							
	V001109002001		m	1	115	115	管理費区分: 0
600Vビニル絶縁電線 IV 3.5mm2							
	V001001012		m	3	97	291	管理費区分: 0
合計						9,373	
単価						9,373	円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	道路照明灯 移設		単位	基	単位数量	1	単価	99,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯撤去	WE210900	GL8~12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1	14,670	14,670	単 53号 80-03-06 管理費区分: 0
	道路照明灯建柱	WE210800	GL8~12m 重量350kg以下, 0円/基, 0円/基, 割増なし	基	1	29,340	29,340	単 54号 80-03-06 管理費区分: 0
	組アンカーボルト(ユニバーサルタイプ) 4-M24×700L	ZZ99*01*01013		組	1	55,000	55,000	管理費区分: 0
	合計						99,010	
	単価						99,010	円/基

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	道路照明灯 新設	単位	基	単位数量	1	単価	124,130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路照明灯建柱 WE210800	GL8~12m 重量350kg以下, 0円/基, 55000円/基, 割増なし	基	1	84,340	84,340	単 55号 80-03-06 管理費区分: 0
	照明器具取付 WE211500	照明器具取付, 新設, 持込	台	1	25,360	25,360	単 56号 80-03-06 管理費区分: 0
	照明灯用銘板 A 55×200×0.8mm アルミ製 Z231332070		枚	1	4,270	4,270	管理費区分: 0
	照明灯用銘板 B 100×100×0.5mm BSP製(文字入) Z231332075		枚	1	7,120	7,120	管理費区分: 0
	鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用) ターミナルキャップ G28 V001104001001		個	1	1,390	1,390	管理費区分: 0
	照明柱用電線引込バンド ZZ99*01*01018		個	1	1,650	1,650	管理費区分: 0
	合計					124,130	
	単価					124,130	円/基

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	自動点滅器 200V10A		単位	個	単位数量	1	単価	12,428
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器(JIS2形) 200V用(10A)								
V001379006001			個	1	9,160	9,160	管理費区分:0	
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 新設						単 57号 80-03-06
WE211100			個	1	3,268	3,268	管理費区分:0	
合計						12,428		
単価						12,428	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	道路照明灯材料費 新設		単位	式	単位数量	1	単価	394,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具 KCE050-2C								
ZZ99*01*01015			台	3	131,500	394,500	管理費区分:0	
合計						394,500		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
	R0803		人	1	17,650	17,650	管理費区分：0	
合計						17,650		
単価						17,650	円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
	R0804		人	1	15,200	15,200	管理費区分：0	
合計						15,200		
単価						15,200	円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号 WB010510	システム初期費 (ICT)	モータグ ^レ レーダ ^ク	単位	式	単位数量	1	単価	623,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 モータグ ^レ レーダ ^ク		Z006890003	式	1		623,000	管理費区分：0	
合計						623,000		

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	名称・規格	条件	単位	箇所	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック B種 両面R L=0.6m/個						10	5,759
歩車道境界ブロック	CB422510	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未滿, 1.65個/m, 無し, 無し	m	6	6,923	41,538	03-03-07 管理費区分: 0
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.1	37,310	3,731	02-03-01 管理費区分: 0
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	1	10,050	10,050	02-02-06 管理費区分: 0
基礎砕石	CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	1.4	1,627	2,277	02-02-02 管理費区分: 0
合計						57,596	
単価						5,759	円/箇所

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号 WE122200	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	単位数量	100	単価	109
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気								
	R0201		人	0.4	27,230	10,892	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0	
合計						10,900		
単価						109	円/m	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号 WE114000	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	1,498
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気								
	R0201		人	5.5	27,230	149,765	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		35	管理費区分：0	
合計						149,800		
単価						1,498	円/m	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号 WE211600	基礎掘削及びパイラック外立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	単位数量	10	単価	8,873
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員							
	R0102		人	0.9	22,640	20,376	管理費区分：0	
	トラック式アースオーガ [建柱車] オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 0時間						単 58号 90-20-88
	K2088001		時間	7	9,764	68,348	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0	
	合計					88,730		
	単価					8,873	円/基	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号 WE123800	接地設置	D種接地, 補正あり	単位	極	単位数量	1	単価	6,807
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
	R0201		人	0.25	27,230	6,807	管理費区分: 0	
合計						6,807		
単価						6,807	円/極	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号 WE210900	道路照明灯撤去	GL8~12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	14,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工							
	R0201		人	2.5	27,230	68,075	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,640	45,280	管理費区分:0	
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 単価補正1.000							
	L001120001		日	0.85	39,200	33,320	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		25	管理費区分:0	
	合計					146,700		
	単価					14,670	円/基	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号 WE210800	道路照明灯建柱	GL8~12m 重量350kg以下, 0円/基, 0円/基, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	29,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工							
	R0201		人	5	27,230	136,150	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	4	22,640	90,560	管理費区分: 0	
	照明ポール							
	Y003420000		本	10	0	0	管理費区分: 0	
	アンカーボルト							
	Y000112001		組	10	0	0	管理費区分: 0	
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 単価補正1.000							
	L001120001		日	1.7	39,200	66,640	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		50	管理費区分: 0	
	合計					293,400		
	単価					29,340	円/基	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号 WE210800	道路照明灯建柱	GL8~12m 重量350kg以下, 0円/基, 55 000円/基, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	84,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工							
	R0201		人	5	27,230	136,150	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	4	22,640	90,560	管理費区分: 0	
	照明ポール							
	Y003420000		本	10	0	0	管理費区分: 0	
	アンカーボルト							
	Y000112001		組	10	55,000	550,000	管理費区分: 0	
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 単価補正1.000							
	L001120001		日	1.7	39,200	66,640	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		50	管理費区分: 0	
	合計					843,400		
	単価					84,340	円/基	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号 WE211500	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単価数量	10	単価	25,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0201		人	4.1	27,230	111,643	管理費区分: 0	
	R0102		人	2.1	22,640	47,544	管理費区分: 0	
	K0433002	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	9	10,480	94,320	単 59号 90-04-14 管理費区分: 0	
	ZS3000004		式	1		93	管理費区分: 0	
	合計					253,600		
	単価					25,360	円/台	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号 WE211100	自動点滅器取付(ボ-ル取付)	自動点滅器(ボ-ル取付), 新設	単位	個	単位数量	10	単価	3,268
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工	R0201		人	1.2	27,230	32,676	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1		4	管理費区分:0	
合計						32,680		
単価						3,268	円/個	

4次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号 K2088001	トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	9,764
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	0.17	35,090	5,965	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	4.3	137	589	管理費区分:0	
	トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2.0t							
	M002088001		時間	1	3,210	3,210	管理費区分:0	
	合計					9,764		
	単価					9,764	円/時間	

4次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号 K0433002	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型11.0~12.0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	10,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	0.2	35,090	7,018	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	3.6	137	493	管理費区分: 0	
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型11.0~12.0m 200kg2名							
	M000433002		時間	1	2,960	2,960	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分: 0	
	合計					10,480		
	単価					10,480	円/時間	

登 録 単 価

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
V001104001001	鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用)	ターミナルキャップ G28	個	1,390	2026	5	確定
V001109002001	耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE 16mm	m	115	2026	5	確定
V001111003001	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 50mm	m	347	2026	5	確定
V001355001001	スライダダクト(垂鉛引き)	直管 φ500mm×0.6t	m	2,980	2026	5	確定
V001379006001	自動点滅器(JIS2形)	200V用(10A)	個	9,160	2026	5	確定
V001501002001	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	1,720	2026	5	確定
V001504001001	連結式接地棒用リット端子	φ10用 8mm ² ×500	本	440	2026	5	確定
Y000283000001	歩車道境界ブロック	両面 180/240×300×2000(C)	個	7,800	2026	5	確定
Y000283000002	歩車道境界ブロック	両面 180/230×250×600(B)	個	1,950	2026	5	確定
Y000300000003	側溝	BF2-B300-H200 L=2.0m	個	5,920	2026	5	確定
Y000357000001	鉄筋コンクリート台付管	φ600 L=2.4m	個	163,000	2026	5	確定
Y001100001001	路盤材	クラッシャーランC-20	m ³	5,050	2026	5	確定
Y001102000001	アスファルト混合物	②再生密粒度As(13)	t	14,300	2026	5	確定
Y001102000002	アスファルト混合物	⑤再生密粒度As(13F)	t	14,600	2026	5	確定
Y001102000003	アスファルト混合物	⑦再生細粒度As(13F)	t	15,500	2026	5	確定
Y001503000001	芝	張芝	m ²	280	2026	5	確定
Y001664000001	暗渠排水管	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150	m	2,770	2026	5	確定

登 録 単 価

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y003550000001	ハントホール	H1-9 600×600×900	個	163,700	2026	5	確定
Y004050001001	マンホール	別途計上	基	0	2026	5	確定
ZZ99*01*01005	処分費	有筋Co殻	t	1,200	2026	5	確定
ZZ99*01*01006	処分費	As殻	t	1,100	2026	5	確定
ZZ99*01*01007	路肩ブロック(ショルダーブロック)	路肩幅-500 法長-1000 L=1000 フラットタイプ	個	15,400	2026	5	確定
ZZ99*01*01008	バックホ運転	排出ガス対策型 油圧式2.9t吊	h	10,100	2026	5	確定
ZZ99*01*01010	CVケーブル	CV3.5sq-3C	m	342	2026	5	確定
ZZ99*01*01011	VVRケーブル	VVR2sq-2C	m	219	2026	5	確定
ZZ99*01*01012	VVRケーブル	VVR2sq-3C	m	301	2026	5	確定
ZZ99*01*01013	組アソカホルト(ユニバーサルタイプ)	4-M24×700L	組	55,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01015	照明器具	KCE050-2C	台	131,500	2026	5	確定
ZZ99*01*01018	照明柱用電線引込バンド		個	1,650	2026	5	確定
ZZ99*01*01019	セメント安定処理配合試験		式	128,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01020	六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	7,800	2026	5	確定

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		9,476,365	
道路土工 (0002)	式	1		1,679,912	
掘削工 (0003)	式	1		224,480	工種 04:道路改良工事
掘削 (0004)	m3	600		224,480	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	610	368	224,480	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.178		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		標準構成比 標準単価 地区単価	42.72 20,100 21,500		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	41.477		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			37.91		
			28,900		
			35,090		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	17.33		63.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.37		
			138		
			137		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分 0
路体盛土工 (0005)	式	1		632,203	工種 04:道路改良工事
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	130		632,203	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
国道280号交付金(道路改築)工事						
路体(築堤)盛土	m3	99	6,109	604,791		週休2日補正 週休2日(月単位) CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8~1.1t	%	0.74		45.22		L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.66			
標準単価			1,560			
地区単価			1,590			
普通作業員	%	88.953		5,434		R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			90.7			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	10.04		613.3		R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.41			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	0.251		15.35	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.23		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.016		1.13	管理費区分 0
路体(築堤)盛土	m3	28	979	27,412	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満			
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.177		70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		8.01		
	標準単価		5,650		
	地区単価		5,780		
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	%	6.909		67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		7.29		
	標準単価		3,540		
	地区単価		3,830		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	71.547		700.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			67.28		
			28,900		
			35,090		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
普通作業員	%	6.932		67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.88		
			25,400		
			22,640		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	7.425		72.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.54		
			138		
			137		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.01		0.12	管理費区分 0
路床盛土工 (0007)	式	1		306,326	工種 04:道路改良工事
路床盛土					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0008)	m3	140		306,326	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路床盛土	m3	41	6,219	254,979	CB210520 6824.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
振動ロー(舗装用)[ハッドガイト式] 運転質量0.8~1.1t	%	0.85		52.86	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.76		
標準単価			1,560		
地区単価			1,590		
普通作業員	%	87.378		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			89.34		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	%	11.476		713.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		9.64		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
軽油	%	0.283		17.61	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.26		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.013		0.83	管理費区分 0
路床盛土	m3	19	1,031	19,589	CB210520 901.19 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満			
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	%	7.237		74.58	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		7.65		
	標準単価		3,540		
	地区単価		3,830		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	6.817		70.25	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.62		
標準単価			5,650		
地区単価			5,780		
運転手(特殊)	%	72.039		742.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			67.85		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
普通作業員	%	6.586		67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.45		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
軽油	%	7.317		75.41	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			8.43		
標準単価			138		
地区単価			137		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.004		0.49	単価補正 管理費区分 0
路床盛土	m3	79	402	31,758	CB210520 369.68 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			
ブルドーザ〔湿地〕 7t級	%	9.826		39.54	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.51		
標準単価			6,010		
地区単価			6,760		
振動ローラ(土工用)フラット・シングルラム型 運転質量11～12t	%	7.828		31.5	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.3		
標準単価			11,200		
地区単価			11,500		
運転手(特殊)	%	51.019		205.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			45.74		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	16.876	20.61	67.91	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		25,400		
	標準単価		22,640		
	地区単価				
軽油	%	14.446	15.84	58.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		138		
	標準単価		137		
	地区単価				
諸雑費	%	0.005		0.12	管理費区分 0
法面整形工 (0009)	式	1		249,792	工種 04:道路改良工事
法面整形(切土部) (0010)	m2	60		61,632	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)					
法面整形	m2	64	963	61,632	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

J01 整形箇所		切土部			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		粘性土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.722		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 9.24					
標準単価 8,800					
地区単価 9,710					
普通作業員	%	32.906		317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 38.72					
標準単価 25,400					
地区単価 22,640					
運転手(特殊)	%	25.839		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 22.32					
標準単価 28,900					
地区単価 35,090					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	22.539		217.2	単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		20.24		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
軽油	%	8.974		86.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		9.48		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.02		0.23	管理費区分 0
法面整形(盛土部) (0011)	m2	390		188,160	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	392	480	188,160	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
	J01 整形箇所	盛土部			

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		無し 無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	外ヶ浜町(旧蟹田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.364		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	外ヶ浜町(旧蟹田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.87 8,800 9,710				
普通作業員	%	28.286		135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	外ヶ浜町(旧蟹田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			33.62 25,400 22,640				
運転手(特殊)	%	32.845		157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	外ヶ浜町(旧蟹田町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			28.67 28,900 35,090				
土木一般世話役	%	15.063		72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
標準構成比 標準単価			13.66 31,000				

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	11.414		54.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.18		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.028		0.19	管理費区分 0
残土処理工 (0012)	式	1		267,111	工種 04:道路改良工事
路体(築堤)盛土 (0013)	m3	350		91,962	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	351	262	91,962	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ブルドーザ〔湿地〕 7t級	%	11.203		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	10.87 6,010 6,760	
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	6.058		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	6.44 11,200 11,500	
運転手(特殊)	%	51.802		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	46.57 28,900 35,090	
普通作業員	%	17.269		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			標準構成比 標準単価 地区単価	21.14 25,400 22,640	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	13.63		35.73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.038		0.15	管理費区分 0
土砂等運搬 (0014)	m3	350		175,149	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	351	499	175,149	CB210110 437.65 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.558		207.6	M000301005 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			44.67		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			20,847		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	45.462		227.1	R0115
標準構成比			40.44		管理費区分 0
標準単価			23,600		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			30,290		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	12.95		64.69	Z006702002
標準構成比			14.89		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.03		0.21	管理費区分 0
法面工 (0015)	式	1		295,500	
植生工 (0016)	式	1		295,500	工種 04:道路改良工事
人工張芝 (0017)	m2	380		295,500	オプション入力 第0008号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
人工張芝	m2	375	788	295,500	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	38.821		305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	45.05 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	20.66		162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	18.3 31,000 36,210		
芝					Y001503000001	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
張芝	%	40.496		319.1	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	36.65 245 280	
諸雑費	%	0.023		0.2	管理費区分 0
カルパート工 (0018)	式	1		336,118	
作業土工 (0019)	式	1		336,118	工種 04:道路改良工事
床掘り (0020)	m3	60		136,002	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	57		136,002	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
			J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.817		448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			18.73		
標準単価			8,460		
地区単価			9,020		
運転手(特殊)	%	46.035		1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.26		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
普通作業員	%	28.468		679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			33.9		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
軽油	%	6.65		158.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.11		
標準単価			138		
地区単価			137		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.03		1.6	管理費区分 0
埋戻し (0021)	m3	50		200,116	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	49		200,116	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 施工方法 上記以外(小規模) J02 土質 土砂 J04 費用の内訳 全ての費用
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.774		358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					標準構成比 8.27 標準単価 8,460 地区単価 9,020
レンマ 質量60~80kg	%	0.629		25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					標準構成比 0.6 標準単価 535

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
地区単価			564		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	44.373		1,812	R0102		
標準構成比			50.03		管理費区分	0	
標準単価			25,400		歩	2026.05	単 2026.05
地区単価			22,640		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	20.889		853	R0101		
標準構成比			19.35		管理費区分	0	
標準単価			28,300		歩	2026.05	単 2026.05
地区単価			30,700		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	21.471		876.8	R0114		
標準構成比			17.77		管理費区分	0	
標準単価			28,900		歩	2026.05	単 2026.05
地区単価			35,090		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	3.1		126.6	Z006702002		
標準構成比			3.14		管理費区分	0	
標準単価			138		歩	2026.05	単 2026.05
地区単価			137		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000	00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.754	0.84	30.81	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	0.01		0.79	管理費区分 0
諸雑費	%	0.01		0.79	管理費区分 0
排水構造物工 (0022)	式	1		3,904,759	
作業土工 (0023)	式	1		206,718	工種 04:道路改良工事
床掘り (0024)	m3	40		88,282	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	37	2,386	88,282	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
	J01 土質	土砂			

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 施工方法 J05 費用の内訳		上記以外(小規模) 全ての費用			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.817	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	46.035	40.26 28,900 35,090	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.468	33.9 25,400 22,640	679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価	%	6.65	7.11 138	158.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.03		1.6	管理費区分 0
埋戻し (0025)	m3	30		118,436	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	29	4,084	118,436	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		上記以外(小規模)			
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.774		358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.27		
標準単価			8,460		
地区単価			9,020		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ランマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.629	0.6 535 564	25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.373	50.03 25,400 22,640	1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.889	19.35 28,300 30,700	853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.471	17.77 28,900 35,090	876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	3.1		126.6	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		3.14 138 137		
ガソリン レギュラー	%	0.754		30.81	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		0.84 154 139		
諸雑費	%	0.01		0.79	管理費区分 0
側溝工 (0026)	式	1		160,751	工種 04:道路改良工事
自由勾配側溝 (0027)	m	8		136,839	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	3.3	15,800	52,140	WB821420 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クワッシュラン 40~0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝	m	4.3	16,250	69,875	WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クワッシュラン 40~0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝	m	0.8	18,530	14,824	WB821420 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.32m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生クワッシュラン 40~0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
側溝蓋 (0028)	枚	8		23,912	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	8	2,989	23,912	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
管渠工 (0029)	式	1		2,026,440	工種 04:道路改良工事
鉄筋コンクリート台付管 (0030)	m	26		2,026,440	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋コンクリート台付管					CB222850 28539.0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m	26	77,940	2,026,440	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 管径		600mm			
J03 1個当りの管長さ(実数入力)		2.4m/個			
J06 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%	1.26		982	M000202062 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	3.22		
		標準単価	10,200		
		地区単価	10,900		
その他(機械)	%	0.289		225.6	管理費区分 0
普通作業員	%	2.611		2,035	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	8		
		標準単価	25,400		
		地区単価	22,640		
運転手(特殊)	%	2.676		2,086	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
		標準構成比	6.02		
		標準単価	28,900		
		地区単価	35,090		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	1.855		1,446	単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		4.34		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
特殊作業員	%	1.18		919.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.97		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
その他(労務)	%	1.916		1,493	管理費区分 0
鉄筋コンクリート台付管 φ600 L=2.4m	%	87.265		68,013	Y000357000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		68.02		
	標準単価		19,400		
	地区単価		163,000		
軽油	%	0.527		410.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0
	標準構成比		1.45		
	標準単価		138		
	地区単価		137		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.417		325	管理費区分 0
諸雑費	%	0.004		4.2	管理費区分 0
集水桝・マンホール工 (0031)	式	1		760,700	工種 04:道路改良工事
現場打ち集水桝 (0032)	箇所	4		571,220	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	2		70,810	CB222950 65460.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.40m3を超え0.43m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.082		57.78	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比				0.08	

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		8,800		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	地区単価		9,710		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
型わく工	%	37.887		26,825	R0133
	標準構成比		33.48		管理費区分 0
	標準単価		30,000		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		36,720		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	23.923		16,938	R0102
	標準構成比		29.03		管理費区分 0
	標準単価		25,400		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		22,640		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	12.138		8,594	R0125
	標準構成比		11.24		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		36,210		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	2.035		1,441	R0101
	標準構成比		2.03		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	10.577		7,489	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	13.045		9,236	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.27		
標準単価			19,750		
地区単価			21,000		
軽油	%	0.064		45.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.07		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	0.246		173.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.003		9.84	管理費区分 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	197,000	197,000	CB222950 179430.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.29m3を超え1.36m3以下			

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.881	0.89 9,840 10,700	1,736	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.06	0.06 8,800 9,710	118.7	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.05		97.64	管理費区分 0
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.592	33.71 30,000 36,720	74,034	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	17.167		33,809	R0102 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		21.14		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価		25,400		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	地区単価		22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	9.45		18,611	R0125
	標準構成比		8.88		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		36,210		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	2.876		5,664	R0101
	標準構成比		2.91		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		30,700		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	16.067		31,642	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	15.112		29,762	Z230210245
	標準構成比		15.6		管理費区分 0
	標準単価		19,750		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		21,000		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	0.452		890.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	0.5		
		標準単価	138		
		地区単価	137		
その他(材料)	%	0.29		571.1	管理費区分 0
諸雑費	%	0.003		63.96	管理費区分 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	217,300	217,300	CB222950 197980.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01	コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
	J02	1箇所当りコンクリート使用量	1.44m3を超え1.52m3以下		
	J03	コンクリート打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設		
	J04	養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	0.892		1,937	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	0.9		
		標準単価	9,840		
		地区単価	10,700		
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.06		131	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
		標準構成比	0.06		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	標準単価		8,800		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
	地区単価		9,710		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.05		107.7	管理費区分	0
型わく工	%	37.432		81,325	R0133	
	標準構成比		33.56		管理費区分	0
	標準単価		30,000		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		36,720		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	17.13		37,216	R0102	
	標準構成比		21.09		管理費区分	0
	標準単価		25,400		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		22,640		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	9.441		20,512	R0125	
	標準構成比		8.87		管理費区分	0
	標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		36,210		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員					R0101	

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	2.906		6,314	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.94		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
その他(労務)	%	16.037		34,843	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	15.299		33,239	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			15.79		
標準単価			19,750		
地区単価			21,000		
軽油	%	0.461		1,002	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.51		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	0.29		630.2	管理費区分 0
諸雑費	%	0.002		43.1	管理費区分 0
マンホール用足掛金物					Z231335005

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用	個	5	3,060	15,300	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋 (0033)	枚	4		189,480	オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	2	31,870	63,740	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分	据付け		
		J02 夜間作業の有無	無し		
		J03 蓋版の種類	蓋版(各種)		
		J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下		
		J06 時間的制約の有無	無し		
		J07 施工箇所における補正	無し		
蓋版	枚	2	62,870	125,740	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分	据付け		
		J02 夜間作業の有無	無し		
		J03 蓋版の種類	蓋版(各種)		
		J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下		
		J06 時間的制約の有無	無し		
		J07 施工箇所における補正	無し		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
排水工 (0034)	式	1		750,150	工種 04:道路改良工事
路面排水柵 (0035)	基	6		750,150	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面排水柵	基	6	51,448	308,688	オプション入力 単位数量 10 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
プレキャスト集水柵	基	10	6,889	68,890	CB222800 6206.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比	%	9.386		646.6	L001010008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
	標準単価		5,810		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
	地区単価		6,170		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(機械)	%	2.247		154.8	管理費区分	0	
運転手(特殊)	%	40.791		2,810	R0114		
	標準構成比		37.29		管理費区分	0	
	標準単価		28,900		歩 2026.05	単 2026.05	
	地区単価		35,090		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	13.137		905	R0102		
	標準構成比		16.36		管理費区分	0	
	標準単価		25,400		歩 2026.05	単 2026.05	
	地区単価		22,640		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	10.503		723.5	R0125		
	標準構成比		9.98		管理費区分	0	
	標準単価		31,000		歩 2026.05	単 2026.05	
	地区単価		36,210		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員					R0101		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	4.446		306.3	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.55		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
その他(労務)	%	16.52		1,138	管理費区分 0
軽油	%	2.379		163.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.66		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	0.572		39.43	管理費区分 0
諸雑費	%	0.019		1.47	管理費区分 0
路面排水柵 400×400 グレチング T-25付き	個	10	38,800	388,000	Z231042005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
歩車道境界ブロック					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
B種 両面R L=0.6m/個	箇所	10	5,759	57,590	単位数 10 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
歩車道境界ブロック	m	6	6,923	41,538	CB422510 6080.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し			
小型バックホウ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.089	2.18 3,960 4,320	144.6	L001011005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.658	21.69 28,300 30,700	1,430	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員					R0102

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	15.197		1,052	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	12.158		841.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.665		184.5	管理費区分 0
歩車道境界ブロック 両面 180/230×250×600(B)	%	46.617		3,227	Y000283000002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.593		41.04	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	%				

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.023		2.26	管理費区分 0
コンクリート	m3	0.1	37,310	3,731	CB240010 36756.0 管理費区分 0
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.05 単 2026.05
J02 打設工法		人力打設			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員	%	19.538		7,289	R0102 管理費区分 0
標準構成比			22.25		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			25,400		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	10.574		3,945	R0125 管理費区分 0
標準構成比			9.19		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			31,000		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	8.218		3,066	R0101 管理費区分 0
標準構成比			7.69		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			28,300		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	1.979		738.2	管理費区分	0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	59.686		22,267	Z230210245		
標準構成比			58.85		管理費区分	0	
標準単価			20,400		歩	2026.05	単 2026.05
地区単価			21,000		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.005		4.8	管理費区分	0	
型枠	m2	1	10,050	10,050	CB240210	9147.6	
J01 型枠の種類			一般型枠		管理費区分	0	
J02 構造物の種類			小型構造物		歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
型わく工	%	49.331		4,957	R0133		
標準構成比			44.28		管理費区分	0	
標準単価			30,000		歩	2026.05	単 2026.05
地区単価			36,720		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		30.82		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		11.86		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
基礎碎石	m2	1.4	1,627	2,277	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.544		73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			5.3		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準単価		8,800		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	地区単価		9,710		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0.025		0.41	管理費区分 0
普通作業員	%	26.068		423.9	R0102
	標準構成比		37.64		管理費区分 0
	標準単価		25,400		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		22,640		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	13.4		217.9	R0101
	標準構成比		15.9		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		30,700		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	13.916		226.3	R0114
	標準構成比		14.75		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		35,090		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	8.609		140	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.49		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	0.43		6.99	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40	%	29.13		473.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.39		
標準単価			1,200		
地区単価			3,950		
軽油	%	3.803		61.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.93		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	0.06		0.98	管理費区分 0
諸雑費	%	0.015		1.09	管理費区分 0
暗渠排水管					CB222770 837.85

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m	19.7	3,215	63,335	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 管種別		直管			
J03 呼び径		50~150mm			
J05 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	8.453		271.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			36.39		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	4.502		144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.79		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
暗渠排水管 硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150	%	87.022		2,797	Y001664000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			48.82		
標準単価			405		
地区単価			2,770		
諸雑費	%	0.023		1.6	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
小口止めコンクリート 800×650×150	個	5	13,968	69,840	オプション入力 単位数量 10 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート	m3	0.7	37,310	26,117	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	19.538		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.25		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	10.574		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			9.19		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	%	8.218		3,066	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.69		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
その他(労務)	%	1.979		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	59.686		22,267	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.85		
標準単価			20,400		
地区単価			21,000		
諸雑費	%	0.005		4.8	管理費区分 0
型枠	m2	11.3	10,050	113,565	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類			一般型枠		
J02 構造物の種類			小型構造物		
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
			44.28		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			30,000		
標準単価			36,720		
地区単価					
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			30.82		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.86		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
接合コンクリート Aタイプ	個	5	6,790	33,950	オプション入力 単位数量 10 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート	m3	0.5	37,310	18,655	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	19.538		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.25		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	10.574		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.19		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	8.218		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			7.69		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
その他(労務)	%	1.979		738.2	豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク 1
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	59.686		22,267	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク 1
標準構成比			58.85				
標準単価			20,400				
地区単価			21,000				
諸雑費	%	0.005		4.8	管理費区分 0		
型枠	m2	4.9	10,050	49,245	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク 1
J01 型枠の種類			一般型枠				
J02 構造物の種類			小型構造物				
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク 1
標準構成比			44.28				
標準単価			30,000				
地区単価			36,720				

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			30.82		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.86		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
U型側溝	m	29.4	8,156	239,786	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		縦排水部			
J10 基礎碎石施工の有無		無し			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築																																				
国道280号交付金(道路改築)工事																																									
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要																																				
蓋版	枚	9	3,839	34,551	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">J01 作業区分</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 15%;">据付け</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>J02 夜間作業の有無</td> <td></td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J03 蓋版の種類</td> <td></td> <td>蓋版(各種)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J05 規格・仕様区分</td> <td></td> <td>40を超え170kg/枚以下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J06 時間的制約の有無</td> <td></td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J07 施工箇所における補正</td> <td></td> <td>無し</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						J01 作業区分		据付け				J02 夜間作業の有無		無し				J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				J06 時間的制約の有無		無し				J07 施工箇所における補正		無し			
J01 作業区分		据付け																																							
J02 夜間作業の有無		無し																																							
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)																																							
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下																																							
J06 時間的制約の有無		無し																																							
J07 施工箇所における補正		無し																																							
構造物撤去工 (0036)	式	1		3,260,076																																					
標識撤去工 (0037)	式	1		440,057	工種 99:																																				
標識撤去 (0038)	基	1		440,057	オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)																																				
標識柱撤去(片持式・門型式)	基	1	76,460	76,460	WB812200 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">J01 柱の種類・規格</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 15%;">片持式 400kg以上/基</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>J02 施工規模加算</td> <td></td> <td>1基</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J03 時間的制約を受ける場合の補正</td> <td></td> <td>無</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J04 夜間作業の補正</td> <td></td> <td>無</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						J01 柱の種類・規格		片持式 400kg以上/基				J02 施工規模加算		1基				J03 時間的制約を受ける場合の補正		無				J04 夜間作業の補正		無															
J01 柱の種類・規格		片持式 400kg以上/基																																							
J02 施工規模加算		1基																																							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無																																							
J04 夜間作業の補正		無																																							
標識板撤去(案内標識)					WB812220																																				

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(路側式・片持式・門型式)	m2	4.9	8,495	41,625	管理費区分 0
J01 標識板の規格		2.0m2以上			歩 2026.05 単 2026.05
J02 施工規模加算		10m2未満			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0
J04 夜間作業の補正		無			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
標識基礎撤去(片持式・門型式)	m3	4.2	76,660	321,972	WB812240
J01 時間的制約を受ける場合の補正		無			管理費区分 0
J02 夜間作業の補正		無			歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
構造物取壊し工 (0039)	式	1		1,708,923	工種 04:道路改良工事
コンクリート構造物取壊し (0040)	m3	21		407,341	オプション入力
					第0020号内訳書
					単位数 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	20.9	19,490	407,341	WB824010
J01 構造物区分		鉄筋構造物			管理費区分 0
J02 工法区分		機械施工			歩 2026.05 単 2026.05
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無し 必要			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装版切断 (0041)	m	40		25,620	オプション入力 第0021号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	35	732	25,620	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.789		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.24 13,000 13,000		
その他(機械)	%	4.598		33.69	管理費区分 0
特殊作業員					R0101

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	20.691		151.6	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	12.149		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	7.601		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	18.985		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ (フレード) 径18インチ	%	22.438		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	%				標準構成比 標準単価 地区単価

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
ガソリン レギュラー	%	2.424		17.76	単価補正 Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.81			
標準単価			154			
地区単価			139			
その他(材料)	%	1.302		9.54	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.023		0.19	管理費区分 0	
舗装版破碎 (0042)	m2	1,950		1,275,962	オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版破碎	m2	1,954	653	1,275,962	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別			アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無			無し			
J03 騒音振動対策			必要			
J04 舗装版厚			15cm以下			
J06 積込作業の有無			有り			
J07 費用の内訳			全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.915	21.16 17,900 18,900	136.7	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.301	9.49 6,460 6,760	60.79	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.13	28.25 28,900 35,090	210	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.67	24.76 25,400 22,640	135.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
<div style="text-align: right; padding-right: 10px;"> 標準構成比 標準単価 地区単価 </div>	%	11.795	10.78 31,000 36,210	77.09	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 <div style="text-align: right; padding-right: 10px;"> 標準構成比 標準単価 地区単価 </div>	%	5.17	5.56 138 137	33.79	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.019		0.13	管理費区分 0
運搬処理工 (0043)	式	1		1,111,096	工種 04:道路改良工事
殻運搬 (0044)	m3	132		766,736	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	20.9	7,459	155,893	CB227010 6477.5 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 49.4km以下 全ての費用			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.609		2,805	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747				
運転手(一般)	%	49.957		3,726	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,290				
軽油	%	12.424		926.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 137				
諸雑費	%	0.01		1.4	管理費区分 0		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
殻運搬	m3	110.6	5,523	610,843	CB227010 4846.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			
J03 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		39.0km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.071		2,268	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.05		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	44.91		2,480	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			39.87		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油	%	14.011		773.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			16.08		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.008		1.3	管理費区分 0
殻処分 (0045)	m3	132		344,360	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 有筋Co殻	t	52.3	1,200	62,760	ZZ99*01*01005 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 As殻	t	256	1,100	281,600	ZZ99*01*01006 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0046)	式	1		34,883,307	
舗装工 (0047)	式	1		14,028,666	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道280号交付金(道路改築) 工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
アスファルト舗装工 (0048)	式	1		2,793,510	工種 06:舗装工事
凍上抑制層 (0049)	m2	610		928,392	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	606	1,532	928,392	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.788		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価	2.99 5,680 6,070		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	%	1.078		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
		標準構成比	1.78		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準単価		3,540		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	地区単価		3,830		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0.138		2.11	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	18.368		281.3	R0114
	標準構成比		27.03		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		35,090		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	9.618		147.3	R0101
	標準構成比		15.84		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		30,700		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	7.829		119.9	R0102
	標準構成比		15.7		管理費区分 0
	標準単価		25,400		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		22,640		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	8.502		130.2	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.01		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	2.211		33.86	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	%	49.11		752.1	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			17.77		
標準単価			120,000		
地区単価			3,950		
軽油	%	1.105		16.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.99		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	0.229		3.5	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		0.9	管理費区分 0
路盤工					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0050)	m2	610		860,520	第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	606	1,420	860,520	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		路盤材(各種)			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.927		27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.78		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	%	1.165		16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.66		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	0.153		2.17	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.814	25.16 28,900 35,090	281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.379	14.75 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.448	14.61 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.174	12.11 31,000 36,210	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.39		33.92	管理費区分 0
路盤材 クラッシャーレンC-20	%	45.173		641.1	Y001100001001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	23.44 170,000 5,050	
軽油	%	1.192		16.91	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	1.85 138 137	
その他(材料)	%	0.165		2.34	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		1.08	管理費区分 0
表層(歩道部) (0051)	m2	600		1,004,598	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	603	1,666	1,004,598	CB410261 1440.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.816		30.24	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.97		
標準単価			15,200		
地区単価			16,200		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	0.364		6.07	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.39		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
その他(機械)	%	0.258		4.3	管理費区分 0
普通作業員	%	7.229		120.4	R0102 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		9.38		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価		25,400		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	地区単価		22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	5.873		97.82	R0101
	標準構成比		6.26		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		30,700		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	4.463		74.33	R0114
	標準構成比		4.25		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		35,090		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	2.303		38.36	R0125
	標準構成比		2.28		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		36,210		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	2.384		39.7	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築) 工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
アスファルト混合物 ⑦再生細粒度As(13F)	%	66.045		1,100	Y001102000003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	8.838		147.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.334		5.57	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.041		0.69	管理費区分 0
諸雑費	%	0.052		1.32	管理費区分 0
アスファルト舗装工(ICT) (0052)	式	1		11,235,156	工種 06:舗装工事

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
下層路盤(車道・路肩部)(ICT) (0053)(P)	m2	1,760		3,970,316	第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類		再生クラッシュラン RC-40			
Q03 仕上り厚		350mm			
Q04 路盤材敷均し・締めめ費		下層路盤(車道・路肩部)(ICT)			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	m2	1,756	2,261	3,970,316	CB410080 2062.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		350mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
ICT建設機械経費賃料加算額 モータクレータ	%	4.396		99.39	L001300003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.82		
標準単価			49,000		
地区単価			49,000		
モータクレータ プレート幅3.1m	%	0.841		19.01	L001045001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.83		
標準単価			8,480		
地区単価			9,420		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
タイロラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.444	0.44 4,550 5,030	10.03	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.979		22.14	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.439	6.72 28,900 35,090	168.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.797	3.44 25,400 22,640	63.23	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.557	2.4 31,000 36,210	57.81	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.273		28.79	管理費区分	0
再生クラッシャーレン RC-40	%	77.71		1,757	Z002122003 管理費区分	0
標準構成比			77.35		歩	2026.05 単 2026.05
標準単価			1,255,000		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			3,950		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	1.403		31.73	Z006702002 管理費区分	0
標準構成比			1.55		歩	2026.05 単 2026.05
標準単価			138		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			137		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(材料)	%	0.15		3.4	管理費区分	0
諸雑費	%	0.011		0.27	管理費区分	0
上層路盤(車道・路肩部)(ICT) (0054)(P)	m2	1,670		1,919,456	第0029号内訳書 単位数量	1 m2
Q01 路盤材種類			粒度調整碎石 M-40		歩	2026.05 単 2026.05
Q03 仕上り厚			120mm		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)
Q04 路盤材敷均し・締固め費			上層路盤(車道・路肩部)(ICT)		労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	m2	1,672	1,148	1,919,456	CB410090 538.96 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		粒度調整砕石 M-40			
ICT建設機械経費賃料加算額 モータクレータ	%	4.335		49.74	L001300003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.23		
標準単価			49,000		
地区単価			49,000		
モータクレータ プレート幅3.1m	%	0.829		9.51	L001045001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.59		
標準単価			8,480		
地区単価			9,420		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	%	0.436		5	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			0.84		
標準単価			4,550		
地区単価			5,030		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.965		11.07	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	7.334		84.15	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			12.86		
			28,900		
			35,090		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
普通作業員	%	2.758		31.65	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.59		
			25,400		
			22,640		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
土木一般世話役	%	2.523		28.95	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			4.6		
			31,000		
			36,210		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(労務)	%	1.258		14.44	管理費区分 0
粒度調整碎石					Z002124003

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
M-40	%	77.78		892.5	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		56.62		
	標準単価		240,000		
	地区単価		5,850		
軽油	%	1.385		15.89	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.97		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
その他(材料)	%	0.385		4.42	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.68	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0055) (P)	m2	1,670		3,036,352	第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
	Q02 材料規格	②再生密粒度As(13)			
	Q03 舗装厚	40mm			
	Q04 平均幅員	3.0m超			
	Q05 施工費	表層(車道・路肩部)			
表層(車道・路肩部)	m2	1,672	1,816	3,036,352	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
	J01 平均幅員	3.0m超			

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.927	0.88 29,500 31,200	16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.156	0.14 4,480 5,030	2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロッドローラ[マカダム] 運転質量10~12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.14	0.13 4,480 4,870	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.245		4.44	管理費区分 0	
普通作業員					R0102	

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	3.25		59	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.66		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
運転手(特殊)	%	2.492		45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.06		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
特殊作業員	%	2.194		39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.03		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
土木一般世話役	%	0.849		15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.73		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	1.751		31.78	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
アスファルト混合物 ②再生密粒度As(13)	%	79.276		1,439	Y001102000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		80.7		
	標準単価		580,000		
	地区単価		14,300		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	8.115		147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		7.17		
	標準単価		103		
	地区単価		117		
軽油	%	0.484		8.79	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.49		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
その他(材料)	%	0.089		1.62	管理費区分 0
諸雑費	%	0.032		1.37	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0056) (P)	m2	1,670		2,309,032	第0031号内訳書 単位数 1 m2

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 材料種類 各種(2.30以上2.40t/m3未満) Q02 材料規格 ⑤再生密粒度As(13F) Q03 舗装厚 30mm Q04 平均幅員 3.0m超 Q05 施工費 表層(車道・路肩部)					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	1,672	1,381	2,309,032	CB410260 1723.2
J01 平均幅員 3.0m超 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 30mm J05 材料 各種(2.30以上2.40t/m3未満) J06 瀝青材料種類 タックコート PK-4 J07 費用の内訳 全ての費用					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	%	1.214		16.76	L001210002
標準構成比 標準単価 地区単価			0.92 29,500 31,200		管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイロラ[普通型] 運転質量13~14t	%	0.196		2.7	L001060004
標準構成比 標準単価 地区単価			0.14 4,480 5,030		管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロードロラ[マカダム] 運転質量10~12t	%	0.19		2.62	L001050002
					管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		標準構成比		0.14	歩 2026.05 単 2026.05
		標準単価		4,480	単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
		地区単価		4,870	労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0.319		4.41	管理費区分 0
普通作業員	%	4.272		58.98	R0102
		標準構成比		3.84	管理費区分 0
		標準単価		25,400	歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		22,640	単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	3.274		45.19	R0114
		標準構成比		2.16	管理費区分 0
		標準単価		28,900	歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		35,090	単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	2.884		39.81	R0101
		標準構成比		2.13	管理費区分 0
		標準単価		28,300	歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		30,700	単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	1.122		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.77		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
その他(労務)	%	2.31		31.89	管理費区分 0
アスファルト混合物 ⑤再生密粒度As(13F)	%	79.828		1,102	Y001102000002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			84.7		
標準構成比			580,000		
標準単価			14,600		
地区単価					
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.644		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.57		
標準構成比			103		
標準単価			117		
地区単価					
軽油	%	0.632		8.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			0.51		
標準構成比			138		
標準単価			137		
地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.096		1.32	管理費区分 0
諸雑費	%	0.019		0.81	管理費区分 0
排水構造物工 (0057)	式	1		3,247,337	
側溝工 (0058)	式	1		3,247,337	工種 04:道路改良工事
L形側溝 (0059)	m	204		3,247,337	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	203.9	6,939	1,414,862	CB422510 6293.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ブロック規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満			
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		0.5個/m			
J04 基礎碎石規格		無し			
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付					L001010010

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.267	2.37 7,080 7,470	157.3	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.648	14.41 25,400 22,640	808.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.312	8.79 31,000 36,210	646.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.029	8.2 28,900 35,090	626.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	7.899		548.1	R0101 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			8.03		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			28,300		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	2.699		187.3	管理費区分 0
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×2000(C)	%	56.149		3,896	Y000283000001
標準構成比			54.3		管理費区分 0
標準単価			3,420		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			7,800		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.981		68.09	Z006702002
標準構成比			1.09		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.016		1.41	管理費区分 0
目地板	m2	2.7	6,007	16,218	CB224710 4077.3
J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分 0
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	28.653	47.36 25,400 22,640	1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	13.256	16.72 31,000 36,210	796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
コンクリート	m3	26.7	37,310	996,177	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	19.538		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.25		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	10.574		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.19		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	8.218		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.69		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
その他(労務)					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	1.979		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	59.686		22,267	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.85		
標準単価			20,400		
地区単価			21,000		
諸雑費	%	0.005		4.8	管理費区分 0
型枠	m2	81.6	10,050	820,080	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		小型構造物			
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.28		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
標準構成比			30.82		
標準単価			25,400		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	12.609	11.86	1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
防護柵工 (0060)	式	1		2,655,282	
防止柵工 (0061)	式	1		2,655,282	工種 13:道路維持工事
転落(横断)防止柵 (0062)	m	134		2,655,282	オプション入力 第0033号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	133.7	19,860	2,655,282		WB810760 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		土中建込				
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式				
J03 支柱間隔		2m				
J04 根巻きコンクリートの有無		有				
J05 施工規模による加算		100m以上(標準)				
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J07 夜間作業の補正		無				
標識工 (0063)	式	1		6,130,246		
大型標識工 (0064)	式	1		6,130,246		工種 13:道路維持工事
標識基礎 (0065)	基	2		1,682,656		オプション入力 第0034号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識基礎設置(片持式・門型式)	m3	9.8	98,050	960,890		WB812170 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 基礎の形式		片持式の基礎				
J02 基礎の規格		6.0m3以上				
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J04 夜間作業の補正		無				
J05 地下構造物等の障害		無				

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標識基礎設置(片持式・門型式)					単価補正
	m3	4.8	109,000	523,200	WB812170 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 基礎の形式		片持式の基礎			
J02 基礎の規格		4.0m3以上6.0m3未満			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04 夜間作業の補正		無			
J05 地下構造物等の障害		無			
アンカーボルト材料費					WB812180 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	kg	196.6	1,010	198,566	
片持標識柱 (0066)					オプション入力 第0035号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	基	2		2,745,000	
標識柱設置(片持式)					WB812120 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	基	1	1,574,000	1,574,000	
J01 柱の質量区分		400kg以上/基			
J02 柱材料の規格		亜鉛メッキ			
J03 柱1基当り質量(実数入力)		1083.2kg/基			
J04 施工規模加算		2基			

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 夜間作業の補正		無			単価補正
標識柱設置(片持式)	基	1	1,171,000	1,171,000	WB812120 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 柱の質量区分		400kg以上/基			
J02 柱材料の規格		亜鉛メッキ			
J03 柱1基当り質量(実数入力)		792.74kg/基			
J04 施工規模加算		2基			
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J06 夜間作業の補正		無			
標識板 (0067)	枚	2		1,702,590	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	m2	17.4	97,850	1,702,590	WB812140 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業内容		新設			
J02 標識板の規格		2.0m2以上			
J03 反射シートの種類		カブセルブリス [®] ム・カブセルソズ [®]			
J04 施工規模加算		10m2以上			
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J06 夜間作業の補正		無			
J07 標識板の裏面塗装		無			
区画線工 (0068)	式	1		895,810	
区画線工					工種 13:道路維持工事

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0069)	式	1		895,810	
溶融式区画線 (0070)	m	1,220		860,656	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	367	330	121,110	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	3	620	1,860	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 30cm			
J05 時間的制約の有無		無し			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J06 塗布厚		1.0mm			単価補正
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	818	821	671,578	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	31	787	24,397	
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		溶融式手動			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算			
J05 時間的制約の有無		無し			
J06 塗布厚		1.0mm			
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%			
J11 塗料区分		白			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		アスファルト舗装 全ての費用			
区画線設置	m	53	787	41,711	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			
ペイント式区画線 (0071)	m	230		35,154	オプション入力 第0038号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	213	153	32,589	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し			

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J08 未供用区間の場合の補正 J10 へいト式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し 加熱 白 全ての費用			単価補正
区画線設置	m	15	171	2,565	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 へいト式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し へいト式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用			
道路付属施設工 (0072)	式	1		4,610,516	
防草工 (0073)	式	1		2,074,230	オプション入力 工種 06:舗装工事
防草工 (0074)	m	99		2,074,230	オプション入力 第0039号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防草工 路肩ブロック	m	99.3	19,912	1,977,261	オプション入力 単位数 10 m

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路肩ブロック(シオルターブロック) 路肩幅-500 法長-1000 L=1000 フラットタイプ	個	10	15,400	154,000	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.22	36,210	7,966	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1:対象						
特殊作業員	人	0.11	30,700	3,377	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1:対象						
普通作業員	人	0.67	22,640	15,168	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費1：対象					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホー運転 排出ガス対策型 油圧式2.9t吊	h	1.4	10,100	14,140	ZZ99*01*01008 管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		4,471	ZS7210100 管理費区分 0
諸雑費1 諸雑費率=11.000%					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
基礎碎石	m2	59.6	1,627	96,969	CB221110 1263.6 管理費区分 0
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			歩 2026.05 単 2026.05
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
バックホー(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.544		73.89	L001010007 管理費区分 0
標準構成比			5.3		歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
	標準単価		8,800		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
	地区単価		9,710		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(機械)	%	0.025		0.41	管理費区分	0	
普通作業員	%	26.068		423.9	R0102		
	標準構成比		37.64		管理費区分	0	
	標準単価		25,400		歩 2026.05	単 2026.05	
	地区単価		22,640		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	13.4		217.9	R0101		
	標準構成比		15.9		管理費区分	0	
	標準単価		28,300		歩 2026.05	単 2026.05	
	地区単価		30,700		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	13.916		226.3	R0114		
	標準構成比		14.75		管理費区分	0	
	標準単価		28,900		歩 2026.05	単 2026.05	
	地区単価		35,090		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役					R0125		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	8.609		140	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.49		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	0.43		6.99	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	%	29.13		473.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.39		
標準単価			1,200		
地区単価			3,950		
軽油	%	3.803		61.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.93		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	0.06		0.98	管理費区分 0
諸雑費	%	0.015		1.09	管理費区分 0
道路付属物工					工種 13:道路維持工事

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0075)	式	1		137,130	
視線誘導標 (0076)	本	8		137,130	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	1		17,920	17,920
J01 施工区分		土中建込			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			
J04 加算額		標準			
J05 施工規模		10本未満			
J06 夜間作業の補正		無			
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	7		17,030	119,210
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含まない)			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			
J04 加算額		さや管			
J05 施工規模		10本未満			
J06 夜間作業の補正		無			
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
ケーブル配管工 (0077)	式	1		1,384,119	工種 13:道路維持工事

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
ケーブル配管(1~4交差点) (0078)	m	146		422,896		オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	35	2,386	83,510		CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		上記以外(小規模)				
J05 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.817		448.8		M000202096 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			18.73			
			8,460			
			9,020			
運転手(特殊)	%	46.035		1,098		R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
			40.26			
			28,900			
			35,090			

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	%	28.468		679	単価補正	
標準構成比			33.9		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			22,640		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	6.65		158.6	Z006702002	
標準構成比			7.11		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			137		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.03		1.6	管理費区分 0	
埋戻し	m3	10	4,084	40,840	CB210410 4063.8	
J01 施工方法					管理費区分 0	
J02 土質					歩 2026.05 単 2026.05	
J04 費用の内訳					単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.774		358.3	M000202096	
標準構成比			8.27		管理費区分 0	
標準単価			8,460		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			9,020		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
ランマ					M000806001		
質量60~80kg	%	0.629		25.7	管理費区分	0	
	標準構成比		0.6		歩	2026.05	単 2026.05
	標準単価		535		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
	地区単価		564		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	44.373		1,812	R0102		
	標準構成比		50.03		管理費区分	0	
	標準単価		25,400		歩	2026.05	単 2026.05
	地区単価		22,640		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	20.889		853	R0101		
	標準構成比		19.35		管理費区分	0	
	標準単価		28,300		歩	2026.05	単 2026.05
	地区単価		30,700		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	21.471		876.8	R0114		
	標準構成比		17.77		管理費区分	0	
	標準単価		28,900		歩	2026.05	単 2026.05
	地区単価		35,090		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	3.1		126.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.14		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
ガソリン レギュラー	%	0.754		30.81	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.84		
	標準単価		154		
	地区単価		139		
諸雑費	%	0.01		0.79	管理費区分 0
埋戻し 砂	m3	25	8,242	206,050	オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋戻し	m3	10	4,084	40,840	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 施工方法		上記以外(小規模)			

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 土質 J04 費用の内訳		土砂 全ての費用			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.774	8.27 8,460 9,020	358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ランマ 質量60~80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.629	0.6 535 564	25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.373	50.03 25,400 22,640	1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価	%	20.889	19.35 28,300	853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	21.471		876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			17.77		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	3.1		126.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.14		
標準単価			138		
地区単価			137		
ガソリン レギュラー	%	0.754		30.81	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.84		
標準単価			154		
地区単価			139		
諸雑費	%	0.01		0.79	管理費区分 0
砂 路盤用	m3	12.6	3,300	41,580	Z230300005 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	m	146	483	70,518	WE110500 管理費区分 0
J01 作業種別		道路沿い(地中)			歩 2026.05 単 2026.05
J02 作業内容による補正		新設			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
J03 管規格		FEP 50mm			労調係数 1.000 00-00 0
J04 条数による補正		1条			豪雪割増
J05 付属品率計上		0%			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋設標識シート敷設	m	74	297	21,978	オプション入力 単位数量 50 m 管理費区分 0
埋設標識シート敷設	m	50	109	5,450	歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種別		埋設標識シート敷設			WE122200 管理費区分 0
埋設標識シート 150mm×50m 2倍	巻	1	9,400	9,400	V001538002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配線(1~4交差点) (0079)	m	90		164,739	オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ケーブル配線(地中管内) CV3.5sq-3C	m	81	1,840	149,040	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ケーブル及び電線配線	m	1	1,498	1,498	WE114000 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業種別	管内配線		
		J02 規格	20mm以下		
		J04 作業内容による補正	新設		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
CVケーブル CV3.5sq-3C	m	1	342	342	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ケーブル配線(屋外管内) VVR2sq-2C	m	6	1,717	10,302	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ケーブル及び電線配線	m	1	1,498	1,498	WE114000 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正 </div> <div style="width: 40%; border-left: 1px dashed black; padding-left: 5px;"> 管内配線 20mm以下 新設 </div> </div>					
VVRケーブル VVR2sq-2C	m	1	219	219	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ケーブル配線(屋外管内) VVR2sq-3C	m	3	1,799	5,397	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ケーブル及び電線配線	m	1	1,498	1,498	WE114000 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正		管内配線 20mm以下 新設			
VVRケーブル VVR2sq-3C	m	1	301	301	ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハンドホール (1~4交差点) (0080)	箇所	4		796,484	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
国道280号交付金(道路改築)工事					事業区分	道路新設・改築
ハンドホール設置 600×600×900 (H1-9)	基	4	199,121	796,484		潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
プレキャストマンホール	基	1	34,120	34,120		CB222840 200350.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付				
J02 製品質量		2000kg/基以下				
J03 基礎砕石		無しまたは円形断面以外				
J04 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t	%	21.775		7,429		M000202107 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.48			
標準単価			18,300			
地区単価			19,500			
その他(機械)	%	0.188		64.04		管理費区分 0
普通作業員	%	25.175		8,589		R0102 管理費区分 0
標準構成比			4.81			歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
	標準単価		25,400		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
	地区単価		22,640		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	26.025		8,879	R0114		
	標準構成比		3.65		管理費区分	0	
	標準単価		28,900		歩 2026.05	単	2026.05
	地区単価		35,090		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	16.941		5,780	R0125		
	標準構成比		2.47		管理費区分	0	
	標準単価		31,000		歩 2026.05	単	2026.05
	地区単価		36,210		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	2.675		912.8	R0101		
	標準構成比		0.42		管理費区分	0	
	標準単価		28,300		歩 2026.05	単	2026.05
	地区単価		30,700		単価地区	外ヶ浜町(旧蟹田町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	0.686		234.1	管理費区分	0	
マンホール					Y004050001001		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
別途計上	%	0		0	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			83.9		
標準単価			168,000		
地区単価			0		
軽油	%	6.527		2,227	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.12		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	0.001		0.26	管理費区分 0
諸雑費	%	0.007		4.8	管理費区分 0
ハットホル					Y003550000001
H1-9 600×600×900	個	1	163,700	163,700	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
基礎碎石					CB221110 1263.6
	m2	0.8	1,627	1,301	管理費区分 0
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			歩 2026.05 単 2026.05
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.544	5.3 8,800 9,710	73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.025		0.41	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	26.068	37.64 25,400 22,640	423.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.4	15.9 28,300 30,700	217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	13.916		226.3	R0114 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		14.75		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価		28,900		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
	地区単価		35,090		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	8.609		140	R0125
	標準構成比		9.49		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		36,210		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	0.43		6.99	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	%	29.13		473.7	Z002122003
	標準構成比		11.39		管理費区分 0
	標準単価		1,200		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		3,950		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	3.803		61.84	Z006702002
	標準構成比		4.93		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		137		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(材料)	%	0.06		0.98	管理費区分 0
諸雑費	%	0.015		1.09	管理費区分 0
照明工 (0081)	式	1		1,015,037	工種 13:道路維持工事
照明柱基礎 (0082)	基	4		102,480	オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
照明基礎 φ500×t0.6	基	4	25,620	102,480	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スパイラルダクト(垂鉛引き) 直管 φ500mm×0.6t	m	1.7	2,980	5,066	V001355001001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
基礎掘削及びパイラック外立込	基	1	8,873	8,873	WE211600 管理費区分 0	
J01 作業種別		照明灯基礎	500φ2m以下		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増 潮間割増 単価補正
					0% 係数ランク 1	
コンクリート	m3	0.3	37,310	11,193	CB240010 36756.0 管理費区分 0	
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	19.538		7,289	R0102 管理費区分 0	
標準構成比			22.25		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			25,400		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	
					単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	10.574		3,945	R0125 管理費区分 0	
標準構成比			9.19		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			31,000		単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	8.218		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.69		
			28,300		
			30,700		
その他(労務)	%	1.979		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	59.686		22,267	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			58.85		
			20,400		
			21,000		
諸雑費	%	0.005		4.8	管理費区分 0
基礎碎石	m2	0.3	1,627	488	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下			
	J02 碎石の種類	再生クラッシュラン 40~0			
	J03 費用の内訳	全ての費用			
バックホ(クローラ) [標準]					L001010007

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.544		73.89	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.3		
			8,800		
			9,710		
その他(機械)	%	0.025		0.41	管理費区分 0
普通作業員	%	26.068		423.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			37.64		
			25,400		
			22,640		
特殊作業員	%	13.4		217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			15.9		
			28,300		
			30,700		
運転手(特殊)	%	13.916		226.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
			14.75		
			28,900		
			35,090		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	8.609		140	単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.49		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	0.43		6.99	管理費区分 0
再生クッシャー RC-40	%	29.13		473.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.39		
標準単価			1,200		
地区単価			3,950		
軽油	%	3.803		61.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.93		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	0.06		0.98	管理費区分 0
諸雑費	%	0.015		1.09	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
接地工 (0083)	箇所	1		9,373	オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
D種接地	箇所	1	9,373	9,373	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
接地設置	極	1	6,807	6,807	WE123800 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 作業種別				D種接地	
	J02 基礎床掘3m以内の施工による補正				補正あり	
連結式接地棒 φ10×1500mm	本	1	1,720	1,720	V001501002001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
連結式接地棒用リット端子 φ10用 8mm2×500	本	1	440	440	V001504001001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm	m	1	115	115	V001109002001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
600Vビニル絶縁電線 IV 3.5mm2	m	3	97	291	V001001012 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
照明柱 (0084)	基	4		903,184	オプション入力 第0046号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道280号交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路照明灯 移設	基	1	99,010	99,010	オプション入力 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
道路照明灯撤去	基	1	14,670	14,670	WE210900 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分	GL8~12m 重量350kg以下		
		J02 トラックレンの深夜割増の区分	割増なし		
道路照明灯建柱	基	1	29,340	29,340	WE210800 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 施工区分	GL8~12m 重量350kg以下		
		J02 ボール単価	0円/基		
		J03 アンカーボルト単価	0円/基		
		J04 トラックレンの深夜割増の区分	割増なし		
組アンカーボルト(ユニバーサルタイプ) 4-M24×700L	組	1	55,000	55,000	ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
道路照明灯 新設	基	3	124,130	372,390	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
道路照明灯建柱	基	1	84,340	84,340	WE210800 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 施工区分 GL8~12m 重量350kg以下 J02 ホール単価 0円/基 J03 アンカーボルト単価 55000円/基 J04 トラッククレーンの深夜割増の区分 割増なし
照明器具取付	台	1	25,360	25,360	WE211500 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 作業種別 照明器具取付 J02 作業内容による補正 新設 J03 高所作業車の持込貸与の区分 持込
照明灯用銘板 A 55×200×0.8mm アルミ製	枚	1	4,270	4,270	Z231332070 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道280号交付金(道路改築)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
照明灯用銘板 B 100×100×0.5mm BSP製(文字入)	枚	1	7,120	7,120	Z231332075 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用) ターミナルキャップ G28	個	1	1,390	1,390	V001104001001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
照明柱用電線引込バンド	個	1	1,650	1,650	ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自動点滅器 200V10A	個	3	12,428	37,284	オプション入力 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築) 工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
自動点滅器(JIS2形) 200V用 (10A)	個	1	9,160	9,160	V001379006001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
自動点滅器取付(ホール取付)	個	1	3,268	3,268	WE211100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業種別 J02 作業内容による補正		自動点滅器(ホール取付) 新設				
道路照明灯材料費 新設	式	1		394,500	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
照明器具 KCE050-2C	台	3	131,500	394,500	ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町)	

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0085)	式	1		3,315,450		
交通管理工 (0086)	式	1		3,315,450	工種 99:	
交通誘導警備員 (0087)	人日	207		3,315,450	第0047号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			
	Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	69	17,650	1,217,850	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	138	15,200	2,097,600	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0088)	式	1		44,359,672	
共通仮設 (0089)	式	1		6,612,800	
共通仮設費 (0090)	式	1		1,242,800	
技術管理費 (0091)	式	1		758,800	工種 04:道路改良工事
土質等試験費 (0092)	式	1		135,800	オプション入力 第0048号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
セメント安定処理配合試験	式	1		128,000	ZZ99*01*01019 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
六価クロム溶出試験					ZZ99*01*01020

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路新設・改築
国道280号交付金(道路改築)工事						
環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,800	7,800		管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
システム初期費(ICT) (0093)	式	1		623,000		第0049号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
----- Q01 システム初期費 -----		システム初期費(ICT)				
システム初期費 (ICT)	式	1		623,000		WB010510 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧蟹田町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
----- J01 対象機械 -----		モータグレーダ				
現場環境改善費 (0094)	式	1		484,000		
現場環境改善費(率計上) (0095)	式	1		484,000		
----- 市街地補正 -----		市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0096)	式	1		5,370,000		
----- 主たる工種 -----		04:道路改良工事				

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0097)	式	1		50,972,472	
現場管理費 (0098)	式	1		17,054,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0099)	式	1		68,026,472	
一般管理費等 (0100)	式	1		12,213,528	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0101)	式	1		80,240,000	
消費税額及び地方消費税額 (0102)	式	1		8,024,000	
工事費計					

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0103)	式	1		88,264,000	