

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 35.2 m		
	西防波堤	35.2	m
	海上地盤改良工	1	式
	基礎工	1	式
	本体工[場所打式]	30.1	m
	被覆・根固工	1	式
	上部工	35.2	m
	胸壁工	35.2	m
	付属工	1	式
	消波工	35.2	m
	構造物撤去工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	168,663,000 円 (内消費税 15,333,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 1. 西防波堤		式	1		96,444,905		
海上地盤改良工		式	1		3,573,570		
床掘工		式	1		680,526		
グラブ床掘	土砂	m3	462		680,526		内 1号
土運船運搬工		式	1		267,036		
土運船運搬		m3	462		267,036		内 2号
揚土土捨工		式	1		2,626,008		
バックホウ揚土	土砂	m3	462		101,640		内 3号
積込(ルーズ)	土砂	m3	462		123,354		内 4号
土砂等運搬	土砂 処分費有り	m3	462		2,401,014		内 5号
基礎工		式	1		2,913,140		
基礎捨石工		式	1		2,913,140		
基礎捨石	30～200kg/個	m3	74		749,916		内 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し	±5cm						内 7号
		m2	46		786,508		
捨石荒均し	±30cm						内 8号
		m2	134		1,376,716		
本体工[場所打式]							
		式	1		13,453,427		
水中コンクリート工							
		式	1		13,453,427		
かき落とし							内 9号
		m2	114		906,984		
型枠							内 10号
		m2	153		4,273,443		
漏えい防止	ナイロン・ポリエステル系 t=0.25~0.30 150kgf/3cm						内 11号
		m2	67		143,782		
水中コンクリート	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3						内 12号
		m3	180		8,105,673		
H形鋼	SS400 100*50*5*7 L=1.0m						内 13号
		本	18		23,545		
被覆・根固工							
		式	1		3,021,425		
被覆ブロック工							
		式	1		1,011,885		
被覆ブロック据付	ホロスカー-2t型 1.43×1.43×0.86 2.012t/個						内 14号
		個	69		1,011,885		
根固ブロック工							
		式	1		2,009,540		

設計内訳書 (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固ブロック製作(施工パッケージ)	6.23t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	個	11		1,271,176		内 15号
根固ブロック据付	6.23t 2.5×1.5×0.8	個	11		738,364		内 16号
上部工		式	1		4,045,995		
上部コンクリート工		式	1		4,045,995		
支保		m	35		637,595		内 17号
型枠		m2	40		735,360		内 18号
伸縮目地	瀝青質系	m2	12		36,960		内 19号
コンクリート	高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≤65%	m3	61		2,002,935		内 20号
H形鋼	SS400 100*50*5*7 L=1.0m	本	35		633,145		内 21号
胸壁工		式	1		10,379,288		
胸壁コンクリート工		式	1		10,379,288		
足場		m2	137		496,214		内 22号
型枠		m2	216		3,970,944		内 23号

設計内訳書 (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系						内 24号
		m2	27		83,160		
コンクリート	高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≤65%						内 25号
		m3	139		4,564,065		
H形鋼	SS400 100*50*5*7 L=1.0m						内 26号
		本	70		1,264,905		
付属工							
		式	1		829,442		
梯子工							
		式	1		1,378		
梯子							内 27号
		基	1		1,378		
防舷材工							
		式	1		107,064		
梯子	150H (流用材)						内 28号
		基	1		107,064		
付属設備工							
		式	1		721,000		
係船環	φ32mm ステンレス製 逆U型アンカー MU						内 29号
		組	7		721,000		
消波工							
		式	1		46,841,472		
消波ブロック工							
		式	1		46,841,472		
消波ブロック製作	デインブ #8t型 高炉B 港湾(6) 18-8-40 W/C≤55%						内 30号
		個	236		32,180,016		

設計内訳書（本01）

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波ブロック据付	デインブ #8t型 7.988t/個						内 31号
		個	236		14,661,456		
構造物撤去工							
		式	1		10,413,566		
取壊し工							
		式	1		3,900,600		
コンクリート取壊し	無筋構造物						内 32号
		m3	246		3,900,600		
撤去工							
		式	1		6,512,966		
ブロック撤去	テトラポット 5t型 4.6t/個						内 33号
		個	99		4,874,626		
ブロック撤去	ホースキヤ-2t型 1.43×1.43×0.86 2.012t/個						内 34号
		個	72		1,055,880		
ブロック撤去	根固ブロック1.98t 0.95×1.0×0.9						内 35号
		個	31		504,339		
梯子撤去							内 36号
		基	1		1,681		
防舷材撤去	梯子150H						内 37号
		基	3		76,440		
仮設工							
		式	1		973,580		
仮設工							
		式	1		973,580		
敷鉄板	設置・撤去						内 38号
		m2	585		372,177		

設計内訳書（本01）

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう	製作・設置・撤去 丸型 φ110×高108cm						内 39号
		袋	91		586,313		
運搬処理	廃プラスチック 処分費有						内 40号
		t	0.2		15,090		
直接工事費							
		式	1		96,444,905		
共通仮設							
		式	1		9,323,120		
共通仮設費							
		式	1		3,585,120		
回航・えい航費							
		式	1		1,885,420		
えい航	起重機船（旋回）鋼D150t吊 横浜漁港～大湊港 12.5漕/片道						内 41号
		式	1		1,885,420		
運搬費							
		式	1		1,080,700		
仮設材等運搬	敷鉄板						内 42号
		式	1		1,080,700		
現場環境改善費							
		式	1		619,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		619,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		5,738,000		
純工事費							
		式	1		105,768,025		

設計内訳書 (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		25,807,000		
工事原価		式	1		131,575,025		
一般管理費等		式	1		21,754,975		
工事価格		式	1		153,330,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		15,333,000		
工事費計		式	1		168,663,000		

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

主たる工種		単独 (追加工事) : 構造物工事 (漁港)		合算工事 :			
対象工事費	96,444,905	直接工事費	96,444,905	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	1,152,800	現工事	0	合算工事	0
非対象額計 (-)			0				
管理費区分 1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		96,444,905	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		95,292,105		0		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		4.83%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00		0.00		
	率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02		5.95%		0.00%		
	計上額		5,738,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	96,444,905	直接工事費	96,444,905	事業損失	0
非対象額計 (-)	1,152,800				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	1,152,800	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (Pi)					
単独 (追加工事)	95,292,105	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	0.65%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	0.65%		0.00%		
計上額	619,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	2,966,120				
回航・えい航費	1,885,420	運搬費	1,080,700	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					9,323,120

現場管理費

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	105,768,025	単独 (追加工事) 直接工事費	96,444,905	単独 (追加工事) 共通仮設費	9,323,120
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		105,768,025	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		104,615,225		0	0
現場管理費 率 (補正前)		22.63%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.50%		0.00%	
施工時期補正		0.56%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		24.40%		0.00%	
計上額		25,807,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 54: 構造物工事（漁港）

工事原価	131,575,025				
純工事費	105,768,025	現場管理費	25,807,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		131,575,025	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		130,422,225		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		16.50%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		16.50%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		131,575,025		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		21,754,975			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	横浜町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方港湾(2)	0.50%
工期日数	225日間	
冬期日数	105日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.56%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			96,444,905
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				96,444,905
	共通仮設費 (率分)	96,444,905	5.95	5,738,000
	回航・えい航費			1,885,420
	運搬費			1,080,700
現場環境改善費対象工事費				96,444,905
	現場環境改善費 (率分)	95,292,105	0.65	619,000
現場管理費対象純工事費				105,768,025
	現場管理費	105,768,025	24.40	25,807,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				131,575,025
	一般管理費等	131,575,025	16.50	21,754,975
	業務委託費			0
工事価格				153,330,000
消費税等相当額				15,333,000
工事費計				168,663,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ガラパ床掘	普通地盤, 標準, 鋼D 5.0m3, アンカー式, 鋼D 5t吊, 無し, 砂質土砂, 10~30未満, 0.85, 普通, 15m未満	m3	462	1,473	680,526		単 1号 03-02-02 管理費区分: 0
	合計					680,526		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土運船運搬	対応しない, 8.0時間, 127.2m3/h, 108.12m3/h, 引船方式, 標準, 鋼100m3積(密閉式), 鋼D 300PS型, ハック杓揚土, 0	m3	462	578	267,036		単 2号 03-01-07 管理費区分: 0
	合計					267,036		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ハックホリ揚土	8.0時間, 108.12m ³ /h, 自動計算						単 3号 03-01-90
	DH101320		m ³	462	220	101,640		管理費区分: 0
	合計					101,640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	積込(ルース)	土砂, 土量50,000m ³ 未満						02-01-02
	CB210020		m ³	462	267	123,354		管理費区分: 0
	合計					123,354		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	土砂等運搬	土砂 処分費有り					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,バック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下	m3	462	4,197	1,939,014		02-01-02 管理費区分:0
処分費(建設発生土) L=43.0km ZZ99*01*01003		m3	462	1,000	462,000		管理費区分:T
合計					2,401,014		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	基礎捨石	30~200kg/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石投入 DH103060	30%,標準,10m未満,1,000m3未満	m3	74	10,134	749,916		単 4号 03-03-04 管理費区分:0
合計					749,916		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 7号	捨石本均し	±5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070	無し, 本均し, 荒均し済(±50cm), 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し	m2	46	17,098	786,508		単 5号 03-03-04 管理費区分: 0
合計					786,508		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 8号	捨石荒均し	±30cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し	m2	134	10,274	1,376,716		単 6号 03-03-04 管理費区分: 0
合計					1,376,716		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 9号	かき落とし						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かき落とし							単 7号 03-17-04
	DH117070	m2	114	7,956	906,984		管理費区分：0
合計					906,984		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 10号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外	海上施工, 6回, 153m2, 25.5m2, 0.54m2 /枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 1						単 8号 03-04-03
	DH143010 6t吊, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 30	m2	153	27,931	4,273,443		管理費区分：0
合計					4,273,443		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 11号	漏えい防止	ナイロン・ポリエステル系 t=0.25~0.30 150kgf/3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
漏えい防止シート敷設							単 9号 03-04-03
DH143020		m2	67	2,146	143,782		管理費区分：0
合計					143,782		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 12号	水中コンクリート	15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水中コンクリート打設(ケーシング打設)	50m3未満,無し,有り,クレーン付台船,35~40t吊,鋼D 300PS型						単 10号 03-04-03
DH143040		m3	180	44,321	7,977,780		管理費区分：0
ケーシング損料	海上,6回,3.889m						単 11号 03-04-03
DH143050		式	1		127,893		管理費区分：0
合計					8,105,673		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 13号	H形鋼	SS400 100*50*5*7 L=1.0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼(細幅) SS400 100×50	Z001120019001	t	0.17	138,500	23,545		管理費区分：0
合計					23,545		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 14号	被覆ブロック据付	ホロスケヤ-2t型 1.43×1.43×0.86 2.012t/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック据付(1スイング)	据付,海上,2.012t/個,無し,標準,ク ン付台船,80t吊,鋼D 500PS型,玉掛・ 玉外のどちらか水中の場合,水深15m	個	69	14,665	1,011,885		単 12号 03-05-04 管理費区分：0
合計					1,011,885		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 15号	根固ブロック製作(施工ハックেশ)	6.23t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固ブロック製作 CBA05010	0.8m(2.5×1.5×0.8)(有孔部:0.30~0.45m2/カ所 1カ所,直接打設,(油圧伸縮ジブ型)16t吊,各種	個	11	107,500	1,182,500		03-05-05 管理費区分:0
吊鉄筋・吊バー DH105200		本	44	1,800	79,200		単 13号 03-05-05 管理費区分:0
吊鉄筋・吊バー組立 DH105210	鉄筋径38mm未満クレーン抜き,陸上クレーン,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊	kg	92	103	9,476		単 14号 03-05-05 管理費区分:0
合計					1,271,176		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 16号	根固ブロック据付	6.23t 2.5×1.5×0.8					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式) DH105120	仮置,6.23t/個,標準,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)35t吊,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)35t吊,標準,トラック,	個	11	9,384	103,224		単 15号 03-05-05 管理費区分:0
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH105130	据付,6.23t/個,標準,起重機船(非航旋回),鋼D 120t吊,鋼D 700PS型,1,000t,0.2km,玉掛・玉外のどちらか水	個	11	57,740	635,140		単 16号 03-05-05 管理費区分:0
合計					738,364		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 17号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式) DH106010	海上, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 30 OPS型	m	35	18,217	637,595		単 17号 03-06-02 管理費区分: 0
合計					637,595		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 18号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式) DH106120	海上, ラフレックレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 3 00PS型	m2	40	18,384	735,360		単 18号 03-06-02 管理費区分: 0
合計					735,360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 19号	伸縮目地	瀝青質系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系						単 19号 03-06-02
DH106180		m2	12	3,080	36,960		管理費区分：0
合計					36,960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 20号	コンクリート	高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート運搬	クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 300PS型, 0.9km以下						単 20号 03-06-02
DH106200		m3	61	8,785	535,885		管理費区分：0
コンクリート打設(バケツ)	レディミキストコンクリート 各種						単 21号 03-06-02
DH106220		m3	61	24,050	1,467,050		管理費区分：0
合計					2,002,935		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 21号	H形鋼	SS400 100*50*5*7 L=1.0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430	90mm以上100mm未満, 400mm以上600mm未満	孔	70	8,100	567,000		02-02-15 管理費区分: 0
モルタル練 CB240060	普通, 全ての費用	m3	0.2	102,200	20,440		02-04-01 管理費区分: 0
H形鋼(細幅) SS400 100×50 Z001120019001		t	0.33	138,500	45,705		管理費区分: 0
合計					633,145		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 22号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製枠組足場架払(重力式) DH106050	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	137	3,622	496,214		単 22号 03-06-02 管理費区分: 0
合計					496,214		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 23号	型枠							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鋼製型枠組立組外(重力式)	海上,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジャブ型) 16t吊,クレーン付台船,35~40t吊,鋼D 300PS型	m2	216	18,384	3,970,944		単 18号 03-06-02 管理費区分:0	
合計					3,970,944			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 24号	伸縮目地	瀝青質系							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
伸縮目地	瀝青質系	m2	27	3,080	83,160		単 19号 03-06-02 管理費区分:0		
合計					83,160				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 25号	コンクリート	高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≤65%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート運搬 DH106200	クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 300PS型, 0.9km以下	m3	139	8,785	1,221,115		単 20号 03-06-02 管理費区分: 0
コンクリート打設(バケツ) DH106220	レディミキストコンクリート 各種	m3	139	24,050	3,342,950		単 21号 03-06-02 管理費区分: 0
合計					4,564,065		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 26号	H形鋼	SS400 100*50*5*7 L=1.0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430	90mm以上100mm未満, 400mm以上600mm未満	孔	140	8,100	1,134,000		02-02-15 管理費区分: 0
モルタル練 CB240060	普通, 全ての費用	m3	0.4	102,200	40,880		02-04-01 管理費区分: 0
H形鋼(細幅) SS400 100×50 Z001120019001		t	0.65	138,500	90,025		管理費区分: 0
合計					1,264,905		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 27号	梯子						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック据付(1スイング) DH108030	陸上, 0.1t/個, 無し, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	個	1	1,378	1,378		単 23号 03-08-02 管理費区分: 0
合計					1,378		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 28号	梯子	150H (流用材)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋込栓取付 DH107040	陸上, H = 250mm未満, 5基未満, 先付け(標準)	基	1	55,639	55,639		単 24号 03-07-03 管理費区分: 0
梯子取付 DH107060	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	基	1	51,425	51,425		単 25号 03-07-03 管理費区分: 0
合計					107,064		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 29号	係船環	φ32mm ステンレス製 逆U型アンカー MU					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
係船環 φ32mm ステンレス製 逆U型アンカー MU Z231252010001		組	7	103,000	721,000		管理費区分：0
合計					721,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 30号	消波ブロック製作	テインブル8t型 高炉B 港湾(6) 18-8-40 W/C≦5 5%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	7.988t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 16.58m2, 3.473m3, 標準, ラフレレンク ン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフレレンク	個	236	136,356	32,180,016		単 26号 03-08-02 管理費区分：0
合計					32,180,016		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 31号	消波ブロック据付	テインブル8t型 7.988t/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式) DH108050	仮置, 7.988t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, 標準, トレーラ,	個	236	8,079	1,906,644		単 27号 03-08-02 管理費区分: 0
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH108060	据付(乱積), 7.988t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700P S型, 1,000t, 0.2km, 玉掛・玉外のどち	個	154	52,558	8,093,932		単 28号 03-08-02 管理費区分: 0
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH108060	据付(乱積), 7.988t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700P S型, 1,000t, 0.2km, 玉掛・玉外のどち	個	82	56,840	4,660,880		単 29号 03-08-02 管理費区分: 0
合計					14,661,456		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 32号	コンクリート取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	246	8,612	2,118,552		単 30号 06-01-04 管理費区分: 0
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34.3km以下, 全ての費用	m3	246	4,488	1,104,048		02-02-07 管理費区分: 0
処分費 (Co塊無筋) L=31.0km ZZ99*01*01001		t	565	1,200	678,000		管理費区分: T
合計					3,900,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 33号	フロック撤去	テラポット5t型 4.6t/個						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
フロック撤去(1スイング内) DH115040	撤去・仮置, 異形フロック[被覆、消波], 海上, 4.6t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型	個	3	25,012	75,036		単 31号 03-15-03 管理費区分: 0	
フロック据付(1スイング) DH108030	海上, 4.6t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	個	3	21,164	63,492		単 32号 03-08-02 管理費区分: 0	
フロック撤去、据付・仮置(海上一連) DH115050	仮置, 異形フロック[被覆、消波], 4.6t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 1,000t, 0.2km,	個	59	47,684	2,813,356		単 33号 03-15-03 管理費区分: 0	
フロック撤去、据付・仮置(海上一連) DH115050	仮置, 異形フロック[被覆、消波], 4.6t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 1,000t, 0.2km,	個	37	51,966	1,922,742		単 34号 03-15-03 管理費区分: 0	
合計					4,874,626			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 34号	ブロック撤去	ホースケヤ-2t型 1.43×1.43×0.86 2.012t/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去(1スイング内) DH115040	撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 海上, 2.012t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外	個	72	14,665	1,055,880		単 35号 03-15-03 管理費区分: 0
合計					1,055,880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 35号	ブロック撤去	根固ブロック1.98t 0.95×1.0×0.9					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去(1スイング内) DH115040	撤去・仮置, 根固ブロック, 海上, 1.98t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水	個	31	16,269	504,339		単 36号 03-15-03 管理費区分: 0
合計					504,339		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 36号	梯子撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フック撤去(1スイング内) DH115040	撤去・仮置, 異形フック[被覆、消波], 陸上, 0.1t/個, 無し, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 玉掛・玉	個	1	1,681	1,681		単 37号 03-15-03 管理費区分: 0
合計					1,681		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 37号	防舷材撤去	梯子150H					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防舷材撤去 DH115070	H = 250mm未満, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	基	3	25,480	76,440		単 38号 03-15-03 管理費区分: 0
合計					76,440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 38号	敷鉄板	設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 39号 02-05-16
WB253610		m2	585	457	267,345		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,6日,無,有						単 40号 02-05-16
WB253630		枚	63	1,664	104,832		管理費区分：0
合計					372,177		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 39号	大型土のう	製作・設置・撤去 丸型 φ110×高108cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m						単 41号 02-05-10
WB252730		袋	91	5,321	484,211		管理費区分：0
大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m						単 42号 02-05-10
WB252730		袋	91	1,122	102,102		管理費区分：0
合計					586,313		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 40号	運搬処理	廃プラスチック 処分費有					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、20.5km以下	t	0.2	11,450	2,290		01-02-02 管理費区分：0
処分費（廃プラ） L=19.0km ZZ99*01*01002		t	0.2	64,000	12,800		管理費区分：T
合計					15,090		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 41号	えい航	起重機船（旋回）鋼D150t吊 横浜漁港 ～大湊港 12.5漕/片道					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
えい航費（作業船） ZZ99*01*02001		片道	2	942,710	1,885,420		管理費区分：0
合計					1,885,420		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 42号	仮設材等運搬	敷鉄板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 27 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	202	3,850	777,700		単 43号 01-02-02 管理費区分: 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	101	3,000	303,000		単 44号 01-02-02 管理費区分: 0
合計					1,080,700		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号 DH103060	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満	単位	m3	単位数量	1,000	単価	10,134
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎捨石 (中詰石) 海上渡し 30~200kg程度/個 ZZ99*03100001		m3	1,300	7,250	9,425,000		[] [1] 管理費区分 : 0
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	2.89	227,980	658,862		[] [1] 管理費区分 : 0
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		50,419		[1] [] 管理費区分 : 0
合計						10,134,281		
単価						10,134		円/m3

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 5号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し,本均し,荒均し済(±50cm),200kg/個未満,普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m未満,無し	単位	m2	単位数量	13.4	単価	17,098
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3~5t吊		運転1日当り					単 50号 07-01-18 [] [1]	
	DHT11482		日	1	227,980	227,980	管理費区分:0	
雑材料 全体の%							[1][]	
	ZS7H10030	0.5%	式	1		1,139	管理費区分:0	
合計								229,119
単価								17,098 円/m2

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 6号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m未満,無し	単位	m2	単位数量	22.3	単価	10,274
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3~5t吊		運転1日当り					単 50号 07-01-18 [] [1]	
	DHT11482		日	1	227,980	227,980	管理費区分:0	
雑材料 全体の%							[1][]	
	ZS7H10030	0.5%	式	1		1,139	管理費区分:0	
合計								229,119
単価								10,274 円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 DH117070	かき落とし		単位	m2	単位数量	100	単価	7,956
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かき落とし								
Q302101010			m2	100	7,956	795,600	管理費区分：0	
合計						795,600		
単価						7,956	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号 DH143010	鋼製型枠組立組外	海上施工, 6回, 153m ² , 25.5m ² , 0.54m ² /枚, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 30	単位	m ²	単位数量	100	単価	27,931
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850		日	1.4	48,800	68,320	単 51号 07-01-28 [] [1] 管理費区分: 0	
	クレーン付台船 35~40t吊 DHT10680	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1.9	375,448	713,351	単 52号 07-01-12 [] [1] 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 300PS型 DHT11230	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	日	1.9	150,105	285,199	単 53号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0	
	潜水土船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	2.2	227,980	501,556	単 50号 07-01-18 [] [1] 管理費区分: 0	
	土木一般世話役 R0125		人	5.2	36,210	188,292	[] [12] 管理費区分: 0	
	型わく工 R0133		人	9.1	36,720	334,152	[] [12] 管理費区分: 0	
	特殊作業員 R0101		人	4.4	30,700	135,080	[] [12] 管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	17	22,640	384,880	[] [12] 管理費区分: 0	
	型枠賃料(1枚1日当り賃料) 単価補正19.7530864197(FC2) L302010020001		枚	100	59.25	5,925	[] [1] 管理費区分: 0	
	型枠賃料(1枚当り基本料) 単価補正0.3086419753(FC2) L302010030001		枚	100	61.72	6,172	[] [1] 管理費区分: 0	
	消耗費 労務費の% ZS7H10230	15%	式	1		156,360	[2] [1] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		13,896	[1] [] 管理費区分: 0	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号	名称・規格	条件	単位	m2	単価数量	金額	単価	2,146
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
DH143020	漏えい防止シート敷設							
	漏えい防止シート ナイロン・ポリエステル系 t=0.25~0.30 150kgf/3cm ZZ99*21800001		m2	130	540	70,200		[] [1] 管理費区分: 0
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.5	227,980	113,990		単 50号 07-01-18 [] [1] 管理費区分: 0
	普通作業員 R0102		人	1.3	22,640	29,432		[] [1] 管理費区分: 0
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		1,068		[1] [] 管理費区分: 0
	合計					214,690		
	単価					2,146		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号 DH143040	水中コンクリート打設(ケーシング打設)	50m3未満,無し,有り,クレーン付台船,35 ~40t吊,鋼D 300PS型	単位	m3	単位数量	10	単価	44,321
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中コンクリート 15-40 W/C≦50% C≧370kg/m3 ZZ99*07500001		m3	10.6	21,100	223,660	管理費区分:0	
	コンクリートポンプ車 フォーム式 90~110m3/h DHT22660		日	0.2	111,000	22,200	単 54号 07-01-56 [] [1] 管理費区分:0	
	クレーン付台船 35~40t吊 DHT10680	運転1日当り,標準,6時間	日	0.2	375,448	75,089	単 52号 07-01-12 [] [1] 管理費区分:0	
	引船 鋼D 300PS型 DHT11230	運転1日当り,標準,2時間,8時間	日	0.2	137,645	27,529	単 55号 07-01-16 [] [1] 管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.2	227,980	45,596	単 50号 07-01-18 [] [1] 管理費区分:0	
	土木一般世話役 R0125		人	0.3	36,210	10,863	[] [1] 管理費区分:0	
	特殊作業員 R0101		人	0.4	30,700	12,280	[] [1] 管理費区分:0	
	普通作業員 R0102		人	1.1	22,640	24,904	[] [1] 管理費区分:0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		1,092	[1] [] 管理費区分:0	
合計						443,213		
単価						44,321	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号 DH143050	ケーシング 損料	海上, 6回, 3.889m	単位	式	単位数量	1	単価	127,893
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーシングパイプ [場所打ちコンクリート用] 400φ×1m 単価補正163.338(FC2)		M302320000	日	1	127,893.65	127,893	管理費区分: 0	
合計						127,893		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 DH105050	ブロック据付(1スイング)	据付,海上,2.012t/個,無し,標準,ク ン付台船,80t吊,鋼D 500PS型,玉掛・ 玉外のどちらか水中の場合,水深15m	単位	個	単位数量	71	単価	14,665
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ク ン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り,標準,6時間	日	1	515,213	515,213		単 56号 07-01-12 [] [1] 管理費区分:0
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り,標準,2時間,8時間	日	1	215,683	215,683		単 57号 07-01-16 [] [1] 管理費区分:0
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	227,980	227,980		単 50号 07-01-18 [] [1] 管理費区分:0
	とび工 R0106		人	1	31,930	31,930		[] [1] 管理費区分:0
	普通作業員 R0102		人	2	22,640	45,280		[] [1] 管理費区分:0
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,180		[1] [] 管理費区分:0
	合計					1,041,266		
	単価					14,665	円/個	

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 13号 DH105200	吊鉄筋・吊ハ-		単位	本	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊筋 SS400 φ16×1320		ZZ99*00900001	本	1	1,800	1,800	管理費区分：0	
合計						1,800		
単価						1,800	円/本	

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 14号 DH105210	吊鉄筋・吊ハ-組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き,陸上クレーン, ラフテレーンクレーン,(油圧伸縮シブ型)16t吊	単位	kg	単位数量	1,000	単価	103
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋・吊ハ-組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き		Q300601010	kg	1,000	99	99,000	管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)16t吊		DHT20850	日	0.1	48,800	4,880	単 51号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						103,880		
単価						103	円/kg	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号 DH105120	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 6.23t/個, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)35t吊, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)35t吊, 標準, トラック,	単位	個	単位数量	86	単価	9,384
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	DHT20880		日	1	72,800	72,800	単 58号 07-01-28 [] [1] 管理費区分: 0	
	DHT20880		日	1	72,800	72,800	単 58号 07-01-28 [] [1] 管理費区分: 0	
	DHT20470		日	9	55,892	503,028	単 59号 07-01-33 [] [1] 管理費区分: 0	
	R0106		人	2	31,930	63,860	[] [1] 管理費区分: 0	
	R0102		人	4	22,640	90,560	[] [1] 管理費区分: 0	
	ZS7H10030	0.5%	式	1		4,015	[1] [] 管理費区分: 0	
合計						807,063		
単価						9,384	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号 DH105130	フック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 6.23t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000t, 0.2km, 玉掛・玉外のどちらか水	単位	個	単位数量	27	単価	57,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 DHT10540	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	1,019,216	1,019,216		単 60号 07-01-10 [] [1] 管理費区分: 0
	引船 鋼D 700PS型 DHT11290	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	249,783	249,783		単 61号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.8	227,980	182,384		単 50号 07-01-18 [] [1] 管理費区分: 0
	とび工 R0106		人	1	31,930	31,930		[] [1] 管理費区分: 0
	普通作業員 R0102		人	3	22,640	67,920		[] [1] 管理費区分: 0
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		7,756		[1] [] 管理費区分: 0
	合計					1,558,989		
	単価					57,740	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号 DH106010	支保組立組外(重力式)	海上, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 30 OPS型	単位	m	単位数量	100	単価	18,217
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支保組立組外(重力式) クレーン抜き Q300302010		m	100	7,956	795,600	管理費区分: 0	
	引船 鋼D 300PS型 DHT11230	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	2	137,645	275,290	単 55号 07-01-16 管理費区分: 0	
	クレーン付台船 35~40t吊 DHT10680	運転1日当り, 標準, 6時間	日	2	375,448	750,896	単 52号 07-01-12 管理費区分: 0	
	合計					1,821,786		
	単価					18,217	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	海上,ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 300PS型	単位	m2	単位数量	100	単価	18,384
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き Q300704010		m2	100	10,200	1,020,000	管理費区分: 0	
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)16t吊 DHT20850		日	1	48,800	48,800	単 51号 07-01-28 管理費区分: 0	
	クレーン付台船 35~40t吊 DHT10680	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1.5	375,448	563,172	単 52号 07-01-12 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 300PS型 DHT11230	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1.5	137,645	206,467	単 55号 07-01-16 管理費区分: 0	
	合計					1,838,439		
	単価					18,384	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	3,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm								
Q301101010			m2	100	3,080	308,000	管理費区分: 0	
合計						308,000		
単価						3,080	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 20号 DH106200	コンクリート運搬	クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 300PS型 , 0.9km以下	単位	m3	単位数量	100	単価	8,785
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 35~40t吊 DHT10680	運転1日当り, 標準, 4時間	日	1.6	372,658	596,252	単 62号 07-01-12 [][1] 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 300PS型 DHT11230	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1.6	137,645	220,232	単 55号 07-01-16 [][1] 管理費区分: 0	
	コンクリートバケット 5.0m3 DHT22650		日	9.6	6,010	57,696	単 63号 07-01-69 [][1] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		4,370	[1][] 管理費区分: 0	
合計						878,550		
単価						8,785	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 21号 DH106220	コンクリート打設(バケツ)	レディミキストコンクリート 各種	単位	m3	単位数量	100	単価	24,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(高炉B) 港湾(2) 18-8-40 W/C≤65%		ZZ99*02500003	m3	104	19,300	2,007,200	管理費区分: 0	
コンクリート打設(上部工製作) 台船バケツ・自積バケツ		Q300805010	m3	100	3,978	397,800	管理費区分: 0	
合計						2,405,000		
単価						24,050	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 22号 DH106050	鋼製枠組足場架払(重力式)	陸上,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮シブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	3,622
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠組足場架払(重力式) クレーン抜き		Q300404010	m2	100	3,232	323,200	管理費区分: 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)16t吊		DHT20850	日	0.8	48,800	39,040	単 51号 07-01-28 管理費区分: 0	
合計						362,240		
単価						3,622	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 24号 DH107040	埋込栓取付	陸上, H = 250mm未満, 5基未満, 先付け(標準)	単位	基	単位数量	14	単価	55,639
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防眩材(取付金具) 漁港型 150H(6本) SUS ZZ99*23100002			基	14	42,150	590,100	管理費区分: 0	
埋込栓取付 H=250mm未満(陸上施工) 単価補正1.150(FC0) Q301302090			基	14	13,489	188,846	管理費区分: 0	
合計						778,946		
単価						55,639	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 25号 DH107060	梯子取付	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	基	単位数量	14	単価	51,425
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	梯子 流用材 ZZ99*23500001		基	14	0	0	管理費区分: 0	
	梯子取付 H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き Q301303010		基	14	47,940	671,160	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊 DHT20850		日	1	48,800	48,800	単 51号 07-01-28 管理費区分: 0	
	合計					719,960		
	単価					51,425	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 26号 DH108010	異形フック製作	7.988t, 鋼製型枠, 異形フック 10t未満, 16.58m ² , 3.473m ³ , 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレンク	単位	個	単位数量	10	単価	136,356
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート(高炉B) 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C≤55% ZZ99*02500002		m ³	35.08	19,400	680,552	管理費区分: 0	
	鋼製型枠 異形フック 10t未満 L302050110		m ²	165.8	1,670	276,886	管理費区分: 0	
	型枠工 5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き) 単価補正1.000(FC0) Q300705030		m ²	165.8	1,020	169,116	管理費区分: 0	
	コンクリート打設工 5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き) 単価補正1.000(FC0) Q300806030		m ³	34.73	3,417	118,672	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870		日	0.83	52,400	43,492	単 64号 07-01-28 管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊 DHT20900		日	0.81	92,400	74,844	単 65号 07-01-28 管理費区分: 0	
	合計					1,363,562		
	単価					136,356	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 27号 DH108050	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 7.988t/個, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)50t吊, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)50t吊, 標準, トレーラ,	単位	個	単位数量	88	単価	8,079
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	DHT20900		日	1	92,400	92,400	単 65号 07-01-28 [] [1] 管理費区分: 0	
	DHT20900		日	1	92,400	92,400	単 65号 07-01-28 [] [1] 管理費区分: 0	
	DHT20530		日	4	92,063	368,252	単 66号 07-01-34 [] [1] 管理費区分: 0	
	R0106		人	2	31,930	63,860	[] [1] 管理費区分: 0	
	R0102		人	4	22,640	90,560	[] [1] 管理費区分: 0	
	ZS7H10030	0.5%	式	1		3,537	[1] [] 管理費区分: 0	
合計						711,009		
単価						8,079	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 28号 DH108060	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	据付(乱積), 7.988t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700P S型, 1,000t, 0.2km, 玉掛・玉外のどち	単位	個	単位数量	30	単価	52,558
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊 DHT10550	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	1,164,716	1,164,716	単 67号 07-01-10 [] [1] 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 700PS型 DHT11290	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	249,783	249,783	単 61号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	2	31,930	63,860	[] [1] 管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	4	22,640	90,560	[] [1] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		7,844	[1] [] 管理費区分: 0	
合計						1,576,763		
単価						52,558	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 29号 DH108060	フック運搬据付・仮置(海上一連)	据付(乱積), 7.988t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700P S型, 1,000t, 0.2km, 玉掛・玉外のどち	単位	個	単位数量	30	単価	56,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊 DHT10550	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	1,164,716	1,164,716	単 67号 07-01-10 [] [1] 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 700PS型 DHT11290	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	249,783	249,783	単 61号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.8	227,980	182,384	単 50号 07-01-18 [] [1] 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	31,930	31,930	[] [1] 管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	3	22,640	67,920	[] [1] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		8,483	[1] [] 管理費区分: 0	
合計						1,705,216		
単価						56,840	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 30号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,612
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8,612	8,612	管理費区分: 0	
合計						8,612		
単価						8,612	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 31号 DH115040	ブロック撤去(1スパン内)	撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 海上, 4.6t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型	単位	個	単位数量	55	単価	25,012
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 DHT10540	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	1,019,216	1,019,216		単 60号 07-01-10 [] [1] 管理費区分: 0
	引船 鋼D 700PS型 DHT11290	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	249,783	249,783		単 61号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0
	とび工 R0106		人	1	31,930	31,930		[] [1] 管理費区分: 0
	普通作業員 R0102		人	3	22,640	67,920		[] [1] 管理費区分: 0
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		6,844		[1] [] 管理費区分: 0
	合計					1,375,693		
	単価					25,012		円/個

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 32号 DH108030	フック据付(1スイング)	海上, 4.6t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	単位	個	単位数量	65	単価	21,164
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 DHT10540	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	1,019,216	1,019,216		単 60号 07-01-10 [] [1] 管理費区分: 0
	引船 鋼D 700PS型 DHT11290	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	249,783	249,783		単 61号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0
	とび工 R0106		人	1	31,930	31,930		[] [1] 管理費区分: 0
	普通作業員 R0102		人	3	22,640	67,920		[] [1] 管理費区分: 0
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		6,844		[1] [] 管理費区分: 0
	合計					1,375,693		
	単価					21,164		円/個

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 33号 DH115050	フック撤去、据付・仮置(海上一連)	仮置, 異形フック[被覆、消波], 4.6t/ 個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 1 20t吊, 鋼D 700PS型, 1,000t, 0.2km,	単位	個	単位数量	30	単価	47,684
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 DHT10540	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	1,019,216	1,019,216	単 60号 07-01-10 [] [1] 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 700PS型 DHT11290	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	249,783	249,783	単 61号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	2	31,930	63,860	[] [1] 管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	4	22,640	90,560	[] [1] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		7,117	[1] [] 管理費区分: 0	
	合計					1,430,536		
	単価					47,684	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 34号 DH115050	フック撤去、据付・仮置(海上一連)	仮置, 異形フック[被覆、消波], 4.6t/ 個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 1 20t吊, 鋼D 700PS型, 1,000t, 0.2km,	単位	個	単位数量	30	単価	51,966
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 DHT10540	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	1,019,216	1,019,216		単 60号 07-01-10 [] [1] 管理費区分: 0
	引船 鋼D 700PS型 DHT11290	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	249,783	249,783		単 61号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.8	227,980	182,384		単 50号 07-01-18 [] [1] 管理費区分: 0
	とび工 R0106		人	1	31,930	31,930		[] [1] 管理費区分: 0
	普通作業員 R0102		人	3	22,640	67,920		[] [1] 管理費区分: 0
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		7,756		[1] [] 管理費区分: 0
	合計					1,558,989		
	単価					51,966	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 35号 DH115040	ブロック撤去(1スィンク内)	撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 海上, 2.012t/個, 無し, 標準, クレーン付 台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外	単位	個	単位数量	71	単価	14,665
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	515,213	515,213	単 56号 07-01-12 [] [1] 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	215,683	215,683	単 57号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	227,980	227,980	単 50号 07-01-18 [] [1] 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	31,930	31,930	[] [1] 管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	2	22,640	45,280	[] [1] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,180	[1] [] 管理費区分: 0	
合計						1,041,266		
単価						14,665	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 36号 DH115040	フロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 根固フロック, 海上, 1.98t/ 個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼 D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水	単位	個	単位数量	64	単価	16,269
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	515,213	515,213	単 56号 07-01-12 [] [1] 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	215,683	215,683	単 57号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	227,980	227,980	単 50号 07-01-18 [] [1] 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	31,930	31,930	[] [1] 管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	2	22,640	45,280	[] [1] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,180	[1] [] 管理費区分: 0	
合計						1,041,266		
単価						16,269	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 37号 DH115040	ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 陸上, 0.1t/個, 無し, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)25t吊, 玉掛・玉	単位	個	単位数量	91	単価	1,681
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊 DHT20870		日	1	52,400	52,400	単 64号 07-01-28 [] [1] 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	31,930	31,930	[] [1] 管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	3	22,640	67,920	[] [1] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		761	[1] [] 管理費区分: 0	
	合計					153,011		
	単価					1,681	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 38号 DH115070	防舷材撤去	H = 250mm未満, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	基	単位数量	8	単価	25,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防舷材撤去 H=250mm未満 クレーン抜き	Q302801010	基	8	19,380	155,040	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	DHT20850	日	1	48,800	48,800	単 51号 07-01-28 管理費区分: 0	
	合計					203,840		
	単価					25,480	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 39号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	457
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0.295	36,210	10,681		管理費区分：0
	とび工							[] [1]
	R0106		人	0.295	31,930	9,419		管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0.295	22,640	6,678		管理費区分：0
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 68号 02-05-16 [] [1]
	WK250590		日	0.295	62,740	18,508		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	1%	式	1		444		管理費区分：0
	合計					45,730		
	単価					457		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 40号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 6日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	1,664
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:6日	枚	1	564	564	管理費区分:0	
	整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0	
合計						1,664		
単価						1,664	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 41号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	5,321
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	0.294	36,210	10,645	管理費区分: 0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	0.294	30,700	9,025	管理費区分: 0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	0.294	22,640	6,656	管理費区分: 0	
	大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m							
	Y000561101001		袋	10	1,100	11,000	管理費区分: 0	
	バックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 69号 02-05-10	
	WK250500		日	0.294	53,160	15,629	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		255	管理費区分: 0	
	合計					53,210		
	単価					5,321	円/袋	

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 43号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 27 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1.000		Z006810103	t	1	3,850	3,850	管理費区分: 0	
合計						3,850		
単価						3,850	円/t	

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 44号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 45号 DHT10080	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用) (アンカー式)鋼D 5.0m3	運転1日当り,標準,標準,10時間	単位	日	単位数量	1	単価	1,003,348
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	642	100	64,200	管理費区分:0	
	船団長							
	R3004		人	1.43	35,190	50,321	管理費区分:0	
	高級船員							
	R0126		人	1.43	35,190	50,321	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	5.68	28,760	163,356	管理費区分:0	
	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通)アンカー方式[ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式] D 5.0m3	機械条件:運転時間当り損料						
	M300080000		時間	8	25,200	201,600	管理費区分:0	
	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通)アンカー方式[ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式] D 5.0m3	機械条件:供用日当り損料						
	M300080000		日	1.65	287,000	473,550	管理費区分:0	
	合計					1,003,348		
	単価					1,003,348	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 46号 DHT11040	揚錨船 鋼D 5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	265,147
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010170		L	125	100	12,500	管理費区分：0	
高級船員	R0126		人	1.2	35,190	42,228	管理費区分：0	
普通船員	R0127		人	2.4	28,760	69,024	管理費区分：0	
揚錨船 D 5t吊	M300970000	機械条件:運転日当り損料	日	1	48,500	48,500	管理費区分：0	
揚錨船 D 5t吊	M300970000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	56,300	92,895	管理費区分：0	
合計						265,147		
単価						265,147	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 47号 DHT11630	土運船(曳航) 鋼100m3積(密閉式)	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	111,048
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通船員							
	R0127		人	2.84	28,760	81,678	管理費区分:0	
	土運船[密閉式] 100m3積	機械条件:供用日当り損料						
	M301410000		日	1.65	17,800	29,370	管理費区分:0	
	合計					111,048		
	単価					111,048	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 48号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	164, 525
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	137	100	13, 700	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	1. 43	35, 190	50, 321	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	1. 42	28, 760	40, 839	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	機械条件: 運転時間当り損料						
	M301070000		時間	4	2, 830	11, 320	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	機械条件: 供用日当り損料						
	M301070000		日	1. 65	29, 300	48, 345	管理費区分: 0	
	合計					164, 525		
	単価					164, 525	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 49号 DHT20230	ハックホ(ハックホ揚土)(排対型) 山積1.4m3(平積1.0m3)		単位	日	単位数量	1	単価	96,781
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油							
	Z304010090		L	139	137	19,043	管理費区分:0	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	ハックホ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積1.4m3/平積1.0m3	機械条件:運転時間当り損料						
	M304070020		時間	5.8	2,310	13,398	管理費区分:0	
	ハックホ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積1.4m3/平積1.0m3	機械条件:供用日当り損料						
	M304070020		日	1.5	19,500	29,250	管理費区分:0	
	合計					96,781		
	単価					96,781	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 50号 DHT11482	潜水土船 D 270PS型 3~5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	227,980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010130		L	129	90	11,610	管理費区分:0	
	R3008		人	0.24	58,960	14,150	管理費区分:0	
	R0128		人	1.2	58,960	70,752	管理費区分:0	
	R0129		人	1.2	36,820	44,184	管理費区分:0	
	R0130		人	1.2	36,520	43,824	管理費区分:0	
	M301296000	機械条件:運転日当り損料	日	1	13,100	13,100	管理費区分:0	
	M301296000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	18,400	30,360	管理費区分:0	
合計						227,980		
単価						227,980	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 51号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	L301010250	日	1	48,800	48,800	管理費区分:0	
合計						48,800		
単価						48,800	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 52号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り,標準,6時間	単位	日	単位数量	1	単価	375,448
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	94	90	8,460	管理費区分:0	
	船団長							
	R3004		人	1.2	35,190	42,228	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	6	28,760	172,560	管理費区分:0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35～40t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M302765000		日	1	13,600	13,600	管理費区分:0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35～40t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M302765000		日	1.65	27,100	44,715	管理費区分:0	
	台船(クレーン付台船用) 300t積	機械条件:供用日当り損料						
	M301570000		日	1.65	56,900	93,885	管理費区分:0	
	合計					375,448		
	単価					375,448	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 53号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	150,105
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	137	100	13,700	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	1.2	35,190	42,228	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	1.2	28,760	34,512	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	機械条件: 運転時間当り損料						
	M301070000		時間	4	2,830	11,320	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	機械条件: 供用日当り損料						
	M301070000		日	1.65	29,300	48,345	管理費区分: 0	
	合計					150,105		
	単価					150,105	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 54号 DHT22660	コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	111,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010090		L	88	137	12,056	管理費区分：0	
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0	
	M303592000	機械条件:運転時間当り損料	時間	6.8	3,640	24,752	管理費区分：0	
	M303592000	機械条件:供用日当り損料	日	1.14	34,300	39,102	管理費区分：0	
	合計					111,000		
	単価					111,000	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 55号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	137,645
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	69	100	6,900	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	1.2	35,190	42,228	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	1.2	28,760	34,512	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	機械条件: 運転時間当り損料						
	M301070000		時間	2	2,830	5,660	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	機械条件: 供用日当り損料						
	M301070000		日	1.65	29,300	48,345	管理費区分: 0	
	合計					137,645		
	単価					137,645	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 56号 DHT10700	クレーン付台船 80t吊	運転1日当り,標準,6時間	単位	日	単位数量	1	単価	515,213
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	161	90	14,490	管理費区分:0	
	船団長							
	R3004		人	1.2	35,190	42,228	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	6	28,760	172,560	管理費区分:0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 80t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M302767000		日	1	32,000	32,000	管理費区分:0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 80t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M302767000		日	1.65	63,400	104,610	管理費区分:0	
	台船(クレーン付台船用) 700t積	機械条件:供用日当り損料						
	M301572000		日	1.65	90,500	149,325	管理費区分:0	
	合計					515,213		
	単価					515,213	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 57号 DHT11260	引船 鋼D 500PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	215,683
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	114	100	11,400	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	2.4	35,190	84,456	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	1.2	28,760	34,512	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 500PS型	機械条件: 運転時間当り損料						
	M301100000		時間	2	4,460	8,920	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 500PS型	機械条件: 供用日当り損料						
	M301100000		日	1.65	46,300	76,395	管理費区分: 0	
	合計					215,683		
	単価					215,683	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 58号 DHT20880	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	72,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 35t吊		L301010280	日	1	72,800	72,800	管理費区分:0	
合計						72,800		
単価						72,800	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 59号 DHT20470	トラック 11t積		単位	日	単位数量	1	単価	55,892
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010090		L	47	137	6,439	管理費区分：0	
	R0115		人	1	30,290	30,290	管理費区分：0	
	M302640000	機械条件:運転時間当り損料	時間	4.7	1,120	5,264	管理費区分：0	
	M302640000	機械条件:供用日当り損料	日	1.13	12,300	13,899	管理費区分：0	
	合計					55,892		
	単価					55,892	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 60号 DHT10540	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊	運転1日当り,標準,6時間	単位	日	単位数量	1	単価	1,019,216
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	404	100	40,400	管理費区分:0	
	船団長							
	R3004		人	1.2	35,190	42,228	管理費区分:0	
	高級船員							
	R0126		人	1.2	35,190	42,228	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	6	28,760	172,560	管理費区分:0	
	起重機船[旋回・ティセル式] D 120t吊	機械条件:運転時間当り損料						
	M300540000		時間	6	37,800	226,800	管理費区分:0	
	起重機船[旋回・ティセル式] D 120t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M300540000		日	1.65	300,000	495,000	管理費区分:0	
	合計					1,019,216		
	単価					1,019,216	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 61号 DHT11290	引船 鋼D 700PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	249,783
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	160	100	16,000	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	2.4	35,190	84,456	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	1.2	28,760	34,512	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 700PS型	機械条件: 運転時間当り損料						
	M301130000		時間	2	6,010	12,020	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 700PS型	機械条件: 供用日当り損料						
	M301130000		日	1.65	62,300	102,795	管理費区分: 0	
	合計					249,783		
	単価					249,783	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 62号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り,標準,4時間	単位	日	単位数量	1	単価	372,658
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	63	90	5,670	管理費区分:0	
	船団長							
	R3004		人	1.2	35,190	42,228	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	6	28,760	172,560	管理費区分:0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35～40t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M302765000		日	1	13,600	13,600	管理費区分:0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35～40t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M302765000		日	1.65	27,100	44,715	管理費区分:0	
	台船(クレーン付台船用) 300t積	機械条件:供用日当り損料						
	M301570000		日	1.65	56,900	93,885	管理費区分:0	
	合計					372,658		
	単価					372,658	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 63号 DHT22650	コンクリートバケツ 5.0m3		単位	日	単位数量	1	単価	6,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートバケツ [鋼製] バケツ規格5.0m3 質量13.4t M303960000		機械条件: 運転日当り損料	日	1	2,950	2,950	管理費区分: 0	
コンクリートバケツ [鋼製] バケツ規格5.0m3 質量13.4t M303960000		機械条件: 供用日当り損料	日	2	1,530	3,060	管理費区分: 0	
合計						6,010		
単価						6,010	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 64号 DHT20870	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 L301010270			日	1	52,400	52,400	管理費区分: 0	
合計						52,400		
単価						52,400	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 65号 DHT20900	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊		単位	日	単位数量	1	単価	92,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊	L301010300	日	1	92,400	92,400	管理費区分:0	
合計						92,400		
単価						92,400	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 66号 DHT20530	トレー 25t積		単位	日	単位数量	1	単価	92,063
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010090		L	113	137	15,481	管理費区分：0	
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0	
	M302700000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	6.3	1,640	10,332	管理費区分：0	
	M302700000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.9	16,400	31,160	管理費区分：0	
	合計					92,063		
	単価					92,063	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 67号 DHT10550	起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊	運転1日当り,標準,6時間	単位	日	単位数量	1	単価	1,164,716
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	464	100	46,400	管理費区分:0	
	船団長							
	R3004		人	1.2	35,190	42,228	管理費区分:0	
	高級船員							
	R0126		人	1.2	35,190	42,228	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	6	28,760	172,560	管理費区分:0	
	起重機船[旋回・ティセル式] D 150t吊	機械条件:運転時間当り損料						
	M300550000		時間	6	45,100	270,600	管理費区分:0	
	起重機船[旋回・ティセル式] D 150t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M300550000		日	1.65	358,000	590,700	管理費区分:0	
	合計					1,164,716		
	単価					1,164,716	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 68号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	137	16,303	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分:0	
	合計					62,740		
	単価					62,740	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 69号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	53,160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	63	137	8,631	管理費区分: 0	
	ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t							
	L001010013		日	1.28	7,370	9,433	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分: 0	
	合計					53,160		
	単価					53,160	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 70号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	61,880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	101	137	13,837	管理費区分: 0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.21	10,700	12,947	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分: 0	
	合計					61,880		
	単価					61,880	円/日	

登 録 単 価

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
L302010020001	型枠賃料(1枚1日当り賃料)		枚	3	2026	5	確定 県単価
L302010030001	型枠賃料(1枚当り基本料)		枚	200	2026	5	確定 県単価
Y000561101001	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	1,100	2026	5	確定 県単価
Z001120019001	H形鋼(細幅) SS400	100×50	t	138,500	2026	5	確定 県単価
Z002104002001	コンクリート用骨材 砂	洗い、細目	m3	5,400	2026	5	確定 三沢市 県単価
Z231252010001	係船環	φ32mm ステンレス製 逆U型アンカー MU	組	103,000	2026	5	確定 県単価
ZZ99*00900001	吊筋	SS400 φ16×1320	本	1,800	2026	5	確定 見積り
ZZ99*01*01001	処分費 (Co塊無筋)	L=31.0km	t	1,200	2026	5	確定 県単価
ZZ99*01*01002	処分費 (廃プラ)	L=19.0km	t	64,000	2026	5	確定 県単価
ZZ99*01*01003	処分費 (建設発生土)	L=43.0km	m3	1,000	2026	5	確定 県単価
ZZ99*01*02001	えい航費 (作業船)		片道	942,710	2026	5	確定
ZZ99*02500001	生コンクリート (高炉B)	土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	m3	19,100	2026	5	確定 県単価
ZZ99*02500002	生コンクリート (高炉B)	土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C≤55%	m3	19,400	2026	5	確定 県単価
ZZ99*02500003	生コンクリート (高炉B)	港湾(2) 18-8-40 W/C≤65%	m3	19,300	2026	5	確定 県単価
ZZ99*03100001	基礎捨石 (中詰石)	海上渡し 30~200kg程度/個	m3	7,250	2026	5	確定 県単価
ZZ99*07500001	水中コンクリート	15-40 W/C≤50% C≥370kg/m3	m3	21,100	2026	5	確定 県単価
ZZ99*21800001	漏えい防止シート	ナイロン・ポリエステル系 t=0.25~0.30 150kgf/3cm	m2	540	2026	5	確定 県単価

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 (0001) 1. 西防波堤	式	1		96,444,905	
海上地盤改良工 (0002)	式	1		3,573,570	
床掘工 (0003)	式	1		680,526	工種 53:浚渫工事(漁港)
グラブ床掘 (0004)	m3	462		680,526	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上

Q01 グラブ床掘		グラブ床掘			

グラブ床掘	m3	462	1,473	680,526	DH102020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正

J01 同一工事に含まれる最も硬い土質		普通地盤			
J02 規格選定的方式		標準			
J03 グラブ浚渫船の規格		鋼D 5.0m3			
J04 方式の選択		アンカー式			
J06 揚錨船の規格		鋼D 5t吊			
J08 グラブ浚渫船一時退避の有無		無し			
J10 土質分類		砂質土砂			
J11 N値、状態		10~30未満			
J12 修正土厚区分能力係数		0.85			
J13 海象条件区分		普通			
J14 水深区分		15m未満			
土運船運搬工 (0005)	式	1		267,036	工種 53:浚渫工事(漁港)

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土運船運搬 (0006)	m3	462		267,036	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
-----	Q01 土運船運搬	土運船運搬			
土運船運搬	m3	462	578	267,036	DH101240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
-----	J01 土運船による遠距離土捨	対応しない			
-----	J02 浚渫船1日当り運転時間	8.0時間			
-----	J03 複数土砂を合成(平均)した浚渫量	127.2m3/h			
-----	J04 複数土砂合成浚渫量(変化率未考)	108.12m3/h			
-----	J05 運搬方法	引船方式			
-----	J06 規格選定の方法	標準			
-----	J07 土運船(曳航)の規格	鋼100m3積(密閉式)			
-----	J09 引船の規格	鋼D 300PS型			
-----	J11 揚土土捨工の指定	バックホ揚土			
-----	J12 往復平均えい航距離	0.2km			
-----	J13 複数土砂を合成(平均)した揚土量	179.76m3/h			
-----	J14 土運船1日当り運搬量の算出方法	自動計算			
揚土土捨工 (0007)	式	1		2,626,008	工種 53:浚渫工事(漁港)
バックホ揚土 (0008)	m3	462		101,640	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00
-----	Q01 バックホ揚土	バックホ揚土			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
横浜地区漁港施設機能強化工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
バックホウ揚土	m3	462	220	101,640	DH101320 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クラブ浚渫船1日当り運転時間		8.0時間			
J02 クラブ浚渫船1時間当り浚渫量		108.12m3/h			
J03 土運船1日当り運搬量の算出方法		自動計算			
積込(ルース) (0009)	m3	462		123,354	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
積込(ルース)	m3	462	267	123,354	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.68		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町
標準構成比			42.39		
標準単価			21,500		

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			22,900		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	42.401		113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			38.74		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	16.886		45.12	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			18.87		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.033		0.18	管理費区分 0
土砂等運搬 (0010)	m3	462		2,401,014	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土砂等運搬	m3	462	4,197	1,939,014	CB210110 3676.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.563		1,744	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	45.471		1,908	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油	%	12.95		543.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.89		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.016		1.6	管理費区分 0
処分費 (建設発生土) L=43.0km	m3	462	1,000	462,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
基礎工 (0011)	式	1		2,913,140	
基礎捨石工 (0012)	式	1		2,913,140	工種 54:構造物工事 (漁港)
基礎捨石 (0013)	m3	74		749,916	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 捨石投入		捨石投入			
捨石投入	m3	74	10,134	749,916	DH103060 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
		J01 材料割増率	30%		
		J02 1日当り投入指示量算定方法	標準		
		J03 水深区分	10m未満		
		J04 施工規模区分	1,000m3未満		

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
捨石本均し (0014)	m2	46		786,508	第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 捨石均し(人力)		捨石本均し・荒均し(水中)			
Q02 機械均し		計上しない			
Q03 バックホ均し		計上しない			
捨石本均し・荒均し(水中)	m2	46	17,098	786,508	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーン類の追加		無し			
J12 均し区分		本均し			
J13 均し精度		荒均し済(±50cm)			
J14 割石質量区分		200kg/個未満			
J15 透明度区分		普通			
J16 施工規模区分		800m2未満			
J17 潮待ち区分		潮待ち部以外			
J18 水深区分		10m未満			
J19 目潰石計上の有無		無し			
捨石荒均し (0015)	m2	134		1,376,716	第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 捨石均し(人力)		捨石本均し・荒均し(水中)			
Q02 機械均し		計上しない			
Q03 バックホ均し		計上しない			
捨石本均し・荒均し(水中)	m2	134	10,274	1,376,716	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町
J01 クレーン類の追加		無し			
J12 均し区分		荒均し			

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J13 均し精度 J14 割石質量区分 J15 透明度区分 J16 施工規模区分 J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無		±30cm 200kg/個未満 普通 800m2未満 潮待ち部以外 10m未満 無し			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
本体工[場所打式] (0016)	式	1		13,453,427	
水中コンクリート工 (0017)	式	1		13,453,427	工種 54:構造物工事(漁港)
かき落とし (0018)	m2	114		906,984	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
かき落とし	m2	114	7,956	906,984	DH117070 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
型枠 (0019)	m2	153		4,273,443	第0010号内訳書 単位数 1 m2

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 型枠		鋼製型枠組立組外			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外	m2	153	27,931	4,273,443	DH143010
J01 施工区分		海上施工			管理費区分 0
J02 サイクル数		6回			歩 2026.05 単 2026.05
J03 型枠全面積		153m2			単価地区 横浜町
J04 搬入型枠面積		25.5m2			労務補正 1.000 00-00
J05 型枠1枚当り面積		0.54m2/枚			豪雪割増
J06 陸上クレーン類の種類		ラフテレーンクレーン			係数ランク 1
J07 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊			単価補正
J09 海上クレーン類の種類		クレーン付台船			
J10 クレーン付台船の規格		35～40t吊			
J12 引船の規格		鋼D 300PS型			
漏えい防止 (0020)	m2	67		143,782	第0011号内訳書
Q01 漏えい防止シート敷設		漏えい防止シート敷設			単位数量 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 横浜町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上
漏えい防止シート敷設	m2	67	2,146	143,782	DH143020
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 横浜町
					労務補正 1.000 00-00

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
水中コンクリート (0021)	m3	180		8,105,673	第0012号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0
Q01 水中コンクリート打設					歩 2026.05 単 2026.05
Q01 水中コンクリート打設					単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
水中コンクリート打設(ケーシング打設)	m3	180	44,321	7,977,780	DH143040 管理費区分 0
J01 設計日当打設量		50m3未満			歩 2026.05 単 2026.05
J02 陸上クレーン類計上の有無		無し			単価地区 横浜町
J06 海上クレーン類計上の有無		有り			労務補正 1.000 00-00
J07 海上クレーン類の種類		クレーン付台船			豪雪割増
J08 クレーン付台船の規格		35~40t吊			係数ランク 1
J10 引船の規格		鋼D 300PS型			単価補正
ケーシング損料	式	1		127,893	DH143050 管理費区分 0
J01 施工区分		海上			歩 2026.05 単 2026.05
J02 サイクル数		6回			単価地区 横浜町
J03 ケーシング延長		3.889m			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
H形鋼 (0022)	本	18		23,545	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
H形鋼(細幅) SS400 100×50	t	0.17	138,500	23,545	Z001120019001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
被覆・根固工 (0023)	式	1		3,021,425	
被覆ブロック工 (0024)	式	1		1,011,885	工種 54:構造物工事(漁港)
被覆ブロック据付 (0025)	個	69		1,011,885	第0014号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
					Q01 異形ブロック転置 計上しない Q02 異形ブロック据付(1スイング) ブロック据付(1スイング) Q03 異形ブロック横持ち 計上しない Q04 異形ブロック運搬据付(陸上連携) 計上しない Q05 異形ブロック運搬据付(海上一連) 計上しない Q06 異形ブロック運搬据付(陸海一貫) 計上しない
ブロック据付(1スイング)	個	69	14,665	1,011,885	DH105050 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00
					J01 作業種類 据付 J02 施工区分 海上 J03 ブロック質量 2.012t/個

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 ウインチ移動の有無 J05 クレーンの指定 J09 起重機船等の船種 J10 クレーン付台船の規格 J12 引船の規格 J13 労務編成 J14 水深区分		無し 標準 クレーン付台船 80t吊 鋼D 500PS型 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
根固ブロック工 (0026)	式	1		2,009,540	工種 54:構造物工事(漁港)
根固ブロック製作(施工パッケージ) (0027)(P)	個	11		1,271,176	第0015号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0
Q01 施工パッケージ Q02 枠組足場架払 Q03 鉄筋加工組立 Q04 吊鉄筋組立 Q04 吊鉄筋組立		根固ブロック製作 計上しない 計上しない 吊鉄筋・吊ハ 吊鉄筋・吊ハ組立			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
根固ブロック製作	個	11	107,500	1,182,500	CBA05010 101690.0 管理費区分 0
J01 ブロック形状 J02 コンクリート打設方法 J03 ラフテレンクレーンの規格 J04 レディーミクストコンクリートの規格		0.8m(2.5×1.5×0.8)(有孔部:0.30~0.45m2/カ所 1カ所 直接打設 (油圧伸縮ジブ型)16t吊 各種			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	%	3.07		3,300	L301010250 管理費区分 0
標準構成比 標準単価 地区単価			2.9 43,600 48,800		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
生コンクリート (高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	%	48.661		52,299	ZZ99*02500001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			51.7		
			19,200		
			19,100		
鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き	%	37.817		40,644	Q300702010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			35.85		
			4,300		
			4,700		
コンクリート打設(方塊製作) ミキサー車から直接投入	%	8.477		9,111	Q300802020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			7.72		
			2,900		
			3,300		
ルーフィング敷設	%	1.971		2,118	Q300101010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
			1.83		
			550		
			620		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
単価補正					
諸雑費	%	0.004		28	管理費区分 0
吊鉄筋・吊ハ	本	44	1,800	79,200	DH105200 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハ組立	kg	92	103	9,476	DH105210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハ組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊			
根固ブロック据付 (0028)	個	11		738,364	第0016号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 ブロック転置		計上しない			
Q02 ブロック据付(1スイング)		計上しない			
Q03 ブロック横持ち		計上しない			
Q04 ブロック運搬据付(陸上連携方式)		ブロック運搬据付・仮置(陸上連携)			
Q05 ブロック運搬据付(海上一連方式)		ブロック運搬据付・仮置(海上一連)			
Q06 ブロック運搬据付(陸海一貫方式)		計上しない			
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	11	9,384	103,224	DH105120 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町
J01 作業種類		仮置			
J02 ブロック質量		6.23t/個			

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 クレーンの指定		標準			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J04 据付・仮置用クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J05 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊				
J07 積込用クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J08 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊				
J10 運搬車両の指定		標準				
J11 運搬車両の機種		トラック				
J12 トラックの規格		11t積				
J14 運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数		1個				
J15 往復平均運搬距離		1.8km				
J17 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)				
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(海上一連)		個	11	57,740		635,140
J01 作業種類		据付				DH105130 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J02 ﾌﾞﾛｯｸ質量		6.23t/個				
J03 クレーンの指定		標準				
J04 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)				
J06 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 120t吊				
J07 引船の規格		鋼D 700PS型				
J08 起重機船等の最大積載質量		1,000t				
J09 往復平均えい航距離		0.2km				
J10 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合				
J11 水深区分		水深15m未満の場合				
上部工 (0029)	式	1		4,045,995		
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工 (0030)	式	1		4,045,995	工種 54:構造物工事(漁港)	
支保 (0031)	m	35		637,595	第0017号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0	
Q01 支保組立組外		支保組立組外(重力式)			歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価地区	横浜町
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					週休2日補正	4週8休以上
支保組立組外(重力式)						
	m	35	18,217	637,595	DH106010	
					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
J01 施工区分					単価地区	横浜町
J02 クレーン類の機種					労務補正	1.000 00-00
J03 クレーン付台船の規格					豪雪割増	
J05 引船の規格					係数ランク	1
					単価補正	
型枠 (0032)	m2	40		735,360	第0018号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	横浜町
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					週休2日補正	4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)						
	m2	40	18,384	735,360	DH106120	
					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
J01 施工区分					単価地区	横浜町
J02 陸上クレーン類の種類					労務補正	1.000 00-00
J03 ラフテレンクレーンの規格					豪雪割増	
J05 海上クレーン類の機種					係数ランク	1
J06 クレーン付台船の規格					単価補正	
J08 引船の規格						
伸縮目地 (0033)	m2	12		36,960	第0019号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 伸縮目地		伸縮目地			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
伸縮目地	m2	12	3,080	36,960	DH106180 管理費区分 0
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート (0034)	m3	61		2,002,935	第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 陸上コンクリート打設		計上しない			歩 2026.05 単 2026.05
Q02 自積バケツ打設・台船バケツ打設		コンクリート運搬(自積バケツ)			単価地区 横浜町
Q02 自積バケツ打設・台船バケツ打設		コンクリート打設(バケツ)			労務補正 1.000 00-00
Q03 コンクリートミキサー船打設		計上しない			豪雪割増
Q04 基礎砕石		計上しない			係数ランク 1
Q05 コンクリート表面はつり		計上しない			週休2日補正 4週8休以上
Q06 コンクリート打設(保全工事)		計上しない			
コンクリート運搬	m3	61	8,785	535,885	DH106200 管理費区分 0
J01 海上クレーン類の機種		クレーン付台船			歩 2026.05 単 2026.05
J02 クレーン付台船の規格		35~40t吊			単価地区 横浜町
J04 引船の規格		鋼D 300PS型			労務補正 1.000 00-00
J05 往復平均えい航距離		0.9km以下			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート打設(バケツ)					DH106220

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 レディミクストコンクリートの指定	m3	61	24,050	1,467,050	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
H形鋼 (0035)	本	35		633,145	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	70	8,100	567,000	CB224430 7800.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 削孔径 J02 削孔深さ		90mm以上100mm未満 400mm以上600mm未満			
コンクリート穿孔機[電動式コアホーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%	1.815		147	M002015008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.81		
標準単価			752		
地区単価			783		

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
発動発電機[カソリンエンジン駆動] 3kVA	%	1.228		99.5	L001110002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	1.04 490 601	
その他(機械)	%	0.512		41.51	管理費区分 0
特殊作業員	%	42.483		3,441	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	40.67 28,300 30,700	
普通作業員	%	9.219		746.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	10.74 25,400 22,640	
土木一般世話役	%	6.253		506.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
			標準構成比 標準単価 地区単価	5.56 31,000 36,210	

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					係数ランク	1
					単価補正	
その他(労務)	%	9.849		797.7	管理費区分	0
ダ`イメント`ピット 110mm スタンド`ート`	%	25.606		2,074	Z006531004	
標準構成比			26.6		管理費区分	0
標準単価			25,000		歩 2026.05	単 2026.05
地区単価			25,000		単価地区	横浜町
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
カ`ソリン レギ`ユア`	%	2.546		206.2	Z006704001	
標準構成比			2.93		管理費区分	0
標準単価			154		歩 2026.05	単 2026.05
地区単価			139		単価地区	横浜町
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
その他(材料)	%	0.467		37.85	管理費区分	0
諸雑費	%	0.022		2.04	管理費区分	0
モルタル練	m3	0.2	102,200	20,440	CB240060	102720.0
J01 セメント種類		普通			管理費区分	0
J02 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.05	単 2026.05
					単価地区	横浜町
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	漁港整備		
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	48.774		49,826	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		54.42		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
土木一般世話役	%	32.251		32,947	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		27.46		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
その他(労務)	%	0.158		161.7	管理費区分 0
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	%	13.275		13,561	Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		12.48		
	標準単価		24,200		
	地区単価		25,600		
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	%	5.54		5,660	Z002104002001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町
	標準構成比		5.48		
	標準単価		5,370		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			5,400		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.002		44.3	管理費区分 0
H形鋼(細幅) SS400 100×50	t	0.33	138,500	45,705	Z001120019001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
胸壁工 (0036)	式	1		10,379,288	オプション入力
胸壁コンクリート工 (0037)	式	1		10,379,288	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
足場 (0038)	m2	137		496,214	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼製枠組足場架払(重力式)	m2	137	3,622	496,214	DH106050 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 施工区分 J02 陸上クレーン類の種類 J03 ラフテレーンクレーンの規格		陸上 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
型枠 (0039)	m2	216		3,970,944	オプション入力 第0023号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	216	18,384	3,970,944	DH106120 管理費区分 0
J01 施工区分 J02 陸上クレーン類の種類 J03 ラフテレーンクレーンの規格 J05 海上クレーン類の機種 J06 クレーン付台船の規格 J08 引船の規格		海上 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 クレーン付台船 35~40t吊 鋼D 300PS型			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
伸縮目地 (0040)	m2	27		83,160	オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上
伸縮目地	m2	27	3,080	83,160	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			
コンクリート (0041)	m3	139		4,564,065	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート運搬	m3	139	8,785	1,221,115	DH106200 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 海上クレーン類の機種		クレーン付台船			
J02 クレーン付台船の規格		35~40t吊			
J04 引船の規格		鋼D 300PS型			
J05 往復平均えい航距離		0.9km以下			
コンクリート打設(ハケット)	m3	139	24,050	3,342,950	DH106220 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 レティミクストコンクリートの指定		レティミクストコンクリート 各種			

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
H形鋼 (0042)	本	70		1,264,905	係数ランク 1 単価補正 オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	140	8,100	1,134,000	CB224430 7800.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 削孔径	90mm以上100mm未満			
	J02 削孔深さ	400mm以上600mm未満			
コンクリート穿孔機[電動式コアホーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%	1.815		147	M002015008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		1.81		
	標準単価		752		
	地区単価		783		
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	%	1.228		99.5	L001110002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00
	標準構成比		1.04		
	標準単価		490		
	地区単価		601		

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.512		41.51	管理費区分 0
特殊作業員	%	42.483		3,441	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			40.67		
			28,300		
			30,700		
普通作業員	%	9.219		746.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			10.74		
			25,400		
			22,640		
土木一般世話役	%	6.253		506.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			5.56		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)	%	9.849		797.7	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	漁港整備
横浜地区漁港施設機能強化工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
タ`イモント`ヒ`ット 110mm スタンド`ト`	%	25.606	26.6 25,000 25,000	2,074		Z006531004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
カ`ソリン レギ`ユ`ラ`	%	2.546	2.93 154 139	206.2		Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.467		37.85		管理費区分 0
諸雑費	%	0.022		2.04		管理費区分 0
モルタル練	m3	0.4	102,200	40,880		CB240060 102720.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 セメント種類 J02 費用の内訳	普通 全ての費用				
普通作業員	%	48.774	54.42	49,826		R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
	標準構成比					

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		25,400		単価地区 横浜町
	地区単価		22,640		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	32.251		32,947	R0125
	標準構成比		27.46		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		36,210		単価地区 横浜町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	0.158		161.7	管理費区分 0
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	%	13.275		13,561	Z002002006
	標準構成比		12.48		管理費区分 0
	標準単価		24,200		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		25,600		単価地区 横浜町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	%	5.54		5,660	Z002104002001
	標準構成比		5.48		管理費区分 0
	標準単価		5,370		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		5,400		単価地区 横浜町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	漁港整備		
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.002		44.3	管理費区分 0
H形鋼(細幅) SS400 100×50	t	0.65	138,500	90,025	Z001120019001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
付属工 (0043)	式	1		829,442	オプション入力
梯子工 (0044)	式	1		1,378	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
梯子 (0045)	基	1		1,378	オプション入力 第0027号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ブロック据付(1スイング)	個	1	1,378	1,378	DH108030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
	J01 施工区分	陸上			
	J02 ブロック質量	0.1t/個			
	J03 ウインチ移動の有無	無し			
	J04 クレーンの指定	標準			
	J05 陸上クレーンの機種	ラフレソクレーン			

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		J06 ラフテレンクレーンの規格 J12 労務編成	(油圧伸縮ジブ型)25t吊 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)		単価補正
防舷材工 (0046)	式	1		107,064	オプション入力 工種 54:構造物工事 (漁港)
梯子 (0047)	基	1		107,064	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
埋込栓取付	基	1	55,639	55,639	DH107040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
		J01 施工区分 J02 防舷材または梯子の高さ J03 施工規模 J04 施工方式	陸上 H = 250mm未満 5基未満 先付け(標準)		
梯子取付	基	1	51,425	51,425	DH107060 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
		J01 施工区分 J02 クレーン類の機種 J03 ラフテレンクレーンの規格	陸上 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊		
付属設備工 (0048)	式	1		721,000	オプション入力 工種 54:構造物工事 (漁港)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	漁港整備			
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
係船環 (0049)	組	7		721,000	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
係船環 φ32mm ステンレス製 逆U型アンカー MU	組	7	103,000	721,000	Z231252010001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
消波工 (0050)	式	1		46,841,472	
消波ブロック工 (0051)	式	1		46,841,472	工種 54:構造物工事(漁港)
消波ブロック製作 (0052)	個	236		32,180,016	第0030号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
Q01 消波ブロック製作		異形ブロック製作			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上
異形ブロック製作	個	236	136,356	32,180,016	DH108010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01	ブロック実質量	7.988t			
J02	型枠の指定	鋼製型枠			
J03	鋼製型枠の規格	異形ブロック 10t未満			
J06	ブロック1個当り型枠面積	16.58m ²			
J07	ブロック1個当りコンクリート設計量	3.473m ³			
J08	クレーンの設定方法	標準			
J09	型枠工用クレーンの機種	ラフテレンクレーン			
J10	型枠工用クレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J11	コンクリート工用、製作転置用クレーン機種	ラフテレンクレーン			
J12	コンクリート工用、製作転置用クレーン規格	(油圧伸縮ジブ型)50t吊			
J14	鉄筋の計上数	0			
J35	吊鉄筋の計上数	0			
J40	ベッド賃料の有無	無し			
J42	施工規模	50個以上(標準)			
J43	形式	消波ブロック製作(標準)			
J44	給熱養生の有無	無し			
消波ブロック据付 (0053)	個	236		14,661,456	第0031号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01	異形ブロック転置	計上しない			
Q02	異形ブロック据付(1スイング)	計上しない			
Q03	異形ブロック横持ち	計上しない			
Q04	異形ブロック運搬据付(陸上連携)	ブロック運搬据付・仮置(陸上連携)			
Q05	異形ブロック運搬据付(海上一連)	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)			
Q05	異形ブロック運搬据付(海上一連)	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)			
Q06	異形ブロック運搬据付(陸海一貫)	計上しない			
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	236	8,079	1,906,644	DH108050 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町
J01	作業種類	仮置			
J02	ブロック質量	7.988t/個			

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J03 クレーンの指定		標準			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J04 据付・仮置用クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J05 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)50t吊				
J07 積込用クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J08 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)50t吊				
J10 運搬車両の指定		標準				
J11 運搬車両の機種		トラクタ				
J13 トラクタの規格		25t積				
J14 運搬車両1台のブロック積載個数		3個				
J15 往復平均運搬距離		1.8km				
J17 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)				
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)		個	154	52,558		8,093,932
J01 作業種類		据付(乱積)				DH108060 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J02 ブロック質量		7.988t/個				
J03 クレーンの指定		標準				
J04 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)				
J06 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 150t吊				
J07 引船の規格		鋼D 700PS型				
J08 起重機船等の最大積載質量		1,000t				
J09 往復平均えい航距離		0.2km				
J10 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)				
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)		個	82	56,840	4,660,880	
J01 作業種類		据付(乱積)			DH108060 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J02 ブロック質量		7.988t/個				
J03 クレーンの指定		標準				
J04 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)				
J06 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 150t吊				
J07 引船の規格		鋼D 700PS型				
J08 起重機船等の最大積載質量		1,000t				
J09 往復平均えい航距離		0.2km				
J10 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合				

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J11 水深区分		水深15m未満の場合			
構造物撤去工 (0054)	式	1		10,413,566	
取壊し工 (0055)	式	1		3,900,600	工種 54:構造物工事(漁港)
コンクリート取壊し (0056)	m3	246		3,900,600	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
構造物とりこわし	m3	246	8,612	2,118,552	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			
殻運搬	m3	246	4,488	1,104,048	CB227010 3897.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		34.3km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	漁港整備		
横浜地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.596		1,687	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		40.77		
	標準単価		20,847		
	地区単価		21,400		
	供用日当りの損耗品費		747		
運転手(一般)	%	49.943		2,241	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		44.82		
	標準単価		23,600		
	地区単価		30,290		
軽油	%	12.422		557.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		14.41		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.039		2.6	管理費区分 0
処分費 (Co塊無筋) L=31.0km	t	565	1,200	678,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
撤去工 (0057)	式	1		6,512,966	係数ランク 1 単価補正 工種 54:構造物工事(漁港)	
ブロック撤去 (0058)	個	99		4,874,626	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
ブロック撤去(1スイング内)	個	3		75,036	DH115040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業種類		撤去・仮置				
J02 ブロック種類		異形ブロック[被覆、消波]				
J03 施工区分		海上				
J04 ブロック質量		4.6t/個				
J05 ウインチ移動の有無		無し				
J06 クレーンの指定		標準				
J10 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)				
J12 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 120t吊				
J13 引船の規格		鋼D 700PS型				
J14 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)				
ブロック据付(1スイング)	個	3		63,492	DH108030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 施工区分		海上				
J02 ブロック質量		4.6t/個				
J03 ウインチ移動の有無		無し				
J04 クレーンの指定		標準				

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J08 起重機船等の船種 J10 起重機船(非航旋回)の規格 J11 引船の規格 J12 労務編成		起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 鋼D 700PS型 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			係数ランク 1 単価補正
ブロック撤去、据付・仮置(海上一連)	個	59	47,684	2,813,356	DH115050 管理費区分 0
J01 作業種類 J02 ブロック種類 J03 ブロック質量 J04 クレーンの指定 J05 起重機船等の船種 J07 起重機船(非航旋回)の規格 J08 引船の規格 J09 起重機船等の最大積載質量 J10 往復平均えい航距離 J11 労務編成		仮置 異形ブロック[被覆、消波] 4.6t/個 標準 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 鋼D 700PS型 1,000t 0.2km 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ブロック撤去、据付・仮置(海上一連)	個	37	51,966	1,922,742	DH115050 管理費区分 0
J01 作業種類 J02 ブロック種類 J03 ブロック質量 J04 クレーンの指定 J05 起重機船等の船種 J07 起重機船(非航旋回)の規格 J08 引船の規格 J09 起重機船等の最大積載質量 J10 往復平均えい航距離 J11 労務編成 J12 水深区分		仮置 異形ブロック[被覆、消波] 4.6t/個 標準 起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 鋼D 700PS型 1,000t 0.2km 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ブロック撤去 (0059)	個	72		1,055,880	オプション入力 第0034号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分		
横浜地区漁港施設機能強化工事	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	金額 前回／今回
			金額 前回／今回
			摘要
			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ブロック撤去(1スイング内)			
個			72
			14,665
			1,055,880
			DH115040 管理費区分 0
J01 作業種類		撤去・仮置	歩 2026.05 単 2026.05
J02 ブロック種類		異形ブロック[被覆、消波]	単価地区 横浜町
J03 施工区分		海上	労務補正 1.000 00-00
J04 ブロック質量		2.012t/個	豪雪割増
J05 ウインチ移動の有無		無し	係数ランク 1
J06 クレーンの指定		標準	単価補正
J10 起重機船等の船種		クレーン付台船	
J11 クレーン付台船の規格		80t吊	
J13 引船の規格		鋼D 500PS型	
J14 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合	
J15 水深区分		水深15m未満の場合	
ブロック撤去(0060)			
個			31
			504,339
			第0035号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0
Q01 ブロック撤去		ブロック撤去(1スイング内)	歩 2026.05 単 2026.05
Q02 ブロック撤去運搬(海上一連方式)		計上しない	単価地区 横浜町
Q03 ブロック撤去運搬(陸上連携方式)		計上しない	労務補正 1.000 00-00
			豪雪割増
			係数ランク 1
			週休2日補正 4週8休以上
ブロック撤去(1スイング内)			
個			31
			16,269
			504,339
			DH115040 管理費区分 0
J01 作業種類		撤去・仮置	歩 2026.05 単 2026.05
J02 ブロック種類		根固ブロック	単価地区 横浜町
J03 施工区分		海上	労務補正 1.000 00-00

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 ブロック質量		1.98t/個			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J05 ウインチ移動の有無		無し			
J06 クレーンの指定		標準			
J10 起重機船等の船種		クレーン付台船			
J11 クレーン付台船の規格		80t吊			
J13 引船の規格		鋼D 500PS型			
J14 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J15 水深区分		水深15m未満の場合			
梯子撤去 (0061)	基	1		1,681	オプション入力 第0036号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ブロック撤去(1スイング内)	個	1	1,681	1,681	DH115040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類		撤去・仮置			第0037号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J02 ブロック種類		異形ブロック[被覆、消波]			
J03 施工区分		陸上			
J04 ブロック質量		0.1t/個			
J05 ウインチ移動の有無		無し			
J06 クレーンの指定		標準			
J07 クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J08 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J14 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
防舷材撤去 (0062)	基	3		76,440	第0037号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
Q01 防舷材撤去		防舷材撤去			

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
防舷材撤去	基	3	25,480	76,440	DH115070 管理費区分 0
J01 防舷材の高さ		H = 250mm未満			歩 2026.05 単 2026.05
J02 クレーンの機種		ラフテレンクレーン			単価地区 横浜町
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0063)	式	1		973,580	オプション入力
仮設工 (0064)	式	1		973,580	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
敷鉄板 (0065)	m2	585		372,177	オプション入力 第0038号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去	m2	585	457	267,345	WB253610 管理費区分 0
J01 作業区分		設置・撤去			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	63	1,664	104,832	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		6日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
大型土のう (0066)	袋	91		586,313	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
大型土のう工	袋	91	5,321	484,211	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		流用土			
J03 設置作業半径		5m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
大型土のう工	袋	91	1,122	102,102	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 作業区分		撤去			

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		6m以下 -3m<=H<=2m			単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
運搬処理 (0067)	t	0.2		15,090	オブション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
現場発生品及び支給品運搬	t	0.2	11,450	2,290	CB010410 10083.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下			単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.005	13.79 7,690 8,230	1,488	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	45.099		5,160	R0114 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		42.15		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価		28,900		単価地区 横浜町
	地区単価		35,090		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	39.426		4,511	R0101
	標準構成比		41.25		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		30,700		単価地区 横浜町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	2.458		281.2	Z006702002
	標準構成比		2.81		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		137		単価地区 横浜町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.012		9.8	管理費区分 0
処分費 (廃プラ)	t	0.2	64,000	12,800	ZZ99*01*01002
L=19.0km					管理費区分 T
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 横浜町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
直接工事費 (0068)	式	1		96,444,905	
共通仮設 (0069)	式	1		9,323,120	
共通仮設費 (0070)	式	1		3,585,120	
回航・えい航費 (0071)	式	1		1,885,420	工種 99:
えい航 (0072)	式	1		1,885,420	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
えい航費 (作業船)	片道	2	942,710	1,885,420	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
運搬費 (0073)	式	1		1,080,700	工種 99:

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	漁港整備
横浜地区漁港施設機能強化工事						
仮設材等運搬 (0074)	式	1		1,080,700		オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	202	3,850	777,700		WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		27km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の積込み取卸し費	t	101	3,000	303,000		WB010030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 横浜町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)				
現場環境改善費 (0075)	式	1		619,000		
現場環境改善費(率計上) (0076)	式	1		619,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費(率計上)						

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0077)	式	1		5,738,000	
主たる工種	54:構造物工事(漁港)				
施工地域等補正	地方港湾(2)		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0078)	式	1		105,768,025	
現場管理費 (0079)	式	1		25,807,000	
施工地域等補正	地方港湾(2)		0.50%		
工期日数	225日間				
冬期日数	105日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.56%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0080)	式	1		131,575,025	
一般管理費等 (0081)	式	1		21,754,975	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0082)	式	1		153,330,000	
消費税額及び地方消費税額 (0083)	式	1		15,333,000	
工事費計					

入力データリスト (本01)

工事名	横浜地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0084)	式	1		168,663,000	