

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰総急 第5-1号

設計書番号 508-010-0008

浦島区域急傾斜地崩壊対策工事

実施 設計書

青森市野内地内

工 期 275日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工面積 A = 1,308.9 m ²			
	法面工	1		式
設計額	84,953,000 円	(内消費税 7,723,000 円)	変更による 増減額	
請負額			変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	浦島区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1		40,971,023		
法面工							
		式	1		37,463,479		
高強度ネット工							
		式	1		21,807,418		
高強度ネット工	SD345 D19, L=2.0m~2.5m						内 1号
		m2	1,309		21,807,418		
鉄筋挿入工							
		式	1		15,656,061		
鉄筋挿入工	現場条件Ⅲ, SD345 D19						内 2号
		m	243		6,152,704		
鉄筋挿入工	現場条件Ⅱ, SD345 D19						内 3号
		m	221		9,503,357		
仮設工							
		式	1		3,507,544		
工事用道路工							
		式	1		79,142		
敷鉄板	22×1,524×6,096						内 4号
		m2	70		79,142		
資材運搬							
		式	1		3,428,402		
モルレル工	500kg積/45°						内 5号
		m	135		3,428,402		
直接工事費							
		式	1		40,971,023		

設計内訳書（本01）

工事名	浦島区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1		10,233,565		
共通仮設費							
		式	1		6,227,565		
運搬費							
		式	1		125,990		
仮設材運搬費							内 6号
		t	12.8		125,990		
準備費							
		式	1		5,618,575		
木根等処分費							内 7号
		式	1		5,618,575		
現場環境改善費							
		式	1		483,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		483,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		4,006,000		
純工事費							
		式	1		51,204,588		
現場管理費							
		式	1		14,943,000		
工事原価							
		式	1		66,147,588		
一般管理費等							
		式	1		11,082,412		

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事：				
対象工事費	41,301,023	直接工事費	40,971,023	準備費（処分費用）	330,000	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	330,000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		41,301,023	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		40,971,023		0		0
	(調整工事入力で使用)						
共通仮設費（率分）	率（補正前）		9.60%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		9.70%		0.00%		
	計上額		4,006,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	40,971,023	直接工事費	40,971,023	
非対象額計（－）	0			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	40,971,023	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.18%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.18%		0.00%	
計上額	483,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	5,744,565				
運搬費	125,990	準備費	5,618,575	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					10,233,565

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	51,204,588	単独（追加工事）直接工事費	40,971,023	単独（追加工事）共通仮設費	10,233,565
非対象額計（－）		5,237,361			
管理費区分2,7		0		(工場原価)	
管理費区分5		0		(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		5,237,361		(間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		45,967,227	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		45,637,227		0	0
現場管理費 率（補正前）		31.27%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.60%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		32.51%		0.00%	
計上額		14,943,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	66,147,588				
純工事費	51,204,588	現場管理費	14,943,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		5,237,361			
管理費区分9		5,237,361		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		60,910,227	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		60,580,227		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		18.17%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		18.17%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		60,910,227		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		11,082,412			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.60%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			40,971,023
	準備費に含まれる処分費			330,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				41,301,023
	共通仮設費 (率分)	41,301,023	9.70	4,006,000
	運搬費			125,990
	準備費			5,618,575
現場環境改善費対象工事費				40,971,023
	現場環境改善費 (率分)	40,971,023	1.18	483,000
現場管理費対象純工事費				51,204,588
	現場管理費	45,967,227	32.51	14,943,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				66,147,588
	一般管理費等	60,910,227	18.17	11,082,412
	業務委託費			0
工事価格				77,230,000
消費税等相当額				7,723,000
工事費計				84,953,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	高強度ネット工	SD345 D19, L=2.0m~2.5m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
のり面清掃工		m2	1,308.9	920	1,204,188		単 1号 ※エコ・パワーネット工法会 管理費区分：0
グラウトマット設置工		枚	220	1,056	232,320		単 2号 ※エコ・パワーネット工法会 管理費区分：0
高強度ネット張工（人力） Case3		m2	1,308.9	2,536	3,319,370		単 3号 ※エコ・パワーネット工法会 管理費区分：0
締付け工		箇所	220	5,307	1,167,540		単 4号 ※エコ・パワーネット協会歩掛 管理費区分：0
高強度ネット工材料		式	1		15,884,000		単 5号 管理費区分：0
合計					21,807,418		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号		鉄筋挿入工		現場条件Ⅲ, SD345 D19			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工 WB813110	Ⅲ 重機搬仮設足場土足場確保難, 1.9m/箇所, 42mm/箇所, 2m/箇所, 標準(0.4), 無	m	243.2	15,570	3,786,624		単 6号 06-02-14 管理費区分: 0
鉄筋挿入工材料費 L=2.0m		式	1		2,366,080		単 7号 管理費区分: 0
合計					6,152,704		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	鉄筋挿入工	現場条件Ⅱ, SD345 D19					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工 WB813110	Ⅱ 削孔に要する重機の搬入困難, 2.4m/箇所, 65mm/箇所, 2.5m/箇所, 標準(0.4), 100m以上200m未満	m	220.8	14,580	3,219,264		単 8号 06-02-14 管理費区分: 0
鉄筋挿入工材料費 L=2.5m		式	1		1,759,500		単 9号 管理費区分: 0
削孔機械の上下移動 WB813120		回	8	20,960	167,680		単 10号 06-02-14 管理費区分: 0
鉄筋挿入工の仮設足場工 WB813130		空m3	860.2	5,065	4,356,913		単 11号 06-02-14 管理費区分: 0
合計					9,503,357		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	敷鉄板	22×1,524×6,096					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 12号 02-05-16
WB253610		m2	70	457	31,990		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 51日, 無, 有						単 13号 02-05-16
WB253630		枚	8	5,894	47,152		管理費区分：0
合計					79,142		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号		モノレール工		500kg積/45°			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モノレール架設・撤去 単軌条レール, 500kg積/45°		m	135	11,666	1,574,910		単 14号 管理費区分: 0
ルート選定(現場踏査) 単軌条レール, 500kg積/45°, 設置距離≤250m		回	1	55,080	55,080		単 15号 管理費区分: 0
保守点検(レール構造) 単軌条レール, 1箇月/回, 設置距離≤250m		回	2	58,752	117,504		単 16号 管理費区分: 0
保守点検(動力車・台車) 単軌条レール, 1箇月/回, 設置距離≤250m		回	2	40,392	80,784		単 17号 管理費区分: 0
モノレール賃料		現場	1	1,558,652	1,558,652		単 18号 管理費区分: 0
モノレール運転 単軌条レール, 500kg積/45°		日	0.6	69,120	41,472		単 19号 管理費区分: 0
合計					3,428,402		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号		仮設材運搬費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 8.1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	12.83	3,410	43,750		単 20号 01-02-02 管理費区分: 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 8.1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	12.83	3,410	43,750		単 20号 01-02-02 管理費区分: 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	12.83	3,000	38,490		単 21号 01-02-02 管理費区分: 0
合計					125,990		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号		木根等処分費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐採費		式	1		5,237,361		単 22号 管理費区分: 0
木くず処分費		式	1		381,214		単 23号 管理費区分: 0
合計					5,618,575		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	のり面清掃工		単位	m2	単位数量	100	単価	920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	0.5	36,210	18,105	諸雑费率対象 管理費区分：0	
	法面工						[] [1]	
	R0105		人	1.5	33,760	50,640	諸雑费率対象 管理費区分：0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	0.5	22,640	11,320	諸雑费率対象 管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	15%	式	1		12,005	労務費の合計の15%以 内 管理費区分：0	
	合計					92,070		
	単価					920	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	枚	単価	金額	摘要
	グラウトマツ設置工		単位	枚	単位数量	100	単価 1,056
			単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役						[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0125		人	0.6	36,210	21,726	
	法面工						[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0105		人	1.8	33,760	60,768	
	普通作業員						[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0102		人	0.6	22,640	13,584	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [] 労務費の合計の10%以 内 管理費区分：0
	ZS8000004	10%	式	1		9,522	
	合計					105,600	
	単価					1,056	円/枚

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	高強度ネット張工 (人力) Case3	単位	m2	単位数量	100	単価	2,536
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役						[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0125		人	1.32	36,210	47,797	
	法面工						[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0105		人	3.96	33,760	133,689	
	普通作業員						[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0102		人	1.32	22,640	29,884	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [] 労務費の合計の20%以 内 管理費区分：0
	ZS8000004	20%	式	1		42,230	
	合計					253,600	
	単価					2,536	円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	締付け工		単位	箇所	単位数	10	単価	5,307
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0125		人	0.4	36,210	14,484		
	法面工							[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0105		人	0.8	33,760	27,008		
	普通作業員							[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0
	R0102		人	0.4	22,640	9,056		
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] 労務費の合計の5%以内 管理費区分：0
	ZS8000004	5%	式	1		2,522		
	合計					53,070		
	単価					5,307		円/箇所

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB813110	鉄筋挿入工	III 重機搬仮設足場土足場確保難, 1.9m/箇所, 42mm/箇所, 2m/箇所, 標準(0.4), 無	単位	m	単位数量	1	単価	15,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件III 単価補正1.000(FP3)	Q001449007	m	1	15,503.5	15,503	管理費区分: 0	
	材料費 異形ロックボルト D19 別途計上	Y000800001001	m	1.053	0	0	管理費区分: 0	
	クラウト材 普通ボルトラント 25kg袋入	Y000231000001	m3	0.002	31,488	62	管理費区分: 0	
	材料費 頭部処理材 別途計上	Y000800009001	組	0.526	0	0	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		5	管理費区分: 0	
	合計					15,570		
	単価					15,570	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB813120	削孔機械の上下移動		単位	回	単位数量	1	単価	20,960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 上下移動工 現場条件II 削孔機械の上下移動		Q001443001	回	1	20,957.5	20,957	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分：0	
合計						20,960		
単価						20,960	円/回	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB813130	鉄筋挿入工の仮設足場工		単位	空m3	単位数量	1	単価	5,065
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置・撤去		Q001445001	空m3	1	5,065.15	5,065	管理費区分：0	
合計						5,065		
単価						5,065	円/空m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	457
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0.295	36,210	10,681		管理費区分：0
	とび工							[] [1]
	R0106		人	0.295	31,930	9,419		管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0.295	22,640	6,678		管理費区分：0
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 24号 02-05-16 [] [1]
	WK250590		日	0.295	62,740	18,508		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	1%	式	1		444		管理費区分：0
	合計					45,730		
	単価					457		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 51日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	5,894
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:51日	枚	1	4,794	4,794	管理費区分:0	
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002			枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0	
合計						5,894		
単価						5,894	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	モ/レール架設・撤去 単軌条レール, 500kg積/45°		単位	m	単価数量	120	単価	11,666
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ/レール技師								[] [1] 0.072人×135m-1 管理費区分：0
単価補正1.020(IP2)	ZZ99*01*04001		人	8.7	36,720	319,464		
モ/レール設置工								[] [1] 0.242人×135m-5 管理費区分：0
単価補正1.020(IP2)	ZZ99*01*04002		人	27.7	30,600	847,620		
諸雑費(率+まるめ)								[1] [] 人件費の合計の20%以 内 管理費区分：0
	ZS8000004	20%	式	1		232,916		
合計						1,400,000		
単価						11,666	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	ルート選定(現場踏査) 単軌条レール, 500kg積/45°, 設置距離≤250m	条件	単位	回	単位数量	金額	単価	摘要
						1		55,080
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モ/レール技師								
単価補正1.020(IP2)	ZZ99*01*04001	人	1.5	36,720	55,080	管理費区分: 0		
合計					55,080			
単価					55,080	円/回		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	保守点検(レール構造) 単軌条レール, 1箇所/回, 設置距離≤250m	条件	単位	回	単位数量	金額	単価	摘要
						1		58,752
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モ/レール技師								
単価補正1.020(IP2)	ZZ99*01*04001	人	1.6	36,720	58,752	管理費区分: 0		
合計					58,752			
単価					58,752	円/回		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	保守点検(動力車・台車) 単軌条レール, 1箇所/回, 設置距離≦250m	単位	回	単位数量	金額	単価	40,392
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ/レール技師							
単価補正1.020(IP2)	ZZ99*01*04001	人	1.1	36,720	40,392	管理費区分: 0	
合計					40,392		
単価					40,392	円/回	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	モ/レール賃料	条件	単位	現場	単位数量	金額	単価	1,558,652
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モ/レール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 60日(2ヶ月)以内 ZZ99*01*04003		台	1	544,000	544,000		[] [1] 管理費区分: 0
	モ/レール賃貸料金 土木平台車 500kg積/45° 60日(2ヶ月)以内 ZZ99*01*04004		台	1	144,000	144,000		[] [1] 管理費区分: 0
	モ/レール賃貸料金 レール資材 500kg積/45° 60日(2ヶ月)以内 ZZ99*01*04005		m	135	3,610	487,350		[] [1] 管理費区分: 0
	モ/レール賃貸料金 運転台車 1人乗り 60日(2ヶ月)以内 ZZ99*01*04006		台	1	180,000	180,000		[] [1] 管理費区分: 0
	諸雑費(率) ZS7210100 15%		式	1		203,302		[1] [] 返納整備費, 賃料小計 の15%以上 管理費区分: 0
	合計					1,558,652		
	単価					1,558,652		円/現場

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 8. 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1.000		Z006810101	t	1	3,410	3,410	管理費区分: 0	
合計						3,410		
単価						3,410	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	伐採費	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格			単位	数量	単価	金額	1	5,237,361
立木伐採 胸高直径3~9cm ZZ99*01*05001			本	116	2,600	301,600		管理費区分：9
立木伐採 胸高直径10~20cm ZZ99*01*05002			本	109	17,037	1,857,033		管理費区分：9
立木伐採 胸高直径21~30cm ZZ99*01*05003			本	19	86,212	1,638,028		管理費区分：9
立木伐採 胸高直径31~40cm ZZ99*01*05004			本	6	168,500	1,011,000		管理費区分：9
立木伐採 胸高直径41~50cm ZZ99*01*05005			本	1	197,125	197,125		管理費区分：9
立木伐採 胸高直径51~60cm ZZ99*01*05006			本	1	232,575	232,575		管理費区分：9
合計						5,237,361		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	木くず処分費		単位	式	単位数量	1	単価	381,214
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)							単 25号 01-02-02
	WB020052		t	15	22,000	330,000		管理費区分：0
	運搬(伐木除根)	機械施工,無し,無し,12.0km以下,全ての費用						03-02-03
	CB320580		m3	27.3	1,876	51,214		管理費区分：0
	合計					381,214		

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	137	16,303	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分:0	
	合計					62,740		
	単価					62,740	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	22,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず	Y007600001003		t	100	22,000	2,200,000	管理費区分：T	
合計						2,200,000		
単価						22,000	円/t	

登 録 単 価

工事名	浦島区域急傾斜地崩壊対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000231000001	グラウト材	普通ボルト用 25kg袋入	m ³	31,488	2026	5	確定
Y000800001001	材料費	異形ロックボルト D19 別途計上	m	0	2026	5	確定
Y000800009001	材料費	頭部処理材 別途計上	組	0	2026	5	確定
Y007600001003	処分費	木くず	t	22,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01001	高強度ネット	TECCO P65/3	m ²	7,800	2026	5	確定
ZZ99*01*01002	接続金具	T-3	個	360	2026	5	確定
ZZ99*01*01003	グラウトマット	500×500×10	枚	1,250	2026	5	確定
ZZ99*01*02001	異形棒鋼ロックボルト	D19 L=2.0m	本	2,580	2026	5	確定
ZZ99*01*02002	異形棒鋼ロックボルト	D19 L=2.5m	本	3,220	2026	5	確定
ZZ99*01*02003	スパーサー	D19用	個	485	2026	5	確定
ZZ99*01*02004	スパイクプレート	D19用	枚	14,400	2026	5	確定
ZZ99*01*02005	ASメッキコマナット	D19用	個	535	2026	5	確定
ZZ99*01*04001	モノレール技師		人	36,000	2026	5	確定
ZZ99*01*04002	モノレール設置工		人	30,000	2026	5	確定
ZZ99*01*04003	モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45°	60日(2ヶ月)以内	台	544,000	2026	5	確定
ZZ99*01*04004	モノレール賃貸料金 土木平台車 500kg積/45°	60日(2ヶ月)以内	台	144,000	2026	5	確定
ZZ99*01*04005	モノレール賃貸料金 レール資材 500kg積/45°	60日(2ヶ月)以内	m	3,610	2026	5	確定

登 録 単 価

工事名	浦島区域急傾斜地崩壊対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*04006	モトルール賃貸料金 運転台車 1人乗り	60日(2ヶ月)以内	台	180,000	2026	5	確定
ZZ99*01*05001	立木伐採	胸高直径3~9cm	本	2,600	2026	5	確定
ZZ99*01*05002	立木伐採	胸高直径10~20cm	本	17,037	2026	5	確定
ZZ99*01*05003	立木伐採	胸高直径21~30cm	本	86,212	2026	5	確定
ZZ99*01*05004	立木伐採	胸高直径31~40cm	本	168,500	2026	5	確定
ZZ99*01*05005	立木伐採	胸高直径41~50cm	本	197,125	2026	5	確定
ZZ99*01*05006	立木伐採	胸高直径51~60cm	本	232,575	2026	5	確定

入力データリスト (本01)

工事名	浦島区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
斜面对策 (0001)	式	1		40,971,023	
法面工 (0002)	式	1		37,463,479	
高強度ネット工 (0003)	式	1		21,807,418	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
高強度ネット工 (0004)	m2	1,309		21,807,418	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
のり面清掃工	m2	1,308.9	920	1,204,188	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.5	36,210	18,105	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名	浦島区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法面工	人	1.5	33,760	50,640	R0105 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		諸雑費1:対象				
普通作業員	人	0.5	22,640	11,320	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		諸雑費1:対象				
諸雑費(率+まるめ)	式	1		12,005	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		諸雑費1 諸雑費率=15.000%				
グラウンドマット設置工	枚	220	1,056	232,320	オプション入力 単位数量 100 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	浦島区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	人	0.6	36,210	21,726	R0125		
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費1:対象							
法面工	人	1.8	33,760	60,768	R0105		
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費1:対象							
普通作業員	人	0.6	22,640	13,584	R0102		
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費1:対象							
諸雑費(率+まるめ)	式	1		9,522	ZS8000004		
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
諸雑費1 諸雑費率=10.000%							

入力データリスト (本01)

工事名	浦島区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
高強度ネット張工 (人力) Case3	m2	1,308.9	2,536	3,319,370	潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
					オプション入力		
					単位数	100	m2
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	人	1.32	36,210	47,797	R0125		
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費1:対象							
法面工	人	3.96	33,760	133,689	R0105		
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費1:対象							
普通作業員	人	1.32	22,640	29,884	R0102		
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
浦島区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回		
			金額 前回/今回		
				摘要	
諸雑費(率+まるめ)	式	1	42,230	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZS800004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率=20.000%					
締付け工	箇所	220	5,307	1,167,540	オプション入力 単位数量 10 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.4	36,210	14,484	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工	人	0.8	33,760	27,008	R0105 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
浦島区域急傾斜地崩壊対策工事					
普通作業員	人	0.4	22,640	9,056	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		2,522	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					
高強度ネット工材料	式	1		15,884,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高強度ネット TECCO P65/3	m2	1,832	7,800	14,289,600	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
浦島区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
接続金具 T-3	個	3,665	360	1,319,400	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
グラウンドマット 500×500×10	枚	220	1,250	275,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋挿入工 (0005)	式	1		15,656,061	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
鉄筋挿入工 (0006)	m	243		6,152,704	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋挿入工	m	243.2	15,570	3,786,624	WB813110 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	浦島区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
J01 現場条件		III 重機搬仮設足場土足場確保難			歩 2026.05	単 2026.05	
J03 1箇所当り平均削孔長(実数入力)		1.9m/箇所			単価地区	青森市(旧青森市)	
J05 削孔径(実数入力)		42mm/箇所			労調係数	1.000 00-00 0	
J06 1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)		2m/箇所			豪雪割増		
J07 クラウト材補正係数		標準(0.4)			潮間割増	0%	係数ランク 1
J11 時間的制約を受ける場合の補正		無			単価補正		
鉄筋挿入工材料費 L=2.0m	式	1		2,366,080	オプション入力		
					単価数量	1	式
					管理費区分	0	
					歩 2026.05	単 2026.05	
					単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
異形棒鋼ロックボルト D19 L=2.0m	本	128	2,580	330,240	ZZ99*01*02001		
					管理費区分	0	
					歩 2026.05	単 2026.05	
					単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
スプーサー D19用	個	256	485	124,160	ZZ99*01*02003		
					管理費区分	0	
					歩 2026.05	単 2026.05	
					単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
スパイクプレート D19用	枚	128	14,400	1,843,200	ZZ99*01*02004		
					管理費区分	0	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
浦島区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ASメッキコマナット D19用	個	128	535	68,480	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋挿入工 (0007)	m	221		9,503,357	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋挿入工	m	220.8	14,580	3,219,264	WB813110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 現場条件 II 削孔に要する重機の搬入困難 J02 1箇所当り平均削孔長(実数入力) 2.4m/箇所 J04 削孔径(実数入力) 65mm/箇所 J06 1箇所当り平均鉄筋長(実数入力) 2.5m/箇所 J07 グラウト材補正係数 標準(0.4) J10 施工規模 100m以上200m未満
鉄筋挿入工材料費					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
浦島区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
L=2.5m	式	1		1,759,500	単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
異形棒鋼ロックボルト D19 L=2.5m	本	92	3,220	296,240	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スパーサー D19用	個	184	485	89,240	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スパイクプレート D19用	枚	92	14,400	1,324,800	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ASメッキコマナット					ZZ99*01*02005

入力データリスト (本01)

工事名	浦島区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
D19用	個	92	535	49,220	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
削孔機械の上下移動	回	8	20,960	167,680	WB813120 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋挿入工の仮設足場工	空m3	860.2	5,065	4,356,913	WB813130 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0008)	式	1		3,507,544	
工事用道路工 (0009)	式	1		79,142	工種 99:
敷鉄板 (0010)	m2	70		79,142	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	浦島区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	70	457	31,990	WB253610 管理費区分 0
J01 作業区分		設置・撤去			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	8	5,894	47,152	WB253630 管理費区分 0
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		51日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
資材運搬 (0011)	式	1		3,428,402	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
モルレル工 (0012)	m	135		3,428,402	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
モレール架設・撤去 単軌条レール, 500kg積/45°	m	135	11,666	1,574,910	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数 120 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モレール技師	人	8.7	36,720	319,464	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.020 IP2
諸雑費1:対象					
モレール設置工	人	27.7	30,600	847,620	ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.020 IP2
諸雑費1:対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		232,916	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑费率=20.000%					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
浦島区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
保守点検(動力車・台車) 単軌条レール, 1箇月/回, 設置距離≤250m	回	2	40,392	80,784	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.020 IP2 オプション入力 単位数 1 回 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モノレール技師	人	1.1	36,720	40,392	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.020 IP2
モノレール賃料	現場	1	1,558,652	1,558,652	オプション入力 単位数 1 現場 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モノレール賃貸料金 動力車 500kg積/45° 60日(2ヶ月)以内	台	1	544,000	544,000	ZZ99*01*04003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)
諸雑費1: 対象					

入力データリスト (本01)

工事名	浦島区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モ/レール賃貸料金 土木平台車 500kg積/45° 60日(2ヶ月)以内	台	1	144,000	144,000	ZZ99*01*04004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
モ/レール賃貸料金 レール資材 500kg積/45° 60日(2ヶ月)以内	m	135	3,610	487,350	ZZ99*01*04005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
モ/レール賃貸料金 運転台車 1人乗り 60日(2ヶ月)以内	台	1	180,000	180,000	ZZ99*01*04006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
諸雑費(率)	式	1		203,302	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1 諸雑費率=15.000%					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
浦島区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
モ/レール運転 単軌条レール, 500kg積/45°	日	0.6	69,120	41,472	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工	人	2	33,760	67,520	R0105 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	L	11	139	1,529	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1: 対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		71	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					

入力データリスト (本01)

工事名	浦島区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
直接工事費 (0013)	式	1		40,971,023	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
共通仮設 (0014)	式	1		10,233,565			
共通仮設費 (0015)	式	1		6,227,565			
運搬費 (0016)	式	1		125,990	工種 99:		
仮設材運搬費 (0017)	t	12.8		125,990	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	12.83	3,410	43,750	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
	J01	発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
	J02	片道運搬距離(実数入力)	8.1km				
	J04	製品長区分	12m以内				
	J05	運搬割増率	各種(実数入力)				
	J06	運搬割増率(実数入力)	0				
	J07	その他の諸料金の有無	無				

入力データリスト (本01)

工事名	浦島区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	12.83	3,410	43,750	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		8.1km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	12.83	3,000	38,490	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
準備費 (0018)	式	1		5,618,575	工種 99:
木根等処分費 (0019)	式	1		5,618,575	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐採費	式	1		5,237,361	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	浦島区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
立木伐採 胸高直径3~9cm	本	116	2,600	301,600	ZZ99*01*05001 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
立木伐採 胸高直径10~20cm	本	109	17,037	1,857,033	ZZ99*01*05002 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
立木伐採 胸高直径21~30cm	本	19	86,212	1,638,028	ZZ99*01*05003 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
立木伐採 胸高直径31~40cm	本	6	168,500	1,011,000	ZZ99*01*05004 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
浦島区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
立木伐採 胸高直径41～50cm	本	1	197,125	197,125	ZZ99*01*05005 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
立木伐採 胸高直径51～60cm	本	1	232,575	232,575	ZZ99*01*05006 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
木くず処分費	式	1		381,214	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費(t)	t	15	22,000	330,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
浦島区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運搬(伐木除根)	m3	27.3	1,876	51,214	CB320580 1729.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		無し			
J03 DID区間の有無		無し			
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		12.0km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ティール] 10t積級	%	53.846		1,010	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.43		
標準単価			35,847		
地区単価			35,100		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	35.688		669.4	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			30.16		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油	%	10.439		195.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			11.41		
標準単価			138		
地区単価			137		

入力データリスト (本01)

工事名	浦島区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.027		0.8	管理費区分 0
現場環境改善費 (0020)	式	1		483,000	
現場環境改善費 (率計上) (0021)	式	1		483,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0022)	式	1		4,006,000	
	主たる工種	07:砂防・地すべり等工事			
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0023)	式	1		51,204,588	
現場管理費 (0024)	式	1		14,943,000	
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.60%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
浦島区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0025)	式	1		66,147,588	
一般管理費等 (0026)	式	1		11,082,412	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない	1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0027)	式	1		77,230,000	
消費税額及び地方消費税額 (0028)	式	1		7,723,000	
工事費計 (0029)	式	1		84,953,000	