

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号            繰   第605号

設計書番号        508-010-0130

国道339号交付金(災害防除)工事

実施 設計書

東津軽郡外ヶ浜町字三厩楨榔 地内

工 期   2 0 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 42.8 m		
	法面工	1 式	
設計額	53,768,000 円	(内消費税 4,888,000 円)	変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

# 設計内訳書 (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		20,339,840		
法面工							
		式	1		15,411,230		
法面吹付工							
		式	1		14,520,701		
モルタル吹付	吹付厚10cm						内 1号
		m2	1,176		10,377,021		
ポケット式落石防止網	撤去・再設置						内 2号
		m2	640		4,143,680		
縦排水溢水対策工							
		式	1		890,529		
導水堤	□300						内 3号
		m	20		780,000		
半割コルゲート	円形1形φ400、t=1.6mm						内 4号
		m	9		110,529		
構造物撤去工							
		式	1		4,928,610		
構造物取壊し工							
		式	1		3,471,395		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物						内 5号
		m3	7		59,422		
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=7cm						内 6号
		m	90		68,076		
舗装版破碎	アスファルト舗装版、t=7cm						内 7号
		m2	72		16,921		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吹付法面取壊し	機械施工、人力施工						内 8号
		m2	1,180		3,326,976		
運搬処理工							
		式	1		1,457,215		
殻運搬	アスファルト殻						内 9号
		m3	5		41,200		
殻運搬	無筋Co殻						内 10号
		m3	7		50,211		
殻運搬	鉄筋Co殻						内 11号
		m3	94		843,650		
殻処分	アスファルト殻						内 12号
		m3	5		12,980		
殻処分	無筋Co殻						内 13号
		m3	7		17,820		
殻処分	鉄筋Co殻						内 14号
		m3	94		424,410		
現場発生品運搬	スクラップ						内 15号
		t	1.6		66,944		
舗装							
		式	1		5,984,943		
舗装工							
		式	1		793,503		
アスファルト舗装工							
		式	1		793,503		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャレン RC-40, t=35cm						内 16号
		m2	72		255,252		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, t=15cm						内 17号
		m2	72		143,328		
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13), t=4cm						内 18号
		m2	72		213,594		
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F), t=3cm						内 19号
		m2	72		181,329		
仮設工							
		式	1		5,191,440		
作業土工							
		式	1		847,776		
床掘り	土砂						内 20号
		m3	100		233,828		
埋戻し	土砂						内 21号
		m3	60		253,208		
残土処理工	残土受入地での処理						内 22号
		m3	30		360,740		
防護施設工							
		式	1		2,241,264		
仮設防護柵	A-3型(設置・撤去)						内 23号
		m	43		2,241,264		
交通管理工							
		式	1		2,102,400		
交通誘導警備員							内 24号
		人日	128		2,102,400		
直接工事費							
		式	1		26,324,783		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1		3,880,000		
共通仮設費							
		式	1		334,000		
現場環境改善費							
		式	1		334,000		
現場環境改善費(率計上)							
		式	1		334,000		
共通仮設費(率計上)							
		式	1		3,546,000		
純工事費							
		式	1		30,204,783		
現場管理費							
		式	1		10,849,000		
工事原価							
		式	1		41,053,783		
一般管理費等							
		式	1		7,826,217		
工事価格							
		式	1		48,880,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,888,000		
工事費計							
		式	1		53,768,000		

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	26,324,783	直接工事費	26,324,783	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	460,310	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			-59,200		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			-59,200	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		26,383,983	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		25,923,673		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.09%		0.00%
	施工地域等補正		1.2		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		13.44%		0.00%
	計上額		3,546,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	26,324,783	直接工事費	26,324,783	
非対象額計（－）	401,110			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	-59,200	（間接費非対象額）		
管理費区分T	460,310	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	25,923,673	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.29%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.29%		0.00%	
計上額	334,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,880,000

# 現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	30,204,783	単独（追加工事）直接工事費	26,324,783	単独（追加工事）共通仮設費	3,880,000
非対象額計（－）		-59,200			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		-59,200	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		30,263,983	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		29,803,673		0	0
現場管理費 率（補正前）		31.63%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.36%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		35.85%		0.00%	
計上額		10,849,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	41,053,783				
純工事費	30,204,783	現場管理費	10,849,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		-59,200			
管理費区分9		-59,200		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		41,112,983	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		40,652,673		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.02%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.02%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		41,112,983		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		7,826,217			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧三厩村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-2	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.36%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			26,324,783
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				26,324,783
	共通仮設費 (率分)	26,383,983	13.44	3,546,000
現場環境改善費対象工事費				26,324,783
	現場環境改善費 (率分)	25,923,673	1.29	334,000
現場管理費対象純工事費				30,204,783
	現場管理費	30,263,983	35.85	10,849,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				41,053,783
	一般管理費等	41,112,983	19.02	7,826,217
	業務委託費			0
工事価格				48,880,000
消費税等相当額				4,888,000
工事費計				53,768,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	モルタル吹付	吹付厚10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モルタル吹付工	10cm, 1000m2以上(標準), 無, 無						単 1号 06-02-04
WB810810		m2	1,175.6	8,827	10,377,021		管理費区分: 0
合計					10,377,021		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	ポット式落石防止網		撤去・再設置					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ポット式落石防止網 撤去(φ3.2×50×50)		m2	640	1,712	1,095,680		単 2号 管理費区分:0
	ポット式落石防止網 設置(φ3.2×50×50)		m2	640	3,425	2,192,000		単 3号 管理費区分:0
	金網(3種亜鉛メッキ・Z-GS3) φ3.2×50×50 ZZ99*01*01001		m2	640	1,430	915,200		管理費区分:0
	スクラップ H3 ZZ99*01*05003		t	1.6	-37,000	-59,200		管理費区分:9
	合計					4,143,680		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	導水堤	□300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吹付砕工[市場単価]	梁断面 300×300, 50m未満						単 4号 06-02-04
WB811110		m	20	39,000	780,000		管理費区分：0
合計					780,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	半割コルゲート	円形1形 φ400、t=1.6mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
半割コルゲート据付							単 5号
		m	9	12,281	110,529		管理費区分：0
合計					110,529		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 6号 06-01-04 管理費区分 : 0
WB824010		m3	6.9	8,612	59,422		
合計					59,422		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	舗装版切断	アスファルト舗装版, t=7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 管理費区分 : 0
CB430510		m	93	732	68,076		
合計					68,076		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	舗装版破碎	アスファルト舗装版, t=7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	71.7	236	16,921		管理費区分: 0
合計					16,921		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	吹付法面取壊し	機械施工、人力施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吹付法面取壊し	有り, 機械施工						02-02-01
CB220710		m2	229	834	190,986		管理費区分: 0
吹付法面取壊し	有り, 人力施工						02-02-01
CB220710		m2	946	3,315	3,135,990		管理費区分: 0
合計					3,326,976		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	殻運搬		アスファルト殻					
	殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用	m3	5	8,240	41,200		02-02-07 管理費区分: 0
	合計					41,200		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	殻運搬		無筋Co殻					
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 60.0km以下, 全ての費用	m3	6.9	7,277	50,211		02-02-07 管理費区分: 0
	合計					50,211		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	殻運搬	鉄筋Co殻							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 60.0km以下, 全ての費用	m3	94	8,975	843,650		02-02-07 D=60.0km 管理費区分: 0		
合計					843,650				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	殻処分	アスファルト殻							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
処分費 As塊 ZZ99*01*05001		t	11.8	1,100	12,980		管理費区分: T		
合計					12,980				

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	殻処分	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co塊 ZZ99*01*05002		t	16.2	1,100	17,820		管理費区分：T
合計					17,820		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	殻処分	鉄筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 鉄筋Co塊 ZZ99*01*05004		t	202.1	2,100	424,410		管理費区分：T
合計					424,410		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	現場発生品運搬	スクラップ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,5.5km以下	t	1.6	30,980	49,568		01-02-02 D=55.4km 管理費区分:0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1.6	10,860	17,376		01-02-03 管理費区分:0
合計					66,944		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クランツァレン RC-40, t=35cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	350mm,2層施工,再生クランツァレン RC-40,全ての費用	m2	71.7	3,560	255,252		03-03-02 管理費区分:0
合計					255,252		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, t=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041	150mm, 1層施工, 粒度調整砕石 M-40, 全ての費用	m2	71.7	1,999	143,328		03-03-02 管理費区分: 0
合計					143,328		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13), t=4cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, (2) 再生密粒度As(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	71.7	2,979	213,594		03-03-03 管理費区分: 0
合計					213,594		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F), t=3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, (5) 再生密粒度As(13F), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	71.7	2,529	181,329		03-03-03 管理費区分: 0
合計					181,329		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	98	2,386	233,828		02-01-03 管理費区分: 0
合計					233,828		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	62	4,084	253,208		管理費区分: 0
合計					253,208		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	残土処理工	残土受入地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 60.0km以下						02-01-02
CB210110		m3	34	10,460	355,640		管理費区分: 0
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	34	150	5,100		管理費区分: 0
合計					360,740		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	仮設防護柵	A-3型(設置・撤去)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
A-3型 仮設防護柵 H=4.0m		m	42.8	52,366	2,241,264		単 7号 管理費区分：0
合計					2,241,264		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
	R0803	人	64	17,650	1,129,600		管理費区分：0
交通誘導警備員B							
	R0804	人	64	15,200	972,800		管理費区分：0
合計					2,102,400		

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 1000m2以上(標準), 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	8,827
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚10cm 単価補正1.000(FP3)		Q001400006	m2	1	8,827.4	8,827	管理費区分: 0	
合計						8,827		
単価						8,827	円/m2	



# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	ボケット式落石防止網 設置(φ3.2×50×50)		単位	m2	単位数量	1	単価	3,425
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							見積 管理費区分:0
	R0125		人	0.012	36,210	434		
	法面工							管理費区分:0
	R0105		人	0.084	33,760	2,835		
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 4.9t吊							管理費区分:0
	L001130001		日	0.004	39,200	156		
	合計					3,425		
	単価					3,425		円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB811110	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 50m未満	単位	m	単位数量	100	単価	39,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面 300×300 単価補正1.800(FP3)		Q001440003	m	100	38,996.1	3,899,610	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		390	管理費区分: 0	
合計						3,900,000		
単価						39,000	円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	半割コルゲート据付		単位	m	単位数量	1	単価	12,281
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山腹コルゲートフレーム据付		50m以下, 0.5m2以下, 標準	m	1	6,861	6,861	単 8号 03-04-01 準用 管理費区分: 0	
半割コルゲートパイプ 円形1形φ400、t=1.6mm		ZZ99*01*01002	m	1	5,420	5,420	管理費区分: 0	
合計						12,281		
単価						12,281	円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,612
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8,612.27	8,612	管理費区分: 0	
合計						8,612		
単価						8,612	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
	A-3型 仮設防護柵 H=4.0m		単位	m	単位数量	10	単価	52,366
			単位	数量	単価	金額		摘要
	とび工							県版 河川p.23
	R0106		人	5.3	31,930	169,229		管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	8.9	22,640	201,496		管理費区分：0
	主桁 Z001120003 H形鋼 15×15×0.7×1.0 L=4.5m							
	ZZ99*01*02001		t	0.71	22,300	15,833		管理費区分：0
	横桁 Z001120007 L形鋼 0.6×7.5×7.5 L=4.0m							
	ZZ99*01*02002		t	0.27	21,700	5,859		管理費区分：0
	土留板 Z006105001 杉板 20cm×3.6cm L=2.0m							[ ] [1] [ ]
	ZZ99*01*02003		m3	1.4	15,700	21,980		諸雑费率対象 管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ] [ ]
	ZS8000004	10%	式	1		2,103		土留板損料の% 管理費区分：0
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての 費用						02-03-01
	CB240010		m3	1.44	35,560	51,206		管理費区分：0
	型枠	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06
	CB240210		m2	9.6	5,829	55,958		管理費区分：0
	合計					523,664		
	単価					52,366	円/m	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB340220	山腹コルゲートフォーム据付	50m以下, 0.5m2以下, 標準	単位	m	単位数量	10	単価	6,861
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	0.412	36,210	14,918		管理費区分: 0
	特殊作業員							[ ] [1 ]
	R0101		人	0.412	30,700	12,648		管理費区分: 0
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	0.823	22,640	18,632		管理費区分: 0
	コルゲートフォーム 別途計上							
	Y001661000001		m	10	0	0		管理費区分: 0
	バックホ運転	標準						単 9号 03-04-01 [ ] [1 ]
	WK340150		日	0.412	53,750	22,145		管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	0.4%	式	1		267		管理費区分: 0
	合計					68,610		
	単価					6,861	円/m	

# 4次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WK340150	ハックホリ運転	標準	単位	日	単位数量	1	単価	53,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	37	137	5,069	管理費区分:0	
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	機械条件: 供用 持込						
	M000202100		供用日	1.58	8,600	13,588	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分:0	
	合計					53,750		
	単価					53,750	円/日	

# 登 録 単 価

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001661000001	コルゲートフリューム	別途計上	m	0	2026	5	確定
Y007600000001	処分費	建設発生土受入価格	m3	150	2026	5	確定
ZZ99*01*01001	金網(3種亜鉛メッキ・Z-GS3)	φ3.2×50×50	m2	1,430	2026	5	確定
ZZ99*01*01002	半割コルゲートパイプ	円形1形φ400、t=1.6mm	m	5,420	2026	5	確定
ZZ99*01*02001	主桁 Z001120003	H形鋼 15×15×0.7×1.0 L=4.5m	t	22,300	2026	5	確定 損率として20%計上
ZZ99*01*02002	横桁 Z001120007	L形鋼 0.6×7.5×7.5 L=4.0m	t	21,700	2026	5	確定 損率として20%計上
ZZ99*01*02003	土留板 Z006105001	杉板 20cm×3.6cm L=2.0m	m3	15,700	2026	5	確定 損率として20%計上
ZZ99*01*05001	処分費	As塊	t	1,100	2026	5	確定
ZZ99*01*05002	処分費	無筋Co塊	t	1,100	2026	5	確定
ZZ99*01*05003	スクラップ	H3	t	-37,000	2026	5	確定
ZZ99*01*05004	処分費	鉄筋Co塊	t	2,100	2026	5	確定

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道339号交付金(災害防除)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		20,339,840	
法面工 (0002)	式	1		15,411,230	
法面吹付工 (0003)	式	1		14,520,701	工種 04:道路改良工事
モルタル吹付 (0004)	m2	1,176		10,377,021	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
モルタル吹付工	m2	1,175.6	8,827	10,377,021	WB810810 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 吹付厚 10cm			
		J02 施工規模 1000m2以上(標準)			
		J03 時間制約を受ける場合の補正 無			
		J04 枠内吹付の場合の補正 無			
ポケット式落石防止網 (0005)	m2	640		4,143,680	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道339号交付金(災害防除)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポット式落石防止網 撤去(φ3.2×50×50)	m2	640	1,712	1,095,680	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.006	36,210	217	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工	人	0.042	33,760	1,417	R0105 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日	0.002	39,200	78	L001130001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
		K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	有り 補正しない		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道339号交付金(災害防除)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポット式落石防止網 設置(φ3.2×50×50)	m2	640	3,425	2,192,000	オプション入力 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.012	36,210	434	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工	人	0.084	33,760	2,835	R0105 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	日	0.004	39,200	156	L001130001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
		K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	有り 補正しない		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道339号交付金(災害防除)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
金網(3種亜鉛メッキ・Z-GS3) φ3.2×50×50	m2	640	1,430	915,200	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スクラップ H3	t	1.6	-37,000	-59,200	ZZ99*01*05003 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
縦排水溢水対策工 (0006)	式	1		890,529	オプション入力 工種 04:道路改良工事
導水堤 (0007)	m	20		780,000	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道339号交付金(災害防除)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
吹付砕工[市場単価]	m	20	39,000	780,000	WB811110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 規格・仕様		梁断面 300×300			
J02 施工規模		50m未満			
半割コルゲート (0008)	m	9		110,529	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
半割コルゲート据付	m	9	12,281	110,529	オプション入力 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山腹コルゲートフォーム据付	m	1	6,861	6,861	WB340220 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均運搬距離		50m以下			
J02 掘削断面積		0.5m2以下			
J03 バックホウ供用日当り運転時間		標準			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道339号交付金(災害防除)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
半割コルゲートパイプ 円形1形φ400、t=1.6mm	m	1	5,420	5,420	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0009)	式	1		4,928,610	
構造物取壊し工 (0010)	式	1		3,471,395	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0011)	m3	7		59,422	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	6.9	8,612	59,422	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	J01 構造物区分	無筋構造物			
	J02 工法区分	機械施工			
	J03 時間的制約の有無	無し			
	J04 夜間作業の有無	無し			
	J05 低騒音・低振動対策	不要			

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
舗装版切断 (0012)	m	90		68,076	単価補正 オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	93	732	68,076	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.789	10.24 13,000 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	4.598		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.691	19.96	151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
	標準構成比				

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		28,300		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
	地区単価		30,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	12.149		89.01	R0125
	標準構成比		10.88		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		36,210		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	7.601		55.69	R0102
	標準構成比		8.92		管理費区分 0
	標準単価		25,400		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		22,640		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	18.985		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ	%	22.438		164.4	Z006540009
	標準構成比		22.39		管理費区分 0
	標準単価		68,200		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		71,500		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ガソリン					Z006704001

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
レギュラー	%	2.424		17.76	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.81		
標準単価			154		
地区単価			139		
その他(材料)	%	1.302		9.54	管理費区分 0
諸雑費	%	0.023		0.19	管理費区分 0
舗装版破碎 (0013)	m2	72		16,921	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	71.7	236	16,921	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別			アスファルト舗装版		
J02 障害等の有無			無し		
J03 騒音振動対策			不要		
J04 舗装版厚			15cm以下		
J06 積込作業の有無			有り		
J07 費用の内訳			全ての費用		
バックホリ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.357		29.22	L001010012 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	標準構成比		12.85		歩 2026.05 単 2026.05	
	標準単価		6,460		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
	地区単価		6,760		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	31.717		75	R0125	
	標準構成比		29.54		管理費区分 0	
	標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		36,210		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	30.715		72.63	R0114	
	標準構成比		27.52		管理費区分 0	
	標準単価		28,900		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		35,090		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	19.808		46.84	R0102	
	標準構成比		24.18		管理費区分 0	
	標準単価		25,400		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		22,640		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	5.392		12.75	Z006702002	
	標準構成比		5.91		管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			138 137		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.011		0.06	管理費区分 0
吹付法面取壊し (0014)	m2	1,180		3,326,976	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
吹付法面取壊し	m2	229		834	CB220710 753.38 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 集積積込の有無 J02 工法区分		有り 機械施工			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.5m3(平積0.4m3)	%	15.174		126.6	L001010001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			15.34 6,170 6,760		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	46.698		389.6	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.6		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
普通作業員	%	13.556		113.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			16.85		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	13.005		108.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.34		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
軽油	%	11.537		96.25	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.87		
標準単価			138		
地区単価			137		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.03		0.35	管理費区分 0
吹付法面取壊し	m2	946	3,315	3,135,990	CB220710 3134.0 管理費区分 0
J01 集積積込の有無		有り			歩 2026.05 単 2026.05
J02 工法区分		人力施工			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.5m3(平積0.4m3)	%	1.481		49.1	L001010001 管理費区分 0
標準構成比			1.43		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			6,170		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
地区単価			6,760		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
法面工	%	50.955		1,689	R0105 管理費区分 0
標準構成比			50.45		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			31,600		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
地区単価			33,760		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	15.709		520.7	R0102 管理費区分 0
標準構成比			18.64		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			25,400		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	19.658	17.8	651.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		31,000		
	標準単価		36,210		
	地区単価				
運転手(特殊)	%	4.543	3.96	150.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		28,900		
	標準単価		35,090		
	地区単価				
その他(労務)	%	6.459		214.1	管理費区分 0
軽油	%	1.183	1.26	39.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		138		
	標準単価		137		
	地区単価				
諸雑費	%	0.012		0.7	管理費区分 0
運搬処理工					工種 99:

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0015)	式	1		1,457,215	
殻運搬 (0016)	m3	5		41,200	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	5	8,240	41,200	CB227010 7231.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業					舗装版破碎
J02 積込工法区分					機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03 DID区間の有無					無し
J07 運搬距離(km)(DID区間無)					60.0km以下
J13 費用の内訳					全ての費用
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.071		3,384	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.05		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	44.906		3,700	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			39.87		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道339号交付金(災害防除)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	14.006		1,154	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		16.08		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.017		2	管理費区分 0
殻運搬 (0017)	m3	7		50,211	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	6.9	7,277	50,211	CB227010 6319.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
	J02 積込工法区分	機械積込			
	J03 DID区間の有無	無し			
	J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	60.0km以下			
	J13 費用の内訳	全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					M000301005

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
10t積級	%	37.614		2,737	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		40.77		
	標準単価		20,847		
	地区単価		21,400		
	供用日当りの損耗品費		747		
運転手(一般)	%	49.955		3,635	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		44.82		
	標準単価		23,600		
	地区単価		30,290		
軽油	%	12.424		904	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		14.41		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.007		1	管理費区分 0
殻運搬 (0018)	m3	94		843,650	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
殻運搬	m3	94	8,975	843,650	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB227010 7794.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		60.0km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オノロート・ディーゼル] 10t積級	%	37.608		3,375	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	49.954		4,483	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油	%	12.413		1,114	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			14.41		
標準単価			138		
地区単価			137		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.025		3	管理費区分 0
殻処分 (0019)	m3	5		12,980	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As塊	t	11.8	1,100	12,980	ZZ99*01*05001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0020)	m3	7		17,820	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
処分費 無筋Co塊	t	16.2	1,100	17,820	ZZ99*01*05002 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0021)	m3	94		424,410	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 鉄筋Co塊	t	202.1	2,100	424,410	ZZ99*01*05004 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0022)	t	1.6		66,944	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	1.6	30,980	49,568	CB010410 27299.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		55.5km以下			
トラック[クレーン装置付] ペーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.003		4,028	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	45.101		13,971	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.15		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
特殊作業員	%	39.432		12,215	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			41.25		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道339号交付金(災害防除)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	2.458		761.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	2.81		
		標準単価	138		
		地区単価	137		
諸雑費	%	0.006		4.5	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.6	10,860	17,376	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.942		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	13.73		
		標準単価	7,690		
		地区単価	8,230		
運転手(特殊)	%	44.914		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
		標準構成比	41.98		
		標準単価	28,900		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	39.268		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		41.08		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
その他(労務)	%	0.416		45.11	管理費区分 0
軽油	%	2.449		265.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.8		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.011		4.99	管理費区分 0
舗装 (0023)	式	1		5,984,943	
舗装工 (0024)	式	1		793,503	
アスファルト舗装工					工種 06:舗装工事

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道339号交付金(災害防除)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0025)	式	1		793,503	
下層路盤(車道・路肩部) (0026)	m2	72		255,252	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	71.7	3,560	255,252	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳	350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.538		54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価		2.86 5,680 6,070	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	%	0.925		32.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0
		標準構成比 標準単価 地区単価		1.7 3,540 3,830	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.119		4.22	管理費区分 0
運転手(特殊)  標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.805	25.87 28,900 35,090	562.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員  標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.28	15.17 28,300 30,700	294.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員  標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.741	15.03 25,400 22,640	239.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役  標準構成比	%	7.322	12.46	260.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		31,000		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
	地区単価		36,210		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	1.904		67.75	管理費区分 0
再生クレッシャー RC-40	%	56.167		1,999	Z002122003
	標準構成比		21.27		管理費区分 0
	標準単価		300,000		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		4,500		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.954		33.95	Z006702002
	標準構成比		1.91		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		137		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)	%	0.222		7.89	管理費区分 0
諸雑費	%	0.023		1.83	管理費区分 0
上層路盤(車道・路肩部) (0027)	m2	72		143,328	オプション入力 第0017号内訳書 単位数 1 m2

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道339号交付金(災害防除)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	71.7	1,999	143,328	CB410041 920.81
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			管理費区分 0
J02 施工区分		1層施工			歩 2026.05 単 2026.05
J03 材料		粒度調整碎石 M-40			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.368		27.35	M000201100
標準構成比			2.78		管理費区分 0
標準単価			5,680		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			6,070		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	%	0.827		16.53	L001070011
標準構成比			1.66		管理費区分 0
標準単価			3,540		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			3,830		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.109		2.17	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	14.067		281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.16		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
特殊作業員	%	7.369		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.75		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
普通作業員	%	5.998		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.61		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	6.513		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.11		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道339号交付金(災害防除)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	%	1.697		33.92	管理費区分 0
粒度調整碎石 M-40	%	60.932		1,218	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		23.44		
	標準単価		170,000		
	地区単価		6,400		
軽油	%	0.846		16.91	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		1.85		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
その他(材料)	%	0.22		4.39	管理費区分 0
諸雑費	%	0.054		1.13	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0028)	m2	72		213,594	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	71.7	2,979	213,594	CB410260 2891.1 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			
J05 材料		(2) 再生密粒度As(13)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	%	0.249		7.42	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.24		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	%	0.132		3.94	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.13		
標準単価			356		
地区単価			374		
その他(機械)	%	0.062		1.84	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.607		613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
標準構成比			19.57		
標準単価			28,300		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	12.155		362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.05		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	4.852		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.28		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	6.39		190.3	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	50.367		1,500	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			50.52		
標準単価			580,000		
地区単価			14,900		
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	%	4.939		147.1	Z004130002 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		4.48		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価		103		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
	地区単価		117		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.149		4.43	Z006704001
	標準構成比		0.17		管理費区分 0
	標準単価		154		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		139		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.029		0.86	Z006702002
	標準構成比		0.03		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		137		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)	%	0.03		0.89	管理費区分 0
諸雑費	%	0.039		2.02	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0029)	m2	72		181,329	オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	71.7	2,529	181,329	CB410260 2805.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		(5) 再生密粒度As(13F)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	%	0.297		7.5	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.25		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	%	0.163		4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.14		
標準単価			356		
地区単価			374		
その他(機械)	%	0.07		1.78	管理費区分 0
特殊作業員					R0101

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道339号交付金(災害防除)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	24.277		613.8	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			20.17		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
普通作業員	%	14.322		362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.48		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	5.715		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.41		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	7.531		190.4	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	45.405		1,148	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			52.05		
標準単価			580,000		
地区単価			15,200		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道339号交付金(災害防除)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	1.979		50.03	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		1.57		
	標準単価		103		
	地区単価		117		
カソリン レギュラー	%	0.17		4.3	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.17		
	標準単価		154		
	地区単価		139		
軽油	%	0.033		0.83	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.03		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
その他(材料)	%	0.026		0.67	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.97	管理費区分 0
仮設工 (0030)	式	1		5,191,440	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
作業土工 (0031)	式	1		847,776	オプション入力 工種 04:道路改良工事
床掘り (0032)	m3	100		233,828	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	98	2,386	233,828	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	上記以外(小規模)			
	J05 費用の内訳	全ての費用			
バックホリ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.817		448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			18.73		
標準単価			8,460		
地区単価			9,020		
運転手(特殊)	%	46.035		1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			40.26		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		28,900		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
	地区単価		35,090		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	28.468		679	R0102
	標準構成比		33.9		管理費区分 0
	標準単価		25,400		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		22,640		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	6.65		158.6	Z006702002
	標準構成比		7.11		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		137		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.03		1.6	管理費区分 0
埋戻し (0033)	m3	60		253,208	オプション入力
					第0021号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
埋戻し	m3	62	4,084	253,208	週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 施工方法		上記以外(小規模)			CB210410 4063.8	
J02 土質		土砂			管理費区分 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.05 単 2026.05	
バックホ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.774		358.3	単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
標準構成比			8.27		労調係数 1.000 00-00 0	
標準単価			8,460		豪雪割増	
地区単価			9,020		潮間割増 0% 係数ランク 1	
単価補正					単価補正	
レンマ 質量60~80kg	%	0.629		25.7	M000202096	
標準構成比			0.6		管理費区分 0	
標準単価			535		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			564		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	44.373		1,812	R0102	
標準構成比			50.03		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			22,640		単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	%	20.889		853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		19.35		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
運転手(特殊)	%	21.471		876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		17.77		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
軽油	%	3.1		126.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.14		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
ガソリン レギュラー	%	0.754		30.81	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.84		
	標準単価		154		
	地区単価		139		
諸雑費					

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道339号交付金(災害防除)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.01		0.79	管理費区分 0
残土処理工 (0034)	m3	30		360,740	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	34	10,460	355,640	CB210110 8769.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		小規模			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J13 運搬距離(km)(DID区間無)		60.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	23.719		2,480	M000301002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			26.52		
標準単価			8,571		
地区単価			8,880		
供用日当りの損耗品費			261		
運転手(一般)	%	66.632		6,967	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			61.9		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道339号交付金(災害防除)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	9.64		1,008	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.58		
			138		
			137		
諸雑費	%	0.009		5	管理費区分 0
残土等処分	m3	34	150	5,100	CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費					Y007600000001
建設発生土受入価格	%	100		150	管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			100		
			1		
			150		
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
防護施設工 (0035)	式	1		2,241,264	工種 99:
仮設防護柵 (0036)	m	43		2,241,264	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
A-3型 仮設防護柵 H=4.0m	m	42.8	52,366	2,241,264	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
とび工	人	5.3	31,930	169,229	R0106 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	8.9	22,640	201,496	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道339号交付金(災害防除)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
主桁 Z001120003 H形鋼 15×15×0.7×1.0 L=4.5m	t	0.71	22,300	15,833	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
横桁 Z001120007 L形鋼 0.6×7.5×7.5 L=4.0m	t	0.27	21,700	5,859	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土留板 Z006105001 杉板 20cm×3.6cm L=2.0m	m3	1.4	15,700	21,980	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		2,103	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート	m3	1.44	35,560	51,206	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----					
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	20.499		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.25		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	11.095		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.19		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	8.623		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			7.69		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	2.076		738.2	管理費区分	0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.701		20,517	Z230210240		
標準構成比			58.85		管理費区分	0	
標準単価			20,400		歩	2026.05 単 2026.05	
地区単価			19,350		単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.006		4.8	管理費区分	0	
型枠	m2	9.6	5,829	55,958	CB240210	5104.7	
J01 型枠の種類			一般型枠		管理費区分	0	
J02 構造物の種類			均シコンクリート		歩	2026.05 単 2026.05	
					単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
型わく工	%	62.996		3,672	R0133		
標準構成比			58.78		管理費区分	0	
標準単価			30,000		歩	2026.05 単 2026.05	
地区単価			36,720		単価地区	外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		19.9		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		6.07		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
交通管理工 (0037)	式	1		2,102,400	工種 99:
交通誘導警備員 (0038)	人日	128		2,102,400	オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	64	17,650	1,129,600	R0803 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人	64	15,200	972,800	R0804 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0039)	式	1		26,324,783	
共通仮設 (0040)	式	1		3,880,000	
共通仮設費 (0041)	式	1		334,000	
現場環境改善費 (0042)	式	1		334,000	
現場環境改善費(率計上) (0043)	式	1		334,000	
	市街地補正	市街地以外			

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道339号交付金(災害防除)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
共通仮設費 (率計上) (0044)	式	1		3,546,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0045)	式	1		30,204,783	
現場管理費 (0046)	式	1		10,849,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0047)	式	1		41,053,783	
一般管理費等 (0048)	式	1		7,826,217	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0049)	式	1		48,880,000	
消費税額及び地方消費税額					

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道339号交付金(災害防除)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0050)	式	1		4,888,000	
工事費計 (0051)	式	1		53,768,000	