

工事番号 繰急 第12-3号

設計書番号 508-030-0005

塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事

実施 設計書

三戸郡田子町大字田子地内

工期 260日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 16.5 m			
	現場吹付法枠	195		m2
設計額	59,125,000 円	(内消費税 5,375,000 円)	変更による 増減額	
請負額			変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1		29,581,645		
砂防土工							
		式	1		3,389,565		
掘削工							
		式	1		632,910		
掘削							内 1号
		m3	510		632,910		
法面整形工							
		式	1		187,785		
法面整形(切土部)							内 2号
		m2	200		187,785		
残土処理工							
		式	1		2,568,870		
土砂等運搬							内 3号
		m3	510		2,140,470		
残土等処分							内 4号
		m3	510		428,400		
法面工							
		式	1		25,400,395		
法枠工							
		式	1		11,114,095		
現場吹付法枠							内 5号
		m2	195		11,114,095		
ア加工							
		式	1		14,286,300		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー工材料費(アンカー)							内 6号
		式	1		479,100		
アンカー工材料費(アンカー)							内 7号
		式	1		4,099,000		
削孔(アンカー)							内 8号
		m	438		5,579,804		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着							内 9号
		本	35		1,505,700		
グラウト注入							内 10号
		m3	9		542,722		
ボーリングマシン移設							内 11号
		回	5		283,800		
足場(アンカー)							内 12号
		空m3	400		1,796,174		
斜面对策付属物設置工							
		式	1		44,600		
銘板工							
		式	1		44,600		
急傾斜地事業銘板							内 13号
		枚	1		44,600		
仮設工							
		式	1		747,085		
工事用道路工							
		式	1		298,546		
敷鉄板							内 14号
		m2	228		298,546		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護施設工							
		式	1		448,539		
仮設防護柵工	A-2型式						内 15号
		m	13		448,539		
直接工事費							
		式	1		29,581,645		
共通仮設							
		式	1		4,006,930		
共通仮設費							
		式	1		898,930		
運搬費							
		式	1		446,714		
仮設材運搬費							内 16号
		t	40		446,714		
準備費							
		式	1		85,216		
木根等処分費							内 17号
		t	2		85,216		
現場環境改善費							
		式	1		367,000		
現場環境改善費 (率計上)							
		式	1		367,000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		3,108,000		
純工事費							
		式	1		33,588,575		

# 設計内訳書（本01）

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		11,641,000		
工事原価		式	1		45,229,575		
一般管理費等		式	1		8,520,425		
工事価格		式	1		53,750,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		5,375,000		
工事費計		式	1		59,125,000		

# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事：				
対象工事費	29,635,645	直接工事費	29,581,645	準備費（処分費用）	54,000	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	482,400	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		29,635,645	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		29,153,245		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10.39%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		10.49%		0.00%		
	計上額		3,108,000		0		0
						調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	29,581,645	直接工事費	29,581,645	
非対象額計（－）	428,400			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	428,400	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	29,153,245	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.26%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.26%		0.00%	
計上額	367,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	531,930				
運搬費	446,714	準備費	85,216	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,006,930

# 現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	33,588,575	単独（追加工事）直接工事費	29,581,645	単独（追加工事）共通仮設費	4,006,930
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		33,588,575	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		33,106,175		0	0
現場管理費 率（補正前）		33.38%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.60%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		34.66%		0.00%	
計上額		11,641,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	45,229,575				
純工事費	33,588,575	現場管理費	11,641,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	45,229,575	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	44,747,175		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.81%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	18.81%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	45,229,575		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	8,520,425				
業務委託料	0				

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	田子町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.60%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			29,581,645
	準備費に含まれる処分費			54,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				29,635,645
	共通仮設費 (率分)	29,635,645	10.49	3,108,000
	運搬費			446,714
	準備費			85,216
現場環境改善費対象工事費				29,581,645
	現場環境改善費 (率分)	29,153,245	1.26	367,000
現場管理費対象純工事費				33,588,575
	現場管理費	33,588,575	34.66	11,641,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				45,229,575
	一般管理費等	45,229,575	18.81	8,520,425
	業務委託費			0
工事価格				53,750,000
消費税等相当額				5,375,000
工事費計				59,125,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削	土砂, 片切掘削						02-01-02	
CB210100		m3	510	1,241	632,910		管理費区分: 0	
合計					632,910			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	法面整形(切土部)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
法面整形	切土部, 無し, ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01	
CB220010		m2	195	963	187,785		管理費区分: 0	
合計					187,785			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土砂等運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬 CB210110	標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下	m3	510	4,197	2,140,470		02-01-02 管理費区分:0	
合計					2,140,470			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	残土等処分							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
処分費 建設発生土 ZZ99*01*09001		m3	510	840	428,400		管理費区分:T	
合計					428,400			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	現場吹付法枠							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ﾌｽ張工[市場単価]	100m2以上250m2未満, 無						単 1号 06-02-04	
WB811120		m2	195.1	3,259	635,830		管理費区分: 0	
吹付枠工[市場単価]	梁断面 500×500, 100m以上250m未満						単 2号 06-02-04	
WB811110		m	150	61,650	9,247,500		管理費区分: 0	
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]							単 3号 06-02-04	
WB811130		m3	4.8	73,530	352,944		管理費区分: 0	
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 6cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無, 有						単 4号 06-02-04	
WB810830		m2	120.1	7,029	844,182		管理費区分: 0	
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18	
CB224710		m2	5.6	6,007	33,639		管理費区分: 0	
合計					11,114,095			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	アンカー工材料費(アンカー)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
アンカー(材料費1)	65m, 65m, 65m						02-02-13	
CB223981		式	1		169,000		管理費区分:0	
アンカー(材料費2)	8.5kg, 5組, 5組						02-02-13	
CB223982		式	1		310,100		管理費区分:0	
合計					479,100			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	アンカー工材料費(アンカー)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
アンカー(材料費1)	390m, 390m, 390m						02-02-13	
CB223981		式	1		1,014,000		管理費区分:0	
アンカー(材料費2)	51kg, 30組, 30組						02-02-13	
CB223982		式	1		3,085,000		管理費区分:0	
合計					4,099,000			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	削孔(アンカー)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
削孔(アンカー)	有り(スキット型), 90mm, 粘性土・砂質土						02-02-13	
CB223910		m	290.4	9,454	2,745,441		管理費区分: 0	
削孔(アンカー)	有り(スキット型), 90mm, 軟岩						02-02-13	
CB223910		m	147.7	19,190	2,834,363		管理費区分: 0	
合計					5,579,804			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食, PC鋼線より線, 10m以内, f<400kN, 有り						02-02-13	
CB223920		本	7	41,780	292,460		管理費区分: 0	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食, PC鋼線より線, 10mを超える, f<400kN, 有り						02-02-13	
CB223920		本	28	43,330	1,213,240		管理費区分: 0	
合計					1,505,700			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	グラウト注入							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	グラウト注入(アンカー)							02-02-13
	CB223940		m3	8.9	60,980	542,722		管理費区分：0
	合計					542,722		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	ボ-リングマシン移設							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ボ-リングマシン移設(アンカー)	標準						02-02-13
	CB223950		回	5	56,760	283,800		管理費区分：0
	合計					283,800		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	足場(アカー)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	足場(アカー)	標準						02-02-13
	CB223970		空m3	398	4,513	1,796,174		管理費区分：0
	合計					1,796,174		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	急傾斜地事業銘板							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm							
	Z231332015		枚	1	44,600	44,600		管理費区分：0
	合計					44,600		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 5号 02-05-16
WB253610		m2	228	457	104,196		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 71日, 無, 有						単 6号 02-05-16
WB253630		枚	25	7,774	194,350		管理費区分：0
合計					298,546		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	仮設防護柵工	A-2型式					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設防護柵							単 7号
		m	13	34,503	448,539		管理費区分：0
合計					448,539		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	仮設材運搬費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 37 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	40.1	4,070	163,207		単 8号 01-02-02 往路 管理費区分: 0	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 37 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	40.1	4,070	163,207		単 8号 01-02-02 復路 管理費区分: 0	
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	40.1	3,000	120,300		単 9号 01-02-02 管理費区分: 0	
合計					446,714			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	木根等処分費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 8.5km以下	t	2	4,748	9,496		01-02-02 管理費区分: 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	2	10,860	21,720		01-02-03 管理費区分: 0	
処分費 木くず(伐根材) ZZ99*01*09002		t	2	27,000	54,000		管理費区分: T	
合計					85,216			

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB811120	ヲ張工[市場単価]	100m2以上250m2未満,無	単位	m2	単位数量	100	単価	3,259
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヲ張工								
	単価補正1.450 (FP3)	Q001434001	m2	100	3,258.51	325,851	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		49	管理費区分:0	
合計						325,900		
単価						3,259	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB811110	吹付砕工[市場単価]	梁断面 500×500,100m以上250m未満	単位	m	単位数量	100	単価	61,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工(モルタル・コンクリート) 梁断面 500×500								
	単価補正1.300 (FP3)	Q001440005	m	100	61,645.35	6,164,535	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		465	管理費区分:0	
合計						6,165,000		
単価						61,650	円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB811130	水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]		単位	m3	単位数量	100	単価	73,530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額 水切モルタル・コンクリート			m3	100	73,528	7,352,800	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)			式	1		200	管理費区分：0	
合計						7,353,000		
単価						73,530	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB810830	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 6cm, 100m2以上250m 2未満, 無, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	7,029
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚6cm 単価補正1.000(FP3)			m2	1	7,029.6	7,029	管理費区分：0	
合計						7,029		
単価						7,029	円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	457
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[ ] [1 ]	
	R0125		人	0.295	36,210	10,681	管理費区分：0	
	とび工						[ ] [1 ]	
	R0106		人	0.295	31,930	9,419	管理費区分：0	
	普通作業員						[ ] [1 ]	
	R0102		人	0.295	22,640	6,678	管理費区分：0	
	パッホホリ(クローラ型)運転						単 10号 02-05-16 [ ] [1 ]	
	WK250590		日	0.295	62,740	18,508	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [ ]	
	ZS8000004	1%	式	1		444	管理費区分：0	
	合計					45,730		
	単価					457	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,71日,無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	7,774
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:71日	枚	1	6,674	6,674	管理費区分:0	
	整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0	
合計						7,774		
単価						7,774	円/枚	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	仮設防護柵		単位	m	単位数量	10	単価	34,503
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主桁 松丸太 5.0m φ12cm 単価補正0.200 ZZ99*01*08001		m3	0.36	11,100	3,996	損料として20%計上 管理費区分：0	
	横梁 松丸太 4.0m φ12cm 単価補正0.200 ZZ99*01*08002		m3	0.29	10,000	2,900	損料として20%計上 管理費区分：0	
	控木 松丸太 2.8m φ12cm 単価補正0.200 ZZ99*01*08003		m3	0.2	10,500	2,100	損料として20%計上 管理費区分：0	
	控杭 松丸太 1.5m φ12cm 単価補正0.200 ZZ99*01*08004		m3	0.11	10,540	1,159	損料として20%計上 管理費区分：0	
	足場板(杉) 4.0m×3.6cm×20cm 単価補正0.200 Z006105001		m3	1.4	15,700	21,980	損料として20%計上 [ ] [ 1 ] 管理費区分：0	
	諸雑費(率) ZS7210100 10%		式	1		2,198	足場板損料額の10%を 計上 [ 1 ] [ ] 管理費区分：0	
	とび工 R0106		人	4.2	31,930	134,106	管理費区分：0	
	普通作業員 R0102		人	7.8	22,640	176,592	管理費区分：0	
	合計					345,031		
	単価					34,503	円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 37 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで 単価補正1.000		Z006810104	t	1	4,070	4,070	管理費区分: 0	
合計						4,070		
単価						4,070	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	137	16,303	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分:0	
	合計					62,740		
	単価					62,740	円/日	

# 登 録 単 価

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y00012000001	アンカー鋼材	φ 12.7	m	1,610	2026	5	確定
Y00012200001	アンカー定着具		組	55,440	2026	5	確定
Y00012400001	シート材	組立加工費含む	m	860	2026	5	確定
Y00013400001	定着加工用具		組	3,850	2026	5	確定
Y00163800001	防錆材		kg	1,600	2026	5	確定
Y00163900001	注入パイプ	φ 16/20	m	130	2026	5	確定
ZZ99*01*08001	主桁	松丸太 5.0m φ 12cm	m3	55,500	2026	5	確定
ZZ99*01*08002	横梁	松丸太 4.0m φ 12cm	m3	50,000	2026	5	確定
ZZ99*01*08003	控木	松丸太 2.8m φ 12cm	m3	52,500	2026	5	確定
ZZ99*01*08004	控杭	松丸太 1.5m φ 12cm	m3	52,700	2026	5	確定
ZZ99*01*09001	処分費	建設発生土	m3	840	2026	5	確定
ZZ99*01*09002	処分費	木くず (伐根材)	t	27,000	2026	5	確定

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
斜面对策 (0001)	式	1		29,581,645	
砂防土工 (0002)	式	1		3,389,565	
掘削工 (0003)	式	1		632,910	工種 07:砂防・地すべり等工事
掘削 (0004)	m3	510		632,910	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	510	1,241	632,910	CB210100 1311.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	片切掘削			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	10.562		131	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
	標準構成比		9.34		
	標準単価		20,100		
	地区単価		21,500		

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	金額		
塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事		砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	71.189	75.52	883	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			25,400		
			22,640		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
運転手(特殊)	%	12.859	10.02	159.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			28,900		
			35,090		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	5.375	5.12	66.67	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			138		
			137		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.015		0.83	管理費区分 0
法面整形工 (0005)	式	1		187,785	工種 07:砂防・地すべり等工事
法面整形(切土部)					オプション入力

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0006)	m2	200		187,785	第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	195	963	187,785	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳	切土部 無し 液質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.722		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価	9.24 8,800 9,710		
普通作業員	%	32.906		317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価	38.72 25,400 22,640		

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)  標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.839	22.32 28,900 35,090	249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役  標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.539	20.24 31,000 36,210	217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油  標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.974	9.48 138 137	86.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.02		0.23	管理費区分 0
残土処理工 (0007)	式	1		2,568,870	工種 07:砂防・地すべり等工事
土砂等運搬 (0008)	m3	510		2,140,470	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3



# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			14.89		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			138		単価地区 田子町
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.016		1.6	管理費区分 0
残土等処分 (0009)	m3	510		428,400	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 建設発生土	m3	510	840	428,400	ZZ99*01*09001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工 (0010)	式	1		25,400,395	
法枠工 (0011)	式	1		11,114,095	工種 07:砂防・地すべり等工事

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場吹付法枠 (0012)	m2	195		11,114,095	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ヲス張工[市場単価]	m2	195.1	3,259	635,830	WB811120 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工規模		100m2以上250m2未満			
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無			
吹付枠工[市場単価]	m	150	61,650	9,247,500	WB811110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 規格・仕様		梁断面 500×500			
J02 施工規模		100m以上250m未満			
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]	m3	4.8	73,530	352,944	WB811130 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
機械播種施工による植生工					単価補正	
	m2	120.1	7,029	844,182	WB810830 管理費区分 0	
J01 工種区分		植生基材吹付工			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 吹付厚		6cm			単価地区 田子町	
J03 施工規模		100m2以上250m2未満			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	
J05 法面垂直高による補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 枠内吹付の場合の補正		有			単価補正	
目地板					CB224710 4077.3	
	m2	5.6	6,007	33,639	管理費区分 0	
J01 1工事当り使用量		30m2未満			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区 田子町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員					R0102	
	%	28.653		1,721	管理費区分 0	
標準構成比			47.36		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			25,400		単価地区 田子町	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役					R0125	
	%	13.256		796.2	管理費区分 0	
標準構成比			16.72		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			31,000		単価地区 田子町	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm  標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
アンカー工 (0013)	式	1		14,286,300	工種 07:砂防・地すべり等工事
アンカー工材料費(アンカー) (0014)	式	1		479,100	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
アンカー(材料費1)	式	1		169,000	CB223981 3.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 アンカー鋼材数量(実数入力) J02 注入パイプ数量(実数入力) J03 シース数量(実数入力)		65m 65m 65m			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アンカー鋼材 φ12.7	%	61.917		104,639	Y000120000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		33.33		
	標準単価		1		
	地区単価		1,610		
注入パイプ φ16/20	%	4.999		8,449	Y001639000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		33.33		
	標準単価		1		
	地区単価		130		
シート材 組立加工費含む	%	33.073		55,894	Y000124000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		33.33		
	標準単価		1		
	地区単価		860		
その他(材料)	%	0.01		16.89	管理費区分 0
諸雑費	%	0.001		1.11	管理費区分 0
アンカー(材料費2)					CB223982 3.0

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	式	1		310,100	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 防錆材数量(実数入力)		8.5kg			
J02 定着加工用具数量(実数入力)		5組			
J03 アンカー定着具数量(実数入力)		5組			
防錆材	%	4.386		13,598	Y00163800001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			33.33		
標準単価			1		
地区単価			1,600		
定着加工用具	%	6.208		19,248	Y00013400001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			33.33		
標準単価			1		
地区単価			3,850		
アンカー定着具	%	89.396		277,172	Y00012200001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			33.33		
標準単価			1		
地区単価			55,440		
その他(材料)	%	0.01		31	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費	%	0		51	管理費区分 0	
アンカー工材料費(アンカー) (0015)	式	1		4,099,000	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
アンカー(材料費1)	式	1		1,014,000	CB223981 3.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 アンカー鋼材数量(実数入力)		390m			Y000120000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 注入パイプ数量(実数入力)		390m				
J03 シース数量(実数入力)		390m				
アンカー鋼材 φ12.7	%	61.917		627,837	Y000120000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		33.33			
	標準単価		1			
	地区単価		1,610			
注入パイプ φ16/20	%	4.999		50,694	Y001639000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
	標準構成比		33.33			

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価 地区単価		1 130		単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
シース材 組立加工費含む	%	33.074		335,366	Y000124000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		33.33 1 860		
その他(材料)	%	0.01		101.3	管理費区分 0
諸雑費	%	0		1.7	管理費区分 0
アンカー(材料費2)	式	1		3,085,000	CB223982 3.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 防錆材数量(実数入力) J02 定着加工用具数量(実数入力) J03 アンカー定着具数量(実数入力)	51kg 30組 30組			
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	%	42.326		1,305,469	Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比 標準単価 地区単価		33.33 1 25,600		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
定着加工用具	%	3.744		115,488	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 Y000134000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アンカー定着具 標準構成比 標準単価 地区単価	%	53.919	33.33 1 55,440	1,663,033	Y000122000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.01		308.4	管理費区分 0
諸雑費	%	0.001		701.6	管理費区分 0
削孔(アンカー) (0016)	m	438		5,579,804	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
削孔(アンカー)	m	290.4	9,454	2,745,441	CB223910 8586.1 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 足場工の有無		有り(スキット型)			
J02 呼び径		90mm			
J03 土質		粘性土・砂質土			
ローリングマシン[ロータリハーション式] スキット型 55kW級	%	27.513		2,601	M000601011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			30.3		
標準単価			84,200		
地区単価			84,200		
その他(機械)	%	5.757		544.3	管理費区分 0
普通作業員	%	10.531		995.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.01		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	8.423		796.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			7.94		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	7.142		675.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.25		
			28,300		
			30,700		
その他(労務)	%	5.478		517.9	管理費区分 0
リングピット φ90mm用	%	10.49		991.7	Z006406001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.72		
			57,600		
			76,300		
インターロッキング φ90mm用 (1.5m)	%	5.537		523.5	Z006405001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			4.61		
			44,000		
			58,200		
トールパイプ φ90mm用 (1.5m)	%	5.496		519.6	Z006404001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
			4.58		

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		56,300		単価地区 田子町
	地区単価		74,400		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
インナービット φ90mm用	%	4.076		385.3	Z006407001
	標準構成比		3.39		管理費区分 0
	標準単価		32,400		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		42,900		単価地区 田子町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)	%	9.543		902.2	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		1.4	管理費区分 0
削孔(アンカー)	m	147.7	19,190	2,834,363	CB223910 17053.0
	J01 足場工の有無		有り(スキッド型)		管理費区分 0
	J02 呼び径		90mm		歩 2026.05 単 2026.05
	J03 土質		軟岩		単価地区 田子町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ローリングマシン[ロータリハカッション式] スキッド型 55kW級	%	23.977		4,600	M000601011
	標準構成比		26.98		管理費区分 0
	標準単価		84,200		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		84,200		単価地区 田子町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 A地区

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(機械)	%	5.031		965.1	管理費区分	0	
普通作業員	%	9.195		1,764	R0102		
			11.61		管理費区分	0	
	標準構成比				歩	2026.05	単 2026.05
	標準単価		25,400		単価地区	田子町	
	地区単価		22,640		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	7.35		1,410	R0125		
			7.08		管理費区分	0	
	標準構成比				歩	2026.05	単 2026.05
	標準単価		31,000		単価地区	田子町	
	地区単価		36,210		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	6.234		1,196	R0101		
			6.47		管理費区分	0	
	標準構成比				歩	2026.05	単 2026.05
	標準単価		28,300		単価地区	田子町	
	地区単価		30,700		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	4.782		917.4	管理費区分	0	
ドリルパイプ					Z006404001		

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
φ90mm用 (1.5m) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.332	9.65 56,300 74,400	2,174	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
インナーロッド <sup>△</sup> φ90mm用 (1.5m) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.31	8.77 44,000 58,200	1,978	Z006405001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
リングピット <sup>△</sup> φ90mm用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.534	8.1 57,600 76,300	1,829	Z006406001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
インナーピット <sup>△</sup> φ90mm用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.578	3.04 32,400 42,900	686.4	Z006407001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	8.653		1,660	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.024		10.1	管理費区分 0
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着 (0017)	本	35		1,505,700	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	本	7	41,780	292,460	CB223920 41001.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 防食方式		二重防食			
J02 アンカー鋼材		PC鋼線より線			
J03 削孔長		10m以内			
J04 設計荷重(f)		f<400kN			
J05 頭部処理の有無		有り			
普通作業員	%	36.862		15,400	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.14		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	29.461		12,308	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			25.7		

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区 田子町
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	24.975		10,434	R0101
標準構成比			23.46		管理費区分 0
標準単価			28,300		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			30,700		単価地区 田子町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	8.698		3,634	管理費区分 0
諸雑費	%	0.004		4	管理費区分 0
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	本	28	43,330	1,213,240	CB223920 42518.0
J01 防食方式					管理費区分 0
J02 アンカー鋼材					歩 2026.05 単 2026.05
J03 削孔長					単価地区 田子町
J04 設計荷重(f)					労調係数 1.000 00-00 0
J05 頭部処理の有無					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	36.906		15,989	R0102
標準構成比			42.19		管理費区分 0
標準単価			25,400		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			22,640		単価地区 田子町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	29.494	25.73	12,778	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			31,000		
			36,210		
特殊作業員	%	25.007	23.49	10,834	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			28,300		
			30,700		
その他(労務)	%	8.589		3,721	管理費区分 0
諸雑費	%	0.004		8	管理費区分 0
グラウト注入 (0018)	m3	9		542,722	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
グラウト注入(アンカー)	m3	8.9	60,980	542,722	週休2日補正 週休2日(月単位) CB223940 64422.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	19.059	20.24 25,400 22,640	11,622	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	15.215	12.33 31,000 36,210	9,278	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	12.905	11.26 28,300 30,700	7,869	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	%	10.838		6,609	管理費区分 0
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	%	41.979		25,598	Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	46.1		
		標準単価	29,700		
		地区単価	25,600		
諸雑費	%	0.004		4	管理費区分 0
ホーリングマシン移設 (0019) (P)	回	5		283,800	第0011号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 ホーリングマシン移設費		ホーリングマシン移設(アンカー)			
ホーリングマシン移設(アンカー)	回	5	56,760	283,800	CB223950 52998.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	%	31.829		18,063	L001130006 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		28.36		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価		43,600		単価地区 田子町
	地区単価		52,400		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	27.526		15,621	R0102
	標準構成比		33.07		管理費区分 0
	標準単価		25,400		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		22,640		単価地区 田子町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	21.991		12,480	R0125
	標準構成比		20.16		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		36,210		単価地区 田子町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	18.65		10,584	R0101
	標準構成比		18.41		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		30,700		単価地区 田子町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.004		12	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
足場(アンカー) (0020)	空m3	400		1,796,174	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 空m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場(アンカー)	空m3	398	4,513	1,796,174	CB223970 4349.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----					
J01 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	%	7.423		335	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		6.41		
	標準単価		43,600		
	地区単価		52,400		
とび工	%	62.974		2,842	R0106 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	標準構成比		63.86		
	標準単価		31,200		
	地区単価		31,930		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	9.623		434.3	単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.55		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
普通作業員	%	6.519		294.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.59		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
その他(労務)	%	13.441		606.6	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		0.9	管理費区分 0
斜面对策付属物設置工 (0021)	式	1		44,600	
銘板工 (0022)	式	1		44,600	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
急傾斜地事業銘板 (0023)	枚	1		44,600	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm	枚	1	44,600	44,600	Z231332015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0024)	式	1		747,085	
工事用道路工 (0025)	式	1		298,546	工種 99:
敷鉄板 (0026)	m2	228		298,546	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	228	457	104,196	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 作業区分		設置・撤去			

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					単価地区	田子町	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
敷鉄板賃料	枚	25	7,774	194,350	WB253630		
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
	J01 敷鉄板の種類	22×1,524×6,096(mm)			単価地区	田子町	
	J02 不足分弁償金の有無	無			労調係数	1.000 00-00 0	
	J04 供用日数(日)(実数入力)	71日			豪雪割増		
	J05 継続工事の有無	無			潮間割増	0%	係数ランク 1
	J07 整備費の有無	有			単価補正		
防護施設工 (0027)	式	1		448,539	工種	99:	
仮設防護柵工 (0028)	m	13		448,539	オプション入力		
					第0015号内訳書		
					単位数	1	m
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	田子町	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)	
仮設防護柵	m	13	34,503	448,539	オプション入力		
					単位数	10	m
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	田子町	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
主桁 松丸太 5.0m φ12cm	m3	0.36	11,100	3,996	ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.200
横梁 松丸太 4.0m φ12cm	m3	0.29	10,000	2,900	ZZ99*01*08002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.200
控木 松丸太 2.8m φ12cm	m3	0.2	10,500	2,100	ZZ99*01*08003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.200
控杭 松丸太 1.5m φ12cm	m3	0.11	10,540	1,159	ZZ99*01*08004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正 0.200
足場板(杉) 4.0m×3.6cm×20cm	m3	1.4	15,700	21,980	Z006105001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 0.200
諸雑費1:対象					
諸雑費(率)	式	1		2,198	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					
とび工	人	4.2	31,930	134,106	R0106 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	7.8	22,640	176,592	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策																																				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要																																				
直接工事費 (0029)	式	1		29,581,645																																					
共通仮設 (0030)	式	1		4,006,930																																					
共通仮設費 (0031)	式	1		898,930																																					
運搬費 (0032)	式	1		446,714	工種 99:																																				
仮設材運搬費 (0033)	t	40		446,714	第0016号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Q01 仮設材運搬費</td> <td style="width: 15%;">仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Q01 仮設材運搬費</td> <td>仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Q02 仮設材積込・取卸費</td> <td>仮設材等の積込み取卸し費</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬					Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬					Q02 仮設材積込・取卸費	仮設材等の積込み取卸し費																					
	Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬																																							
	Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬																																							
	Q02 仮設材積込・取卸費	仮設材等の積込み取卸し費																																							
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	40.1	4,070	163,207	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">J01 発注機関区分</td> <td style="width: 15%;">北海道・東北・北陸・中・四国・九州</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J02 片道運搬距離(実数入力)</td> <td>37km</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J04 製品長区分</td> <td>12m以内</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J05 運搬割増率</td> <td>各種(実数入力)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J06 運搬割増率(実数入力)</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J07 その他の諸料金の有無</td> <td>無</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							J01 発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州					J02 片道運搬距離(実数入力)	37km					J04 製品長区分	12m以内					J05 運搬割増率	各種(実数入力)					J06 運搬割増率(実数入力)	0					J07 その他の諸料金の有無	無			
	J01 発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州																																							
	J02 片道運搬距離(実数入力)	37km																																							
	J04 製品長区分	12m以内																																							
	J05 運搬割増率	各種(実数入力)																																							
	J06 運搬割増率(実数入力)	0																																							
	J07 その他の諸料金の有無	無																																							
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	40.1	4,070	163,207	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">J01 発注機関区分</td> <td style="width: 15%;">北海道・東北・北陸・中・四国・九州</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>J02 片道運搬距離(実数入力)</td> <td>37km</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							J01 発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州					J02 片道運搬距離(実数入力)	37km																											
	J01 発注機関区分	北海道・東北・北陸・中・四国・九州																																							
	J02 片道運搬距離(実数入力)	37km																																							

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	40.1	3,000	120,300	WB010030
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
準備費 (0034)	式	1		85,216	工種 99:
木根等処分費 (0035)	t	2		85,216	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	2	4,748	9,496	CB010410 4184.0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		8.5km以下			

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.004		617.4	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			13.79 7,690 8,230		
運転手(特殊)	%	45.095		2,141	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			42.15 28,900 35,090		
特殊作業員	%	39.429		1,872	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			41.25 28,300 30,700		
軽油	%	2.458		116.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 138 137		
諸雑費					

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.014		0.9	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	2	10,860	21,720	CB010420 9566.6 管理費区分 0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.942		1,405	M000302010 管理費区分 0
標準構成比			13.73		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			7,690		単価地区 田子町
地区単価			8,230		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	44.914		4,876	R0114 管理費区分 0
標準構成比			41.98		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			28,900		単価地区 田子町
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	39.268		4,263	R0101 管理費区分 0
標準構成比			41.08		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			28,300		単価地区 田子町
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	%	0.416		45.11	単価補正 管理費区分 0
軽油	%	2.449		265.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	2.8 138 137	
諸雑費	%	0.011		4.99	管理費区分 0
処分費 木くず(伐根材)	t	2	27,000	54,000	ZZ99*01*09002 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0036)	式	1		367,000	
現場環境改善費(率計上) (0037)	式	1		367,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上) (0038)	式	1		3,108,000	
	主たる工種 施工地域等補正	07:砂防・地すべり等工事 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0039)	式	1		33,588,575	
現場管理費 (0040)	式	1		11,641,000	
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0041)	式	1		45,229,575	
一般管理費等 (0042)	式	1		8,520,425	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0043)	式	1		53,750,000	
消費税額及び地方消費税額 (0044)	式	1		5,375,000	
工事費計 (0045)	式	1		59,125,000	

# 入力データリスト (本01)

工事名	塚ノ上区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要