

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第715-5号

設計書番号 508-030-0063

国道104号舗装補修工事

実施 設計書

三戸郡田子町大字 夏坂 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 510 m		
	路上再生工	1	式
	アスファルト舗装工	1	式
設計額	44,539,000 円 (内消費税 4,049,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕								
		式	1		19,235,185			
舗装工								
		式	1		18,668,095			
準備工								
		式	1		2,867,326			
舗装版切断*		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:70mm						内 1号
			m	144		105,700		
予備破碎		舗装板厚 0.3m以下						内 2号
			m2	3,110		1,683,051		
すきとり運搬処理								内 3号
			m3	218		598,410		
殻処分		殻種別:アスファルト殻						内 4号
			t	457		480,165		
路上再生工								
			式	1		6,676,206		
路上路盤再生工		混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:無し						内 5号
			m2	3,110		6,676,206		
アスファルト舗装工								
			式	1		9,124,563		
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(2)ガラス入再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超						内 6号
			m2	3,110		5,179,815		
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(5)ガラス入再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超						内 7号
			m2	3,110		3,944,748		
区画線工								
			式	1		172,890		

設計内訳書（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工								
			式	1		172, 890		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温						内 8号
			m	260		38, 250		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 9号
			m	1, 020		134, 640		
仮設工								
			式	1		394, 200		
交通管理工								
			式	1		394, 200		
交通誘導警備員							内 10号	
			人日	24		394, 200		
直接工事費								
			式	1		19, 235, 185		
共通仮設								
			式	1		5, 069, 822		
共通仮設費								
			式	1		1, 419, 822		
技術管理費								
			式	1		1, 161, 822		
測量設計費							内 11号	
			km	0. 5		1, 028, 222		
土質等試験費(オプション)							内 12号	
			式	1		125, 800		
六価クロム溶出試験							内 13号	
			式	1		7, 800		

設計内訳書（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費								
			式	1		258,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		258,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		3,650,000		
純工事費								
			式	1		24,305,007		
現場管理費								
			式	1		9,593,000		
工事原価								
			式	1		33,898,007		
一般管理費等								
			式	1		6,591,993		
工事価格								
			式	1		40,490,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		4,049,000		
工事費計								
			式	1		44,539,000		

#

#

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	1,161,822				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,161,822
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,069,822

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	24,305,007	単独（追加工事）直接工事費	19,235,185	単独（追加工事）共通仮設費	5,069,822
非対象額計（－）	1,036,022				
管理費区分2,7	0		(工場原価)		
管理費区分5	1,028,222		(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	7,800		(間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	23,268,985	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)	22,788,820		0		0
現場管理費					
率（補正前）	33.28%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.48%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	41.23%		0.00%		
計上額	9,593,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	33,898,007				
純工事費	24,305,007	現場管理費	9,593,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	7,800				
管理費区分9	7,800		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	33,890,207	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	33,410,042		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.44%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.44%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	33,890,207		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,591,993				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	田子町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．４８％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			19,235,185
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				19,235,185
	共通仮設費 (率分)	19,235,185	18.98	3,650,000
	技術管理費			1,161,822
現場環境改善費対象工事費				19,235,185
	現場環境改善費 (率分)	18,755,020	1.38	258,000
現場管理費対象純工事費				24,305,007
	現場管理費	23,268,985	41.23	9,593,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				33,898,007
	一般管理費等	33,890,207	19.44	6,591,993
	業務委託費			0
工事価格				40,490,000
消費税等相当額				4,049,000
工事費計				44,539,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	舗装版切断*		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:70mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	144. 4	732	105, 700		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	予備破碎		舗装板厚 0.3m以下							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
予備破碎工 路上再生用スベライザ 処理幅2.0m 処理深0.3m以下 ZZ99*01*01001										管理費区分：0
					m2	3,111	541	1,683,051		
合計								1,683,051		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	すきとり運搬処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
押土(ルース)	土砂						02-01-02
CB210010		m3	218	214	46, 652		管理費区分：0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	218	2, 531	551, 758		管理費区分：0
合計					598, 410		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 1号 01-02-02
WB020052		t	457. 3	1, 050	480, 165		管理費区分：0
合計					480, 165		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	路上路盤再生工		混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工		20cm以下, 536kg/100m2, 有, 973L/100m2, 無						単 2号 04-03-05 管理費区分: 0
WB430710			m2	3, 111	2, 146	6, 676, 206		
合計						6, 676, 206		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(2)ガラス入再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	3,111	1,665	5,179,815		管理費区分:0
合計						5,179,815		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)ガラス入再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	3,111	1,268	3,944,748		管理費区分:0
合計						3,944,748		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 3号 03-03-06 管理費区分:0
			m	255	150	38,250		
合計								
						38,250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	へ° イト式区画線	施工方法区分:へ° イト式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
区画線設置	WB821210	無し,へ° イト式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 4号 03-03-06 管理費区分: 0
			m	1, 020	132	134, 640		
合計						134, 640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A								単 5号 02-04-04
WB010211			人日	12	17, 650	211, 800		管理費区分：0
交通誘導警備員B								単 6号 02-04-04
WB010212			人日	12	15, 200	182, 400		管理費区分：0
合計								
					394, 200			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る							
Z237230015		km	0. 51	2, 016, 122	1, 028, 222		管理費区分：5
合計					1, 028, 222		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	土質等試験費(オプション)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
室内CBR用試料採取 現状土(4メートル/箇所)							
Z237011005		箇所	2	39, 500	79, 000		管理費区分：0
現状土CBR試験 水浸 4日							
Z237011160		供試体	2	23, 400	46, 800		管理費区分：0
合計					125, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	六価クロム溶出試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
六価クロム溶出試験							
ZZ99*01*02001		検体	1	7, 800	7, 800		管理費区分 : 9
合計					7, 800		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As塊 Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100	1, 050	105, 000		
合計						105, 000		
単価						1, 050	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB430710	路上路盤再生工	20cm以下, 536kg/100m2, 有, 973L/100 m2, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 146
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 127	36, 210	4, 598	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 506	22, 640	11, 455	管理費区分：0	
添加剤 セメント(高炉B) 25kg袋入								
	Y001240000002		kg	536	25	13, 400	管理費区分：0	
混合用乳剤 MN-1 セメント混合リサイクル用								
	Y001112000002		L	973	132	128, 436	管理費区分：0	
スタビライザ 運転							単 7号 04-03-05 [] [1]	
	WK430180		日	0. 127	261, 000	33, 147	管理費区分：0	
モータグ レータ 運転							単 8号 04-03-05 [] [1]	
	WK430190		日	0. 127	66, 110	8, 395	管理費区分：0	
ロートロー 運転							単 9号 04-03-05 [] [1]	
	WK430200		日	0. 127	60, 890	7, 733	管理費区分：0	
タイヤロー 運転							単 10号 04-03-05 [] [1]	
	WK430210		日	0. 127	47, 490	6, 031	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		1, 405	管理費区分：0	
合計						214, 600		
単価						2, 146	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40	137	5, 480	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 400	[1] [] 管理費区分：0	
合計						150, 900		
単価						150	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	137	4, 521	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 299	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						132, 500		
単価						132	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A R0803							管理費区分：0	
			人	1	17,650	17,650		
合計						17,650	円／人日	
単価						17,650		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	15, 200	15, 200		
合計						15, 200	円／人日	
単価						15, 200		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WK430180	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	261, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	135	137	18, 495	管理費区分：0	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ[路盤再生用] 処理深さ0. 4×幅2. 0m		機械条件: 供用 持込						
	M000702015		供用日	1. 22	170, 000	207, 400	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		15	管理費区分：0	
合計						261, 000		
単価						261, 000	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WK430190	モータクレータ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	66, 110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	46	137	6, 302	管理費区分：0	
モータクレータ〔土工用・排ガス対策型(第1次)〕 プレート幅3. 1m		機械条件: 供用 持込						
	M000701009		供用日	1. 48	16, 700	24, 716	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0	
合計						66, 110		
単価						66, 110	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WK430200	ポートロー運転		単位	日	単位数量	1	単価	60, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	32	137	4, 384	管理費区分：0	
ポートロー[マカダム・排ガス対策型(第1次)] 運転質量10～12t 締固め幅2. 1m		機械条件: 供用 持込						
	M000801008		供用日	1. 61	13, 300	21, 413	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0	
合計						60, 890		
単価						60, 890	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WK430210	タイヤローラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	47, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	31	137	4, 247	管理費区分：0	
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t								
L001060003			日	1. 62	5, 030	8, 148	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		5	管理費区分：0	
合計						47, 490		
単価						47, 490	円／日	

登 録 単 価

工事名	国道104号舗装補修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001102000003	アスファルト混合物	(2) ガラス入再生密粒度As(13)	t	12,800	2026	5	確定
Y001102000004	アスファルト混合物	(5) ガラス入再生密粒度As(13F)	t	13,100	2026	5	確定
Y001112000002	混合用乳剤	MN-1 セメント混合リサイクル用	L	132	2026	5	確定
Y001240000002	添加剤	セメント(高炉B)25kg袋入	kg	25	2026	5	確定
Y007600001001	処分費	As塊	t	1,050	2026	5	確定
ZZ99*01*01001	予備破砕工 路上再生用スベライザ	処理幅2.0m 処理深0.3m以下	m2	541	2026	5	確定
ZZ99*01*02001	六価クロム溶出試験		検体	7,800	2026	5	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1		19,235,185		
舗装工 (0002)	式	1		18,668,095		
準備工 (0003)	式	1		2,867,326	オプション入力 工種 06:舗装工事	
舗装版切断* (0004)	m	144		105,700	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	144.4	732	105,700	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.789		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区	
標準構成比			10.24			
標準単価			13,000			
地区単価			13,000			

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	4.598		33.69	管理費区分	0
特殊作業員	%	20.691		151.6	R0101 管理費区分	0
標準構成比			19.96		歩	2026.05 単 2026.05
標準単価			28,300		単価地区	田子町
地区単価			30,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	12.149		89.01	R0125 管理費区分	0
標準構成比			10.88		歩	2026.05 単 2026.05
標準単価			31,000		単価地区	田子町
地区単価			36,210		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	7.601		55.69	R0102 管理費区分	0
標準構成比			8.92		歩	2026.05 単 2026.05
標準単価			25,400		単価地区	田子町
地区単価			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	18.985		139.1	管理費区分	0
コンクリートカッタ（プレート）					Z006540009	

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
径18インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.438	22.39 68,200 71,500	164.4	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.424	2.81 154 139	17.76	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	1.302		9.54	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.023		0.19	管理費区分 0	
予備破碎 (0005)	m2	3,110		1,683,051	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
予備破碎工 路上再生用スクリュー 処理幅2.0m 処理深0.3m以下	m2	3,111	541	1,683,051	ZZ99*01*01001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
すきとり運搬処理 (0006)	m3	218		598,410	歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					オブション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
押土(ルース)	m3	218	214	46,652	CB210010 195.55 管理費区分 0	
J01 土質		土砂			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
フルトマー[湿地] 排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	%	52.45		112.2	M000101110 管理費区分 0	
標準構成比			53.73		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			30,700		単価地区 田子町	
地区単価			32,800		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	30.343		64.91	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			27.34			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
軽油	%	17.175		36.74	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			18.93			
標準単価			138			
地区単価			137			
諸雑費	%	0.032		0.15	管理費区分 0	
土砂等運搬	m3	218	2,531	551,758	CB210110 2217.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		15.5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.565		1,052	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			44.67			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般)					単価補正	
	%	45.437		1,150	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			40.44			
			23,600			
			30,290			
軽油					Z006702002	
	%	12.948		327.7	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.89			
			138			
			137			
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.05		1.3		
殻処分 (0007)					第0004号内訳書	
	t	457		480,165	単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)					WB020052	
	t	457.3	1,050	480,165	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町	

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路上再生工 (0008)		式	1		6,676,206	工種 06:舗装工事
路上路盤再生工 (0009)		m2	3,110		6,676,206	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
			Q01 混合深さ 20cm以下 Q02 混合用乳剤 有り Q03 養生工 無し Q05 路上路盤再生費 路上路盤再生工			
路上路盤再生工		m2	3,111	2,146	6,676,206	WB430710 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			J01 混合深さ 20cm以下 J02 添加剤使用数量(実数入力) 536kg/100m2 J03 混合用乳剤の有無 有 J04 混合用乳剤使用数量(実数入力) 973L/100m2 J05 養生工の有無 無			
アスファルト舗装工 (0010)		式	1		9,124,563	オプション入力 工種 06:舗装工事
表層(車道・路肩部) (0011) (P)		m2	3,110		5,179,815	第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0
			Q01 材料種類 各種(2.30以上2.40t/m3未満) Q02 材料規格 (2)ガラス入再生密粒度As(13) Q03 舗装厚 40mm			

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q04 平均幅員 Q05 施工費		3.0m超 表層(車道・路肩部)			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	3,111	1,665	5,179,815	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.011	0.88 29,500 31,200	16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.171	0.14 4,480 5,030	2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
オートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.153	0.13 4,480 4,870	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.267		4.44	管理費区分	0
普通作業員	%	3.546		59	R0102 管理費区分	0
			3.66		歩	2026.05 単 2026.05
標準構成比					単価地区	田子町
標準単価			25,400		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			22,640		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	2.718		45.23	R0114 管理費区分	0
			2.06		歩	2026.05 単 2026.05
標準構成比					単価地区	田子町
標準単価			28,900		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			35,090		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	2.394		39.83	R0101 管理費区分	0
			2.03		歩	2026.05 単 2026.05
標準構成比					単価地区	田子町
標準単価			28,300		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			30,700		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	0.927		15.42	R0125 管理費区分	0
			0.73		歩	2026.05 単 2026.05
標準構成比					単価地区	田子町
標準単価			31,000			

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	1.91		31.78	管理費区分	0		
アスファルト混合物						Y001102000003			
(2) ガラス入再生密粒度As(13)		%	77.402		1,288	管理費区分	0		
標準構成比				80.7		歩	2026.05	単	2026.05
標準単価				580,000		単価地区	田子町		
地区単価				12,800		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
アスファルト乳剤						Z004130002			
PK-3 プライムコート用		%	8.852		147.3	管理費区分	0		
標準構成比				7.17		歩	2026.05	単	2026.05
標準単価				103		単価地区	田子町		
地区単価				117		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	0.528		8.79	Z006702002			
標準構成比				0.49		管理費区分	0		
標準単価				138		歩	2026.05	単	2026.05
地区単価				137		単価地区	田子町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)		%	0.088		1.47	管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.033		1.52	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0012) (P)	m2	3,110		3,944,748	第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
Q02 材料規格		(5)ガラス入再生密粒度As(13F)				
Q03 舗装厚		30mm				
Q04 平均幅員		3.0m超				
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)				
表層(車道・路肩部)	m2	3,111	1,268	3,944,748	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	1.323		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.92			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.213		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町	
標準構成比			0.14			
標準単価			4,480			

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.207	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.348		4.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.655	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.566	2.16 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.142		39.81	R0101 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	1.222		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 2.13 標準単価 28,300 地区単価 30,700	
その他(労務)	%	2.517		31.89	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (5) ガラス入再生密粒度As(13F)	%	78.044		988.9	Y001102000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 84.7 標準単価 580,000 地区単価 13,100	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.97		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 2.57 標準単価 103 地区単価 117	

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.688		8.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.51			
標準単価			138			
地区単価			137			
その他(材料)	%	0.094		1.19	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.011		1.04	管理費区分 0	
区画線工 (0013)	式	1		172,890		
区画線工 (0014)	式	1		172,890	工種 13:道路維持工事	
ペイント式区画線 (0015)	m	260		38,250	第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型				
Q02 規格・仕様区分		破線 15cm				
Q03 塗料規格		常温				
Q04 区画線設置費		区画線設置				
区画線設置	m	255	150	38,250	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 へいん式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
へいん式区画線 (0016)	m	1,020		134,640	第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		へいん式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置				
区画線設置	m	1,020	132	134,640	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 へいん式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し へいん式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				
仮設工 (0017)	式	1		394,200		
交通管理工 (0018)	式	1		394,200	工種 99:	

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員 (0019)	人日	24		394,200	第0010号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	12	17,650	211,800	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	12	15,200	182,400	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0020)	式	1		19,235,185	
共通仮設 (0021)	式	1		5,069,822	
共通仮設費 (0022)	式	1		1,419,822	

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
技術管理費 (0023)	式	1		1,161,822	工種 99:
測量設計費 (0024)	km	0.5		1,028,222	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 km 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.51	2,016,122	1,028,222	Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土質等試験費(オプション) (0025)	式	1		125,800	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
室内CBR用試料採取					Z237011005

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現状土(4メートル／箇所)	箇所	2	39,500	79,000	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現状土CBR試験 水浸 4日	供試体	2	23,400	46,800	Z237011160 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
六価クロム溶出試験 (0026)	式	1		7,800	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
六価クロム溶出試験	検体	1	7,800	7,800	ZZ99*01*02001 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0027)	式	1		258,000	
現場環境改善費（率計上） (0028)	式	1		258,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0029)	式	1		3,650,000	
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0030)	式	1		24,305,007	
現場管理費 (0031)	式	1		9,593,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0032)	式	1		33,898,007	
一般管理費等 (0033)	式	1		6,591,993	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	国道104号舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0034)	式	1		40,490,000	
消費税額及び地方消費税額 (0035)	式	1		4,049,000	
工事費計 (0036)	式	1		44,539,000	