





# 設計内訳書 (本01)

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕								
舗装工		式	1		22,361,989			
路面切削工		式	1		21,454,129			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2を超え),段差すりつけ撤去作業:有り	式	1		2,906,645		内 1号	
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材	m2	4,810		2,352,090		内 2号	
殻処分	As切削材	m3	241		272,005		内 3号	
クラック抑制工		t	565		282,550			
クラック抑制シート貼り工		式	1		5,214,164		内 4号	
ホーロー工		m	1,914		5,214,164			
表層(単道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)密粒度As改質II型(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	式	1		13,333,320		内 5号	
区画線工		m2	4,810		13,333,320			
区画線工		式	1		250,860			
ハット式区画線	施工方法区分:ハット式,溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	式	1		250,860		内 6号	
		m	1,480		195,360			





# 共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事			合算工事:		
対象工事費	22,361,989	直接工事費	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	282,550	単独 (追加工事)	現工事	0	合算工事 0
非対象額計 (-)	0		(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費) (工場原価) (一般管理費等のみ対象額) (間接費非対象額) (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
管理費区分1 管理費区分2, 7 管理費区分5 管理費区分9 管理費区分T					
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
共通仮設費対象額	22,361,989	単独 (追加工事)	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	22,079,439			0	
共通仮設費 (率分)				0.00%	0.00%
率 (補正前)	13.01%			0.00%	0.00
施工地域等補正	1.4			0.00	0.00
除雪工事補正	1.00			0.00	0.00
ICT施工補正	1.0			0.00	0.00
率 (補正後)	18.39%	週休2日 週休2日 (月単位) 1.01		0.00%	0
計上額	4,112,000			0	調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

	22, 361, 989	直接工事費	22, 361, 989
現場環境改善費対象工事費			
非対象額計 (一)	282, 550		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	282, 550	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	22, 079, 439	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1. 33%		0. 00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1. 33%		0. 00%
計上額	293, 000		0
			調整工事計上額
			0

# 共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	174,000				
運搬費	174,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,579,000

# 現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独 (追加工事) 純工事費	26,940,989	単独 (追加工事) 直接工事費	22,361,989	単独 (追加工事) 共通仮設費	4,579,000
非対象額計 (一)	0				
管理費区分2,7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)	0				
支給品で扱う桁等購入費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)	26,940,989	現工事		0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費	26,658,439			0	0
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					
率 (修正前)	32.46%			0.00%	0.00%
施工地域等補正	1.2			0.00%	
施工時期補正	0.36%			0.00%	
緊急工事補正	0.00%			0.00%	
砂防・地滑り補正	0.00%			0.00%	
ICT施工補正	1.0			0.00%	
率 (修正後)	週休2日 週休2日 (月単位) 1.02			0.00%	
計上額	10,803,000			0	0
					調整工事計上額
					0

# 一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	37,743,989				
純工事費	26,940,989	現場管理費	10,803,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分7	0			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	37,743,989	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)	37,461,439				0
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19.20%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	19.20%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	37,743,989		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,256,011				
業務委託料	0				

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年5月				
歩掛適用年月	2026年5月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2026年5月				1
単価所在地	藤崎町(旧藤崎町)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1				1.4
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)				1.01

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 1	1.2
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.36%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			22,361,989
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費		22,361,989	18.39	22,361,989
	共通仮設費 (率分)			4,112,000
	運搬費			174,000
現場環境改善費対象工事費		22,079,439	1.33	22,361,989
	現場環境改善費 (率分)			293,000
現場管理費対象純工事費		26,940,989	40.10	26,940,989
	現場管理費			10,803,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,743,989
	一般管理費等	37,743,989	19.20	7,256,011
	業務委託費			0
工事価格				45,000,000
消費税等相当額				4,500,000
工事費計				49,500,000



# 一式当り内訳書

内 3号		As切削材					単価使用年月 2026.05			
処分							歩掛適用年月 2026.05			
名称・規格		条件		数量		単価		数量・金額増減		摘要
内 3号	WB020052			t	565.1	500		282,550		単 1号 01-02-02 管理費区分：T
	合計							282,550		

# 一式当り内訳書

内 4号		クラック抑制シート貼り工					単価使用年月 2026.05			
名称・規格		条件		数量		単価		数量・金額増減		摘要
内 4号	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) W=33cm、屋間施工、月単位現場閉所 ZZ99*01*01001			m	962	2,120		2,039,440		管理費区分：0
	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) W=50cm、屋間施工、月単位現場閉所 ZZ99*01*01002			m	634.9	2,760		1,752,324		管理費区分：0
	クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) W=100cm、屋間施工、月単位現場閉所 ZZ99*01*01003			m	317.5	4,480		1,422,400		管理費区分：0
	合計							5,214,164		

# 一式当り内訳書

		単価使用年月	2026.05
		歩掛適用年月	2026.05
		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 5号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)密粒度As改質II型(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	
	名称・規格	条件	数量
	表層(車道・路肩部)	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコートPK-4,全ての費用	単価
	CB410260		金額
		m2	数量・金額増減
		4,810	2,772
			13,333,320
	合計		03-03-03
			管理費区分:0

# 一式当り内訳書

		単価使用年月	2026.05
		歩掛適用年月	2026.05
		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 6号	ハ°ハ°区画線	施工方法区分:ハ°ハ°区画線 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	
	名称・規格	条件	数量
	区画線設置	無し,ハ°ハ°区画線 溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単価
	WB821210		金額
		m	数量・金額増減
		1,480	132
			195,360
	合計		03-03-06
			管理費区分:0



# 一式当り内訳書

内 9号	建設機械運搬費						単価使用年月	2026.05
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	WB010010	路面切削機(ホイール廢材積込付)2.0m, 3 3.7km, 無, 無	台	2	87,000	174,000		単 6号 01-02-02 管理費区分: 0
	合計					174,000		

# 2次単価表

単 1号 WB020052		単価使用年月		2026.05					
		歩掛適用年月		2026.05					
		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0					
処分費(t)	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	金額	単価	500	摘要
処分費 As切削材	Y007600001001		t	100	500				管理費区分:T
	合計					50,000			
	単価							500	円/t

# 2次単価表

単 2号 WB821210		区画線設置		名称・規格		条件		単位		m		数量		単位数量		金額		単価		132	
		2026.05																2026.05			
		歩掛適用年月																歩掛調整係数			
						無し,パイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用														1,000-00000 0.0 0	
		Q001037010		区画線設置(パイント式)昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)				m		1,000		84.66		84,660		管理費区分:0				[ ] [2]	
		Z004350007		トフイックパイント 常温型 溶剤型 1種B 白				L		50		700		35,000		管理費区分:0				[ ] [1]	
		Z004352001		ガラスビーズ 0.106~0.850mm				kg		39		180		7,020		管理費区分:0				[ ] [1]	
		Z006702002		軽油				L		33		137		4,521		管理費区分:0				[ ] [1]	
		ZS8000004		諸雑費(率+まるめ)		3%		式		1				1,299		管理費区分:0				[ ] [1]	
		合計												132,500							
		単価												132		円/m					

# 2次単価表

単 3号 WB821210		区画線設置		名称・規格		条件		単位	m	数量	単位数量	金額	単価	摘要
								単位	数量	金額	単位数量	金額	単価	摘要
		無し,パイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						m	1,000	102	102,000	管理費区分:0	150	[ ] [2]
		Q001037013		区画線設置(パイント式)昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)				m	1,000	102	102,000	管理費区分:0		[ ] [1]
		Z004350007		トフイックパイント 常温型 溶剤型 1種B 白				L	50	700	35,000	管理費区分:0		[ ] [1]
		Z004352001		ガラスビーズ 0.106~0.850mm				kg	39	180	7,020	管理費区分:0		[ ] [1]
		Z006702002		軽油				L	40	137	5,480	管理費区分:0		[ ] [1]
		ZS8000004		諸雑費(率+まるめ)		3%		式	1	1,400	管理費区分:0			[ ] [1]
		合計									150,900			
		単価									150	円/m		

## 2次単価表

单 4号 WB010211	交通誘導警備員A	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	2026.05	
							単価	金額
							1	17,650
	交通誘導警備員A			人	1	17,650		17,650
		R0803						管理費区分：0
	合計					17,650		
	単価					17,650		円/人日

单 5号 WB010212	交通誘導警備員B	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	2026.05	
							単価	金額
							1	15,200
	交通誘導警備員B			人	1	15,200		15,200
		R0804						管理費区分：0
	合計					15,200		
	単価					15,200		円/人日

## 2次単価表

## 2次単価表

単 6号 WB010010		貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホーロー廃材積込付)2.0m, 3 3.7km, 無, 無		単位		台		単位数量		単価		金額		摘要	
						単位	数量	台	数量	単価	金額	単価	金額	摘要			
						台	1	87,000	87,000	87,000	管理費区分: 0						
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで		Z006811002															
合計																	
単価																	

単価使用年月 2026.05  
 歩掛適用年月 2026.05  
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0



# 入力データリスト (本01)

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路修繕 (0001)	式	1		22,361,989	
舗装工 (0002)	式	1		21,454,129	
路面切削工 (0003)	式	1		2,906,645	工種 13:道路維持工事
路面切削 (0004) (P)	m2	4,810		2,352,090	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	m2	4,810	489	2,352,090	CB430010 471.74 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路面切削機[ホイール式・廃材種込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	29.485	28.76 155,000 165,000	144.4	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m <sup>3</sup> 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.973	5.8 34,700 37,100	29.25	単価補正 M001101005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 藤崎町(旧藤崎町) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(機械)	%	16.993		83.22	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.259	11.95 25,400 22,640	50.24	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 藤崎町(旧藤崎町) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.129	3.67 31,000 36,210	20.22	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 藤崎町(旧藤崎町) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.01	3.43 28,900 35,090	19.64	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 藤崎町(旧藤崎町) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
特殊作業員	3.5	%	17.14	0	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価	3.35 28,300 30,700				R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
その他(労務)	14.567	%	71.34	0	管理費区分 0	
軽油	7.486	%	36.66	0	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
その他(材料)	3.586	%	17.56	0	管理費区分 0	
諸雑費	0.012	%	0.13	0	管理費区分 0	
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	241	m3	272,005	0	第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町)	
	As切削材 殻運搬(路面切削)					
	Q01 殻種別 Q02 路面切削廃材運搬費					

# 入力データリスト (本01)

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
殻運搬(路面切削) J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km) (DID区間無) J04 費用の内訳	240.5 無し 4.5km以下 全ての費用	1,131	272,005	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB430020 979.55 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・デイスル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	37.58	40.84 20,847 21,400 747	424.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	50.899	45.78 23,600 30,290	575.5	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	11.506	13.38 138 137	130.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費	%	0.015	0.5	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分 (0006)	t	565	282,550	0.5 オープン入力 第0003号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	565.1	282,550	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制工 (0007)	式	1	5,214,164	オープン入力 工種 06:舗装工事	
クラック抑制シート貼り工 (0008)	m	1,914	5,214,164	オープン入力 第0004号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町)	

# 入力データリスト (本01)

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) W=33cm、昼間施工、月単位現場閉所	962	2,120	2,039,440	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) W=50cm、昼間施工、月単位現場閉所	634.9	2,760	1,752,324	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) W=100cm、昼間施工、月単位現場閉所	317.5	4,480	1,422,400	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
オ-パ-ト/工 (0009)	1		13,333,320	工種 06:舗装工事	
表層(車道・路肩部) (0010)(P)	4,810		13,333,320	第0005号内訳書 単位数量 1 m2	

# 入力データリスト (本01)

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費	各種(2.30以上2.40t/m3未満) (5)密粒度As改質Ⅱ型(20F) 50mm 3.0m超 表層(車道・路肩部)			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	4,810	m <sup>2</sup>	2,772	13,333,320	CB410260 1723.2
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	0.605	%	0.92 29,500 31,200	16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	0.097	%	0.14 4,480 5,030	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロードローラ[マダガム] 運転質量10～12t	0.095	%		2.62	L001050002 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価		0.14	4,480 4,870		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.159		4.41	管理費区分 0
普通作業員	%	2.128	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	1.631	2.16 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	1.437	2.13 28,300 30,700	39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位		摘要
土木一般世話役						
標準構成比 標準単価 地区単価	0.559	0.77	15.49	%		R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
その他(労務)	1.151		31.89	%		管理費区分 0
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型 標準構成比 標準単価 地区単価	89.891	84.7	2,491	%		Z231050020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	1.815	2.57	50.3	%		Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	0.315	0.51	8.72	%		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
その他(材料)	%	0.105		2.9	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.012		1.23	管理費区分	0
区画線工 (0011)	式	1		250,860	管理費区分	0
区画線工 (0012)	式	1		250,860	工種	13:道路維持工事
ハット式区画線 (0013)	m	1,480		195,360	第0006号内訳書	単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 施工方法区分			ハット式 溶剤型		歩	2026.05 単 2026.05
Q02 規格・仕様区分			実線 15cm		単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
Q03 塗料規格			常温		労調係数	1.000 00-00 0
Q04 区画線設置費			区画線設置		豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
区画線設置	m	1,480		195,360	WB821210	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無			無し		歩	2026.05 単 2026.05
J02 施工方法区分			ハット式溶剤型		単価地区	藤崎町(旧藤崎町)
J03 豪雪補正の有無			有り		労調係数	1.000 00-00 0
J04 規格・仕様区分			実線 15cm		豪雪割増	
J05 時間的制約の有無			無し		潮間割増	0% 係数ランク 1
J08 未供用区間の場合の補正			無し		単価補正	
J10 ハット式塗料規格			常温			
J11 塗料区分			白			

# 入力データリスト (本01)

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J13 費用の内訳					
ペイント式区画線 (0014)	370	m	150	55,500	第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
全ての費用					
Q01 施工方法区分	ペイント式 溶剤型				
Q02 規格・仕様区分	破線 15cm				
Q03 塗料規格	常温				
Q04 区画線設置費	区画線設置				
区画線設置					
J01 夜間作業の有無	無し				
J02 施工方法区分	ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無	有り				
J04 規格・仕様区分	破線 15cm				
J05 時間的制約の有無	無し				
J08 未供用区間の場合の補正	無し				
J10 ペイント式塗料規格	常温				
J11 塗料区分	白				
J13 費用の内訳	全ての費用				
仮設工 (0015)	1	式		657,000	
交通管理工 (0016)	1	式		657,000	工種 99:
交通誘導警備員					
交通誘導警備員 (0017)	40	人日		657,000	第0008号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0
交通誘導警備員費					
Q01 交通誘導警備員費	交通誘導警備員A				
Q01 交通誘導警備員費	交通誘導警備員B				

# 入力データリスト (本01)

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
交通誘導警備員A	人日	20	17,650	353,000	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	20	15,200	304,000	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 藤崎町(旧藤崎町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0018)	式	1		22,361,989	
共通仮設 (0019)	式	1		4,579,000	
共通仮設費 (0020)	式	1		467,000	
運搬費 (0021)	式	1		174,000	工種 99:
建設機械運搬費 (0022)	台	2		174,000	第0009号内訳書 単位数量 1 台

# 入力データリスト (本01)

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
-----					
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			
-----					
貨物自動車による運搬(1車1回)					
J01 運搬区分	台	2	87,000	174,000	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 藤崎町(旧藤崎町)
J02 片道運搬距離(実数入力)		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			単価地区 藤崎町(旧藤崎町)
J03 その他の諸料金の有無		33.7km			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			豪雪割増 0% 係数ランク 1
		無			潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
					WB010010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 藤崎町(旧藤崎町)
-----					
現場環境改善費 (0023)	式	1		293,000	単価補正
-----					
現場環境改善費 (率計上) (0024)	式	1		293,000	
-----					
共通仮設費 (率計上) (0025)	式	1		4,112,000	
-----					
主たる工種		06:舗装工事			
施工地域等補正		一般交通影響有り(2) -1	1.4		
除雪工事補正		未使用	1.00		
ICT施工補正		補正なし	1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.01		
-----					
純工事費 (0026)	式	1		26,940,989	
-----					
現場管理費 (0027)	式	1		10,803,000	

# 入力データリスト (本01)

工事名	浪岡藤崎線外舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り(2) -1 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	1.2    1.20% 0.36% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0028)	式	1		37,743,989	
一般管理費等 (0029)	式	1		7,256,011	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証		1.00 1.00 0.04%		
工事価格 (0030)	式	1		45,000,000	
消費税額及び地方消費税額 (0031)	式	1		4,500,000	
工事費計 (0032)	式	1		49,500,000	