

	総括主査	調査	課長	総括主査	設計	精算

工事番号 第4202号

設計書番号 508-020-0053

蔵館大鰐線舗装道維持修繕工事

実施 設計書

南津軽郡大鰐町大字宿川原

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	蔵館大鰐線舗装道路維持修繕工事				事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減			
道路修繕									
舗装工		式	1		17,741,122				
路面切削工		式	1		16,763,122				
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2を超え)、段差すりつけ撤去作業：有り	式	1		3,309,523			内 1号	
殻運搬(路面切削)	殻種別：As切削材	m2	5,530		2,701,725			内 2号	
殻処分	As切削材	m3	166		296,118			内 3号	
クラック抑制工		t	390		311,680				
クラック抑制シート貼り工		式	1		5,989,324			内 4号	
ホーロー工		m	2,199		5,989,324				
表層(車道・路肩部)	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満)、材料規格：(5)再生密粒度As(13F)、舗装厚：30mm、平均幅員：3.0m超	式	1		7,464,275			内 5号	
区画線工		m2	5,530		7,464,275				
区画線工		式	1		288,150				
ハット式区画線	施工方法区分：ハット式、溶剤型、規格・仕様区分：実線 15cm、塗料規格：常温	式	1		288,150			内 6号	
		m	1,700		224,400				

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事			合算工事:		
対象工事費	17,741,122	直接工事費	17,741,122	準備費 (処分費用)	0
		単独 (追加工事)		その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額	311,680		現工事	0	合算工事
非対象額計 (-)	0				
管理費区分1	0		(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0		(工場原価)		
管理費区分5	0		(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0		(間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
共通仮設費対象額	17,741,122		現工事	0	合算工事
単独 (追加工事)	17,429,442			0	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)					
共通仮設費 (率分)	13.65%			0.00%	0.00%
率 (補正前)	1.4			0.00%	0.00
施工地域等補正	1.00			0.00	0.00
除雪工事補正	1.0			0.00	0.00
ICT施工補正	19.30%			0.00%	
率 (補正後) 週休2日 週休2日 (月単位) 1.01					
計上額	3,424,000			0	0
					調整工事計上額
					0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

	17,741,122	直接工事費	17,741,122
現場環境改善対象工事費			
非対象額計 (一)	311,680		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	311,680	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	17,429,442	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1.40%		0.00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1.40%		0.00%
計上額	244,000		0
			調整工事計上額
			0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	174,000				
運搬費	174,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,842,000

一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	30,568,122				
純工事費	21,583,122				
工場製作原価	0	現場管理費	8,985,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分7	0			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	30,568,122	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)	30,256,442		0		0
率 (補正前)	19.66%	現工事		合算工事	0.00%
単独 (追加工事)	1.00				0.000000000
前払金支出割合による補正係数	1.00				0.000000000
財団法人等による補正係数	19.66%				0.00%
率 (補正後)					
(当初一般管理費対象額)	30,568,122		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,021,878				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年5月				
歩掛適用年月	2026年5月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2026年5月				1
単価地区	大鰐町				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1				1.4
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)				1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 1	1.2
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.36%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費				17,741,122
準備費に含まれる処分費				0
事業損失防止施設費				0
仮設費				0
その他直接工事費扱い共通仮設費対象額				0
共通仮設費対象工事費		17,741,122	19.30	17,741,122
				3,424,000
				174,000
現場環境改善費対象工事費		17,429,442	1.40	17,741,122
				244,000
現場管理費		21,583,122	41.63	21,583,122
工期延長等に伴う現場維持費				8,985,000
桁等購入費				0
				0
工事原価計				30,568,122
				6,021,878
				0
工事価格				36,590,000
消費税等相当額				3,659,000
工事費計				40,249,000

一式当り内訳書

路面切削		施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m ² を超え), 段差すりつけ撤去作業:有り				単価使用年月	2026.05
内 1号						歩掛適用年月	2026.05
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m ² を超え), 有り, 全ての費用						04-03-01
CB430010		m ²	5,525	489	2,701,725		管理費区分:0
合計					2,701,725		

一式当り内訳書

般運搬(路面切削)		般種別:AS切削材				単価使用年月	2026.05
内 2号						歩掛適用年月	2026.05
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
般運搬(路面切削)	無し, 9.0km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020		m ³	165.8	1,786	296,118		管理費区分:0
合計					296,118		

一式当り内訳書

内 3号		As切削材					単価使用年月 2026.05		
処分							歩掛適用年月 2026.05		
内 3号							労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
内 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
処分費(t)	WB020052		t	389.6	800	311,680		単 1号 01-02-02 管理費区分：0	
	合計					311,680			

一式当り内訳書

内 4号		クラック抑制シート貼り工					単価使用年月 2026.05		
内 4号							歩掛適用年月 2026.05		
内 4号							労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
内 4号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) W=33cm、昼間施工、月単位現場閉所 ZZ99*01*01001			m	1,105	2,120	2,342,600		管理費区分：0	
クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) W=50cm、昼間施工、月単位現場閉所 ZZ99*01*01002			m	729.3	2,760	2,012,868		管理費区分：0	
クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) W=100cm、昼間施工、月単位現場閉所 ZZ99*01*01003			m	364.7	4,480	1,633,856		管理費区分：0	
	合計					5,989,324			

一式当り内訳書

内 5号		表層(車道・路肩部)		表層(車道・路肩部)		内 5号	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:(5)再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超	m ²	5,525	1,351	7,464,275		03-03-03 管理費区分:0
合計					7,464,275		

一式当り内訳書

内 6号		区画線設置		内 6号		内 6号	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し,ハット式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	1,700	132	224,400		単 2号 03-03-06 管理費区分:0
合計					224,400		

一式当り内訳書

内 7号		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
区画線設置		条件		無し,ﾊﾞｲﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用		m		63,750		単 3号 03-03-06		管理費区分:0	
名称・規格		条件		無し,ﾊﾞｲﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用		m		63,750		単 3号 03-03-06		管理費区分:0	
合計		条件		無し,ﾊﾞｲﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用		m		63,750		単 3号 03-03-06		管理費区分:0	
合計		条件		無し,ﾊﾞｲﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用		m		63,750		単 3号 03-03-06		管理費区分:0	

一式当り内訳書

内 8号		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
交通誘導警備員A		条件		無し,ﾊﾞｲﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用		人日		370,650		単 4号 02-04-04		管理費区分:0	
名称・規格		条件		無し,ﾊﾞｲﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用		人日		370,650		単 4号 02-04-04		管理費区分:0	
交通誘導警備員B		条件		無し,ﾊﾞｲﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用		人日		319,200		単 5号 02-04-04		管理費区分:0	
名称・規格		条件		無し,ﾊﾞｲﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用		人日		319,200		単 5号 02-04-04		管理費区分:0	
合計		条件		無し,ﾊﾞｲﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用		人日		689,850		単 5号 02-04-04		管理費区分:0	
合計		条件		無し,ﾊﾞｲﾄ式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用		人日		689,850		単 5号 02-04-04		管理費区分:0	

一式当り内訳書

内 9号	建設機械運搬費						単価使用年月	2026.05
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	歩掛適用年月	2026.05
貨物自動車による運搬(1車1回)	WB010010	路面切削機(ホイール廢材積込付)2.0m, 46km, 無, 無	台	2	87,000	174,000	労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
	合計					174,000		

2次単価表

単 2号 WB821210		区画線設置		名称・規格		条件		単位		m		数量		単位数量		単価使用年月		2026.05	
		名称・規格														単価		2026.05	
		名称・規格														単価		1.000-00000 0.0 0	
名称・規格		条件		単位		数量		m		数量		単位数量		金額		摘要			
区画線設置(ペイント式)昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001037010						m		1,000		84.66				管理費区分:0		[] [2]	
トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007						L		50		700				管理費区分:0		[] [1]	
ガラスビーズ 0.106~0.850mm		Z004352001						kg		39		180				管理費区分:0		[] [1]	
軽油		Z006702002						L		33		137				管理費区分:0		[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004		3%				式		1				1,299		管理費区分:0		[] [1]	
合計														132,500					
単価														132		円/m			

2次単価表

単 3号 WB821210		区画線設置		名称・規格		条件		単位		m		数量		単位数量		単価使用年月		2026.05	
																歩掛適用年月		2026.05	
																労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
		名称・規格		条件		単位		数量		m		数量		金額		摘要			
		区画線設置(ペイント式)昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001037013		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm, 無し,無し,常温,白,全ての費用		m		1,000		102		1,000		管理費区分:0		[] [2]	
		トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007				L		50		700		35,000		管理費区分:0		[] [1]	
		ガラスビーズ 0.106~0.850mm		Z004352001				kg		39		180		7,020		管理費区分:0		[] [1]	
		軽油		Z006702002				L		40		137		5,480		管理費区分:0		[] [1]	
		諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004		3%		式		1		1,400		管理費区分:0		[] [1]			
		合計												150,900					
		単価												150		円/m			

2次単価表

单 4号 WB010211	交通誘導警備員A	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	2026.05	
							単価	金額
							1	17,650
	交通誘導警備員A			人	1	17,650		17,650
		R0803						管理費区分：0
	合計					17,650		
	単価					17,650		円/人日

单 5号 WB010212	交通誘導警備員B	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	2026.05	
							単価	金額
							1	15,200
	交通誘導警備員B			人	1	15,200		15,200
		R0804						管理費区分：0
	合計					15,200		
	単価					15,200		円/人日

2次単価表

2次単価表

単 6号 WB010010		貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホーロー廃材積込付)2.0m, 4 6km, 無, 無		単位 台		単位数量		単価使用年月			
										金額		2026.05	
										摘要		2026.05	
名称・規格		条件		台		数量		単価		1			
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで		Z006811002				1		87,000		87,000			
合計										87,000			
単価										円/台			
										管理費区分: 0			
										87,000			

入力データリスト (本01)

工事名		蔵館大鰯線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要			
道路修繕 (0001)	式	1		17,741,122				
舗装工 (0002)	式	1		16,763,122				
路面切削工 (0003)	式	1		3,309,523	工種 13:道路維持工事			
路面切削 (0004) (P)	m2	5,530		2,701,725	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
路面切削	m2	5,525	489	2,701,725	CB430010 471.74 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
路面切削機[ホイール式・廃材種込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	29.485	28.76 155,000 165,000	144.4	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			

入力データリスト (本01)

工事名	蔵館大鰯線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m ³ 標準構成比 標準単価 地区単価	5.973 %		5.8 34,700 37,100	29.25	単価補正 M001101005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1	
その他(機械)	16.993 %			83.22	管理費区分 0	
普通作業員	10.259 %		11.95 25,400 22,640	50.24	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1	
土木一般世話役	4.129 %		3.67 31,000 36,210	20.22	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1	
運転手(特殊)	4.01 %		3.43 28,900 35,090	19.64	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	蔵館大鰯線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
殻運搬(路面切削) J01 DID区間の有無 J02 運搬距離(km) (DID区間無) J04 費用の内訳	m3 165.8 無し 9.0km以下 全ての費用	1,786	296,118	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB430020 1546.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンク積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	% 37.584	40.84 20,847 21,400 747	671	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	% 50.904	45.78 23,600 30,290	908.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	% 11.505	13.38 138 137	205.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	蔵館大鰯線舗装道維持修繕工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
単位			摘要
諸雑費	0.007	%	0
処処分 (0006)	390	t	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 管理費区分 0
処処分 (0007)	311,680	t	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) WB020052 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 0% 係数ランク 1
クラック抑制工 (0007)	5,989,324	式	オプション入力 工種 06:舗装工事
クラック抑制シート貼り工 (0008)	5,989,324	m	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
蔵館大鰐線舗装道維持修繕工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) W=33cm、昼間施工、月単位現場閉所	1,105	2,120	2,342,600	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) W=50cm、昼間施工、月単位現場閉所	729.3	2,760	2,012,868	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 (流し貼り工法) W=100cm、昼間施工、月単位現場閉所	364.7	4,480	1,633,856	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰐町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
オ-パ-ト/工 (0009)	1		7,464,275	工種 06:舗装工事	
表層(車道・路肩部) (0010)(P)	5,530		7,464,275	第0005号内訳書 単位数 1 m2	

入力データリスト (本01)

工事名	蔵館大鰯線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費	各種(2.30以上2.40t/m3未満) (5)再生密粒度As(13F) 30mm 3.0m超 表層(車道・路肩部)			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)				CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	5,525 3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	1,351	7,464,275		
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	1.241 0.92 29,500 31,200		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイラーク[普通型] 運転質量13~14t 標準構成比 標準単価 地区単価	0.2 0.14 4,480 5,030		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ[マダガム] 運転質量10~12t	0.194		2.62	L001050002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	蔵館大鰯線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	0.14 4,480 4,870				歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	% 0.327		4.41		管理費区分 0
普通作業員	% 4.368	3.84 25,400 22,640	58.98		R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	% 3.347	2.16 28,900 35,090	45.19		R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	% 2.948	2.13 28,300 30,700	39.81		R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	蔵館大鰯線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
土木一般世話役	%	1.147	0.77	15.49	R0125	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数リンク 1
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As (13F)	%	2.362	31.000 36.210	31.89	Z231051005	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.725	84.7 580,000 14,200	1,072	Z004130003	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数リンク 1
軽油	%	0.646	2.57 103 117	50.3	Z006702002	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 係数リンク 1

入力データリスト (本01)

工事名	蔵館大鰯線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
その他(材料)	0.095	%		1.28	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	0.007	%		0.85	管理費区分	0
区画線工 (0011)	1	式		288,150	管理費区分	0
区画線工 (0012)	1	式		288,150	工種	13:道路維持工事
ペイント式区画線 (0013)	1,700	m		224,400	第0006号内訳書	単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	1,700	m	無し ペイント式溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置	224,400	WB821210	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無				132		
J02 施工方法区分						
J03 豪雪補正の有無						
J04 規格・仕様区分						
J05 時間的制約の有無						
J08 未供用区間の場合の補正						
J10 ペイント式塗料規格						
J11 塗料区分						

入力データリスト (本01)

工事名	蔵館大鰯線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J13 費用の内訳					
全ての費用					
ペイント式区画線 (0014)	430	m	150	63,750	第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分	ペイント式 溶剤型				
Q02 規格・仕様区分	破線 15cm				
Q03 塗料規格	常温				
Q04 区画線設置費	区画線設置				
区画線設置					
J01 夜間作業の有無	無し		425	63,750	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 施工方法区分	ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無	有り				
J04 規格・仕様区分	破線 15cm				
J05 時間的制約の有無	無し				
J08 未供用区間の場合の補正	無し				
J10 ペイント式塗料規格	常温				
J11 塗料区分	白				
J13 費用の内訳	全ての費用				
仮設工 (0015)	1	式		689,850	
交通管理工 (0016)	1	式		689,850	工種 99:
交通誘導警備員					
(0017)	42	人日		689,850	第0008号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 交通誘導警備員費	交通誘導警備員A				
Q01 交通誘導警備員費	交通誘導警備員B				

入力データリスト (本01)

工事名	蔵館大鰯線舗装道維持修繕工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
交通誘導警備員A	人日	21	17,650	370,650	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	21	15,200	319,200	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 大鰯町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0018)	式	1		17,741,122		
共通仮設 (0019)	式	1		3,842,000		
共通仮設費 (0020)	式	1		418,000		
運搬費 (0021)	式	1		174,000	工種 99:	
建設機械運搬費 (0022)	台	2		174,000	第0009号内訳書 単位数量 1 台	

入力データリスト (本01)

工事名	蔵館大鰯線舗装道維持修繕工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要

Q01 貨物自動車による運搬費	貨物自動車による運搬(1車1回)				

貨物自動車による運搬(1車1回)		台	87,000	174,000	
J01 運搬区分	2		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m		
J02 片道運搬距離(実数入力)			46km		
J03 その他の諸料金の有無			無		
J05 運搬中の賃料(損料)の有無			無		

現場環境改善費 (0023)		式		244,000	

現場環境改善費 (率計上) (0024)		式		244,000	

共通仮設費 (率計上) (0025)		式		3,424,000	

主たる工種	1		06:舗装工事		
施工地域等補正			一般交通影響有り(2) - 1		1.4
除雪工事補正			未使用		1.00
ICT施工補正			補正なし		1.0
週休2日補正			週休2日(月単位)		1.01

純工事費 (0026)		式		21,583,122	

現場管理費 (0027)		式		8,985,000	

入力データリスト (本01)

工事名	蔵館大鰯線舗装道維持修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り(2) -1 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	1.2 1.20% 0.36% 0.00% 0.00% 1.0 1.02				
工事原価 (0028)	式	1		30,568,122		
一般管理費等 (0029)	式	1		6,021,878		
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証		1.00 1.00 0.04%			
工事価格 (0030)	式	1		36,590,000		
消費税額及び地方消費税額 (0031)	式	1		3,659,000		
工事費計 (0032)	式	1		40,249,000		