

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号            繰   第7200号

設計書番号        508-060-0176

国道279号交通安全対策工事

実施 設計書

むつ市大字関根 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 104 m		
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
	縁石工	1	式
	区画線工	1	式
	道路付属施設工	1	式
設計額	14,058,000 円 (内消費税 1,278,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		3,670,007		
排水構造物工							
		式	1		1,915,830		
作業土工							
		式	1		152,198		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂						内 1号
		m3	20		89,848		
土材料							内 2号
		m3	30		62,350		
側溝工							
		式	1		1,763,632		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US3-B 300C						内 3号
		m	104		1,229,280		
側溝蓋							内 4号
		枚	208		534,352		
構造物撤去工							
		式	1		1,754,177		
構造物取壊し工							
		式	1		1,156,730		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工						内 5号
		m3	54		921,690		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 6号
		m	100		76,128		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cm以下						内 7号
		m	100		137,696		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版						内 8号
		m2	10		21,216		
運搬処理工							
		式	1		597,447		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 9号
		m3	1		2,884		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 10号
		m3	54		117,663		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 11号
		m3	1		5,100		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 12号
		m3	54		471,800		
舗装							
		式	1		2,726,827		
舗装工							
		式	1		152,595		
コンクリート舗装工							
		式	1		152,595		
凍上抑制層(歩道部)	再生クワッチャン RC-40 t=15cm						内 13号
		m2	33		44,629		
路盤工(歩道部)	切込碎石 C-20 t=10cm						内 14号
		m2	31		42,494		
コンクリート舗装(歩道部)	t=7cm						内 15号
		m2	32		65,472		
縁石工							
		式	1		1,155,232		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁石工		式	1		1,155,232		
歩車道境界ブロック		m	104		1,155,232		内 16号
区画線工		式	1		420,200		
区画線工		式	1		420,200		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	360		129,800		内 17号
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m	2,200		290,400		内 18号
道路附属施設工		式	1		144,700		
道路附属物工		式	1		144,700		
車線分離標	車線分離標規格:φ80 H=800,施工区分:可変式(穿孔式・1本脚),施工規模:10本未満	本	5		144,700		内 19号
仮設工		式	1		854,100		
交通管理工		式	1		854,100		
交通誘導警備員		人日	52		854,100		内 20号
直接工事費		式	1		6,396,834		

# 設計内訳書（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1		1,289,306		
共通仮設費							
		式	1		345,306		
技術管理費							
		式	1		242,306		
施工調査費							内 21号
		式	1		242,306		
現場環境改善費							
		式	1		103,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		103,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		944,000		
純工事費							
		式	1		7,686,140		
現場管理費							
		式	1		2,840,000		
工事原価							
		式	1		10,526,140		
一般管理費等							
		式	1		2,253,860		
工事価格							
		式	1		12,780,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,278,000		



# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	6,396,834	直接工事費	6,396,834	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	476,900	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			284,995		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			284,995	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		6,111,839	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		5,919,934		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.76%		0.00%
	施工地域等補正		1.2		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		15.46%		0.00%
	計上額		944,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	6,396,834	直接工事費	6,396,834	
非対象額計（－）	476,900			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	476,900	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	5,919,934	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.74%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.74%		0.00%	
計上額	103,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	242,306				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	242,306
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,289,306

# 現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	7,686,140	単独（追加工事）直接工事費	6,396,834	単独（追加工事）共通仮設費	1,289,306
非対象額計（－）		284,995			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		284,995	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		7,401,145	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		7,209,240		0	0
現場管理費 率（補正前）		33.99%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.24%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		38.38%		0.00%	
計上額		2,840,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	10,526,140				
純工事費	7,686,140	現場管理費	2,840,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		284,995			
管理費区分9		0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		284,995		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		10,241,145	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		10,049,240		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		22.02%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		22.02%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		10,241,145		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		2,253,860			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-2	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.24%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			6,396,834
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				6,396,834
	共通仮設費 (率分)	6,111,839	15.46	944,000
	技術管理費			242,306
現場環境改善費対象工事費				6,396,834
	現場環境改善費 (率分)	5,919,934	1.74	103,000
現場管理費対象純工事費				7,686,140
	現場管理費	7,401,145	38.38	2,840,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				10,526,140
	一般管理費等	10,241,145	22.02	2,253,860
	業務委託費			0
工事価格				12,780,000
消費税等相当額				1,278,000
工事費計				14,058,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用						02-01-03
	CB210410	m3	22	4,084	89,848		管理費区分:0
合計					89,848		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
	CB210550	m3	29	2,150	62,350		管理費区分:0
合計					62,350		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US3-B 300C						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,US3-B 300C,L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,0.5m3/10m	m	104	11,820	1,229,280		単 1号 01-10-01 管理費区分:0	
合計					1,229,280			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	側溝蓋							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
蓋版 WB821430	据付け,無し,無し,FC3-B 300C,40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	208	2,569	534,352		単 2号 01-10-01 管理費区分:0	
合計					534,352			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	53.9	17,100	921,690		単 3号 06-01-04 管理費区分:0
合計					921,690		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	104	732	76,128		03-01-05 管理費区分:0
合計					76,128		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
	CB430510	m	104	1,324	137,696		管理費区分:0
合計					137,696		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用						02-01-03
	CB210720	m2	10.4	2,040	21,216		管理費区分:0
合計					21,216		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬 CB227010	舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,11.5km以下,全ての費用	m3	0.7	4,120	2,884		02-02-07 管理費区分:0	
合計					2,884			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	53.9	2,183	117,663		02-02-07 管理費区分:0	
合計					117,663			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	殻処分	殻種別:アスファルト殻						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
処分費(t)							単 4号 01-02-02	
	WB020052	t	1.7	3,000	5,100		管理費区分:0	
合計					5,100			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
処分費(t)							単 5号 01-02-02	
	WB020052	t	134.8	3,500	471,800		管理費区分:0	
合計					471,800			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	凍上抑制層(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 t=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm, 1層施工, 再生クワッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	32.6	1,369	44,629		管理費区分: 0
合計					44,629		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	路盤工(歩道部)	切込碎石 C-20 t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, クワッシュランC-20, 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	31.2	1,362	42,494		管理費区分: 0
合計					42,494		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	コンクリート舗装(歩道部)	t=7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート舗装 t=7cm		m2	32	2,046	65,472		単 6号 管理費区分：0
合計					65,472		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	歩車道境界ブロック						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック設置 M2型(車両乗入部)設置		m	104	11,108	1,155,232		単 7号 管理費区分：0
合計					1,155,232		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,黄鉛・クロムフリー,アスファルト舗装,全て	m	200	385	77,000		単 8号 03-03-06 中央線 管理費区分:0
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	160	330	52,800		単 9号 03-03-06 減速マーク 管理費区分:0
合計					129,800		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	2,200	132	290,400		単 10号 03-03-06 管理費区分:0
合計					290,400		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	車線分離標	車線分離標規格: φ80 H=800, 施工区分: 可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模: 10本未満						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置) WB812400	可変式(穿孔式・1本脚), 手間+材料費, 本体(柱)径 φ80 <sup>mm</sup> ・ス径 φ250高800, 10本未満, 無, 無	本	5	28,940	144,700		単 11号 06-02-09 管理費区分: 0	
合計					144,700			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	交通誘導警備員							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
交通誘導警備員A WB010211		人日	26	17,650	458,900		単 12号 02-04-04 管理費区分: 0	
交通誘導警備員B WB010212		人日	26	15,200	395,200		単 13号 02-04-04 管理費区分: 0	
合計					854,100			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	施工調査費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	施工調査費							単 14号
		*	式	1		242,306		管理費区分：0
	合計					242,306		



## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB821430	蓋版	据付け,無し,FC3-B 300C,40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量		100	単価	2,569
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0		
	道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50	Z002324006	枚	100	1,600	160,000	管理費区分:0		
合計						256,900			
単価						2,569	円/枚		

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量		1	単価	17,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001611007	m3	1	17,094.25	17,094	管理費区分:0		
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		6	管理費区分:0		
合計						17,100			
単価						17,100	円/m3		

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As塊		Y007600001001	t	100	3,000	300,000	管理費区分:T	
合計						300,000		
単価						3,000	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	3,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co塊		Y007600001002	t	100	3,500	350,000	管理費区分:T	
合計						350,000		
単価						3,500	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート舗装 t=7cm		単位	m2	単位数量	1	単価 2,046
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.07	29,230	2,046	02-03-01 管理費区分: 0
	合計					2,046	
	単価					2,046	円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	歩車道境界ブロック設置 M2型(車両乗入部)設置	単位	m	単位数量	100	単価	11,108
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	歩車道境界ブロック	設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.66個/m, 再生クッション RC-40, 無し	m	100	7,752	775,200	03-03-07 管理費区分: 0
	目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0.4	6,007	2,402	02-02-18 管理費区分: 0
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	4.5	35,190	158,355	02-03-01 管理費区分: 0
	型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	30	5,829	174,870	02-02-06 管理費区分: 0
	合計					1,110,827	
	単価					11,108	円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1,000	単価	385
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1,000	単価	385
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001036013	m	1,000	211.14	211,140	管理費区分: 0 [ ] [2 ]	
	トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	Z004350009	kg	390	370	144,300	管理費区分: 0 [ ] [1 ]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	25	180	4,500	管理費区分: 0 [ ] [1 ]	
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	25	485	12,125	管理費区分: 0 [ ] [1 ]	
	軽油	Z006702002	L	40	137	5,480	管理費区分: 0 [ ] [1 ]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%	式	1		8,255	管理費区分: 0 [1] [ ]	
	合計					385,800		
	単価					385	円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001036013	m	1,000	211.14	211,140		[ ] [2 ] 管理費区分: 0
	トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001	kg	390	235	91,650		[ ] [1 ] 管理費区分: 0
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	25	180	4,500		[ ] [1 ] 管理費区分: 0
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	25	485	12,125		[ ] [1 ] 管理費区分: 0
	軽油	Z006702002	L	40	137	5,480		[ ] [1 ] 管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%	式	1		5,605		[1] [ ] 管理費区分: 0
	合計					330,500		
	単価					330		円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001037010	m	1,000	84.66	84,660	管理費区分:0 [ ] [2 ]	
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000	管理費区分:0 [ ] [1 ]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020	管理費区分:0 [ ] [1 ]	
	軽油	Z006702002	L	33	137	4,521	管理費区分:0 [ ] [1 ]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,299	管理費区分:0 [1] [ ]	
	合計					132,500		
	単価					132	円/m	

## 2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 11号 WB812400	道路付属物設置工 (車線分離標[ラハ°-ポ°-ル]設置)	可変式(穿孔式・1本脚), 手間+材料費 , 本体(柱)径φ80 <sup>ハ</sup> -径φ250高800, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	28,940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラハ°-ポ°-ル)設置 可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm 単価補正1.100(FP3)		Q001344003	本	1	28,935.99	28,935	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		5	管理費区分:0	
合計						28,940		
単価						28,940	円/本	

## 2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 12号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		R0803	人	1	17,650	17,650	管理費区分:0	
合計						17,650		
単価						17,650	円/人日	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB010212	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	15,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0804		人	1	15,200	15,200	管理費区分：0	
合計						15,200		
単価						15,200	円/人日	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	施工調査費	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	242,306
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z237230025		km	0.14	1,730,760	242,306	管理費区分：0	
合計						242,306		



# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		3,670,007	
排水構造物工 (0002)	式	1		1,915,830	
作業土工 (0003)	式	1		152,198	工種 04:道路改良工事
埋戻し (0004) (P)	m3	20		89,848	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 施工方法 上記以外(小規模) Q02 土質区分 土砂 Q03 土質 土砂 Q04 埋戻し費 埋戻し
埋戻し	m3	22	4,084	89,848	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 施工方法 上記以外(小規模) J02 土質 土砂 J04 費用の内訳 全ての費用
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.774		358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			8.27		
標準単価			8,460		
地区単価			9,020		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
ランマ 質量60～80kg	%	0.629		25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.6		
標準単価			535		
地区単価			564		
普通作業員	%	44.373		1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			50.03		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
特殊作業員	%	20.889		853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.35		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
運転手(特殊)	%	21.471		876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			17.77		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	3.1		126.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.14		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
ガソリン レギュラー	%	0.754		30.81	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.84		
	標準単価		154		
	地区単価		139		
諸雑費	%	0.01		0.79	管理費区分 0
土材料 (0005) (P)	m3	30		62,350	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 土砂購入費	土材料			
土材料	m3	29	2,150	62,350	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	%	100		2,150	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			100			
標準単価			1			
地区単価			2,150			
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
側溝工 (0006)	式	1		1,763,632	工種 04:道路改良工事	
プレキャストU型側溝 (0007)	m	104		1,229,280	第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 U型側溝規格		US3-B 300C			
	Q02 U型側溝設置費		U型側溝			
U型側溝	m	104	11,820	1,229,280	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	J01 作業区分		据付け			
	J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
	J03 夜間作業の有無		無し			
	J04 U型側溝の種類		US3-B 300C			
	J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
側溝蓋 (0008)	枚	208		534,352	第0004号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 蓋種類		FC3-B 300C			
Q03 蓋版設置費		蓋版			
蓋版	枚	208	2,569	534,352	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		FC3-B 300C			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
構造物撤去工 (0009)	式	1		1,754,177	
構造物取壊し工 (0010)	式	1		1,156,730	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0011)	m3	54		921,690	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
Q01 構造物区分		鉄筋構造物			

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
Q02 工法区分 Q03 取壊し費		機械施工 構造物とりこわし			単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	53.9	17,100	921,690	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断 (0012) (P)	m	100		76,128	第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 舗装版種別 Q02 アスファルト舗装版厚 Q05 舗装版切断費		アスファルト舗装版 15cm以下 舗装版切断			CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	104	732	76,128	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートカッタ[パキウム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比	%	9.789	10.24	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準単価		13,000		単価地区 むつ市(旧むつ市)
	地区単価		13,000		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 A地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	4.598		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.691		151.6	R0101
	標準構成比		19.96		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		30,700		単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	12.149		89.01	R0125
	標準構成比		10.88		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		36,210		単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	7.601		55.69	R0102
	標準構成比		8.92		管理費区分 0
	標準単価		25,400		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		22,640		単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)					

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	18.985		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	%	22.438		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			22.39		
			68,200		
			71,500		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
ガソリン レギュラー	%	2.424		17.76	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.81		
			154		
			139		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(材料)	%	1.302		9.54	管理費区分 0
諸雑費	%	0.023		0.19	管理費区分 0
舗装版切断 (0013) (P)	m	100		137,696	第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
Q03 コンクリート舗装版厚		15cm以下			
Q05 舗装版切断費		舗装版切断			

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
舗装版切断	m	104	1,324	137,696	CB430510 1264.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	8.523		112.8	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.92		
標準単価			13,000		
地区単価			13,000		
その他(機械)	%	4.004		52.99	管理費区分 0
特殊作業員	%	18.006		238.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			17.37		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
土木一般世話役	%	10.601		140.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			9.5		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	6.636		87.82	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.79		
			25,400		
			22,640		
その他(労務)	%	16.555		219.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ (フレード) 径18インチ	%	32.407		428.9	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			32.35		
			68,200		
			71,500		
ガソリン レギュラー	%	2.113		27.96	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.45		
			154		
			139		
その他(材料)	%	1.14		15.09	管理費区分 0
諸雑費					

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道279号交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.015		0.74	管理費区分 0
舗装版破碎 (0014)	m2	10		21,216	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	10.4	2,040	21,216	CB210720 1747.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%	18.406		375.3	M000201034 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			20.13		
標準単価			6,080		
地区単価			6,490		
運転手(特殊)	%	74.84		1,526	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			71.97		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要				
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
軽油	%	6.719		137	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
		標準構成比	7.9						
		標準単価	138						
		地区単価	137						
諸雑費	%	0.035		1.7	管理費区分 0				
運搬処理工 (0015)	式	1		597,447	工種 99:				
殻運搬 (0016) (P)	m3	1		2,884	第0009号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)				
	Q01 殻種別		アスファルト殻						
	Q02 殻運搬費		殻運搬						
殻運搬	m3	0.7		4,120	2,884	CB227010 3615.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			
	J01 殻発生作業		舗装版破砕						
	J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)						
	J03 DID区間の有無		無し						
	J07 運搬距離(km) (DID区間無)		11.5km以下						
	J13 費用の内訳		全ての費用						

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.071		1,692	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.05		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	44.906		1,850	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			39.87		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油	%	14.011		577.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			16.08		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
殻運搬 (0017) (P)	m3	54		117,663	第0010号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市)
Q01 殻種別			コンクリート殻(鉄筋)		
Q02 殻運搬費			殻運搬		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	53.9	2,183	117,663	CB227010 1895.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.615		821.1	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747		
運転手(一般)	%	49.934		1,090	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,290		
軽油	%	12.424		271.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 137		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
諸雑費	%	0.027		0.7	管理費区分	0	
殻処分 (0018)	m3	1		5,100	第0011号内訳書		
					単位数量	1	m3
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	むつ市(旧むつ市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	1.7	3,000	5,100	WB020052		
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	むつ市(旧むつ市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
殻処分 (0019)	m3	54		471,800	第0012号内訳書		
					単位数量	1	m3
					管理費区分	0	
					歩	2026.05	単 2026.05
					単価地区	むつ市(旧むつ市)	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)	
処分費(t)					WB020052		



# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.001		27.39	M00201100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.99		
			5,680		
			6,070		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t	%	1.206		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.78		
			3,540		
			3,830		
その他(機械)	%	0.154		2.11	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	20.55		281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			27.03		
			28,900		
			35,090		
特殊作業員	%	10.761		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0
			15.84		
			28,300		
			30,700		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	8.759	15.7 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	9.512	13.01 31,000 36,210	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.474		33.86	管理費区分 0	
再生クラッシュラン RC-40	%	43.124	17.77 120,000 3,100	590.3	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	1.237	1.99	16.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
国道279号交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			138 137		単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.202		2.76	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		0.44	管理費区分 0
路盤工(歩道部) (0024)	m2	31		42,494	オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	31.2	1,362	42,494	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		クラッシュレンC-20			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.008		27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市)
標準構成比			2.78		
標準単価			5,680		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			6,070		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乘・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.214		16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.66		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
その他(機械)	%	0.159		2.17	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	20.648		281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.16		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
特殊作業員	%	10.816		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.75		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
普通作業員	%	8.804		119.9	R0102 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比		14.61		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価		25,400		単価地区 むつ市(旧むつ市)
	地区単価		22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	9.56		130.2	R0125
	標準構成比		12.11		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		36,210		単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	2.491		33.92	管理費区分 0
クラッシュラン C-20	%	42.882		584	Z002120001
	標準構成比		23.44		管理費区分 0
	標準単価		170,000		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		4,600		単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	1.242		16.91	Z006702002
	標準構成比		1.85		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		137		単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道279号交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)	%	0.156		2.13	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		0.39	管理費区分 0
コンクリート舗装(歩道部) (0025)	m2	32		65,472	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート舗装 t=7cm	m2	32	2,046	65,472	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート	m3	0.07	29,230	2,046	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 J02 打設工法 人力打設 J03 コンクリート規格 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 J05 養生工の種類 一般養生 J07 現場内小運搬の有無 無し J13 費用の内訳 全ての費用

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	11.997		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		12.85		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
特殊作業員	%	8.294		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		7.3		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
土木一般世話役	%	8.051		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		6.58		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
その他(労務)	%	2.068		604.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	69.585		20,336	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		71.32		
	標準単価		20,400		
	地区単価		19,000		

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.005		6.7	管理費区分 0
縁石工 (0026)	式	1		1,155,232	
縁石工 (0027)	式	1		1,155,232	工種 13:道路維持工事
歩車道境界ブロック (0028)	m	104		1,155,232	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック設置 M2型(車両乗入部)設置	m	104	11,108	1,155,232	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
歩車道境界ブロック	m	100	7,752	775,200	CB422510 5304.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 作業区分		設置			

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道279号交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 ブロック規格		各種(600mm以下、50kg未満)			単価地区 むつ市(旧むつ市)
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.66個/m			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40			豪雪割増
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホ(クロー) [標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.347		26.92	管理費区分 0
標準構成比			0.46		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			8,800		単価地区 むつ市(旧むつ市)
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	17.829		1,382	R0102
標準構成比			29.23		管理費区分 0
標準単価			25,400		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			22,640		単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	13.288		1,030	R0125
標準構成比			16.63		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			36,210		単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	11.744		910.3	R0101
標準構成比			15.82		管理費区分 0
標準単価			28,300		歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 むつ市(旧むつ市)

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	1.08		83.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.3		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
その他(労務)	%	2.379		184.4	管理費区分 0
歩車道境界ブロック(車両乗入部) 片面 198/210×150×600	%	51.255		3,973	Z231060005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			31.72		
標準単価			1,680		
地区単価			2,390		
再生クラッシュヤーン RC-40	%	1.767		137	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1		
標準単価			1,200		
地区単価			3,100		
軽油	%	0.292		22.64	Z006702002 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			0.43 138 137		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.019		2.01	管理費区分 0
目地板	m2	0.4	6,007	2,402	CB224710 4077.3 管理費区分 0
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0
標準構成比 標準単価 地区単価			47.36 25,400 22,640		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm  標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0	
コンクリート  J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	m3	4.5	35,190	158,355	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員  標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.716	22.25 25,400 22,640	7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役  標準構成比	%	11.212	9.19	3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	標準単価		31,000		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
	地区単価		36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	8.714		3,066	R0101	
	標準構成比		7.69		管理費区分 0	
	標準単価		28,300		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		30,700		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	2.098		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.256		20,146	Z230210245	
	標準構成比		58.85		管理費区分 0	
	標準単価		20,400		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		19,000		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.004		5.8	管理費区分 0	
型枠	m2	30	5,829	174,870	CB240210 5104.7	
	J01 型枠の種類	一般型枠			管理費区分 0	
	J02 構造物の種類	均シコンクリート			歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			58.78			
			30,000			
			36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			19.9			
			25,400			
			22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			6.07			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
区画線工						

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0029)	式	1		420,200		
区画線工 (0030)	式	1		420,200	工種 13:道路維持工事	
溶融式区画線 (0031)	m	360		129,800	第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	200	385	77,000	WB821210 管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 夜間作業の有無 無し J02 施工方法区分 溶融式手動 J03 豪雪補正の有無 有り J04 規格・仕様区分 実線 15cm J05 時間的制約の有無 無し J06 塗布厚 1.0mm J07 排水性舗装に施工する場合の補正 無し J08 未供用区間の場合の補正 無し J09 溶融式塗料規格 含有量15~18% J11 塗料区分 黄鉛・クロムフリー J12 プライマー規格 アスファルト舗装 J13 費用の内訳 全ての費用	
区画線設置	m	160	330	52,800	WB821210 管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0	
					J01 夜間作業の有無 無し J02 施工方法区分 溶融式手動 J03 豪雪補正の有無 有り	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築	
国道279号交通安全対策工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%				
J11 塗料区分		白				
J12 プライマー規格		アスファルト舗装				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ペイント式区画線 (0032)	m	2,200		290,400		第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型				歩 2026.05 単 2026.05
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm				単価地区 むつ市(旧むつ市)
Q03 塗料規格		常温				労調係数 1.000 00-00 0
Q04 区画線設置費		区画線設置			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	2,200	132	290,400	WB821210 管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			単価地区 むつ市(旧むつ市)	
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			豪雪割増	
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正	
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
道路付属施設工 (0033)	式	1		144,700		
道路付属物工					工種 13:道路維持工事	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道279号交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0034)	式	1		144,700	
車線分離標 (0035)	本	5		144,700	第0019号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 車線分離標規格		φ80 H=800			
Q02 施工区分		可変式(穿孔式・1本脚)			
Q03 施工規模		10本未満			
Q04 車線分離標設置費		道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°ポ°ル))			
道路付属物設置工 (車線分離標[ラハ°ポ°ル]設置)	本	5	28,940	144,700	WB812400 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		可変式(穿孔式・1本脚)			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		本体(柱)径φ80°ス径φ250高800			
J04 施工規模		10本未満			
J05 夜間作業の補正		無			
J06 時間制約を受ける場合の補正		無			
仮設工 (0036)	式	1		854,100	
交通管理工 (0037)	式	1		854,100	工種 99:
交通誘導警備員 (0038)	人日	52		854,100	第0020号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
交通誘導警備員A	人日	26	17,650	458,900	週休2日補正 週休2日(月単位) WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	26	15,200	395,200	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0039)	式	1		6,396,834	
共通仮設 (0040)	式	1		1,289,306	
共通仮設費 (0041)	式	1		345,306	
技術管理費 (0042)	式	1		242,306	工種 99:
施工調査費 (0043)	式	1		242,306	第0021号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0
Q01 施工調査費		施工調査費			歩 2026.05 単 2026.05

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
国道279号交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
施工調査費	式	1		242,306	* 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
測量設計費(側溝整備) 片側施工の場合	km	0.14	1,730,760	242,306	Z237230025 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0044)	式	1		103,000	
現場環境改善費(率計上) (0045)	式	1		103,000	
	市街地補正		市街地以外		
共通仮設費(率計上) (0046)	式	1		944,000	
	主たる工種	04:道路改良工事			
	施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-2		1.2	
	除雪工事補正	未使用		1.00	

# 入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0047)	式	1		7,686,140	
現場管理費 (0048)	式	1		2,840,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.24%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0049)	式	1		10,526,140	
一般管理費等 (0050)	式	1		2,253,860	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0051)	式	1		12,780,000	
消費税額及び地方消費税額 (0052)	式	1		1,278,000	
工事費計 (0053)	式	1		14,058,000	