

工事番号 繰急メンテ 第4-3号

設計書番号 508-060-0166

二枚橋2号区域急傾斜地崩壊対策工事

実施 設計書

むつ市大畑町二枚橋 地内

2026年11月02日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	法面工	1 式	
	設計額	17,182,000 円 (内消費税 1,562,000 円)	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	二枚橋2号区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1		7,261,957		
法面工							
		式	1		7,261,957		
伐木・除草							
		式	1		6,550,093		
伐木作業							内 1号
		本	345		6,550,093		
袋詰め・人力運搬							
		式	1		535,546		
伐木材人力運搬作業							内 2号
		本	345		535,546		
積み替え保管場所小運搬							
		式	1		50,298		
積み替え保管場所小運搬							内 3号
		回	6		50,298		
掘削工							
		式	1		126,020		
掘削							内 4号
		m3	10		80,200		
土砂等運搬							内 5号
		m3	10		44,380		
整地							内 6号
		m3	10		1,440		
直接工事費							
		式	1		7,261,957		

設計内訳書 (本01)

工事名	二枚橋2号区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1		1,679,577		
共通仮設費							
		式	1		589,577		
準備費							
		式	1		468,577		
処分費							内 7号
		式	1		468,577		
現場環境改善費							
		式	1		121,000		
現場環境改善費 (率計上)							
		式	1		121,000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		1,090,000		
純工事費							
		式	1		8,941,534		
現場管理費							
		式	1		3,944,000		
工事原価							
		式	1		12,885,534		
一般管理費等							
		式	1		2,734,466		
工事価格							
		式	1		15,620,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,562,000		

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事	合算工事：						
対象工事費	7,676,707	直接工事費	7,261,957	準備費（処分費用）	414,750	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	414,750	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			184,449				
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7			0	（工場原価）			
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分T			184,449	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		7,492,258	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		7,261,957		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		14.41%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		14.55%		0.00%		
	計上額		1,090,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	7,261,957	直接工事費	7,261,957	
非対象額計（－）	0			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	7,261,957	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.67%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.67%		0.00%	
計上額	121,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	468,577				
運搬費	0	準備費	468,577	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,679,577

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	8,941,534	単独（追加工事）直接工事費	7,261,957	単独（追加工事）共通仮設費	1,679,577
非対象額計（－）		184,449			
管理費区分2,7		0		(工場原価)	
管理費区分5		0		(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0		(間接費非対象額)	
管理費区分T		184,449		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		8,757,085	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		8,526,784		0	0
現場管理費 率（補正前）		44.16%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		45.04%		0.00%	
計上額		3,944,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	12,885,534				
純工事費	8,941,534	現場管理費	3,944,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		184,449			
管理費区分9		0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		184,449		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		12,701,085	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		12,470,784		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.56%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.56%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		12,701,085		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		2,734,466			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	むつ市(旧大畑町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			7,261,957
	準備費に含まれる処分費			414,750
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,676,707
	共通仮設費 (率分)	7,492,258	14.55	1,090,000
	準備費			468,577
現場環境改善費対象工事費				7,261,957
	現場環境改善費 (率分)	7,261,957	1.67	121,000
現場管理費対象純工事費				8,941,534
	現場管理費	8,757,085	45.04	3,944,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				12,885,534
	一般管理費等	12,701,085	21.56	2,734,466
	業務委託費			0
工事価格				15,620,000
消費税等相当額				1,562,000
工事費計				17,182,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	伐木作業						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木作業 幹周20以上30未満(cm)		本	285	3,638	1,036,830		単 1号 管理費区分：0
伐木作業 幹周30以上60未満(cm)		本	59	8,294	489,346		単 2号 管理費区分：0
伐木作業 幹周60以上90未満(cm)		本	1	20,037	20,037		単 3号 管理費区分：0
伐木細断 90cm程度		本	345	14,504	5,003,880		単 4号 管理費区分：0
合計					6,550,093		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	伐木材人力運搬作業							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
伐木材人力運搬作業 民地庭先から道路まで、平均70m程度		本	285	733	208,905		単 5号 幹周20cm～30cm 管理費区分：0	
伐木材人力運搬作業 民地庭先から道路まで、平均70m程度		本	59	5,198	306,682		単 6号 幹周30cm～60cm 管理費区分：0	
伐木材人力運搬作業 民地庭先から道路まで、平均70m程度		本	1	19,959	19,959		単 7号 幹周60cm～90cm 管理費区分：0	
合計					535,546			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	積み替え保管場所小運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
伐木材現場内小運搬 トラック2t車		回	6	8,383	50,298		単 8号 管理費区分：0	
合計					50,298			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 現場制約あり						02-01-02
CB210100		m3	10	5,887	58,870		管理費区分: 0
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準以外)						02-01-02
CB210020		m3	10	2,133	21,330		管理費区分: 0
合計					80,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.0km以下						02-01-02
CB210110		m3	10	4,438	44,380		管理費区分: 0
合計					44,380		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610	m3	10	144	1,440		管理費区分：0
合計					1,440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模、バックホ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10.0km以下						02-01-02
	CB210110	m3	14.8	3,637	53,827		管理費区分：0
処分費(t)							単 9号 01-02-02
	WB020052	t	11.85	35,000	414,750		管理費区分：0
合計					468,577		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	伐木作業 幹周20以上30未満(cm)		単位	本	単位数量	10	単価	3,638
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	造園工							
	R0104		人	0.8	24,680	19,744	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.5	30,700	15,350	管理費区分：0	
	チェーンソー運転						単 10号	
			日	0.04	32,205	1,288	管理費区分：0	
	合計					36,382		
	単価					3,638	円/本	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	伐木作業 幹周30以上60未満(cm)		単位	本	単位数量	10	単価	8,294
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	造園工							
	R0104		人	0.9	24,680	22,212	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	1.8	30,700	55,260	管理費区分：0	
	チェーンソー運転						単 10号	
			日	0.17	32,205	5,474	管理費区分：0	
	合計					82,946		
	単価					8,294	円/本	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	伐木作業 幹周60以上90未満(cm)		単位	本	単位数量	10	単価	20,037
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	造園工							
	R0104		人	1.3	24,680	32,084	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	4.8	30,700	147,360	管理費区分：0	
	チェーンソー運転						単 10号	
			日	0.65	32,205	20,933	管理費区分：0	
	合計					200,377		
	単価					20,037	円/本	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	伐木細断 90cm程度		単位	本	単位数量	10	単価	14,504
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							
	R0101		人	4.2	30,700	128,940	管理費区分：0	
	チェーンソー運転							単 10号
			日	0.5	32,205	16,102	管理費区分：0	
	合計					145,042		
	単価					14,504	円/本	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	伐木材人力運搬作業 民地庭先から道路まで、平均70m程度		単位	本	単位数量	50	単価	733
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員							
	R0102		人	1.62	22,640	36,676	管理費区分：0	
	合計					36,676		
	単価					733	円/本	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	伐木材人力運搬作業 民地庭先から道路まで、平均70m程度	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
					50			5,198
普通作業員								
	R0102		人	11.48	22,640	259,907		管理費区分：0
合計						259,907		
単価						5,198		円/本

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	伐木材人力運搬作業 民地庭先から道路まで、平均70m程度	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
					50			19,959
普通作業員								
	R0102		人	44.08	22,640	997,971		管理費区分：0
合計						997,971		
単価						19,959		円/本

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	伐木材現場内小運搬 トラック2t車	単位	回	単位数量	1	単価	8,383
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場内小運搬 クレーン装置付2t積2t吊0.5km			回	1	6,516	6,516	単 11号 管理費区分：0
軽作業員 R0103			人	0.1	18,670	1,867	管理費区分：0
合計						8,383	
単価						8,383	円/回

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB020052	処分費(t)	単位	t	単位数量	100	単価	35,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 木くず Y007600001001			t	100	35,000	3,500,000	管理費区分：T
合計						3,500,000	
単価						35,000	円/t

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	チェーンソー運転		単位	日	単位数量	1	単価	32,205
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							
	R0101		人	1	30,700	30,700	管理費区分：0	
	カソリン レギュラー							
	Z006704001		L	2.7	139	375	管理費区分：0	
	チェーンソー[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L							
	M002035004		日	1	1,130	1,130	管理費区分：0	
	合計					32,205		
	単価					32,205	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	現場内小運搬 クレーン装置付2t積2t吊0.5km		単位	回	単位数量	1	単価	6,516
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員	R0102		人	0.1	22,640	2,264	管理費区分：0	
トラッククレーン装置付2t積2t吊			時間	0.533	7,979	4,252	単 12号 管理費区分：0	
合計						6,516		
単価						6,516	円/回	

4次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	トラッククレーン装置付2t積2t吊		単位	時間	単位数量	1	単価	7,979
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	0.17	35,090	5,965	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	3.9	137	534	管理費区分:0	
	トラック[クレーン装置付] バックトラック2t積 吊能力2.0t							
	M000302009		時間	1	1,480	1,480	管理費区分:0	
	合計					7,979		
	単価					7,979	円/時間	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分		砂防・地すべり対策		
二枚橋2号区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
斜面对策 (0001)	式	1		7,261,957	
法面工 (0002)	式	1		7,261,957	
伐木・除草 (0003)	式	1		6,550,093	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
伐木作業 (0004)	本	345		6,550,093	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木作業 幹周20以上30未満(cm)	本	285	3,638	1,036,830	オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
造園工	人	0.8	24,680	19,744	R0104 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	二枚橋2号区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
特殊作業員	人	0.5	30,700	15,350	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
チェーンソー運転	日	0.04	32,205	1,288	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー	L	2.7	139	375	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
二枚橋2号区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正					
チェンソー[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L		日	1	1,130	1,130
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			M002035004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
伐木作業 幹周30以上60未満(cm)		本	59	8,294	489,346
オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正					
造園工		人	0.9	24,680	22,212
R0104 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正					
特殊作業員		人	1.8	30,700	55,260
R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
チェーンソー運転	日	0.17	32,205	5,474	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	L	2.7	139	375	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L	日	1	1,130	1,130	M002035004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0
		K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数	持込 岩石工の割増対象にしない 標準		

入力データリスト (本01)

工事名	二枚橋2号区域急傾斜地崩壊対策工事		事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	補正無し 補正対象外 補正無し		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
伐木作業 幹周60以上90未満(cm)	本	1	20,037	20,037	オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
造園工	人	1.3	24,680	32,084	R0104 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	4.8	30,700	147,360	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
チェンソー運転	日	0.65	32,205	20,933	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
二枚橋2号区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レキレー	L	2.7	139	375	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
チェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L	日	1	1,130	1,130	M002035004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					K01 機械使用条件 持込 K02 岩石割増 岩石工の割増対象にしない K04 供用日当り運転日数 標準 K07 異常補正 補正無し K09 基礎価格補正 補正対象外 K10 北海道・沖縄輸送補正 補正無し
伐木細断 90cm程度	本	345	14,504	5,003,880	オプション入力 単位数 10 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町)

入力データリスト (本01)

工事名	二枚橋2号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	4.2	30,700	128,940	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
チェンソー運転	日	0.5	32,205	16,102	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	L	2.7	139	375	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町)	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	摘要
二枚橋2号区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
チェンソー[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0.080L	日	1	1,130	1,130	M002035004 管理費区分 0
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
袋詰め・人力運搬 (0005)	式	1		535,546	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
伐木材人力運搬作業 (0006)	本	345		535,546	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木材人力運搬作業 民地庭先から道路まで、平均70m程度	本	285	733	208,905	オプション入力 単位数 50 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
二枚橋2号区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	人	1.62	22,640	36,676	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
伐木材人力運搬作業 民地庭先から道路まで、平均70m程度	本	59	5,198	306,682	オプション入力 単位数 50 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	11.48	22,640	259,907	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
伐木材人力運搬作業 民地庭先から道路まで、平均70m程度	本	1	19,959	19,959	オプション入力 単位数 50 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
二枚橋2号区域急傾斜地崩壊対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	44.08	22,640	997,971	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
積み替え保管場所小運搬 (0007)	式	1		50,298	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
積み替え保管場所小運搬 (0008)	回	6		50,298	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 回 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木材現場内小運搬 トラック2t車	回	6	8,383	50,298	オプション入力 単位数 1 回 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場内小運搬					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	二枚橋2号区域急傾斜地崩壊対策工事		事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
クレーン装置付2t積2t吊0.5km	回	1	6,516	6,516	単位数 1 回 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.1	22,640	2,264	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラッククレーン装置付2t積2t吊	時間	0.533	7,979	4,252	オプション入力 単位数 1 時間 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	0.17	35,090	5,965	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	L	3.9	137	534	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベストトラック2t積 吊能力2.0t	時間	1	1,480	1,480	M000302009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
軽作業員	人	0.1	18,670	1,867	R0103 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
掘削工 (0009)	式	1		126,020	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
掘削 (0010)	m3	10		80,200	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町)

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	10	5,887	58,870	CB210100 6604.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		現場制約あり			
普通作業員	%	99.993		5,886	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比		100			
標準単価		25,400			
地区単価		22,640			
諸雑費	%	0.007		1	管理費区分 0
積込(ルース)	m3	10	2,133	21,330	CB210020 1827.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		小規模(標準以外)			
小型バックホウ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%	18.408		392.6	M000201034 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			20.13		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			6,080		単価地区 むつ市(旧大畑町)
地区単価			6,490		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	74.833		1,596	R0114
標準構成比			71.97		管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			35,090		単価地区 むつ市(旧大畑町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	6.719		143.3	Z006702002
標準構成比			7.9		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区 むつ市(旧大畑町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.04		1.1	管理費区分 0
土砂等運搬 (0011)	m3	10		44,380	オプション入力
					第0005号内訳書
					単位数 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 むつ市(旧大畑町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	10	4,438	44,380	CB210110 3654.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

J01 土砂等発生現場		現場制約あり			
J02 積込機種・規格		人力			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J17 運搬距離(km)(DID区間無)		5.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	%	17.788		789.4	M000301001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 20.25					
標準単価 5,702					
地区単価 5,900					
供用日当りの損耗品費 182					
運転手(一般)	%	75.059		3,331	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 71.03					
標準単価 23,600					
地区単価 30,290					
軽油	%	7.127		316.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 8.72					
標準単価 138					
地区単価 137					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.026		1.3	単価補正 管理費区分 0
整地 (0012)	m3	10		1,440	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	10	144	1,440	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.85		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			22.45		
			8,800		
			9,710		
運転手(特殊)	%	56.051		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
			52.33		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		28,900		単価地区 むつ市(旧大畑町)
	地区単価		35,090		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	22.086		31.81	Z006702002
	標準構成比		25.22		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		137		単価地区 むつ市(旧大畑町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0
直接工事費 (0013)	式	1		7,261,957	
共通仮設 (0014)	式	1		1,679,577	
共通仮設費 (0015)	式	1		589,577	
準備費 (0016)	式	1		468,577	工種 99:
処分費 (0017)	式	1		468,577	オプション入力
					第0007号内訳書
					単位数 1 式
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 　むつ市(旧大畑町) 労調係数 　1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 　0% 係数ランク 　1 週休2日補正 　週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	14.8	3,637	53,827	CB210110 3050.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 　むつ市(旧大畑町) 労調係数 　1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 　0% 係数ランク 　1 単価補正
J01 土砂等発現場		小規模			歩 2026.05 単 2026.05
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)			単価地区 　むつ市(旧大畑町)
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 　1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増
J13 運搬距離(km)(DID区間無)		10.0km以下			潮間割増 　0% 係数ランク 　1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	23.721		862.7	M000301002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 　むつ市(旧大畑町) 労調係数 　1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 　0% 係数ランク 　1 単価補正
標準構成比			26.52		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			8,571		単価地区 　むつ市(旧大畑町)
地区単価			8,880		労調係数 　1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			261		豪雪割増
運転手(一般)	%	66.623		2,423	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 　むつ市(旧大畑町) 労調係数 　1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 　0% 係数ランク 　1 単価補正
標準構成比			61.9		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			23,600		単価地区 　むつ市(旧大畑町)
地区単価			30,290		労調係数 　1.000 00-00 0
軽油	%	9.64		350.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 　むつ市(旧大畑町)
標準構成比			11.58		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			138		単価地区 　むつ市(旧大畑町)

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
二枚橋2号区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		0.7	管理費区分 0
処分費(t)	t	11.85	35,000	414,750	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0018)	式	1		121,000	
現場環境改善費(率計上) (0019)	式	1		121,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上) (0020)	式	1		1,090,000	
	主たる工種	07:砂防・地すべり等工事			
	施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0021)	式	1		8,941,534	
現場管理費 (0022)	式	1		3,944,000	

入力データリスト (本01)

工事名	二枚橋2号区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 0日間 0日間 4級地 自動設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.0 	 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.0 1.02	 	
工事原価 (0023)	式	1		12,885,534	
一般管理費等 (0024)	式	1		2,734,466	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0025)	式	1		15,620,000	
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1		1,562,000	
工事費計 (0027)	式	1		17,182,000	