

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第9309号

設計書番号 508-030-0078

八戸三沢線舗装補修工事

実施 設計書

八戸市大字尻内町 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 330 m			
	路面切削工	1		式
	表層工	1		式
	設計額	23,100,000 円 (内消費税 2,100,000 円)		変更による 増減額
請負額		変更による 増減額		

設計内訳書 (本01)

工事名	八戸三沢線舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1		8,969,167		
舗装工							
		式	1		8,623,882		
路面切削工							
		式	1		1,430,107		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り						内 1号
		m2	2,030		1,166,400		
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材						内 2号
		m3	101		144,757		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 3号
		m3	101		118,950		
クラック処理工							
		式	1		1,963,200		
クラック抑制シート布設							内 4号
		m	720		1,963,200		
表層工							
		式	1		5,230,575		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)密粒度As(20F)改質II型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						内 5号
		m2	2,030		5,230,575		
区画線工							
		式	1		115,335		
区画線工							
		式	1		115,335		
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温						内 6号
		m	660		87,120		

設計内訳書 (本01)

工事名	八戸三沢線舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱						内 7号
		m	170		28,215		
仮設工		式	1		229,950		
交通管理工		式	1		229,950		
交通誘導警備員		人日	14		229,950		内 8号
直接工事費		式	1		8,969,167		
共通仮設		式	1		3,109,320		
共通仮設費		式	1		1,116,320		
運搬費		式	1		142,000		
建設機械運搬費		台	2		142,000		内 9号
技術管理費		式	1		665,320		
測量設計費		km	0.3		665,320		内 10号
現場環境改善費		式	1		309,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		309,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	八戸三沢線舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)								
		式	1		1,993,000			
純工事費								
		式	1		12,078,487			
現場管理費								
		式	1		5,290,000			
工事原価								
		式	1		17,368,487			
一般管理費等								
		式	1		3,631,513			
工事価格								
		式	1		21,000,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		2,100,000			
工事費計								
		式	1		23,100,000			

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事：		
対象工事費	8,969,167	直接工事費	8,969,167	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	118,950	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		8,969,167	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		8,850,217		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		15.72%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		22.23%		0.00%
	計上額		1,993,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	8,969,167	直接工事費	8,969,167	
非対象額計 (-)	118,950			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	118,950	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	8,850,217	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	3.50%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地			
率 (補正後)	3.50%		0.00%	
計上額	309,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	807,320				
運搬費	142,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	665,320
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,109,320

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	12,078,487	単独（追加工事）直接工事費	8,969,167	単独（追加工事）共通仮設費	3,109,320
非対象額計（－）		665,320			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		665,320	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		11,413,167	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		11,294,217		0	0
現場管理費 率（補正前）		37.57%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.36%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		46.35%		0.00%	
計上額		5,290,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	17,368,487				
純工事費	12,078,487	現場管理費	5,290,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		17,368,487	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		17,249,537		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.88%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.88%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		17,368,487		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		3,631,513			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）- 1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－1	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.36%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			8,969,167
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				8,969,167
	共通仮設費 (率分)	8,969,167	22.23	1,993,000
	運搬費			142,000
	技術管理費			665,320
現場環境改善費対象工事費				8,969,167
	現場環境改善費 (率分)	8,850,217	3.50	309,000
現場管理費対象純工事費				12,078,487
	現場管理費	11,413,167	46.35	5,290,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				17,368,487
	一般管理費等	17,368,487	20.88	3,631,513
	業務委託費			0
工事価格				21,000,000
消費税等相当額				2,100,000
工事費計				23,100,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	2,025	576	1,166,400		04-03-01 管理費区分:0
合計					1,166,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020	無し,6.5km以下,全ての費用	m3	101.3	1,429	144,757		04-03-01 管理費区分:0
合計					144,757		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
処分費(t)							単 1号 01-02-02	
	WB020052	t	237.9	500	118,950		管理費区分:0	
合計					118,950			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	クラック抑制シート布設							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
クラック抑制シート布設工 W=33cm、ガラス基材、昼間施工								
	ZZ99*01*01001	m	360	2,120	763,200		管理費区分:0	
クラック抑制シート布設工 W=50cm、ガラス基材、昼間施工								
	ZZ99*01*01002	m	240	2,760	662,400		管理費区分:0	
クラック抑制シート布設工 W=100cm、ガラス基材、昼間施工								
	ZZ99*01*01003	m	120	4,480	537,600		管理費区分:0	
合計					1,963,200			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)密粒度As(20F)改質II型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	2,025	2,583	5,230,575		03-03-03 管理費区分:0
合計					5,230,575		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	ハット式区画線	施工方法区分:ハット式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ハット式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	660	132	87,120		単 2号 03-03-06 管理費区分:0
合計					87,120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	へい式区画線		施工方法区分:へい式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:加熱					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線設置 WB821210	無し,へい式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	m	165	171	28,215		単 3号 03-03-06 管理費区分:0	
合計					28,215			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	交通誘導警備員							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
交通誘導警備員A WB010211		人日	7	17,650	123,550		単 4号 02-04-04 管理費区分:0	
交通誘導警備員B WB010212		人日	7	15,200	106,400		単 5号 02-04-04 管理費区分:0	
合計					229,950			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	建設機械運搬費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	貨物自動車による運搬(1車1回) WB010010	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 6.4km, 無, 無	台	2	71,000	142,000		単 6号 01-02-02 管理費区分: 0
	合計					142,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	測量設計費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る Z237230015		km	0.33	2,016,122	665,320		管理費区分: 0
	合計					665,320		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 (As切削材)		Y007600001003	t	100	500	50,000	管理費区分：T	
合計						50,000		
単価						500	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037010	m	1,000	84.66	84,660		[] [2] 管理費区分: 0
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000		[] [1] 管理費区分: 0
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020		[] [1] 管理費区分: 0
	軽油	Z006702002	L	33	137	4,521		[] [1] 管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,299		[1] [] 管理費区分: 0
	合計					132,500		
	単価					132		円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	171
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037013	m	1,000	102	102,000	[] [2] 管理費区分:0	
	トフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白	Z004350005	L	70	740	51,800	[] [1] 管理費区分:0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	59	180	10,620	[] [1] 管理費区分:0	
	軽油	Z006702002	L	40	137	5,480	[] [1] 管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		2,000	[1] [] 管理費区分:0	
	合計					171,900		
	単価					171	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 6.4km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	71,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		Z006811001	台	1	71,000	71,000	管理費区分: 0	
合計						71,000		
単価						71,000	円/台	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸三沢線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路修繕 (0001)	式	1		8,969,167	
舗装工 (0002)	式	1		8,623,882	
路面切削工 (0003)	式	1		1,430,107	工種 13:道路維持工事
路面切削 (0004) (P)	m2	2,030		1,166,400	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)			
Q02 段差すりつけ撤去作業		有り			
Q03 切削費(持込)		路面切削			
路面切削	m2	2,025	576	1,166,400	CB430010 555.22 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)			
J02 段差すりつけの撤去作業		有り			
J03 費用の内訳		全ての費用			
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	31.763		183	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			30.97		
標準単価			155,000		
地区単価			165,000		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸三沢線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	6.439		37.1	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.25		
			34,700		
			37,100		
その他(機械)	%	14.114		81.32	管理費区分 0
普通作業員	%	11.235		64.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			13.08		
			25,400		
			22,640		
土木一般世話役	%	4.457		25.68	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.96		
			31,000		
			36,210		
運転手(特殊)	%	4.317		24.87	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
			3.69		
			28,900		
			35,090		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	%	3.773		21.74	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	12.839		73.97	管理費区分 0
軽油	%	8.064		46.46	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	2.984		17.19	管理費区分 0
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分 0
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	101		144,757	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市)
Q01 殻種別 Q02 路面切削廃材運搬費			As切削材 殻運搬(路面切削)		

入力データリスト (本01)

工事名	八戸三沢線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬(路面切削)	m3	101.3	1,429	144,757	CB430020 1237.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 DID区間の有無		無し				
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		6.5km以下				
J04 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.586		536.8	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比		40.84				
標準単価		20,847				
地区単価		21,400				
供用日当りの損耗品費		747				
運転手(一般)	%	50.904		727	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比		45.78				
標準単価		23,600				
地区単価		30,290				
軽油	%	11.504		164.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比		13.38				
標準単価		138				
地区単価		137				

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		0.9	管理費区分 0
殻処分 (0006)	m3	101		118,950	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	237.9	500	118,950	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック処理工 (0007)	式	1		1,963,200	オプション入力 工種 13:道路維持工事
クラック抑制シート布設 (0008)	m	720		1,963,200	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	八戸三沢線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
クラック抑制シート布設工 W=33cm、ガラス基材、昼間施工	m	360	2,120	763,200	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 W=50cm、ガラス基材、昼間施工	m	240	2,760	662,400	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 W=100cm、ガラス基材、昼間施工	m	120	4,480	537,600	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
表層工 (0009)	式	1		5,230,575	オプション入力 工種 06:舗装工事	
表層(車道・路肩部) (0010)(P)	m2	2,030		5,230,575	第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸三沢線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩 2026.05 単 2026.05		
Q02 材料規格		(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型			単価地区 八戸市(旧八戸市)		
Q03 舗装厚		50mm			労調係数 1.000 00-00 0		
Q04 平均幅員		3.0m超			豪雪割増		
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			潮間割増 0% 係数ランク 1		
表層(車道・路肩部)					CB410260 1723.2		
	m2	2,025	2,583	5,230,575	管理費区分 0		
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2026.05 単 2026.05		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			単価地区 八戸市(旧八戸市)		
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0		
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増		
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1		
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m					L001210002		
	%	0.649		16.76	管理費区分 0		
標準構成比			0.92		歩 2026.05 単 2026.05		
標準単価			29,500		単価地区 八戸市(旧八戸市)		
地区単価			31,200		労調係数 1.000 00-00 0		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t					L001060004		
	%	0.105		2.7	管理費区分 0		
標準構成比			0.14		歩 2026.05 単 2026.05		
標準単価			4,480		単価地区 八戸市(旧八戸市)		
地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0		
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t					L001050002		
	%	0.101		2.62	管理費区分 0		
標準構成比			0.14		歩 2026.05 単 2026.05		

入力データリスト (本01)

工事名	八戸三沢線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
	標準単価		4,480		単価地区	八戸市(旧八戸市)	
	地区単価		4,870		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(機械)	%	0.171		4.41	管理費区分	0	
普通作業員	%	2.284		58.98	R0102		
	標準構成比		3.84		管理費区分	0	
	標準単価		25,400		歩 2026.05	単	2026.05
	地区単価		22,640		単価地区	八戸市(旧八戸市)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	1.75		45.19	R0114		
	標準構成比		2.16		管理費区分	0	
	標準単価		28,900		歩 2026.05	単	2026.05
	地区単価		35,090		単価地区	八戸市(旧八戸市)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	1.542		39.81	R0101		
	標準構成比		2.13		管理費区分	0	
	標準単価		28,300		歩 2026.05	単	2026.05
	地区単価		30,700		単価地区	八戸市(旧八戸市)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役					R0125		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸三沢線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.6		15.49	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.77		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	1.235		31.89	管理費区分 0
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型	%	89.149		2,302	Y001102000003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			84.7		
標準単価			580,000		
地区単価			18,300		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	1.948		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.57		
標準単価			103		
地区単価			117		
軽油	%	0.338		8.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			0.51		
標準単価			138		
地区単価			137		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸三沢線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
その他(材料)	%	0.104		2.69	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		1.44	管理費区分 0
区画線工 (0011)	式	1		115,335	
区画線工 (0012)	式	1		115,335	工種 13:道路維持工事
ペイント式区画線 (0013)	m	660		87,120	第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型		歩 2026.05 単 2026.05	歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm			
Q03 塗料規格		常温			
Q04 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	660	132	87,120	WB821210 管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し		歩 2026.05 単 2026.05	歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸三沢線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ペイント式区画線 (0014)	m	170		28,215	第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			
Q02 規格・仕様区分		破線 15cm			
Q03 塗料規格		加熱			
Q04 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	165	171	28,215	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		加熱			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0015)	式	1		229,950	
交通管理工 (0016)	式	1		229,950	工種 99:
交通誘導警備員 (0017)	人日	14		229,950	第0008号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
八戸三沢線舗装補修工事					
交通誘導警備員A	人日	7	17,650	123,550	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	7	15,200	106,400	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0018)	式	1		8,969,167	
共通仮設 (0019)	式	1		3,109,320	
共通仮設費 (0020)	式	1		1,116,320	
運搬費 (0021)	式	1		142,000	工種 99:
建設機械運搬費 (0022)	台	2		142,000	第0009号内訳書 単位数 1 台 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸三沢線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	71,000	142,000	WB010010 管理費区分 0
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			歩 2026.05 単 2026.05
J02 片道運搬距離(実数入力)		6.4km			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 その他の諸料金の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0023)	式	1		665,320	工種 99:
測量設計費 (0024)	km	0.3		665,320	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 km 管理費区分 5 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.33	2,016,122	665,320	Z237230015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	八戸三沢線舗装補修工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0025)	式	1		309,000	
現場環境改善費 (率計上) (0026)	式	1		309,000	
	市街地補正	市街地			
共通仮設費 (率計上) (0027)	式	1		1,993,000	
	主たる工種	06:舗装工事			
	施工地域等補正	一般交通影響有り (1) - 1	1.4		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0028)	式	1		12,078,487	
現場管理費 (0029)	式	1		5,290,000	
	施工地域等補正	一般交通影響有り (1) - 1	1.2		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.36%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02		
工事原価 (0030)	式	1		17,368,487	
一般管理費等					

入力データリスト (本01)

工事名	八戸三沢線舗装補修工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0031)	式	1		3,631,513	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0032)	式	1		21,000,000	
消費税額及び地方消費税額 (0033)	式	1		2,100,000	
工事費計 (0034)	式	1		23,100,000	