

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第9303号

設計書番号 508-030-0077

八戸環状線舗装補修工事

実施 設計書

八戸市大字 根城外 地内

工 期 1 6 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 770 m		
	路面切削工	1	式
	表層工	1	式
	設計額	49,830,000 円 (内消費税 4,530,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1		21,223,819		
舗装工							
		式	1		20,226,134		
路面切削工							
		式	1		3,226,655		
路面切削	平均切削深さ t=5cm						内 1号
		m2	5,310		2,598,057		
殻運搬(路面切削)							内 2号
		m3	266		316,448		
殻処分							内 3号
		m3	266		312,150		
クラック処理工							
		式	1		3,276,000		
クラック抑制シート布設							内 4号
		m	1,050		3,276,000		
表層工							
		式	1		13,723,479		
表層（車道・路肩部）	⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型、t=5cm						内 5号
		m2	5,310		13,723,479		
区画線工							
		式	1		315,222		
区画線工							
		式	1		315,222		
溶融式区画線	手動						内 6号
		m	67		54,192		

設計内訳書 (本01)

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
△イ1式区画線	△イ1式溶剤型						内 7号
		m	1,930		261,030		
道路付属施設工		式	1		230,513		
道路付属物工		式	1		230,513		
転落防止柵							内 8号
		m	24		230,513		
仮設工		式	1		451,950		
仮区画線工		式	1		57,750		
仮区画線	△イ1式溶剤型						内 9号
		m	390		57,750		
交通管理工		式	1		394,200		
交通誘導警備員		人日	24		394,200		内 10号
直接工事費		式	1		21,223,819		
共通仮設		式	1		6,270,413		
共通仮設費		式	1		2,323,413		
運搬費		式	1		142,000		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設機械運搬費	路面切削機	台	2		142,000		内 11号
技術管理費		式	1		1,552,413		
測量設計費		式	1		1,552,413		内 12号
現場環境改善費		式	1		629,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		629,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,947,000		
純工事費		式	1		27,494,232		
現場管理費		式	1		10,500,000		
工事原価		式	1		37,994,232		
一般管理費等		式	1		7,305,768		
工事価格		式	1		45,300,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,530,000		
工事費計		式	1		49,830,000		

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事：		
対象工事費	21,223,819	直接工事費	21,223,819	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	312,150	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			-11,100		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			-11,100	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		21,234,919	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		20,922,769		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		13.15%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		18.59%		0.00%
	計上額		3,947,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	21,223,819	直接工事費	21,223,819	
非対象額計 (-)	301,050			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	-11,100	(間接費非対象額)		
管理費区分T	312,150	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	20,922,769	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	3.01%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地			
率 (補正後)	3.01%		0.00%	
計上額	629,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	1,694,413				
運搬費	142,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,552,413
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6,270,413

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	27,494,232	単独（追加工事）直接工事費	21,223,819	単独（追加工事）共通仮設費	6,270,413
非対象額計（－）		1,541,313			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		1,552,413	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		-11,100	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		25,952,919	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		25,640,769		0	0
現場管理費 率（補正前）		32.66%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.48%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		40.46%		0.00%	
計上額		10,500,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	37,994,232				
純工事費	27,494,232	現場管理費	10,500,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		-11,100			
管理費区分9		-11,100		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		38,005,332	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		37,693,182		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.19%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.19%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		38,005,332		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		7,305,768			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）- 1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.48%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 06: 舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			21,223,819
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				21,223,819
	共通仮設費 (率分)	21,234,919	18.59	3,947,000
	運搬費			142,000
	技術管理費			1,552,413
現場環境改善費対象工事費				21,223,819
	現場環境改善費 (率分)	20,922,769	3.01	629,000
現場管理費対象純工事費				27,494,232
	現場管理費	25,952,919	40.46	10,500,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,994,232
	一般管理費等	38,005,332	19.19	7,305,768
	業務委託費			0
工事価格				45,300,000
消費税等相当額				4,530,000
工事費計				49,830,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	路面切削	平均切削深さ t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2を超え), 有り, 全ての費用	m2	5,313	489	2,598,057		04-03-01 管理費区分: 0
合計					2,598,057		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020	有り, 4.5km以下, 全ての費用	m3	265.7	1,191	316,448		04-03-01 管理費区分: 0
合計					316,448		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	概処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As切削材							
	ZZ99*01*01001	t	624.3	500	312,150		管理費区分：T
合計					312,150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	クラック抑制シート布設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） 機・労・材含む W=33cm、ガラス基材							
	ZZ99*01*01004	m	350	2,120	742,000		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） 機・労・材含む W=50cm、ガラス基材							
	ZZ99*01*01006	m	350	2,760	966,000		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） 機・労・材含む W=100cm、ガラス基材							
	ZZ99*01*01007	m	350	4,480	1,568,000		管理費区分：0
合計					3,276,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型、t=5cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m ²	5,313	2,583	13,723,479		03-03-03 管理費区分: 0	
合計					13,723,479			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	溶融式区画線	手動						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線設置 WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	50	821	41,050		単 1号 03-03-06 導流帯 管理費区分: 0	
区画線設置 WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	m	16.7	787	13,142		単 2号 03-03-06 矢印 管理費区分: 0	
合計					54,192			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号		ペイント式区画線		ペイント式溶剤型			
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	1,540	132	203,280		単 3号 03-03-06 管理費区分:0
区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	385	150	57,750		単 4号 03-03-06 管理費区分:0
合計					261,030		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	転落防止柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	コンクリート建込,ヒール式・ハネ式, 3m, 100m 未満, 無	m	24	9,173	220,152		単 5号 06-02-03 管理費区分: 0
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 WB810770	コンクリート建込,ヒール式・ハネ式, 3m, 無, 無	m	24	703	16,872		単 6号 06-02-03 管理費区分: 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	0.3	10,860	3,258		01-02-03 管理費区分: 0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 7 .0km以下	t	0.3	4,437	1,331		01-02-02 管理費区分: 0
スクラップ H3 ZZ99*01*01011		t	0.3	-37,000	-11,100		管理費区分: 9
合計					230,513		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	仮区画線	ペイント式溶剤型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	385	150	57,750		単 7号 03-03-06 車線境界線 管理費区分:0
合計					57,750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	12	17,650	211,800		単 8号 02-04-04 管理費区分:0
交通誘導警備員B WB010212		人日	12	15,200	182,400		単 9号 02-04-04 管理費区分:0
合計					394,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	建設機械運搬費	路面切削機					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回) WB010010	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 4.2km, 無, 無	台	2	71,000	142,000		単 10号 01-02-02 管理費区分: 0
合計					142,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る Z237230015		km	0.77	2,016,122	1,552,413		管理費区分: 5
合計					1,552,413		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	821
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1,000	467.16	467,160		[] [2]
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001036070	m	1,000	467.16	467,160		管理費区分: 0
	トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001	kg	1,170	235	274,950		[] [1]
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	75	180	13,500		管理費区分: 0
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	75	485	36,375		[] [1]
	軽油	Z006702002	L	89	137	12,193		[] [1]
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%	式	1		16,822		[1] []
	合計					821,000		
	単価					821	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	787
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価	787
	区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001036076	m	1,200	528.36	634,032	管理費区分: 0 [] [2]	
	トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001	kg	468	235	109,980	管理費区分: 0 [] [1]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	30	180	5,400	管理費区分: 0 [] [1]	
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	30	485	14,550	管理費区分: 0 [] [1]	
	軽油	Z006702002	L	120	137	16,440	管理費区分: 0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%	式	1		7,298	管理費区分: 0 [1] []	
	合計					787,700		
	単価					787	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037010	m	1,000	84.66	84,660		[] [2] 管理費区分: 0
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000		[] [1] 管理費区分: 0
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020		[] [1] 管理費区分: 0
	軽油	Z006702002	L	33	137	4,521		[] [1] 管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,299		[1] [] 管理費区分: 0
	合計					132,500		
	単価					132		円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037013	m	1,000	102	102,000	[] [2] 管理費区分: 0	
	トフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000	[] [1] 管理費区分: 0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020	[] [1] 管理費区分: 0	
	軽油	Z006702002	L	40	137	5,480	[] [1] 管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,400	[1] [] 管理費区分: 0	
	合計					150,900		
	単価					150	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込,ビーム式・パネ式, 3m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	703
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネ式 単価補正1.000(FP3)		Q001168004	m	100	703.8	70,380	管理費区分: 0	
合計						70,380		
単価						703	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037013	m	1,000	102	102,000	[] [2] 管理費区分:0	
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000	[] [1] 管理費区分:0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020	[] [1] 管理費区分:0	
	軽油	Z006702002	L	40	137	5,480	[] [1] 管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,400	[1] [] 管理費区分:0	
	合計					150,900		
	単価					150	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
	R0803		人	1	17,650	17,650	管理費区分：0	
合計						17,650		
単価						17,650	円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
	R0804		人	1	15,200	15,200	管理費区分：0	
合計						15,200		
単価						15,200	円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 4.2km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	71,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		Z006811001	台	1	71,000	71,000	管理費区分: 0	
合計						71,000		
単価						71,000	円/台	

登 録 単 価

工事名	八戸環状線舗装補修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001191000003	防護柵(P種)	4段ビーム式(白色) 2,3×Φ42.7×3000	m	7,520	2026	5	確定
ZZ99*01*01001	処分費	As切削材	t	500	2026	5	確定
ZZ99*01*01004	クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)	機・労・材含む W=33cm、ガラス基材	m	2,120	2026	5	確定
ZZ99*01*01006	クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)	機・労・材含む W=50cm、ガラス基材	m	2,760	2026	5	確定
ZZ99*01*01007	クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)	機・労・材含む W=100cm、ガラス基材	m	4,480	2026	5	確定
ZZ99*01*01011	スクラップ	H3	t	-37,000	2026	5	確定

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸環状線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路修繕 (0001)	式	1		21,223,819	
舗装工 (0002)	式	1		20,226,134	
路面切削工 (0003)	式	1		3,226,655	工種 13:道路維持工事
路面切削 (0004)	m2	5,310		2,598,057	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	m2	5,313	489	2,598,057	CB430010 471.74 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2を超え)		
		J02 段差すりつけの撤去作業	有り		
		J03 費用の内訳	全ての費用		
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	29.485		144.4	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		標準構成比	28.76		
		標準単価	155,000		
		地区単価	165,000		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸環状線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	5.973		29.25	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.8		
			34,700		
			37,100		
その他(機械)	%	16.993		83.22	管理費区分 0
普通作業員	%	10.259		50.24	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.95		
			25,400		
			22,640		
土木一般世話役	%	4.129		20.22	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.67		
			31,000		
			36,210		
運転手(特殊)	%	4.01		19.64	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市)
			3.43		
			28,900		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				35,090	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	3.5		17.14	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.35		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
その他(労務)	%	14.567		71.34	管理費区分 0
軽油	%	7.486		36.66	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.83		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	3.586		17.56	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.13	管理費区分 0
殻運搬(路面切削) (0005)	m3	266		316,448	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
八戸環状線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)					
殻運搬(路面切削)	m3	265.7	1,191	316,448	CB430020 1031.1 管理費区分 0
J01 DID区間の有無		有り			歩 2026.05 単 2026.05
J03 運搬距離(km)(DID区間有)		4.5km以下			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.583		447.3	M000301005 管理費区分 0
標準構成比			40.84		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			20,847		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区
潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正					
運転手(一般)	%	50.9		605.8	R0115 管理費区分 0
標準構成比			45.78		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			23,600		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0
豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正					
軽油	%	11.503		136.9	Z006702002 管理費区分 0
標準構成比			13.38		歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		138		単価地区 八戸市(旧八戸市)
	地区単価		137		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.014		1	管理費区分 0
殻処分 (0006)	m3	266		312,150	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As切削材	t	624.3	500	312,150	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック処理工 (0007)	式	1		3,276,000	オプション入力 工種 06:舗装工事
クラック抑制シート布設 (0008)	m	1,050		3,276,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	八戸環状線舗装補修工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) 機・労・材含む W=33cm、ガラス基材	m	350	2,120	742,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) 機・労・材含む W=50cm、ガラス基材	m	350	2,760	966,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) 機・労・材含む W=100cm、ガラス基材	m	350	4,480	1,568,000	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
表層工 (0009)	式	1		13,723,479	オプション入力 工種 06:舗装工事

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸環状線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
表層(車道・路肩部) (0010)	m2	5,310		13,723,479	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	5,313	2,583	13,723,479	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	%	0.649		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.92		
標準単価			29,500		
地区単価			31,200		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	%	0.105		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			0.14		
標準単価			4,480		
地区単価			5,030		

入力データリスト (本01)

工事名	八戸環状線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.101	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.171		4.41	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.284	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.75	2.16 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.542	2.13 28,300 30,700	39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	0.6		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	0.77 31,000 36,210		
その他(労務)	%	1.235		31.89	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型	%	89.149		2,302	Z231050020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	84.7 580,000 18,300		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	1.948		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	2.57 103 117		
軽油	%	0.338		8.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
			標準構成比	0.51		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸環状線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			138		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)	%	0.104		2.69	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		1.44	管理費区分 0
区画線工 (0011)	式	1		315,222	
区画線工 (0012)	式	1		315,222	工種 13:道路維持工事
溶融式区画線 (0013)	m	67		54,192	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	50		821	41,050
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05
J02 施工方法区分		溶融式手動			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm			豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕	
八戸環状線舗装補修工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J06 塗布厚		1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%				
J11 塗料区分		白				
J12 プライマー規格		アスファルト舗装				
J13 費用の内訳		全ての費用				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
区画線設置	m	16.7	787	13,142		WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%				
J11 塗料区分		白				
J12 プライマー規格		アスファルト舗装				
J13 費用の内訳		全ての費用				
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
ペイント式区画線 (0014)	m	1,930		261,030	オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>						
区画線設置					WB821210	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸環状線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m	1,540	132	203,280	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	385	150	57,750	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
道路付属施設工 (0015)	式	1		230,513	
道路付属物工 (0016)	式	1		230,513	工種 13:道路維持工事
転落防止柵 (0017)	m	24		230,513	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト (本01)

工事名	八戸環状線舗装補修工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	24	9,173	220,152	WB810760 管理費区分 0
J01 施工区分		コンクリート建込			歩 2026.05 単 2026.05
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 支柱間隔		3m			労調係数 1.000 00-00 0
J05 施工規模による加算		100m未満			豪雪割増
J07 夜間作業の補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	24	703	16,872	WB810770 管理費区分 0
J01 施工区分		コンクリート建込			歩 2026.05 単 2026.05
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 支柱間隔		3m			労調係数 1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05 夜間作業の補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.3	10,860	3,258	CB010420 9566.6 管理費区分 0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.05 単 2026.05
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			労調係数 1.000 00-00 0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			豪雪割増
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.942		1,405	M000302010 管理費区分 0
標準構成比			13.73		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			7,690		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価			8,230		労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	44.914	41.98 28,900 35,090	4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	39.268	41.08 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.416		45.11	管理費区分 0	
軽油	%	2.449	2.8 138 137	265.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.011		4.99	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸環状線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬	t	0.3	4,437	1,331	CB010410 3909.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有		7.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.006		577	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	45.081		2,000	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.15		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
特殊作業員	%	39.423		1,749	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			41.25		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
軽油					Z006702002

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
八戸環状線舗装補修工事					
標準構成比	%	2.457	2.81	109	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.033		2	管理費区分 0
スクラップ H3	t	0.3	-37,000	-11,100	ZZ99*01*01011 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0018)	式	1		451,950	
仮区画線工 (0019)	式	1		57,750	工種 99:
仮区画線 (0020)	m	390		57,750	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸環状線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	385	150	57,750	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
交通管理工 (0021)	式	1		394,200	工種 99:
交通誘導警備員 (0022)	人日	24		394,200	第0010号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	12	17,650	211,800	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B					WB010212

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
八戸環状線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	人日	12	15,200	182,400	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0023)	式	1		21,223,819	
共通仮設 (0024)	式	1		6,270,413	
共通仮設費 (0025)	式	1		2,323,413	
運搬費 (0026)	式	1		142,000	工種 99:
建設機械運搬費 (0027)	台	2		142,000	第0011号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	71,000	142,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 運搬区分		路面切削機(ホイール廢材積込付)2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		4.2km			
J03 その他の諸料金の有無		無			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸環状線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0028)	式	1		1,552,413	工種 99:
測量設計費 (0029)	式	1		1,552,413	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.77	2,016,122	1,552,413	Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0030)	式	1		629,000	
現場環境改善費(率計上) (0031)	式	1		629,000	
市街地補正	市街地				
共通仮設費(率計上) (0032)	式	1		3,947,000	
主たる工種	06:舗装工事				

入力データリスト (本01)

工事名	八戸環状線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正	市街地 (DID補正)	(1) - 1	1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0033)	式	1		27,494,232	
現場管理費 (0034)	式	1		10,500,000	
施工地域等補正	市街地 (DID補正)	(1) - 1	1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0035)	式	1		37,994,232	
一般管理費等 (0036)	式	1		7,305,768	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0037)	式	1		45,300,000	
消費税額及び地方消費税額 (0038)	式	1		4,530,000	
工事費計					

入力データリスト (本01)

工事名	八戸環状線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0039)	式	1		49,830,000	