

| | 総括主査 | 調 査 | | 課 長 | 総括主査 | 設 計 | 精 算 |
|--|------|-----|--|-----|------|-----|-----|
| | | | | | | | |

工事番号 第9301号

設計書番号 508-030-0040

八戸環状線舗装補修工事

実施 設計書

八戸市大字 白銀町外 地内

工 期 1 6 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

| | | | |
|------|--------------------|--------------|--------------|
| 工事概要 | 施工延長 L = 610 m | | |
| | 路面切削工 | 1 | 式 |
| | 表層工 | 1 | 式 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 設計額 | 49,753,000 円 (内消費税 | 4,523,000 円) | 変更による 増減額 |
| 請負額 | | | 変更による 増減額 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | 八戸環状線舗装補修工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|-----------------------|----|-------|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 21,398,895 | | |
| 舗装工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 19,693,660 | | |
| 路面切削工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 3,278,551 | | |
| 路面切削 | 平均切削深さ t=5cm | | | | | | 内 1号 |
| | | m2 | 5,120 | | 2,505,147 | | |
| 殻運搬(路面切削) | | | | | | | 内 2号 |
| | | m3 | 256 | | 472,504 | | |
| 殻処分 | | | | | | | 内 3号 |
| | | m3 | 256 | | 300,900 | | |
| クラック処理工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 3,182,400 | | |
| クラック抑制シート布設 | | | | | | | 内 4号 |
| | | m | 1,020 | | 3,182,400 | | |
| 表層工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 13,232,709 | | |
| 表層(車道・路肩部) | ⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型、t=5cm | | | | | | 内 5号 |
| | | m2 | 5,120 | | 13,232,709 | | |
| 区画線工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 722,370 | | |
| 区画線工 | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 722,370 | | |
| 溶融式区画線 | 手動 | | | | | | 内 6号 |
| | | m | 620 | | 489,090 | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | 八戸環状線舗装補修工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|-------------|----|-------|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| ^^ 凸式区画線 | ^^ 凸式溶剤型 | | | | | | 内 7号 |
| | | m | 1,670 | | 233,280 | | |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 22,045 | | |
| 道路付属物工 | | 式 | 1 | | 22,045 | | |
| 側溝蓋 | | 枚 | 5 | | 22,045 | | 内 8号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 960,820 | | |
| 仮区画線工 | | 式 | 1 | | 138,570 | | |
| 仮区画線 | ^^ 凸式溶剤型 | | | | | | 内 9号 |
| | | m | 1,000 | | 138,570 | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 822,250 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 52 | | 822,250 | | 内 10号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 21,398,895 | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 5,977,834 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 2,006,834 | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 142,000 | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | 八戸環状線舗装補修工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|-------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 建設機械運搬費 | 路面切削機 | 台 | 2 | | 142,000 | | 内 11号 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 1,229,834 | | |
| 測量設計費 | | 式 | 1 | | 1,229,834 | | 内 12号 |
| 現場環境改善費 | | 式 | 1 | | 635,000 | | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 635,000 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 3,971,000 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 27,376,729 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 10,565,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 37,941,729 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 7,288,271 | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 45,230,000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | 4,523,000 | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 49,753,000 | | |

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------|------------|-----------------------------|-------|
| 主たる工種 単独（追加工事）： 舗装工事 | | | 合算工事： | | |
| 対象工事費 | 21,398,895 | 直接工事費 | 21,398,895 | 準備費（処分費用） | 0 |
| | | | | その他直工扱い共仮積上額 | 0 |
| 対象工事費に含まれる全処分費額 | | 単独（追加工事） | 300,900 | 現工事 | 0 |
| | | | | 合算工事 | 0 |
| 非対象額計（－） | | | 0 | | |
| 管理費区分1 | | | 0 | (橋梁、PC桁、ポンプ等購入費) | |
| 管理費区分2, 7 | | | 0 | (工場原価) | |
| 管理費区分5 | | | 0 | (一般管理費等のみ対象額) | |
| 管理費区分9 | | | 0 | (間接費非対象額) | |
| 管理費区分T | | | 0 | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) | |
| 対象額 支給品費（＋） | | | 0 | | |
| 無償貸付機械評価額（＋） | | | 0 | | |
| 共通仮設費対象額 | 単独（追加工事） | | 21,398,895 | 現工事 | 0 |
| | 全処分費等を除く共通仮設費対象額 | | 21,097,995 | | 0 |
| | (調整工事入力で使用) | | | 合算工事 | 0 |
| 共通仮設費（率分） | 率（補正前） | | 13.13% | | 0.00% |
| | 施工地域等補正 | | 1.4 | | 0.00% |
| | 除雪工事補正 | | 1.00 | | 0.00 |
| | ICT施工補正 | | 1.0 | | 0.00 |
| | 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01 | | 18.56% | | 0.00% |
| | 計上額 | | 3,971,000 | | 0 |
| | | | | 調整工事計上額 | 0 |

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

| | | | | |
|------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| 現場環境改善費対象工事費 | 21,398,895 | 直接工事費 | 21,398,895 | |
| 非対象額計 (-) | 300,900 | | | |
| 管理費区分1 | 0 | (橋梁、PC桁、ポンプ等購入費) | | |
| 管理費区分2, 7 | 0 | (工場原価) | | |
| 管理費区分5 | 0 | (一般管理費等のみ対象額) | | |
| 管理費区分9 | 0 | (間接費非対象額) | | |
| 管理費区分T | 300,900 | (直接工事費に含まれる処分費等) | | |
| 対象額 支給品費 (+) | 0 | | | |
| 無償貸付機械評価額 (+) | 0 | | | |
| 現場環境改善費対象額 (P i) | | | | |
| 単独 (追加工事) | 21,097,995 | 現工事 | 0 | 合算工事 0 |
| 現場環境改善費 | | | | |
| 率 (補正前) | 3.01% | | 0.00% | 0.00% |
| 市街地補正 | 市街地 | | | |
| 率 (補正後) | 3.01% | | 0.00% | |
| 計上額 | 635,000 | | 0 | 0 |
| | | | | 調整工事計上額 0 |

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

| | | | | | |
|------------|-----------|---------|---|-----------|-----------|
| 共通仮設費（積上分） | 1,371,834 | | | | |
| 運搬費 | 142,000 | 準備費 | 0 | 事業損失防止施設費 | 0 |
| 安全費 | 0 | 役務費 | 0 | 技術管理費 | 1,229,834 |
| 営繕費 | 0 | 現場環境改善費 | 0 | | |
| 共通仮設費計 | | | | | 5,977,834 |

現場管理費

主工種 06:舗装工事

| | | | | | |
|------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 単独（追加工事）純工事費 | 27,376,729 | 単独（追加工事）直接工事費 | 21,398,895 | 単独（追加工事）共通仮設費 | 5,977,834 |
| 非対象額計（－） | | 1,229,834 | | | |
| 管理費区分 2, 7 | | 0 | | (工場原価) | |
| 管理費区分 5 | | 1,229,834 | | (一般管理費等のみ対象額) | |
| 管理費区分 9 | | 0 | | (間接費非対象額) | |
| 管理費区分 T | | 0 | | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) | |
| 対象額 支給品費 (+) | | 0 | | | |
| 支給品で扱う桁等購入費 (+) | | 0 | | | |
| 無償貸付機械評価額 (+) | | 0 | | | |
| 現場管理費対象純工事費 | | | | | |
| 単独（追加工事） | | 26,146,895 | 現工事 | 0 | 合算工事 0 |
| 全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用) | | 25,845,995 | | 0 | 0 |
| 現場管理費 率（補正前） | | 32.62% | | 0.00% | 0.00% |
| 施工地域等補正 | | 1.2 | | 0.00% | |
| 施工時期補正 | | 0.48% | | 0.00% | |
| 緊急工事補正 | | 0.00% | | 0.00% | |
| 砂防・地滑り補正 | | 0.00% | | 0.00% | |
| ICT施工補正 | | 1.0 | | | |
| 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02 | | 40.41% | | 0.00% | |
| 計上額 | | 10,565,000 | | 0 | 0 |
| | | | | | 調整工事計上額 0 |

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

| | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 工事原価 | 37,941,729 | | | | |
| 純工事費 | 27,376,729 | 現場管理費 | 10,565,000 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 |
| 工場製作原価 | 0 | | | | |
| 非対象額計（－） | | 0 | | | |
| 管理費区分9 | | 0 | (支給品を除く間接費非対象額) | | |
| 管理費区分T | | 0 | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) | | |
| 一般管理費等対象工事原価 | | | | | |
| 単独（追加工事） | | 37,941,729 | 現工事 | 0 | 合算工事 0 |
| 全処分費等を除く | | 37,640,829 | | 0 | 0 |
| 一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用） | | | | | |
| 率（補正前） | | | | | |
| 単独（追加工事） | | 19.19% | 現工事 | 0.00% | 合算工事 0.00% |
| 前払金支出割合による補正係数 | | 1.00 | | 0.00 | 0.00000000 |
| 財団法人等による補正係数 | | 1.00 | | 0.00 | 0.00000000 |
| 率（補正後） | | 19.19% | | 0.00% | 0.00% |
| （当初一般管理費対象額） | | 37,941,729 | | 0 | |
| 契約保証に係る補正值 | | 0.04% | | 0.00% | |
| 一般管理費等 | | 7,288,271 | | | |
| 業務委託料 | | 0 | | | |

積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | | |
|---------------|------------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月 | 2026年5月 | | |
| 歩 掛 適 用 年 月 | 2026年5月 | 係 数 ラ ン ク | 1 |
| 基 準 適 用 年 月 | 2026年5月 | | |
| 単 価 地 区 | 八戸市(旧八戸市) | | |
| 豪 雪 割 増 | B地区 | | |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0% | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | | |
| 市 街 地 補 正 | 市街地 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | |
| 主 たる 工 種 | 06:舗装工事 | | |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 市街地（DID補正）（1）- 1 | | 1.4 |
| 除 雪 工 事 補 正 | 未使用 | | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし | | 1.0 |
| 週 休 2 日 補 正 | 週休2日(月単位) | | 1.01 |

積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | |
|--------------|-----------------|-------|
| 現場管理費 | | |
| 施工地域等補正 | 市街地（DID補正）（1）－1 | 1.2 |
| 工期日数 | 0日間 | |
| 冬期日数 | 0日間 | |
| 積雪寒冷地区分 | 4級地 | 1.20% |
| 施工時期補正 | 任意設定 | 0.48% |
| 緊急工事補正 | 補正なし | 0.00% |
| 砂防・地滑り補正 | 補正なし | 0.00% |
| I C T 施工補正 | 補正なし | 1.0 |
| 週休2日補正 | 週休2日(月単位) | 1.02 |
| 工期延長日数 | 0日間 | |
| 一般管理費 | | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | 1.00 |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | 1.00 |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | 0.04% |

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

| 費目 | 工種 | 対象額 (円) | 補正後率 (%) | 計上額 (円) |
|--------------|--------------------|------------|----------|------------|
| | 直接工事費 | | | 21,398,895 |
| | 準備費に含まれる処分費 | | | 0 |
| | 事業損失防止施設費 | | | 0 |
| | 仮設費 | | | 0 |
| | その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 | | | 0 |
| 共通仮設費対象工事費 | | | | 21,398,895 |
| | 共通仮設費 (率分) | 21,398,895 | 18.56 | 3,971,000 |
| | 運搬費 | | | 142,000 |
| | 技術管理費 | | | 1,229,834 |
| 現場環境改善費対象工事費 | | | | 21,398,895 |
| | 現場環境改善費 (率分) | 21,097,995 | 3.01 | 635,000 |
| 現場管理費対象純工事費 | | | | 27,376,729 |
| | 現場管理費 | 26,146,895 | 40.41 | 10,565,000 |
| | 工期延長等に伴う現場維持費 | | | 0 |
| | 桁等購入費 | | | 0 |
| 工事原価計 | | | | 37,941,729 |
| | 一般管理費等 | 37,941,729 | 19.19 | 7,288,271 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| 工事価格 | | | | 45,230,000 |
| 消費税等相当額 | | | | 4,523,000 |
| 工事費計 | | | | 49,753,000 |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号 | 路面切削 | 平均切削深さ t=5cm | | | | | |
|------------------|---------------------------------|--------------|-------|-----|-----------|---------|----------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 路面切削 CB430010 | 全面切削6cm以下(4000m2を超え), 有り, 全ての費用 | m2 | 5,123 | 489 | 2,505,147 | | 04-03-01 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 2,505,147 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 2号 | 殻運搬(路面切削) | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|----|-------|-------|---------|---------|----------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 殻運搬(路面切削) CB430020 | 有り, 8.5km以下, 全ての費用 | m3 | 256.1 | 1,845 | 472,504 | | 04-03-01 管理費区分: 0 |
| 合計 | | | | | 472,504 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 3号 | 殻処分 | | | | | | |
|--------------|---------------|----|-------|-----|---------|---------|---------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 処分費 As切削材 | | | | | | | |
| | ZZ99*01*01001 | t | 601.8 | 500 | 300,900 | | 管理費区分：T |
| 合計 | | | | | 300,900 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 4号 | クラック抑制シート布設 | | | | | | |
|---|---------------|----|-----|-------|-----------|---------|---------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） 機・労・材含む W=33cm、ガラス基材 | | | | | | | |
| | ZZ99*01*01004 | m | 340 | 2,120 | 720,800 | | 管理費区分：0 |
| クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） 機・労・材含む W=50cm、ガラス基材 | | | | | | | |
| | ZZ99*01*01006 | m | 340 | 2,760 | 938,400 | | 管理費区分：0 |
| クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） 機・労・材含む W=100cm、ガラス基材 | | | | | | | |
| | ZZ99*01*01007 | m | 340 | 4,480 | 1,523,200 | | 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | 3,182,400 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 5号 | 表層（車道・路肩部） | ⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型、t=5cm | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-------|-------|------------|---------|---------------------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 表層（車道・路肩部） CB410260 | 3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用 | m ² | 5,123 | 2,583 | 13,232,709 | | 03-03-03 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | 13,232,709 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 6号 | 溶融式区画線 | 手動 | | | | | | |
|-------------------|--|----|-----|-----|---------|---------|--------------------------------------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 区画線設置 WB821210 | 無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | m | 295 | 821 | 242,195 | | 単 1号 03-03-06 導流帯・横断歩道 管理費区分：0 | |
| 区画線設置 WB821210 | 無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | m | 60 | 639 | 38,340 | | 単 2号 03-03-06 停止線 管理費区分：0 | |
| 区画線設置 WB821210 | 無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, | m | 265 | 787 | 208,555 | | 単 3号 03-03-06 文字記号矢印 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | 489,090 | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 7号 | ペイント式区画線 | | ペイント式溶剤型 | | | | | |
|-------------------|---|----|----------|-----|---------|---------|--------------------------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 区画線設置 WB821210 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用 | m | 330 | 153 | 50,490 | | 単 4号 03-03-06 管理費区分:0 | |
| 区画線設置 WB821210 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | m | 970 | 132 | 128,040 | | 単 5号 03-03-06 管理費区分:0 | |
| 区画線設置 WB821210 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | m | 365 | 150 | 54,750 | | 単 6号 03-03-06 管理費区分:0 | |
| 合計 | | | | | 233,280 | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 8号 | 側溝蓋 | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|----|----|-------|--------|---------|--------------------------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 蓋版 WB821430 | 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し | 枚 | 5 | 3,809 | 19,045 | | 単 7号 01-10-01 管理費区分:0 | |
| 蓋版 WB821430 | 再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し | 枚 | 5 | 600 | 3,000 | | 単 8号 01-10-01 管理費区分:0 | |
| 合計 | | | | | 22,045 | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 9号 | 仮区画線 | ペイント式溶剤型 | | | | | |
|----------|---|----------|-----|-----|---------|---------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | | | | | | 単 9号 03-03-06 中央線・横断歩道・停止線 管理費区分:0 |
| WB821210 | | m | 635 | 132 | 83,820 | | |
| 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | | | | | | 単 10号 03-03-06 車線境界線 管理費区分:0 |
| WB821210 | | m | 365 | 150 | 54,750 | | |
| 合計 | | | | | 138,570 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 10号 | 交通誘導警備員 | | | | | | |
|----------|---------|----|----|--------|---------|---------|---------------------------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 交通誘導警備員A | | | | | | | 単 11号 02-04-04 管理費区分:0 |
| WB010211 | | 人日 | 13 | 17,650 | 229,450 | | |
| 交通誘導警備員B | | | | | | | 単 12号 02-04-04 管理費区分:0 |
| WB010212 | | 人日 | 39 | 15,200 | 592,800 | | |
| 合計 | | | | | 822,250 | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|----------------------------------|----|----|--------|---------|---------|----------------|
| 内 11号 | 建設機械運搬費 | 路面切削機 | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 5.5km, 無, 無 | | | | | | 単 13号 01-02-02 |
| | WB010010 | | 台 | 2 | 71,000 | 142,000 | | 管理費区分: 0 |
| | 合計 | | | | | 142,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|----|----|------|-----------|-----------|---------|----------|
| 内 12号 | 測量設計費 | | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| | 測量設計費(舗装道維持修繕) | | | | | | | |
| | 舗装補修に限る | | km | 0.61 | 2,016,122 | 1,229,834 | | 管理費区分: 5 |
| | Z237230015 | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | 1,229,834 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号 | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | 821 |
|----------|---|---|----|-------|--------|---------|-----|----------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| WB821210 | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | m | 1,000 | 467.16 | 467,160 | | [] [2] |
| | 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 単価補正1.000 (FP3) | Q001036070 | m | 1,000 | 467.16 | 467,160 | | 管理費区分: 0 |
| | トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白 | Z004350001 | kg | 1,170 | 235 | 274,950 | | [] [1] |
| | ガラスビーズ 0.106~0.850mm | Z004352001 | kg | 75 | 180 | 13,500 | | [] [1] |
| | 接着用プライマー 区画線用 | Z004354001 | kg | 75 | 485 | 36,375 | | [] [1] |
| | 軽油 | Z006702002 | L | 89 | 137 | 12,193 | | [] [1] |
| | 諸雑費(率+まるめ) | ZS8000004 5% | 式 | 1 | | 16,822 | | [1] [] |
| | 合計 | | | | | 821,000 | | |
| | 単価 | | | | | 821 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号 WB821210 | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | 639 |
|------------------|--|--|----|-------|--------|---------|----------|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 単価補正1.000(FP3) | Q001036067 | m | 1,000 | 400.86 | 400,860 | 管理費区分: 0 | |
| | トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白 | Z004350001 | kg | 780 | 235 | 183,300 | 管理費区分: 0 | |
| | ガラスビーズ 0.106~0.850mm | Z004352001 | kg | 50 | 180 | 9,000 | 管理費区分: 0 | |
| | 接着用プライマー 区画線用 | Z004354001 | kg | 50 | 485 | 24,250 | 管理費区分: 0 | |
| | 軽油 | Z006702002 | L | 77 | 137 | 10,549 | 管理費区分: 0 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | ZS8000004 5% | 式 | 1 | | 11,341 | 管理費区分: 0 | |
| | 合計 | | | | | 639,300 | | |
| | 単価 | | | | | 639 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号 | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | 787 |
|----------|---|--|----|-------|--------|---------|-------------------|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| WB821210 | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | 787 |
| | 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 単価補正1.000(FP3) | Q001036076 | m | 1,200 | 528.36 | 634,032 | 管理費区分: 0 [] [2] | |
| | トフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白 | Z004350001 | kg | 468 | 235 | 109,980 | 管理費区分: 0 [] [1] | |
| | ガラスビーズ 0.106~0.850mm | Z004352001 | kg | 30 | 180 | 5,400 | 管理費区分: 0 [] [1] | |
| | 接着用プライマー 区画線用 | Z004354001 | kg | 30 | 485 | 14,550 | 管理費区分: 0 [] [1] | |
| | 軽油 | Z006702002 | L | 120 | 137 | 16,440 | 管理費区分: 0 [] [1] | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | ZS8000004 5% | 式 | 1 | | 7,298 | 管理費区分: 0 [1] [] | |
| | 合計 | | | | | 787,700 | | |
| | 単価 | | | | | 787 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号 WB821210 | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | 153 |
|------------------|---|---|----|-------|-------|---------|------------------|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) | Q001037010 | m | 1,000 | 84.66 | 84,660 | 管理費区分:0 [] [2] | |
| | トフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白 | Z004350005 | L | 70 | 740 | 51,800 | 管理費区分:0 [] [1] | |
| | ガラスビーズ 0.106~0.850mm | Z004352001 | kg | 59 | 180 | 10,620 | 管理費区分:0 [] [1] | |
| | 軽油 | Z006702002 | L | 33 | 137 | 4,521 | 管理費区分:0 [] [1] | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | ZS8000004 3% | 式 | 1 | | 1,999 | 管理費区分:0 [1] [] | |
| | 合計 | | | | | 153,600 | | |
| | 単価 | | | | | 153 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号 WB821210 | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | 132 |
|------------------|---|---|----|-------|-------|---------|----|----------------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) | Q001037010 | m | 1,000 | 84.66 | 84,660 | | [] [2] 管理費区分: 0 |
| | トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 | Z004350007 | L | 50 | 700 | 35,000 | | [] [1] 管理費区分: 0 |
| | ガラスビーズ 0.106~0.850mm | Z004352001 | kg | 39 | 180 | 7,020 | | [] [1] 管理費区分: 0 |
| | 軽油 | Z006702002 | L | 33 | 137 | 4,521 | | [] [1] 管理費区分: 0 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | ZS8000004 3% | 式 | 1 | | 1,299 | | [1] [] 管理費区分: 0 |
| | 合計 | | | | | 132,500 | | |
| | 単価 | | | | | 132 | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号 WB821210 | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | 150 |
|------------------|---|---|----|-------|------|---------|------------------|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) | Q001037013 | m | 1,000 | 102 | 102,000 | 管理費区分:0 [] [2] | |
| | トフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 | Z004350007 | L | 50 | 700 | 35,000 | 管理費区分:0 [] [1] | |
| | ガラスビーズ 0.106~0.850mm | Z004352001 | kg | 39 | 180 | 7,020 | 管理費区分:0 [] [1] | |
| | 軽油 | Z006702002 | L | 40 | 137 | 5,480 | 管理費区分:0 [] [1] | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | ZS8000004 3% | 式 | 1 | | 1,400 | 管理費区分:0 [1] [] | |
| | 合計 | | | | | 150,900 | | |
| | 単価 | | | | | 150 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号 WB821430 | 蓋版 | 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し | 単位 | 枚 | 単位数量 | 100 | 単価 | 3,809 |
|------------------|---|------------------------------------|----|-----|-------|---------|---------|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) | Q001367002 | 枚 | 100 | 969 | 96,900 | 管理費区分:0 | |
| | 道路用側溝蓋 1種 360 49×10×50 | Z231036015 | 枚 | 100 | 2,840 | 284,000 | 管理費区分:0 | |
| 合計 | | | | | | 380,900 | | |
| 単価 | | | | | | 3,809 | 円/枚 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号 WB821430 | 蓋版 | 再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し | 単位 | 枚 | 単位数量 | 100 | 単価 | 600 |
|------------------|---|--------------------------------------|----|-----|--------|--------|---------|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正0.620(FP3) | Q001367002 | 枚 | 100 | 600.78 | 60,078 | 管理費区分:0 | |
| | 諸雑費(まるめ) | ZS3000004 | 式 | 1 | | 2 | 管理費区分:0 | |
| 合計 | | | | | | 60,080 | | |
| 単価 | | | | | | 600 | 円/枚 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号 WB821210 | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | 132 |
|------------------|---|---|----|-------|-------|---------|------------------|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) | Q001037010 | m | 1,000 | 84.66 | 84,660 | 管理費区分:0 [] [2] | |
| | トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 | Z004350007 | L | 50 | 700 | 35,000 | 管理費区分:0 [] [1] | |
| | ガラスビーズ 0.106~0.850mm | Z004352001 | kg | 39 | 180 | 7,020 | 管理費区分:0 [] [1] | |
| | 軽油 | Z006702002 | L | 33 | 137 | 4,521 | 管理費区分:0 [] [1] | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | ZS8000004 3% | 式 | 1 | | 1,299 | 管理費区分:0 [1] [] | |
| | 合計 | | | | | 132,500 | | |
| | 単価 | | | | | 132 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号 WB821210 | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | 150 |
|-------------------|---|---|----|-------|------|---------|----------------------|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) | Q001037013 | m | 1,000 | 102 | 102,000 | [] [2] 管理費区分: 0 | |
| | トフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 | Z004350007 | L | 50 | 700 | 35,000 | [] [1] 管理費区分: 0 | |
| | ガラスビーズ 0.106~0.850mm | Z004352001 | kg | 39 | 180 | 7,020 | [] [1] 管理費区分: 0 | |
| | 軽油 | Z006702002 | L | 40 | 137 | 5,480 | [] [1] 管理費区分: 0 | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | ZS8000004 3% | 式 | 1 | | 1,400 | [1] [] 管理費区分: 0 | |
| | 合計 | | | | | 150,900 | | |
| | 単価 | | | | | 150 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------|----|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 単 11号 WB010211 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 17,650 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人 | 1 | 17,650 | 17,650 | 管理費区分：0 | |
| R0803 | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | 17,650 | | |
| 単価 | | | | | | 17,650 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------|----|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 単 12号 WB010212 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 15,200 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 15,200 | 15,200 | 管理費区分：0 | |
| R0804 | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | 15,200 | | |
| 単価 | | | | | | 15,200 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.05 |
| 歩掛適用年月 | 2026.05 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号 WB010010 | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 5.5km, 無, 無 | 単位 | 台 | 単位数量 | | 単価 | |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | | | | 1 | 71,000 | |
| | 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで | Z006811001 | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | 管理費区分: 0 | |
| | 合計 | | | | | 71,000 | | |
| | 単価 | | | | | 71,000 | 円/台 | |
| | | | | | | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | | | 道路維持・修繕 | |
|--|------|-------------------------|----------------------|-------------|--|
| 八戸環状線舗装補修工事 | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 道路修繕 (0001) | 式 | 1 | | 21,398,895 | |
| 舗装工 (0002) | 式 | 1 | | 19,693,660 | |
| 路面切削工 (0003) | 式 | 1 | | 3,278,551 | 工種 13:道路維持工事 |
| 路面切削 (0004) | m2 | 5,120 | | 2,505,147 | オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 路面切削 | m2 | 5,123 | 489 | 2,505,147 | CB430010 471.74 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| | | J01 施工区分・平均切削深さ | 全面切削6cm以下(4000m2を超え) | | |
| | | J02 段差すりつけの撤去作業 | 有り | | |
| | | J03 費用の内訳 | 全ての費用 | | |
| 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | % | 29.485 | | 144.4 | M001131014 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 |
| | | 標準構成比 | 28.76 | | |
| | | 標準単価 | 155,000 | | |
| | | 地区単価 | 165,000 | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 八戸環状線舗装補修工事 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| | | | | | 潮間割増 | 0% 係数ランク 1 |
| | | | | | 単価補正 | |
| 路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3 | % | 5.973 | | 29.25 | M001101005 | |
| 標準構成比 | | | 5.8 | | 管理費区分 | 0 |
| 標準単価 | | | 34,700 | | 歩 | 2026.05 単 2026.05 |
| 地区単価 | | | 37,100 | | 単価地区 | 八戸市(旧八戸市) |
| | | | | | 労調係数 | 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 豪雪割増 | B地区 |
| | | | | | 潮間割増 | 0% 係数ランク 1 |
| | | | | | 単価補正 | |
| その他(機械) | % | 16.993 | | 83.22 | 管理費区分 | 0 |
| 普通作業員 | % | 10.259 | | 50.24 | R0102 | |
| 標準構成比 | | | 11.95 | | 管理費区分 | 0 |
| 標準単価 | | | 25,400 | | 歩 | 2026.05 単 2026.05 |
| 地区単価 | | | 22,640 | | 単価地区 | 八戸市(旧八戸市) |
| | | | | | 労調係数 | 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 豪雪割増 | |
| | | | | | 潮間割増 | 0% 係数ランク 1 |
| | | | | | 単価補正 | |
| 土木一般世話役 | % | 4.129 | | 20.22 | R0125 | |
| 標準構成比 | | | 3.67 | | 管理費区分 | 0 |
| 標準単価 | | | 31,000 | | 歩 | 2026.05 単 2026.05 |
| 地区単価 | | | 36,210 | | 単価地区 | 八戸市(旧八戸市) |
| | | | | | 労調係数 | 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 豪雪割増 | |
| | | | | | 潮間割増 | 0% 係数ランク 1 |
| | | | | | 単価補正 | |
| 運転手(特殊) | % | 4.01 | | 19.64 | R0114 | |
| 標準構成比 | | | 3.43 | | 管理費区分 | 0 |
| 標準単価 | | | 28,900 | | 歩 | 2026.05 単 2026.05 |
| | | | | | 単価地区 | 八戸市(旧八戸市) |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 地区単価 | | | | 35,090 | 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 特殊作業員 | % | 3.5 | | 17.14 | R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 標準構成比 | | | 3.35 | | |
| 標準単価 | | | 28,300 | | |
| 地区単価 | | | 30,700 | | |
| その他(労務) | % | 14.567 | | 71.34 | 管理費区分 0 |
| 軽油 | % | 7.486 | | 36.66 | Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 標準構成比 | | | 7.83 | | |
| 標準単価 | | | 138 | | |
| 地区単価 | | | 137 | | |
| その他(材料) | % | 3.586 | | 17.56 | 管理費区分 0 |
| 諸雑費 | % | 0.012 | | 0.13 | 管理費区分 0 |
| 殻運搬(路面切削) (0005) | m3 | 256 | | 472,504 | オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 八戸環状線舗装補修工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 | |
| | | | | | 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) | |
| 殻運搬(路面切削) | m3 | 256.1 | 1,845 | 472,504 | CB430020 1598.2 管理費区分 0 | |
| J01 DID区間の有無 | | 有り | | | 歩 2026.05 単 2026.05 | |
| J03 運搬距離(km)(DID区間有) | | 8.5km以下 | | | 単価地区 八戸市(旧八戸市) | |
| J04 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 | |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 | % | 37.588 | | 693.4 | M000301005 管理費区分 0 | |
| 標準構成比 | | | 40.84 | | 歩 2026.05 単 2026.05 | |
| 標準単価 | | | 20,847 | | 単価地区 八戸市(旧八戸市) | |
| 地区単価 | | | 21,400 | | 労調係数 1.000 00-00 0 | |
| 供用日当りの損耗品費 | | | 747 | | 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 | |
| 運転手(一般) | % | 50.901 | | 939 | R0115 管理費区分 0 | |
| 標準構成比 | | | 45.78 | | 歩 2026.05 単 2026.05 | |
| 標準単価 | | | 23,600 | | 単価地区 八戸市(旧八戸市) | |
| 地区単価 | | | 30,290 | | 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 | |
| 軽油 | % | 11.503 | | 212.2 | Z006702002 管理費区分 0 | |
| 標準構成比 | | | 13.38 | | 歩 2026.05 単 2026.05 | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 八戸環状線舗装補修工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | 標準単価 | | 138 | | 単価地区 八戸市(旧八戸市) |
| | 地区単価 | | 137 | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 豪雪割増 |
| | | | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 |
| | | | | | 単価補正 |
| 諸雑費 | % | 0.008 | | 0.4 | 管理費区分 0 |
| 殻処分 (0006) | m3 | 256 | | 300,900 | オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 処分費 As切削材 | t | 601.8 | 500 | 300,900 | ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| クラック処理工 (0007) | 式 | 1 | | 3,182,400 | オプション入力 工種 06:舗装工事 |
| クラック抑制シート布設 (0008) | m | 1,020 | | 3,182,400 | オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 八戸環状線舗装補修工事 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) 機・労・材含む W=33cm、ガラス基材 | m | 340 | 2,120 | 720,800 | ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) 機・労・材含む W=50cm、ガラス基材 | m | 340 | 2,760 | 938,400 | ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) 機・労・材含む W=100cm、ガラス基材 | m | 340 | 4,480 | 1,523,200 | ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 表層工 (0009) | 式 | 1 | | 13,232,709 | オプション入力 工種 06:舗装工事 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|------------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 八戸環状線舗装補修工事 | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) (0010) | m2 | 5,120 | | 13,232,709 | オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 表層(車道・路肩部) | m2 | 5,123 | 2,583 | 13,232,709 | CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 平均幅員 | | 3.0m超 | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | | 50mm | | | |
| J05 材料 | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | | | |
| J06 瀝青材料種類 | | タックコート PK-4 | | | |
| J07 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m | % | 0.649 | | 16.76 | L001210002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 標準構成比 | | | 0.92 | | |
| 標準単価 | | | 29,500 | | |
| 地区単価 | | | 31,200 | | |
| タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t | % | 0.105 | | 2.7 | L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 |
| 標準構成比 | | | 0.14 | | |
| 標準単価 | | | 4,480 | | |
| 地区単価 | | | 5,030 | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 八戸環状線舗装補修工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---|-------------|-------------------------|--------------------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| | | | | | 単価補正 |
| ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価 | % | 0.101 | 0.14 4,480 4,870 | 2.62 | L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| その他(機械) | % | 0.171 | | 4.41 | 管理費区分 0 |
| 普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価 | % | 2.284 | 3.84 25,400 22,640 | 58.98 | R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価 | % | 1.75 | 2.16 28,900 35,090 | 45.19 | R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価 | % | 1.542 | 2.13 28,300 30,700 | 39.81 | R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 八戸環状線舗装補修工事 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| | | | | | 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 | |
| 土木一般世話役 | % | 0.6 | | 15.49 | R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 | |
| | | | 0.77 | | | |
| | | | 31,000 | | | |
| | | | 36,210 | | | |
| その他(労務) | % | 1.235 | | 31.89 | 管理費区分 0 | |
| アスファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型 | % | 89.149 | | 2,302 | Z231050020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 | |
| | | | 84.7 | | | |
| | | | 580,000 | | | |
| | | | 18,300 | | | |
| アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 | % | 1.948 | | 50.3 | Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 | |
| | | | 2.57 | | | |
| | | | 103 | | | |
| | | | 117 | | | |
| 軽油 | % | 0.338 | | 8.72 | Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 | |
| | | | 0.51 | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 八戸環状線舗装補修工事 | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 標準単価 | | | 138 | | 単価地区 八戸市(旧八戸市) |
| 地区単価 | | | 137 | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 豪雪割増 |
| | | | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 |
| | | | | | 単価補正 |
| その他(材料) | % | 0.104 | | 2.69 | 管理費区分 0 |
| 諸雑費 | % | 0.024 | | 1.44 | 管理費区分 0 |
| 区画線工 (0011) | 式 | 1 | | 722,370 | |
| 区画線工 (0012) | 式 | 1 | | 722,370 | 工種 13:道路維持工事 |
| 熔融式区画線 (0013) | m | 620 | | 489,090 | オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 区画線設置 | m | 295 | 821 | 242,195 | WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |
| J01 夜間作業の有無 | | 無し | | | |
| J02 施工方法区分 | | 熔融式手動 | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | | 有り | | | |
| J04 規格・仕様区分 | | ゼブラ 45cm | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | |
|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| 八戸環状線舗装補修工事 | | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 | |
| J05 時間的制約の有無 | | 無し | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 | |
| J06 塗布厚 | | 1.0mm | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | | 無し | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | | 無し | | | | |
| J09 溶融式塗料規格 | | 含有量15~18% | | | | |
| J11 塗料区分 | | 白 | | | | |
| J12 プライマー規格 | | アスファルト舗装 | | | | |
| J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 区画線設置 | m | 60 | 639 | 38,340 | | WB821210 管理費区分 0 |
| J01 夜間作業の有無 | | 無し | | | | 歩 2026.05 単 2026.05 |
| J02 施工方法区分 | | 溶融式手動 | | | | 単価地区 八戸市(旧八戸市) |
| J03 豪雪補正の有無 | | 有り | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J04 規格・仕様区分 | | ゼブラ 30cm | | | 豪雪割増 | |
| J05 時間的制約の有無 | | 無し | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 | |
| J06 塗布厚 | | 1.0mm | | | 単価補正 | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | | 無し | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | | 無し | | | | |
| J09 溶融式塗料規格 | | 含有量15~18% | | | | |
| J11 塗料区分 | | 白 | | | | |
| J12 プライマー規格 | | アスファルト舗装 | | | | |
| J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 区画線設置 | m | 265 | 787 | 208,555 | WB821210 管理費区分 0 | |
| J01 夜間作業の有無 | | 無し | | | 歩 2026.05 単 2026.05 | |
| J02 施工方法区分 | | 溶融式手動 | | | 単価地区 八戸市(旧八戸市) | |
| J03 豪雪補正の有無 | | 有り | | | 労調係数 1.000 00-00 0 | |
| J04 規格・仕様区分 | | 矢印・記号・文字 15cm換算 | | | 豪雪割増 | |
| J05 時間的制約の有無 | | 無し | | | 潮間割増 0% 係数ランク 1 | |
| J06 塗布厚 | | 1.0mm | | | 単価補正 | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | | 無し | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | | 無し | | | | |
| J09 溶融式塗料規格 | | 含有量15~18% | | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|--|----|---|-------------|-------------|---|
| 八戸環状線舗装補修工事 | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳 | | 白 アスファルト舗装 全ての費用 | | | |
| ペイント式区画線 (0014) | m | 1,670 | | 233,280 | オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 区画線設置 | m | 330 | 153 | 50,490 | WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳 | | 無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | | | |
| 区画線設置 | m | 970 | 132 | 128,040 | WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 | | 無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|--|----|---|-------------|-------------|--|
| 八戸環状線舗装補修工事 | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| J11 塗料区分 J13 費用の内訳 | | 白 全ての費用 | | | |
| 区画線設置 | m | 365 | 150 | 54,750 | WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ぺイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳 | | 無し ぺイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用 | | | |
| 道路付属施設工 (0015) | 式 | 1 | | 22,045 | |
| 道路付属物工 (0016) | 式 | 1 | | 22,045 | 工種 13:道路維持工事 |
| 側溝蓋 (0017) | 枚 | 5 | | 22,045 | オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 蓋版 | 枚 | 5 | 3,809 | 19,045 | WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) |
| J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 | | 据付け 無し | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 八戸環状線舗装補修工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | |
|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 | |
| | J03 蓋版の種類 | 蓋版(各種) | | | 労調係数 | 1.000 00-00 0 |
| | J05 規格・仕様区分 | 40を超え170kg/枚以下 | | | 豪雪割増 | |
| | J06 時間的制約の有無 | 無し | | | 潮間割増 | 0% 係数ランク 1 |
| | J07 施工箇所における補正 | 無し | | | 単価補正 | |
| 蓋版 | 枚 | 5 | 600 | 3,000 | WB821430 | |
| | J01 作業区分 | 再利用撤去 | | | 管理費区分 | 0 |
| | J02 夜間作業の有無 | 無し | | | 歩 | 2026.05 単 2026.05 |
| | J03 蓋版の種類 | 蓋版(各種) | | | 単価地区 | 八戸市(旧八戸市) |
| | J05 規格・仕様区分 | 40を超え170kg/枚以下 | | | 労調係数 | 1.000 00-00 0 |
| | J06 時間的制約の有無 | 無し | | | 豪雪割増 | |
| | J07 施工箇所における補正 | 無し | | | 潮間割増 | 0% 係数ランク 1 |
| 仮設工 (0018) | 式 | 1 | | 960,820 | | |
| 仮区画線工 (0019) | 式 | 1 | | 138,570 | 工種 99: | |
| 仮区画線 (0020) | m | 1,000 | | 138,570 | オプション入力 | |
| | | | | | 第0009号内訳書 | |
| | | | | | 単位数量 | 1 m |
| | | | | | 管理費区分 | 0 |
| | | | | | 歩 | 2026.05 単 2026.05 |
| | | | | | 単価地区 | 八戸市(旧八戸市) |
| | | | | | 労調係数 | 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 豪雪割増 | |
| | | | | | 潮間割増 | 0% 係数ランク 1 |
| | | | | | 週休2日補正 | 週休2日(月単位) |
| 区画線設置 | m | 635 | 132 | 83,820 | WB821210 | |
| | J01 夜間作業の有無 | 無し | | | 管理費区分 | 0 |
| | J02 施工方法区分 | ペイント式溶剤型 | | | 歩 | 2026.05 単 2026.05 |
| | J03 豪雪補正の有無 | 有り | | | 単価地区 | 八戸市(旧八戸市) |
| | | | | | 労調係数 | 1.000 00-00 0 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 八戸環状線舗装補修工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 | |
| J04 規格・仕様区分 | | 実線 15cm | | | 豪雪割増 | |
| J05 時間的制約の有無 | | 無し | | | 潮間割増 | 0% 係数ランク 1 |
| J08 未供用区間の場合の補正 | | 無し | | | 単価補正 | |
| J10 ぺイント式塗料規格 | | 常温 | | | | |
| J11 塗料区分 | | 白 | | | | |
| J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | | |
| 区画線設置 | m | 365 | 150 | 54,750 | WB821210 | |
| J01 夜間作業の有無 | | 無し | | | 管理費区分 0 | |
| J02 施工方法区分 | | ぺイント式溶剤型 | | | 歩 2026.05 単 2026.05 | |
| J03 豪雪補正の有無 | | 有り | | | 単価地区 八戸市(旧八戸市) | |
| J04 規格・仕様区分 | | 破線 15cm | | | 労調係数 1.000 00-00 0 | |
| J05 時間的制約の有無 | | 無し | | | 豪雪割増 | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | | 無し | | | 潮間割増 | 0% 係数ランク 1 |
| J10 ぺイント式塗料規格 | | 常温 | | | 単価補正 | |
| J11 塗料区分 | | 白 | | | | |
| J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | | |
| 交通管理工 (0021) | 式 | 1 | | 822,250 | 工種 99: | |
| 交通誘導警備員 (0022) | 人日 | 52 | | 822,250 | 第0010号内訳書 | |
| Q01 交通誘導警備員費 | | 交通誘導警備員A | | | 単位数 1 人日 | |
| Q01 交通誘導警備員費 | | 交通誘導警備員B | | | 管理費区分 0 | |
| | | | | | 歩 2026.05 単 2026.05 | |
| | | | | | 単価地区 八戸市(旧八戸市) | |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 | |
| | | | | | 豪雪割増 | |
| | | | | | 潮間割増 | 0% 係数ランク 1 |
| | | | | | 週休2日補正 週休2日(月単位) | |
| 交通誘導警備員A | 人日 | 13 | 17,650 | 229,450 | WB010211 | |
| | | | | | 管理費区分 0 | |
| | | | | | 歩 2026.05 単 2026.05 | |
| | | | | | 単価地区 八戸市(旧八戸市) | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 八戸環状線舗装補修工事 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 交通誘導警備員B | 人日 | 39 | 15,200 | 592,800 | WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 直接工事費 (0023) | 式 | 1 | | 21,398,895 | |
| 共通仮設 (0024) | 式 | 1 | | 5,977,834 | |
| 共通仮設費 (0025) | 式 | 1 | | 2,006,834 | |
| 運搬費 (0026) | 式 | 1 | | 142,000 | 工種 99: |
| 建設機械運搬費 (0027) | 台 | 2 | | 142,000 | 第0011号内訳書 単位数 1 台 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| | Q01 貨物自動車による運搬費 | | 貨物自動車による運搬(1車1回) | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 八戸環状線舗装補修工事 | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) | 台 | 2 | 71,000 | 142,000 | WB010010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| J01 運搬区分 | | 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m | | | |
| J02 片道運搬距離(実数入力) | | 5.5km | | | |
| J03 その他の諸料金の有無 | | 無 | | | |
| J05 運搬中の賃料(損料)の有無 | | 無 | | | |
| 技術管理費 (0028) | 式 | 1 | | 1,229,834 | 工種 99: |
| 測量設計費 (0029) | 式 | 1 | | 1,229,834 | オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る | km | 0.61 | 2,016,122 | 1,229,834 | Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 現場環境改善費 (0030) | 式 | 1 | | 635,000 | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 八戸環状線舗装補修工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| (0031) | 式 | 1 | | 635,000 | |
| 市街地補正 | 市街地 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) (0032) | 式 | 1 | | 3,971,000 | |
| 主たる工種 | 06:舗装工事 | | | | |
| 施工地域等補正 | 市街地 (DID補正) (1) - 1 | | 1.4 | | |
| 除雪工事補正 | 未使用 | | 1.00 | | |
| ICT施工補正 | 補正なし | | 1.0 | | |
| 週休2日補正 | 週休2日(月単位) | | 1.01 | | |
| 純工事費 (0033) | 式 | 1 | | 27,376,729 | |
| 現場管理費 (0034) | 式 | 1 | | 10,565,000 | |
| 施工地域等補正 | 市街地 (DID補正) (1) - 1 | | 1.2 | | |
| 工期日数 | 0日間 | | | | |
| 冬期日数 | 0日間 | | | | |
| 積雪寒冷地区分 | 4級地 | | 1.20% | | |
| 施工時期補正 | 任意設定 | | 0.48% | | |
| 緊急工事補正 | 補正なし | | 0.00% | | |
| 砂防・地滑り補正 | 補正なし | | 0.00% | | |
| ICT施工補正 | 補正なし | | 1.0 | | |
| 週休2日補正 | 週休2日(月単位) | | 1.02 | | |
| 工事原価 (0035) | 式 | 1 | | 37,941,729 | |
| 一般管理費等 (0036) | 式 | 1 | | 7,288,271 | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | | 0.04% | | |
| 工事価格 (0037) | 式 | 1 | | 45,230,000 | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 八戸環状線舗装補修工事 | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 消費税額及び地方消費税額 (0038) | 式 | 1 | | 4,523,000 | |
| 工事費計 (0039) | 式 | 1 | | 49,753,000 | |
| | | | | | |