

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第5760号

設計書番号 508-010-0097

目倉石沢砂防整備工事

実施 設計書

青森市浪岡大字細野地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式			
	コンクリート堰堤工	1		式
	取付護岸工	1		式
	管理用道路工	1		式
設計額	27,126,000 円 (内消費税 2,466,000 円)	変更による 増減額		
請負額		変更による 増減額		

設計内訳書 (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂防堰堤							
		式	1		11,404,646		
砂防土工							
		式	1		1,348,157		
掘削工							
		式	1		220,632		
掘削(砂防)	土砂						内 1号
		m3	350		220,632		
埋戻し工							
		式	1		740,702		
埋戻し	土砂						内 2号
		m3	360		740,702		
盛土工							
		式	1		91,635		
盛土(流用土)	土砂						内 3号
		m3	20		91,635		
残土処理工							
		式	1		295,188		
整地	残土受け入れ地での処理						内 4号
		m3	70		9,792		
土砂等運搬	土砂						内 5号
		m3	70		285,396		
コンクリート堰堤工							
		式	1		3,142,975		
コンクリート副堰堤工							
		式	1		3,142,975		

設計内訳書 (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	高炉(5)18-5-40						内 6号
		m3	91		2,189,133		
目地板	瀝青質目地板t=10						内 7号
		m2	2		9,010		
残存型柵							内 8号
		m2	70		944,832		
取付護岸工							
		式	1		4,387,140		
かご工							
		式	1		4,068,240		
かごマット(多段積型)	2000×1000×500						内 9号
		m2	132		4,068,240		
集水柵工							
		式	1		318,900		
現場打ち集水柵	B2000-L1000-H1300						内 10号
		箇所	1		318,900		
管理用道路工							
		式	1		1,437,518		
掘削工							
		式	1		18,032		
掘削	土砂						内 11号
		m3	50		18,032		
盛土工							
		式	1		54,981		
盛土	土砂						内 12号
		m3	9		54,981		

設計内訳書 (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形工							
		式	1		25,983		
法面整形(切土部)							内 13号
		m2	20		20,223		
法面整形(盛土部)							内 14号
		m2	10		5,760		
植生工							
		式	1		26,004		
人工張芝							内 15号
		m2	30		26,004		
作業土工							
		式	1		68,828		
床掘り	土砂						内 16号
		m3	20		52,492		
埋戻し	土砂						内 17号
		m3	4		16,336		
側溝工							
		式	1		514,483		
プレキャストU型側溝	US3-B300A 基礎無 地下排水φ200						内 18号
		m	20		514,483		
コンクリート舗装工							
		式	1		729,207		
路盤	再生砕石RC-40 t=26cm						内 19号
		m2	77		133,050		
コンクリート舗装	高炉(12)-2 24-12-25 t=15cm						内 20号
		m2	76		596,157		

設計内訳書（本01）

工事名	目倉石沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工							
		式	1		1,088,856		
工事用道路工							
		式	1		802,584		
敷鉄板	22×1524×6096						内 21号
		m2	771		802,584		
水替工							
		式	1		257,200		
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満						内 22号
		日	11		257,200		
作業ヤード整備工							
		式	1		29,072		
ヤード撤去	土砂						内 23号
		m3	80		29,072		
直接工事費							
		式	1		11,404,646		
共通仮設							
		式	1		3,098,490		
共通仮設費							
		式	1		1,597,490		
運搬費							
		式	1		1,424,490		
仮設材運搬費	敷鉄板						内 24号
		t	133.1		1,424,490		
現場環境改善費							
		式	1		173,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)		式	1		173,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,501,000		
純工事費		式	1		14,503,136		
現場管理費		式	1		5,952,000		
工事原価		式	1		20,455,136		
一般管理費等		式	1		4,204,864		
工事価格		式	1		24,660,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,466,000		
工事費計		式	1		27,126,000		

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事：		
対象工事費	11,404,646	直接工事費	11,404,646	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		11,404,646	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		11,404,646		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		13.04%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		13.17%		0.00%
	計上額		1,501,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	11,404,646	直接工事費	11,404,646	
非対象額計（－）	0			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	11,404,646	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.52%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.52%		0.00%	
計上額	173,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	1,424,490				
運搬費	1,424,490	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,098,490

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	14,503,136	単独（追加工事）直接工事費	11,404,646	単独（追加工事）共通仮設費	3,098,490
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		14,503,136	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		14,503,136		0	0
現場管理費 率（補正前）		39.76%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.48%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		41.04%		0.00%	
計上額		5,952,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	20,455,136				
純工事費	14,503,136	現場管理費	5,952,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	20,455,136	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	20,455,136		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.53%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	20.53%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	20,455,136		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,204,864				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	青森市(旧浪岡町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.48%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			11,404,646
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				11,404,646
	共通仮設費 (率分)	11,404,646	13.17	1,501,000
	運搬費			1,424,490
現場環境改善費対象工事費				11,404,646
	現場環境改善費 (率分)	11,404,646	1.52	173,000
現場管理費対象純工事費				14,503,136
	現場管理費	14,503,136	41.04	5,952,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				20,455,136
	一般管理費等	20,455,136	20.53	4,204,864
	業務委託費			0
工事価格				24,660,000
消費税等相当額				2,466,000
工事費計				27,126,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削(砂防)	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削(砂防)	土砂, 3,000m3未満, 無し						03-03-01
	CB330040	m3	348	634	220,632		管理費区分: 0
合計					220,632		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
	CB210410	m3	358	2,069	740,702		管理費区分: 0
合計					740,702		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	盛土(流用土)	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満						02-01-02
CB210510		m3	15	6,109	91,635		管理費区分:0
合計					91,635		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	整地	残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	68	144	9,792		管理費区分:0
合計					9,792		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	土砂等運搬	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下	m3	68	4,197	285,396		02-01-02 管理費区分:0
合計					285,396		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	コンクリート	高炉(5)18-5-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般部コンクリート打設 WB330440	30m3/日以上80m3/日未満,無,土木(5))高炉 18-5-40,無,一般養生,標準(1.0)	m3	91.1	24,030	2,189,133		単 1号 03-03-02 管理費区分:0
合計					2,189,133		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	目地板	瀝青質目地板t=10					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
	CB224710	m2	1.5	6,007	9,010		管理費区分: 0
合計					9,010		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	残存型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠, 無し, 標準						単 2号 03-03-02
	WB330850	m2	70.3	13,440	944,832		管理費区分: 0
合計					944,832		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	かごマット(多段積型)	2000×1000×500					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かごマット工(多段積型) WB322220	B型, 亜鉛アルミメッキ鉄線, 1:0.5以下, 3段, 1段, 割栗石, 15~20cm, 標準(90m3), 200m2/100m2	m2	132	30,820	4,068,240		単 3号 03-02-10 管理費区分: 0
合計					4,068,240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	現場打ち集水桝	B2000-L1000-H1300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 2.2 3m3を超え2.35m3以下, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練	箇所	1	318,900	318,900		02-02-10 管理費区分: 0
合計					318,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	49	368	18,032		管理費区分: 0
合計					18,032		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	盛土	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満						02-01-02
CB210510		m3	9	6,109	54,981		管理費区分: 0
合計					54,981		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	法面整形(切土部)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	法面整形 CB220010	切土部,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	21	963	20,223		02-02-01 管理費区分:0
	合計					20,223		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	法面整形(盛土部)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	法面整形 CB220010	盛土部,無し,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	12	480	5,760		02-02-01 管理費区分:0
	合計					5,760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	人工張芝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝							02-02-01
	CB220910	m2	33	788	26,004		管理費区分：0
合計					26,004		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
	CB210030	m3	22	2,386	52,492		管理費区分：0
合計					52,492		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	埋戻し		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
	CB210410		m3	4	4,084	16,336		管理費区分: 0
	合計					16,336		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	プレキャストU型側溝		US3-B300A 基礎無 地下排水 φ200					
	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×2000,無し,無し,無し	m	20.4	9,064	184,905		単 4号 01-10-01 管理費区分:0
	暗渠排水管	据付,波状管,200~400mm,要,全ての費用	m	20.4	4,035	82,314		02-02-05 管理費区分:0
	フィルター材	再生クラッシュラン RC-40,全ての費用	m3	19.8	9,714	192,337		02-02-05 管理費区分:0
	吸出し防止材設置		m2	63.5	865	54,927		02-02-17 管理費区分:0
	合計					514,483		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	路盤	再生碎石RC-40 t=26cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	260mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	77.4	1,719	133,050		管理費区分: 0
合計					133,050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	コンクリート舗装							
								高炉(12)-2 24-12-25 t=15cm
	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満						単 5号 03-03-05
	WB410820		m2	76.3	3,637	277,503		管理費区分：0
	コンクリート舗装材料							単 6号
	高炉(12)-2 24-12-25 t=15cm		m2	76.3	3,050	232,715		IV-1-(5)-2 管理費区分：0
	異形鉄筋金網							
	SD295 D6 150×150mm		m2	74.1	600	44,460		管理費区分：0
	ZZ99*01*01001							
	鉄筋コンクリート用棒鋼							
	SD295 D13		t	0.132	102,500	13,530		管理費区分：0
	Z001102009							
	縦目地材							単 7号
	t=10mm W=110+40mm		m	22.2	553	12,276		管理費区分：0
	横収縮目地材							単 8号
	t=10mm W=50mm		m	6.9	486	3,353		管理費区分：0
	スリップパター							
	φ25×700mm		本	22	560	12,320		管理費区分：0
	ZZ99*01*01002							
	合計					596,157		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	敷鉄板	22×1524×6096					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 9号 02-05-16
WB253610		m2	771.1	457	352,392		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 46日, 無, 有						単 10号 02-05-16
WB253630		枚	83	5,424	450,192		管理費区分：0
合計					802,584		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	ホソソ排水	0以上120(m3/h)未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ホソソ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水						単 11号 02-05-08
WB252310		日	11	14,750	162,250		管理費区分：0
ホソソ設置・撤去							単 12号 02-05-08
WB252320		箇所	1	94,950	94,950		管理費区分：0
合計					257,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ヤト撤去							
		土砂						
	掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	79	368	29,072		02-01-02 管理費区分: 0
	合計					29,072		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	仮設材運搬費							
		敷鉄板						
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 23 .4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	133.13	3,850	512,550		単 13号 01-02-02 管理費区分: 0
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 23 .4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	133.13	3,850	512,550		単 13号 01-02-02 管理費区分: 0
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	133.13	3,000	399,390		単 14号 01-02-02 管理費区分: 0
	合計					1,424,490		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB330440	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満,無,土木(5)) 高炉 18-5-40,無,一般養生,標準(1.0)	単位	m3	単位数量	100	単価	24,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	1.8	36,210	65,178	管理費区分:0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	4	30,700	122,800	管理費区分:0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	4.8	22,640	108,672	管理費区分:0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(5) 18-5-40 W/C<=60%							
	Z230210040		m3	104	19,000	1,976,000	管理費区分:0	
	ラフテレコンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000							
	L001130006		日	1.6	52,400	83,840	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	16%	式	1		46,510	管理費区分:0	
	合計					2,403,000		
	単価					24,030	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠,無し,標準	単位	m2	単位数量	100	単価	13,440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WB330850								
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	1.6	36,210	57,936		管理費区分:0
	型わく工							[] [1]
	R0133		人	5	36,720	183,600		管理費区分:0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	3.2	22,640	72,448		管理費区分:0
	溶接工							[] [1]
	R0113		人	2.7	31,010	83,727		管理費区分:0
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000							
	L001130006		日	1.7	52,400	89,080		管理費区分:0
	型枠 残存型枠 フロテロックヒ°アスワンダ°ー 組立部材含む							
	Y000385000001		m2	106	7,381	782,386		管理費区分:0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	19%	式	1		74,823		管理費区分:0
	合計					1,344,000		
	単価					13,440		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB322220	かごマット工(多段積型)	B型, 亜鉛アルミメッキ鉄線, 1:0.5以下, 3段, 1段, 割栗石, 15~20cm, 標準(90m3), 200m2/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価	30,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	2.2	36,210	79,662	管理費区分: 0	
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	3.2	30,700	98,240	管理費区分: 0	
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	6.6	22,640	149,424	管理費区分: 0	
	かごマット多段積型 B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5							
	Z004012009		m	50	9,150	457,500	管理費区分: 0	
	かごマット多段積型 B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5							
	Z004012011		m	100	7,360	736,000	管理費区分: 0	
	かごマット多段積型 B-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線							
	Z004012013		m	50	9,150	457,500	管理費区分: 0	
	割栗石 150-200mm							
	Z002140002		m3	99	4,950	490,050	管理費区分: 0	
	吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上							
	Z231301035		m2	232	765	177,480	管理費区分: 0	
	バックホ運転							単 15号 03-02-10 [] [1]
	WK320190		日	7.7	55,770	429,429	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	1%	式	1		6,715	管理費区分: 0	
	合計					3,082,000		
	単価					30,820	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB410820	コクリト舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m2	単位数量	100	単価	3,637
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	1.08	36,210	39,106	管理費区分：0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	3.35	30,700	102,845	管理費区分：0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	6.38	22,640	144,443	管理費区分：0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	27%	式	1		77,306	管理費区分：0	
	合計					363,700		
	単価					3,637	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	横収縮目地材 t=10mm W=50mm	単位	m	単位数量	10	単価	486
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	目地充填材 加熱注入式、高弾性 Z302010040		kg	6	810	4,860	管理費区分：0
合計						4,860	
単価						486	円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	457
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0.295	36,210	10,681		管理費区分：0
	とび工							[] [1]
	R0106		人	0.295	31,930	9,419		管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0.295	22,640	6,678		管理費区分：0
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 16号 02-05-16 [] [1]
	WK250590		日	0.295	62,740	18,508		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	1%	式	1		444		管理費区分：0
	合計					45,730		
	単価					457		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 46日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	5,424
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数: 46日	枚	1	4,324	4,324	管理費区分: 0	
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002			枚	1	1,100	1,100	管理費区分: 0	
合計						5,424		
単価						5,424	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB252310	ホンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	14,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	0.14	30,700	4,298	管理費区分: 0	
	工事用水中ホンプ運転						単 17号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	1	577	577	管理費区分: 0	
	発動発電機運転						単 18号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	1	9,182	9,182	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1][]	
	ZS8000004	5%	式	1		693	管理費区分: 0	
	合計					14,750		
	単価					14,750	円/日	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB252320	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	94,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.5	36,210	18,105	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.1	30,700	3,070	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,640	45,280	管理費区分：0	
	パッキン運転							単 19号 02-05-08
	WK250540		日	0.5	56,990	28,495	管理費区分：0	
	合計					94,950		
	単価					94,950	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 23 .4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1.000		Z006810103	t	1	3,850	3,850	管理費区分: 0	
合計						3,850		
単価						3,850	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WK320190	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	55,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	63	137	8,631	管理費区分:0	
	ハックホリ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)							
	L001010007		日	1.24	9,710	12,040	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分:0	
	合計					55,770		
	単価					55,770	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	137	16,303	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分:0	
	合計					62,740		
	単価					62,740	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1.2	481	577	管理費区分: 0	
合計						577		
単価						577	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9,182
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46	137	6,302	管理費区分: 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1.2	2,400	2,880	管理費区分: 0	
合計						9,182		
単価						9,182	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WK250540	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	56,990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	45	137	6,165	管理費区分:0	
	ハックホリ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.47	10,700	15,729	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分:0	
	合計					56,990		
	単価					56,990	円/日	

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
砂防堰堤 (0001)	式	1		11,404,646	
砂防土工 (0002)	式	1		1,348,157	
掘削工 (0003)	式	1		220,632	工種 07:砂防・地すべり等工事
掘削(砂防) (0004)	m3	350		220,632	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削(砂防)	m3	348	634	220,632	CB330040 563.29 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工数量	3,000m3未満			
	J03 障害の有無	無し			
バックホリ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	27.377		173.8	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		27.97		
	標準単価		8,800		
	地区単価		9,710		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
目倉石沢砂防整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	50.25		319	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			46.65		
			28,900		
			35,090		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	22.352		141.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			25.38		
			138		
			137		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.021		0.2	管理費区分 0
埋戻し工 (0005)	式	1		740,702	工種 07:砂防・地すべり等工事
埋戻し (0006)	m3	360		740,702	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
目倉石沢砂防整備工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
埋戻し	m3	358	2,069	740,702	週休2日補正 週休2日(月単位) CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.411		174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.79		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
振動ロー(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	%	1.566		32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.41		
標準単価			1,260		
地区単価			1,430		
タンパ°及びドラマ 質量 60~80kg	%	0.1		2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.09		
標準単価			471		
地区単価			533		

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	%	35.045		725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		40.17			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
特殊作業員	%	27.896		577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		26.27			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			
運転手(特殊)	%	18.644		385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		15.69			
	標準単価		28,900			
	地区単価		35,090			
軽油	%	8.208		169.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		8.45			
	標準単価		138			
	地区単価		137			
ガソリン					Z006704001	

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
レギュラー	%	0.115		2.37	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.13		
標準単価			154		
地区単価			139		
諸雑費	%	0.015		0.57	管理費区分 0
盛土工 (0007)	式	1		91,635	工種 07:砂防・地すべり等工事
盛土(流用土) (0008)	m3	20		91,635	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	15	6,109	91,635	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式] 運転質量0.8~1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
	標準構成比		0.66		歩 2026.05 単 2026.05		
	標準単価		1,560		単価地区 青森市(旧浪岡町)		
	地区単価		1,590		労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
普通作業員	%	88.953		5,434	R0102		
	標準構成比		90.7		管理費区分 0		
	標準単価		25,400		歩 2026.05 単 2026.05		
	地区単価		22,640		単価地区 青森市(旧浪岡町)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
特殊作業員	%	10.04		613.3	R0101		
	標準構成比		8.41		管理費区分 0		
	標準単価		28,300		歩 2026.05 単 2026.05		
	地区単価		30,700		単価地区 青森市(旧浪岡町)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
軽油	%	0.251		15.35	Z006702002		
	標準構成比		0.23		管理費区分 0		
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05		
	地区単価		137		単価地区 青森市(旧浪岡町)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
諸雑費	%	0.016		1.13	管理費区分 0		

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土処理工 (0009)	式	1		295,188	工種 07:砂防・地すべり等工事
整地 (0010)	m3	70		9,792	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	68	144	9,792	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.85		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		22.45		
	標準単価		8,800		
	地区単価		9,710		
運転手(特殊)	%	56.051		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町)
	標準構成比		52.33		
	標準単価		28,900		

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
軽油	%	22.086		31.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
標準構成比			25.22				
標準単価			138				
地区単価			137				
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0		
土砂等運搬 (0011)	m3	70		285,396	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
土砂等運搬	m3	68		4,197	CB210110 3676.2		
J01 土砂等発生現場		標準			管理費区分 0		
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			歩 2026.05 単 2026.05		
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 青森市(旧浪岡町)		
J04 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0		
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.563		1,744	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		44.67		
	標準単価		20,847		
	地区単価		21,400		
	供用日当りの損耗品費		747		
運転手(一般)	%	45.471		1,908	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		40.44		
	標準単価		23,600		
	地区単価		30,290		
軽油	%	12.95		543.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		14.89		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.016		1.6	管理費区分 0
コンクリート堰堤工 (0012)	式	1		3,142,975	
コンクリート副堰堤工 (0013)	式	1		3,142,975	工種 07:砂防・地すべり等工事

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
コンクリート (0014)	m3	91		2,189,133	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
一般部コンクリート打設	m3	91.1	24,030	2,189,133	WB330440 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		30m3/日以上80m3/日未満			
J02 現場コンクリートプラント使用の有無		無			
J03 生コンクリートの規格		土木(5) 高炉 18-5-40			
J04 生コンクリート割増額の有無		無			
J05 養生方法		一般養生			
J06 ラフエレクレーン賃料補正		標準(1.0)			
目地板 (0015)	m2	2		9,010	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板	m2	1.5	6,007	9,010	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	28.653		1,721	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			47.36		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			16.72		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			35.6		
標準単価			1,190		
地区単価			2,850		
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
残存型枠 (0016)	m2	70		944,832	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
残存型枠及び残存化粧型枠	m2	70.3	13,440	944,832	WB330850 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠材種別		残存型枠			
J02 水抜きパイプの有無		無し			
J04 ラフテレソクレーン賃料補正		標準			
取付護岸工 (0017)	式	1		4,387,140	オプション入力
かご工 (0018)	式	1		4,068,240	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
かごマット(多段積型) (0019)	m2	132		4,068,240	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
かごマット工(多段積型)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	132	30,820	4,068,240	WB322220 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	かご形式	B型			
J02	かご本体材質	亜鉛アルミメッキ鉄線			
J03	法勾配	1:0.5以下			
J04	積段数(実数入力)	3段			
J05	根固め段数(実数入力)	1段			
J06	中詰用石材種類	割栗石			
J07	中詰用石材規格	15~20cm			
J08	中詰用石材使用数量(m3/100m2)	標準(90m3)			
J10	吸出し防止材使用数量(実数入力)	200m2/100m2			
集水柵工 (0020)	式	1		318,900	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
現場打ち集水柵 (0021)	箇所	1		318,900	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)					CB222950 294880.0
	箇所	1	318,900	318,900	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02	1箇所当りコンクリート使用量	2.23m3を超え2.35m3以下			
J03	コンクリート打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設			
J04	養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)			

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.945	0.94 9,840 10,700	3,014	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.061	0.06 8,800 9,710	195.2	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.05		160.4	管理費区分 0
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.46	33.09 30,000 36,720	119,432	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.246	20.92 25,400 22,640	54,985	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	9.561		30,482	R0125		
	標準構成比		8.85		管理費区分	0	
	標準単価		31,000		歩 2026.05	単 2026.05	
	地区単価		36,210		単価地区	青森市(旧浪岡町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	3.05		9,724	R0101		
	標準構成比		3.04		管理費区分	0	
	標準単価		28,300		歩 2026.05	単 2026.05	
	地区単価		30,700		単価地区	青森市(旧浪岡町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	16.17		51,555	管理費区分	0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	14.716		46,919	Z230210245		
	標準構成比		16.41		管理費区分	0	
	標準単価		19,750		歩 2026.05	単 2026.05	
	地区単価		19,150		単価地区	青森市(旧浪岡町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油	%	0.477		1,522	Z006702002		
	標準構成比		0.52		管理費区分	0	
	標準単価		138		歩 2026.05	単 2026.05	
					単価地区	青森市(旧浪岡町)	

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.26		829.7	管理費区分 0
諸雑費	%	0.004		81.7	管理費区分 0
管理用道路工 (0022)	式	1		1,437,518	オプション入力
掘削工 (0023)	式	1		18,032	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
掘削 (0024)	m3	50		18,032	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	49	368	18,032	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オーブソカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
パックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.178		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			42.72		
			20,100		
			21,500		
運転手(特殊)	%	41.477		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			37.91		
			28,900		
			35,090		
軽油	%	17.33		63.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.37		
			138		
			137		
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分 0
盛土工 (0025)	式	1		54,981	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
盛土 (0026)	m3	9		54,981	オプション入力 第0012号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	9	6,109	54,981	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
振動ロー(舗装用)[ハッドカイド式] 運転質量0.8~1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.66		
	標準単価		1,560		
	地区単価		1,590		
普通作業員	%	88.953		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		90.7		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
特殊作業員					R0101

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分		
目倉石沢砂防整備工事	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	金額 前回/今回
	%	10.04	613.3
標準構成比		8.41	
標準単価		28,300	
地区単価		30,700	
			613.3
管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
軽油	%	0.251	15.35
標準構成比		0.23	
標準単価		138	
地区単価		137	
			15.35
Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費	%	0.016	1.13
			1.13
管理費区分 0			
法面整形工 (0027)	式	1	25,983
			25,983
オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事			
法面整形(切土部) (0028)	m2	20	20,223
			20,223
オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
法面整形	m2	21	963
			963
CB220010 918.97 管理費区分 0			
			20,223

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホリ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.722	9.24 8,800 9,710	93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.906	38.72 25,400 22,640	317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.839	22.32 28,900 35,090	249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比	%	22.539	20.24	217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区 青森市(旧浪岡町)
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	8.974		86.48	Z006702002
標準構成比			9.48		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区 青森市(旧浪岡町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.02		0.23	管理費区分 0
法面整形(盛土部) (0029)	m2	10		5,760	オプション入力
					第0014号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 青森市(旧浪岡町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	12	480	5,760	CB220010 453.58
J01 整形箇所		盛土部			管理費区分 0
J02 法面締固めの有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05
J03 現場制約の有無		無し			単価地区 青森市(旧浪岡町)
J04 土質		ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土			労調係数 1.000 00-00 0
J05 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.364		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		11.87		
	標準単価		8,800		
	地区単価		9,710		
普通作業員	%	28.286		135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		33.62		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
運転手(特殊)	%	32.845		157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		28.67		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
土木一般世話役	%	15.063		72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		13.66		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	11.414		54.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.18		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.028		0.19	管理費区分 0
植生工 (0030)	式	1		26,004	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
人工張芝 (0031)	m2	30		26,004	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人工張芝	m2	33	788	26,004	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員					R0102

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	38.821		305.9	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			45.05		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	20.66		162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			18.3		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
人工芝 張芝	%	40.496		319.1	Z231400015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			36.65		
標準単価			245		
地区単価			280		
諸雑費	%	0.023		0.2	管理費区分 0
作業土工 (0032)	式	1		68,828	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
床掘り (0033)	m3	20		52,492	オプション入力 第0016号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	22	2,386	52,492	CB210030 2247.4 管理費区分 0
J01 土質		土砂			歩 2026.05 単 2026.05
J02 施工方法		上記以外(小規模)			単価地区 青森市(旧浪岡町)
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.817		448.8	M000202096 管理費区分 0
標準構成比			18.73		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			8,460		単価地区 青森市(旧浪岡町)
地区単価			9,020		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	46.035		1,098	R0114 管理費区分 0
標準構成比			40.26		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			28,900		単価地区 青森市(旧浪岡町)
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	28.468		679	R0102 管理費区分 0
標準構成比			33.9		歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	標準単価		25,400		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
	地区単価		22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	6.65		158.6	Z006702002	
	標準構成比		7.11		管理費区分 0	
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		137		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.03		1.6	管理費区分 0	
埋戻し (0034)	m3	4		16,336	オプション入力	
					第0017号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	4	4,084	16,336	CB210410 4063.8	
					管理費区分 0	
	J01 施工方法		上記以外(小規模)		歩 2026.05 単 2026.05	
	J02 土質		土砂		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
	J04 費用の内訳		全ての費用		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.774		358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	8.27		
		標準単価	8,460		
		地区単価	9,020		
ランマ 質量60~80kg	%	0.629		25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	0.6		
		標準単価	535		
		地区単価	564		
普通作業員	%	44.373		1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	50.03		
		標準単価	25,400		
		地区単価	22,640		
特殊作業員	%	20.889		853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	19.35		
		標準単価	28,300		
		地区単価	30,700		

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	21.471		876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		17.77		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
軽油	%	3.1		126.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.14		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
ガソリン レギュラー	%	0.754		30.81	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.84		
	標準単価		154		
	地区単価		139		
諸雑費	%	0.01		0.79	管理費区分 0
側溝工 (0035)	式	1		514,483	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
プレキャストU型側溝 (0036)	m	20		514,483	オプション入力 第0018号内訳書 単位数 1 m

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
目倉石沢砂防整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	20.4	9,064	184,905	WB821410
-----					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		無し			
暗渠排水管	m	20.4	4,035	82,314	CB222770 5105.6
-----					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 管種別		波状管			
J03 呼び径		200～400mm			
J04 継手材料費		要			
J05 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	6.169		248.9	R0102
-----					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.47		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	3.577		144.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.42		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
暗渠排水管 高密度ポリエチレン有孔管φ200ダブル	%	90.247		3,641	Y001664000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			92.11		
標準単価			4,120		
地区単価			3,190		
諸雑費	%	0.007		0.8	管理費区分 0
フィルター材	m3	19.8	9,714	192,337	CB222780 7288.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 フィルター材の種類			再生クラッシュラン RC-40		
J02 費用の内訳			全ての費用		
バックホリ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	%	12.488		1,213	M000202129 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比			15.61		
標準単価			21,100		
地区単価			22,500		

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(機械)	%	0.248		24.09	管理費区分	0	
普通作業員	%	18.666		1,813	R0102		
			27.92		管理費区分	0	
	標準構成比				歩	2026.05	単 2026.05
	標準単価		25,400		単価地区	青森市(旧浪岡町)	
	地区単価		22,640		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)	%	12.89		1,252	R0114		
			14.15		管理費区分	0	
	標準構成比				歩	2026.05	単 2026.05
	標準単価		28,900		単価地区	青森市(旧浪岡町)	
	地区単価		35,090		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	11.181		1,086	R0125		
			12.76		管理費区分	0	
	標準構成比				歩	2026.05	単 2026.05
	標準単価		31,000		単価地区	青森市(旧浪岡町)	
	地区単価		36,210		労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	3.158		306.7	R0101		
			3.88		管理費区分	0	
	標準構成比				歩	2026.05	単 2026.05
	標準単価		28,300		単価地区	青森市(旧浪岡町)	

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.915		88.86	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	%	37.043		3,598	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		19.75		
	標準単価		1,200		
	地区単価		3,000		
軽油	%	3.254		316.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		4.37		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
その他(材料)	%	0.134		12.98	管理費区分 0
諸雑費	%	0.023		3.27	管理費区分 0
吸出し防止材設置	m2	63.5	865	54,927	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
目倉石沢砂防整備工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	19.867	18.8	171.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	4.599	3.32	39.79	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
吸出防止材 t=10mm やシ繊維系 不織布	%	75.516	77.88	653.4	Z231301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.018		0.21	管理費区分 0
コンクリート舗装工 (0037)	式	1		729,207	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
路盤 (0038)	m2	77		133,050	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	77.4	1,719	133,050	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 全仕上り厚(実数入力)	260mm			
	J02 施工区分	2層施工			
	J03 材料	再生クラッシュラン RC-40			
	J04 費用の内訳	全ての費用			
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	5.949		102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		4.52		
	標準単価		37,600		
	地区単価		37,600		
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	%	0.801		13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		0.56		
	標準単価		4,480		
	地区単価		4,870		

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.815		14	L001060004		
標準構成比			0.56		管理費区分	0	
標準単価			4,550		歩 2026.05	単 2026.05	
地区単価			5,030		単価地区	青森市(旧浪岡町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(機械)	%	1.207		20.74	管理費区分	0	
運転手(特殊)	%	14.749		253.4	R0114		
標準構成比			9.23		管理費区分	0	
標準単価			28,900		歩 2026.05	単 2026.05	
地区単価			35,090		単価地区	青森市(旧浪岡町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	3.942		67.73	R0102		
標準構成比			3.36		管理費区分	0	
標準単価			25,400		歩 2026.05	単 2026.05	
地区単価			22,640		単価地区	青森市(旧浪岡町)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	4.284		73.6	R0101		
標準構成比			3		管理費区分	0	
標準単価			28,300		歩 2026.05	単 2026.05	
					単価地区	青森市(旧浪岡町)	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	3.782		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.46		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	4.285		73.61	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	%	57.705		991.4	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			70.53		
標準単価			1,255,000		
地区単価			3,000		
軽油	%	2.247		38.61	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.72		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	0.224		3.84	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.01		1.13	管理費区分 0
コンクリート舗装 (0039)	m2	76		596,157	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート舗装工 人力舗設	m2	76.3	3,637	277,503	WB410820 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均舗設厚		20cm未満			
コンクリート舗装材料 高炉(12)-2 24-12-25 t=15cm	m2	76.3	3,050	232,715	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	m3	15.6	19,550	304,980	Z230210265 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
目倉石沢砂防整備工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		20	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
異形鉄筋金網 SD295 D6 150×150mm	m2	74.1	600	44,460	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13	t	0.132	102,500	13,530	Z001102009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
縦目地材 t=10mm W=110+40mm	m	22.2	553	12,276	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
瀝青繊維質目地板 厚10mm	m2	1.1	1,500	1,650	Z004152001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
目地充填材 加熱注入式、高弾性	kg	4.8	810	3,888	Z302010040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
横収縮目地材 t=10mm W=50mm	m	6.9	486	3,353	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
目地充填材 加熱注入式、高弾性	kg	6	810	4,860	Z302010040 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スリップパ φ25×700mm	本	22	560	12,320	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0040)	式	1		1,088,856	
工事用道路工 (0041)	式	1		802,584	工種 99:
敷鉄板 (0042)	m2	771		802,584	オプション入力 第0021号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	771.1	457	352,392	WB253610 管理費区分 0
	J01 作業区分		設置・撤去		歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	83	5,424	450,192	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		46日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
水替工 (0043)	式	1		257,200	工種 99:
ホソフ排水 (0044)	日	11		257,200	オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ホソフ運転	日	11	14,750	162,250	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満			
J02 全揚程		10m			
J03 排水方法		作業時排水			

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ポンプ設置・撤去	箇所	1	94,950	94,950	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
作業ヤード整備工 (0045)	式	1		29,072	工種 99:
ヤード撤去 (0046)	m3	80		29,072	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	79	368	29,072	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	オープンカット			
	J03 押土の有無	無し			
	J04 障害の有無	無し			
	J05 施工数量	5,000m3未満			
バックホリ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比	%	41.178	42.72	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準単価		20,100		単価地区	青森市(旧浪岡町)
	地区単価		21,500		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	41.477		152.6	R0114	
	標準構成比		37.91		管理費区分	0
	標準単価		28,900		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		35,090		単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	17.33		63.76	Z006702002	
	標準構成比		19.37		管理費区分	0
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		137		単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分	0
直接工事費 (0047)	式	1		11,404,646		
共通仮設 (0048)	式	1		3,098,490		
共通仮設費 (0049)	式	1		1,597,490		

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬費 (0050)	式	1		1,424,490	工種 99:
仮設材運搬費 (0051)	t	133.1		1,424,490	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	133.13	3,850	512,550	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		23.4km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	133.13	3,850	512,550	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		23.4km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	133.13	3,000	399,390	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧浪岡町)
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			

入力データリスト (本01)

工事名	目倉石沢砂防整備工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場環境改善費 (0052)	式	1		173,000		
現場環境改善費 (率計上) (0053)	式	1		173,000		
	市街地補正	市街地以外				
共通仮設費 (率計上) (0054)	式	1		1,501,000		
	主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)		1.0		
	除雪工事補正	未使用		1.00		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0055)	式	1		14,503,136		
現場管理費 (0056)	式	1		5,952,000		
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)		1.0		
	工期日数	0日間				
	冬期日数	0日間				
	積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
	施工時期補正	任意設定		0.48%		
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0057)	式	1		20,455,136		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
目倉石沢砂防整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
一般管理費等 (0058)	式	1		4,204,864	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0059)	式	1		24,660,000	
消費税額及び地方消費税額 (0060)	式	1		2,466,000	
工事費計 (0061)	式	1		27,126,000	