

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 補総河 第2-4-1号

設計書番号 508-010-0105

新城川総合流域防災（国土強靱化）工事

実施 設計書

青森市大字油川地内
～青森市大字油川地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 450 m		
	河床掘削	1,400	m ³
	伐木工	10,800	m ²
	設計額	19,316,000 円 (内消費税 1,756,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	新城川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		7,381,150		
河川土工		式	1		4,301,100		
掘削工		式	1		496,800		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,400		496,800		内 1号
残土処理工		式	1		3,804,300		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,350		3,609,900		内 2号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	1,400		194,400		内 3号
伐木工		式	1		3,080,050		
伐木除根工		式	1		3,080,050		
伐木・伐竹		m2	10,800		1,458,000		内 4号
集積積み		m2	10,800		734,400		内 5号
伐木伐竹運搬		m3	400		887,650		内 6号
直接工事費		式	1		7,381,150		

設計内訳書 (本01)

工事名	新城川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		2,963,028		
共通仮設費		式	1		1,857,028		
準備費		式	1		880,000		
木根等処分費		式	1		880,000		内 7号
技術管理費		式	1		711,028		
施工調査費		式	1		711,028		内 8号
現場環境改善費		式	1		266,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		266,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,106,000		
純工事費		式	1		10,344,178		
現場管理費		式	1		4,234,000		
工事原価		式	1		14,578,178		
一般管理費等		式	1		2,981,822		

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事				合算工事：			
対象工事費	8,261,150	直接工事費	7,381,150	準備費（処分費用）	880,000	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	880,000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			632,166				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2、7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			632,166	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		7,628,984	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		7,381,150		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.97%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.2		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		14.50%		0.00%		
	計上額		1,106,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	7,381,150	直接工事費	7,381,150	
非対象額計（－）	0			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	7,381,150	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	3.61%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地			
率（補正後）	3.61%		0.00%	
計上額	266,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	1,591,028				
運搬費	0	準備費	880,000	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	711,028
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,963,028

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	10,344,178	単独（追加工事）直接工事費	7,381,150	単独（追加工事）共通仮設費	2,963,028
非対象額計（－）		1,343,194			
管理費区分2,7		0		(工場原価)	
管理費区分5		711,028		(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0		(間接費非対象額)	
管理費区分T		632,166		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		9,000,984	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		8,753,150		0	0
現場管理費 率（補正前）		41.83%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.12%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		47.05%		0.00%	
計上額		4,234,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	14,578,178				
純工事費	10,344,178	現場管理費	4,234,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		632,166			
管理費区分9		0		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		632,166		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		13,946,012	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		13,698,178		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.36%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.36%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		13,946,012		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		2,981,822			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）- 3		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－3	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.12%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			7,381,150
	準備費に含まれる処分費			880,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				8,261,150
	共通仮設費 (率分)	7,628,984	14.50	1,106,000
	準備費			880,000
	技術管理費			711,028
現場環境改善費対象工事費				7,381,150
	現場環境改善費 (率分)	7,381,150	3.61	266,000
現場管理費対象純工事費				10,344,178
	現場管理費	9,000,984	47.05	4,234,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				14,578,178
	一般管理費等	13,946,012	21.36	2,981,822
	業務委託費			0
工事価格				17,560,000
消費税等相当額				1,756,000
工事費計				19,316,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オフソカト,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,オフソカト,無し,無し,5,000m3未満	m3	1,350	368	496,800		02-01-02 管理費区分:0
合計					496,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810	5,000m3未満,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),40以下	m3	1,350	342	461,700		単 1号 02-01-06 管理費区分:0
積込(ルース) CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	1,350	267	360,450		02-01-02 管理費区分:0
土砂等運搬 CB210110	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km以下	m3	1,350	2,065	2,787,750		02-01-02 管理費区分:0
合計					3,609,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610	m3	1,350	144	194,400		管理費区分:0
合計					194,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	伐木・伐竹						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(人力:中)10~50本100m2未満						03-02-03
	CB320510	m2	10,800	135	1,458,000		管理費区分:0
合計					1,458,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	集積積込み						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根) CB320560	無し, 全ての費用	m2	10,800	68	734,400		03-02-03 管理費区分: 0
合計					734,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	伐木伐竹運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工, 無し, 有り, 15.0km以下, 全ての費用	m3	410	2,165	887,650		03-02-03 管理費区分: 0
合計					887,650		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	木根等処分費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	処分費(t)							単 2号 01-02-02
	WB020052		t	40	22,000	880,000		管理費区分：0
	合計					880,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	施工調査費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	施工調査費							単 3号
	*		式	1		711,028		管理費区分：0
	合計					711,028		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,ハッホ山積0.8m3(平積0.6m3),40以下	単位	m3	単位数量	100	単価	342
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3未満						単 4号 02-01-06
	WK210340		日	0.357	95,820	34,207	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分:0	
	合計					34,210		
	単価					342	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB020052	処分費(t)	単位	t	単位数量	100	単価	22,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 木くず(生木)(枝・幹)						
	Y007600001001		t	100	22,000	2,200,000	管理費区分:T
	合計					2,200,000	
	単価					22,000	円/t

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	施工調査費		単位	式	単位数量	1	単価	711,028
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、45<=W<75m Z237230145		km	0.45	1,580,064	711,028	管理費区分：5	
	合計					711,028		

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WK210340	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	95,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	133	137	18,221	管理費区分:0	
	不整地運搬車[クローラ型・クランプ] 全旋回式 6~7t積級							
	L001030011		日	1.54	27,600	42,504	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分:0	
	合計					95,820		
	単価					95,820	円/日	

入力データリスト (本01)

工事名	新城川総合流域防災（国土強靱化）工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		7,381,150	
河川土工 (0002)	式	1		4,301,100	
掘削工 (0003)	式	1		496,800	工種 01:河川工事
掘削 (0004) (P)	m3	1,400		496,800	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 オープンカット Q03 押土 無し Q04 障害 無し Q05 施工数量 5,000m3未満 Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	1,350	368	496,800	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 オープンカット J03 押土の有無 無し J04 障害の有無 無し J05 施工数量 5,000m3未満
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.178		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
					標準構成比 42.72 標準単価 20,100 地区単価 21,500

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	41.477		152.6	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			37.91		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	17.33		63.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.37		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分 0
残土処理工 (0005)	式	1		3,804,300	工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0006)	m3	1,350		3,609,900	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川改修		
新城川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	1,350	342	461,700	WB211810 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工数量		5,000m3未満			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 運搬距離(m)		40以下			
積込(ルース)	m3	1,350	267	360,450	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.68		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.39		
標準単価			21,500		
地区単価			22,900		
運転手(特殊)	%	42.401		113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			38.74		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油					Z006702002

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川改修		
新城川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	16.886		45.12	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			18.87		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.033		0.18	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	1,350	2,065	2,787,750	CB210110 1808.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		有り			
J06 運搬距離(km)(DID区間有)		11.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.575		858.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	45.469		938.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
新城川総合流域防災（国土強靱化）工事					
軽油	%	12.946		267.3	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.89		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.01		0.5	管理費区分 0
整地 (0007) (P)	m3	1,400		194,400	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分		残土受け入れ地での処理			
Q02 敷均し費		整地			
整地	m3	1,350	144	194,400	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.85		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)
標準構成比			22.45		
標準単価			8,800		

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川改修		
新城川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	56.051		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			52.33		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	22.086		31.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.22		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0
伐木工 (0008)	式	1		3,080,050	オプション入力
伐木除根工 (0009)	式	1		3,080,050	オプション入力 工種 00:鋼橋製作工
伐木・伐竹 (0010)	m2	10,800		1,458,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	新城川総合流域防災（国土強靱化）工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	10,800	135	1,458,000	CB320510 125.84
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(人力:中)10~50本100m2未満			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	56.559	56.23	76.76	R0101
標準構成比			56.23		管理費区分 0
標準単価			28,300		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			30,700		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	24.006	22.17	32.58	R0125
標準構成比			22.17		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			36,210		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	10.338	12.51	14.03	R0102
標準構成比			12.51		管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
新城川総合流域防災（国土強靱化）工事					
標準単価			25,400		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	9.085		12.33	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.1	管理費区分 0
集積積込み (0011)	m2	10,800		734,400	オプション入力
					第0005号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	10,800	68	734,400	CB320560 61.067
					管理費区分 0
J01 除根作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05
J02 費用の内訳		全ての費用			単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]					M000202133
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	24.831		16.9	管理費区分 0
			25.92		歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比					単価地区 青森市(旧青森市)
標準単価			14,700		

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川改修		
新城川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			15,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
掘み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.879	4.07 2,310 2,460	2.64	M000291001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	36.834	33.82 28,900 35,090	25.07	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.145	18.27 31,000 36,210	13.03	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.98	7.48 25,400 22,640	4.07	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	河川改修
新城川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	9.286		6.32	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.44		
			138		
			137		
諸雑費	%	0.045		0.04	管理費区分 0
伐木伐竹運搬 (0012)	m3	400		887,650	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	410		2,165	CB320580 1995.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 積込条件 機械施工
					J02 除根作業の有無 無し
					J03 DID区間の有無 有り
					J09 運搬距離(機械・除根無・DID有) 15.0km以下
					J10 費用の内訳 全ての費用
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止)					M007500157

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	河川改修		
新城川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
[オノロード・ディーゼル] 10t積級	%	53.83		1,165	管理費区分 0
標準構成比			58.43		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			35,847		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			35,100		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 A地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	35.685		772.3	R0115
標準構成比			30.16		管理費区分 0
標準単価			23,600		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			30,290		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	10.442		226	Z006702002
標準構成比			11.41		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.043		1.7	管理費区分 0
直接工事費 (0013)	式	1		7,381,150	
共通仮設 (0014)	式	1		2,963,028	
共通仮設費					

入力データリスト (本01)

工事名	新城川総合流域防災（国土強靱化）工事		事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0015)	式	1		1,857,028	
準備費 (0016)	式	1		880,000	工種 99:
木根等処分費 (0017)	式	1		880,000	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	40	22,000	880,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0018)	式	1		711,028	工種 99:
施工調査費 (0019)	式	1		711,028	第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		Q01 施工調査費			施工調査費

入力データリスト (本01)

工事名	新城川総合流域防災（国土強靱化）工事	事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
施工調査費	式	1		711,028	* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、45<=W<75m	km	0.45	1,580,064	711,028	Z237230145 管理費区分 5 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0020)	式	1		266,000	
現場環境改善費(率計上) (0021)	式	1		266,000	
	市街地補正	市街地			
共通仮設費(率計上) (0022)	式	1		1,106,000	
	主たる工種	01:河川工事			
	施工地域等補正	市街地(DID補正)	(1) - 3	1.2	
	除雪工事補正	未使用		1.00	
	ICT施工補正	補正なし		1.0	
	週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01	
純工事費					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			河川改修	
新城川総合流域防災（国土強靱化）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0023)	式	1		10,344,178	
現場管理費 (0024)	式	1		4,234,000	
施工地域等補正	市街地（DID補正）	（1）－3	1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.12%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0025)	式	1		14,578,178	
一般管理費等 (0026)	式	1		2,981,822	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0027)	式	1		17,560,000	
消費税額及び地方消費税額 (0028)	式	1		1,756,000	
工事費計 (0029)	式	1		19,316,000	