

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第9305号

設計書番号 508-030-0039

南部田子線舗装補修工事

実施 設計書

三戸郡田子町大字田子 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 630 m		
	路面切削工	1	式
	表層工	1	式
	設計額	29,909,000 円 (内消費税 2,719,000 円)	変更による 増減額
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	南部田子線舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1		11,909,930		
舗装工							
		式	1		11,314,710		
路面切削工							
		式	1		3,008,430		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り						内 1号
		m2	4,410		2,540,160		
殻運搬(路面切削)	殻種別:A s 切削材						内 2号
		m3	132		141,825		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 3号
		m3	132		326,445		
クラック処理							
		式	1		2,714,400		
クラック抑制シート布設							内 4号
		m	870		2,714,400		
表層工							
		式	1		5,591,880		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As13F,舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超						内 5号
		m2	4,410		5,591,880		
区画線工							
		式	1		213,570		
区画線工							
		式	1		213,570		
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線破線 15cm,塗料規格:常温						内 6号
		m	1,580		213,570		

設計内訳書 (本01)

工事名	南部田子線舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工							
		式	1		381,650		
仮区画線工							
		式	1		47,250		
仮区画線	施工方法区分:なし式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温						内 7号
		m	320		47,250		
交通管理工							
		式	1		334,400		
交通誘導警備員							内 8号
		人日	22		334,400		
直接工事費							
		式	1		11,909,930		
共通仮設							
		式	1		4,117,156		
共通仮設費							
		式	1		1,620,156		
運搬費							
		式	1		174,000		
建設機械運搬費							内 9号
		台	2		174,000		
技術管理費							
		式	1		1,270,156		
測量設計費							内 10号
		km	0.63		1,270,156		
現場環境改善費							
		式	1		176,000		

設計内訳書（本01）

工事名	南部田子線舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		176,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,497,000			
純工事費		式	1		16,027,086			
現場管理費		式	1		6,566,000			
工事原価		式	1		22,593,086			
一般管理費等		式	1		4,596,914			
工事価格		式	1		27,190,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,719,000			
工事費計		式	1		29,909,000			

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独（追加工事）： 舗装工事			合算工事：		
対象工事費	11,909,930	直接工事費	11,909,930	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	326,445	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		11,909,930	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		11,583,485		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		14.83%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		20.97%		0.00%
	計上額		2,497,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	11,909,930	直接工事費	11,909,930	
非対象額計 (-)	326,445			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	326,445	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	11,583,485	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.52%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.52%		0.00%	
計上額	176,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	1,444,156				
運搬費	174,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,270,156
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,117,156

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	16,027,086	単独（追加工事）直接工事費	11,909,930	単独（追加工事）共通仮設費	4,117,156
非対象額計（－）		1,270,156			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		1,270,156	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		14,756,930	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		14,430,485		0	0
現場管理費 率（補正前）		35.96%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.48%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		44.50%		0.00%	
計上額		6,566,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	22,593,086				
純工事費	16,027,086	現場管理費	6,566,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	22,593,086	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	22,266,641		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.31%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	20.31%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	22,593,086		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,596,914				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	田子町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.48%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 06: 舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			11,909,930
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				11,909,930
	共通仮設費 (率分)	11,909,930	20.97	2,497,000
	運搬費			174,000
	技術管理費			1,270,156
現場環境改善費対象工事費				11,909,930
	現場環境改善費 (率分)	11,583,485	1.52	176,000
現場管理費対象純工事費				16,027,086
	現場管理費	14,756,930	44.50	6,566,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				22,593,086
	一般管理費等	22,593,086	20.31	4,596,914
	業務委託費			0
工事価格				27,190,000
消費税等相当額				2,719,000
工事費計				29,909,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	4,410	576	2,540,160		04-03-01 管理費区分:0
合計					2,540,160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:A s 切削材					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020	無し,4.0km以下,全ての費用	m3	132.3	1,072	141,825		04-03-01 管理費区分:0
合計					141,825		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
処分費(t)							単 1号 01-02-02	
	WB020052	t	310.9	1,050	326,445		管理費区分:0	
合計					326,445			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	クラック抑制シート布設							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
クラック抑制シート布設工(W=33cm)								
	ZZ99*01*01001	m	290	2,120	614,800		管理費区分:0	
クラック抑制シート布設工(W=50cm)								
	ZZ99*01*01002	m	290	2,760	800,400		管理費区分:0	
クラック抑制シート布設工(W=100cm)								
	ZZ99*01*01003	m	290	4,480	1,299,200		管理費区分:0	
合計					2,714,400			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As13F,舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	4,410	1,268	5,591,880		03-03-03 管理費区分:0
合計					5,591,880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	ハット式区画線	施工方法区分:ハット式 溶剤型,規格・仕様区分:実線破線 15cm,塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ハット式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	1,260	132	166,320		単 2号 03-03-06 管理費区分:0
区画線設置 WB821210	無し,ハット式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	315	150	47,250		単 3号 03-03-06 管理費区分:0
合計					213,570		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	315	150	47,250		単 4号 03-03-06 管理費区分:0	
合計					47,250			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	交通誘導警備員							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
交通誘導警備員B WB010212		人日	22	15,200	334,400		単 5号 02-04-04 管理費区分:0	
合計					334,400			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	建設機械運搬費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 3 8.9km, 無, 無						単 6号 01-02-02
	WB010010		台	2	87,000	174,000		管理費区分: 0
	合計					174,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	測量設計費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る							
	Z237230015		km	0.63	2,016,122	1,270,156		管理費区分: 0
	合計					1,270,156		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費(AS切削材)		Y007600001001	t	100	1,050	105,000	管理費区分:T	
合計						105,000		
単価						1,050	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037010	m	1,000	84.66	84,660	管理費区分:0 [] [2]	
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000	管理費区分:0 [] [1]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020	管理費区分:0 [] [1]	
	軽油	Z006702002	L	33	137	4,521	管理費区分:0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,299	管理費区分:0 [1] []	
	合計					132,500		
	単価					132	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037013	m	1,000	102	102,000		[] [2] 管理費区分: 0
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000		[] [1] 管理費区分: 0
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020		[] [1] 管理費区分: 0
	軽油	Z006702002	L	40	137	5,480		[] [1] 管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,400		[1] [] 管理費区分: 0
	合計					150,900		
	単価					150		円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037013	m	1,000	102	102,000	[] [2] 管理費区分:0	
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000	[] [1] 管理費区分:0	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020	[] [1] 管理費区分:0	
	軽油	Z006702002	L	40	137	5,480	[] [1] 管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,400	[1] [] 管理費区分:0	
	合計					150,900		
	単価					150	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
					1		15,200
	R0804		人	1	15,200	15,200	管理費区分：0
	合計					15,200	
	単価					15,200	円/人日

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 3 8.9km, 無, 無	単位	台	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
					1		87,000
	Z006811002		台	1	87,000	87,000	管理費区分：0
	合計					87,000	
	単価					87,000	円/台

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
南部田子線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路修繕 (0001)	式	1		11,909,930	
舗装工 (0002)	式	1		11,314,710	
路面切削工 (0003)	式	1		3,008,430	工種 13:道路維持工事
路面切削 (0004) (P)	m2	4,410		2,540,160	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)		
		Q02 段差すりつけ撤去作業	有り		
		Q03 切削費(持込)	路面切削		
路面切削	m2	4,410	576	2,540,160	CB430010 555.22 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)		
		J02 段差すりつけの撤去作業	有り		
		J03 費用の内訳	全ての費用		
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	31.763		183	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
		標準構成比	30.97		
		標準単価	155,000		
		地区単価	165,000		

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	6.439		37.1	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.25		
標準単価			34,700		
地区単価			37,100		
その他(機械)	%	14.114		81.32	管理費区分 0
普通作業員	%	11.235		64.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.08		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	4.457		25.68	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.96		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
運転手(特殊)	%	4.317		24.87	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			3.69		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	3.773		21.74	R0101		
	標準構成比		3.61		管理費区分	0	
	標準単価		28,300		歩	2026.05	単 2026.05
	地区単価		30,700		単価地区	田子町	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	12.839		73.97	管理費区分	0	
軽油	%	8.064		46.46	Z006702002		
	標準構成比		8.43		管理費区分	0	
	標準単価		138		歩	2026.05	単 2026.05
	地区単価		137		単価地区	田子町	
					労調係数	1.000	00-00 0
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(材料)	%	2.984		17.19	管理費区分	0	
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分	0	
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	132		141,825	第0002号内訳書		
					単位数量	1	m3
					管理費区分	0	
	Q01 殻種別		A s 切削材		歩	2026.05	単 2026.05
	Q02 路面切削廃材運搬費		殻運搬(路面切削)		単価地区	田子町	

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬(路面切削)	m3	132.3	1,072	141,825	CB430020 928.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 DID区間の有無 無し J02 運搬距離(km)(DID区間無) 4.0km以下 J04 費用の内訳 全ての費用						
ダンプトラック[オンロード・ティール] 10t積級	%	37.585		402.6	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 40.84 標準単価 20,847 地区単価 21,400 供用日当りの損耗品費 747						
運転手(一般)	%	50.898		545.2	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 45.78 標準単価 23,600 地区単価 30,290						
軽油	%	11.501		123.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 13.38 標準単価 138 地区単価 137						

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		1	管理費区分 0	
殻処分 (0006)	m3	132		326,445	第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0	
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	310.9	1,050	326,445	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック処理 (0007)	式	1		2,714,400	オプション入力 工種 06:舗装工事	
クラック抑制シート布設 (0008)	m	870		2,714,400	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
南部田子線舗装補修工事					
クラック抑制シート布設工(W=33cm)	m	290	2,120	614,800	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック抑制シート布設工(W=50cm)	m	290	2,760	800,400	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クラック抑制シート布設工(W=100cm)	m	290	4,480	1,299,200	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
表層工 (0009)	式	1		5,591,880	オプション入力 工種 06:舗装工事
表層(車道・路肩部) (0010)(P)	m2	4,410		5,591,880	第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩 2026.05 単 2026.05
Q02 材料規格		再生密粒度As13F			単価地区 田子町
Q03 舗装厚		30mm			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 平均幅員		3.0m超			豪雪割増
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			潮間割増 0% 係数ランク 1
表層(車道・路肩部)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	4,410	1,268	5,591,880	CB410260 1723.2
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分 0
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			歩 2026.05 単 2026.05
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 田子町
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数 1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m					潮間割増 0% 係数ランク 1
	%	1.323		16.76	単価補正
			0.92		L001210002
			29,500		管理費区分 0
			31,200		歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 田子町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t					L001060004
	%	0.213		2.7	管理費区分 0
			0.14		歩 2026.05 単 2026.05
			4,480		単価地区 田子町
			5,030		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t					L001050002
	%	0.207		2.62	管理費区分 0
			0.14		歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	標準単価		4,480		単価地区	田子町
	地区単価		4,870		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.348		4.41	管理費区分	0
普通作業員	%	4.655		58.98	R0102	
	標準構成比		3.84		管理費区分	0
	標準単価		25,400		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		22,640		単価地区	田子町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	3.566		45.19	R0114	
	標準構成比		2.16		管理費区分	0
	標準単価		28,900		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		35,090		単価地区	田子町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	3.142		39.81	R0101	
	標準構成比		2.13		管理費区分	0
	標準単価		28,300		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		30,700		単価地区	田子町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
	%	1.222		15.49	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
標準構成比			0.77				
標準単価			31,000				
地区単価			36,210				
その他(労務)	%	2.517		31.89	管理費区分 0		
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	78.044		988.9	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
標準構成比			84.7				
標準単価			580,000				
地区単価			13,100				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.97		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
標準構成比			2.57				
標準単価			103				
地区単価			117				
軽油	%	0.688		8.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1		
標準構成比			0.51				
標準単価			138				
地区単価			137				

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	0.094		1.19	単価補正 管理費区分 0	
諸雑費	%	0.011		1.04	管理費区分 0	
区画線工 (0011)	式	1		213,570		
区画線工 (0012)	式	1		213,570	工種 13:道路維持工事	
ペイント式区画線 (0013)	m	1,580		213,570	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	1,260	132	166,320	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 夜間作業の有無	無し				
	J02 施工方法区分	ペイント式溶剤型				
	J03 豪雪補正の有無	有り				
	J04 規格・仕様区分	実線 15cm				
	J05 時間的制約の有無	無し				
	J08 未供用区間の場合の補正	無し				
	J10 ペイント式塗料規格	常温				
	J11 塗料区分	白				

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
南部田子線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	315	150	47,250	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0014)	式	1		381,650	
仮区画線工 (0015)	式	1		47,250	工種 99:
仮区画線 (0016)	m	320		47,250	第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			
Q02 規格・仕様区分		破線 15cm			
Q05 塗料規格		常温			
Q06 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	315	150	47,250	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ぺイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し 無し 常温 白 全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通管理工 (0017)	式	1		334,400	工種 99:	
交通誘導警備員 (0018)	人日	22		334,400	第0008号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B				
交通誘導警備員B	人日	22	15,200	334,400	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0019)	式	1		11,909,930		
共通仮設 (0020)	式	1		4,117,156		
共通仮設費 (0021)	式	1		1,620,156		

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運搬費 (0022)	式	1		174,000	工種 99:	
建設機械運搬費 (0023)	台	2		174,000	第0009号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0	
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	2	87,000	174,000	WB010010 管理費区分 0
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m				歩 2026.05 単 2026.05
J02 片道運搬距離(実数入力)		38.9km				単価地区 田子町
J03 その他の諸料金の有無		無				労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無				豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0024)	式	1		1,270,156	工種 99:	
測量設計費 (0025)	km	0.63		1,270,156	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 km 管理費区分 5	
						歩 2026.05 単 2026.05
						単価地区 田子町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.63	2,016,122	1,270,156	週休2日補正 週休2日(月単位) Z237230015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 田子町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場環境改善費 (0026)	式	1		176,000		
現場環境改善費(率計上) (0027)	式	1		176,000		
	市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0028)	式	1		2,497,000		
	主たる工種	06:舗装工事				
	施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1	1.4			
	除雪工事補正	未使用	1.00			
	ICT施工補正	補正なし	1.0			
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費 (0029)	式	1		16,027,086		
現場管理費 (0030)	式	1		6,566,000		
	施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1	1.2			
	工期日数	0日間				
	冬期日数	0日間				
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			
	施工時期補正	任意設定	0.48%			
	緊急工事補正	補正なし	0.00%			

入力データリスト (本01)

工事名	南部田子線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0031)	式	1		22,593,086	
一般管理費等 (0032)	式	1		4,596,914	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0033)	式	1		27,190,000	
消費税額及び地方消費税額 (0034)	式	1		2,719,000	
工事費計 (0035)	式	1		29,909,000	