

工事番号 繰急 第7842-2号

設計書番号 508-060-0177

新井田区域急傾斜地対策工事

実施 設計書

むつ市脇野沢新井田 地内

工期 165日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 5.9 m			
	吹付砕工	87		m2
	設計額	15,411,000 円		(内消費税 1,401,000 円)
請負額			変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1		6,383,598		
砂防土工							
		式	1		176,198		
掘削工							
		式	1		39,712		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削						内 1号
		m3	30		39,712		
法面整形工							
		式	1		69,336		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土						内 2号
		m2	70		69,336		
残土処理工							
		式	1		67,150		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 3号
		m3	50		7,200		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
		m3	50		59,950		
法面工							
		式	1		5,111,032		
法枠工							
		式	1		3,837,720		
吹付枠工							内 5号
		m2	87		3,837,720		
アソ工							
		式	1		1,273,312		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工		m	43		828,144		内 6号
削孔機械の上下移動		回	5		104,800		内 7号
仮設足場工		空m3	67		340,368		内 8号
排水構造物工		式	1		105,545		
側溝工		式	1		105,545		
U型側溝		m	6		63,692		内 9号
蓋版		枚	12		38,748		内 10号
間詰コンクリート		m3	0.1		3,105		内 11号
防護柵工		式	1		801,276		
作業土工		式	1		2,216		
床掘		m3	10		2,216		内 12号
人家保全柵工		式	1		799,060		
小型擁壁		m3	4		532,186		内 13号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人家保全柵		m	6		266,874		内 14号
斜面对策付属物設置工		式	1		44,600		
銘板工		式	1		44,600		
急傾斜地事業銘板		枚	1		44,600		内 15号
仮設工		式	1		144,947		
工用道路工		式	1		80,068		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:撤去	m2	362		80,068		内 16号
防護施設工		式	1		64,879		
土のう		式	1		11,230		内 17号
仮設防護柵		m	9		48,339		内 18号
殻処分		t	6.7		5,310		内 19号
直接工事費		式	1		6,383,598		
共通仮設		式	1		1,451,296		

# 設計内訳書（本01）

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		479,296		
運搬費		式	1		370,296		
仮設材運搬費		t	62.55		370,296		内 20号
現場環境改善費		式	1		109,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		109,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		972,000		
純工事費		式	1		7,834,894		
現場管理費		式	1		3,663,000		
工事原価		式	1		11,497,894		
一般管理費等		式	1		2,512,106		
工事価格		式	1		14,010,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,401,000		
工事費計		式	1		15,411,000		

# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事：		
対象工事費	6,383,598	直接工事費	6,383,598	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	14,000	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			-61,540		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			-61,540	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		6,445,138	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		6,431,138		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		14.94%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.0	0.00%	
	除雪工事補正		1.00	0.00	0.00
	ICT施工補正		1.0	0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		15.09%	0.00%	
	計上額		972,000	0	0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	6,383,598	直接工事費	6,383,598	
非対象額計 (-)	-47,540			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	-61,540	(間接費非対象額)		
管理費区分T	14,000	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	6,431,138	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.71%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.71%		0.00%	
計上額	109,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	370,296				
運搬費	370,296	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,451,296

# 現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	7,834,894	単独（追加工事）直接工事費	6,383,598	単独（追加工事）共通仮設費	1,451,296
非対象額計（－）		-61,540			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		-61,540	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		7,896,434	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		7,882,434		0	0
現場管理費 率（補正前）		45.12%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.36%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		46.39%		0.00%	
計上額		3,663,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	11,497,894				
純工事費	7,834,894	現場管理費	3,663,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		-61,540			
管理費区分9		-61,540		(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		11,559,434	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		11,545,434		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.76%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.76%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		11,559,434		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		2,512,106			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	むつ市(旧脇野沢村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.36%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			6,383,598
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				6,383,598
	共通仮設費 (率分)	6,445,138	15.09	972,000
	運搬費			370,296
現場環境改善費対象工事費				6,383,598
	現場環境改善費 (率分)	6,431,138	1.71	109,000
現場管理費対象純工事費				7,834,894
	現場管理費	7,896,434	46.39	3,663,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				11,497,894
	一般管理費等	11,559,434	21.76	2,512,106
	業務委託費			0
工事価格				14,010,000
消費税等相当額				1,401,000
工事費計				15,411,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,片切掘削	m3	32	1,241	39,712		02-01-02 管理費区分:0
合計					39,712		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	72	963	69,336		02-02-01 管理費区分:0
合計					69,336		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
	CB210610	m3	50	144	7,200		管理費区分:0
合計					7,200		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下						02-01-02
	CB210110	m3	50	1,199	59,950		管理費区分:0
合計					59,950		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	吹付砕工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フス張工[市場単価]	100m2未満, 無						単 1号 06-02-04
WB811120		m2	71.6	3,596	257,473		管理費区分: 0
吹付砕工[市場単価]	梁断面 300×300, 50m以上100m未満						単 2号 06-02-04
WB811110		m	86.4	32,500	2,808,000		管理費区分: 0
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]							単 3号 06-02-04
WB811130		m3	3.9	73,530	286,767		管理費区分: 0
モルタル吹付工	10cm, 100m2未満, 無, 有						単 4号 06-02-04
WB810810		m2	45.8	10,600	485,480		管理費区分: 0
合計					3,837,720		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	鉄筋挿入工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	鉄筋挿入工 WB813110	II 削孔に要する重機の搬入困難, 3.6m/箇所, 65mm/箇所, 4m/箇所, 標準(0.4), 100m未満	m	43.2	19,170	828,144		単 5号 06-02-14 管理費区分: 0
	合計					828,144		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	削孔機械の上下移動							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	削孔機械の上下移動 WB813120		回	5	20,960	104,800		単 6号 06-02-14 管理費区分: 0
	合計					104,800		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入工の仮設足場工							単 7号 06-02-14
WB813130		空m3	67.2	5,065	340,368		管理費区分：0
合計					340,368		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け,無し,無し,US1-B-B300B,L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し						単 8号 01-10-01
WB821410		m	5.9	7,729	45,601		管理費区分：0
コンクリート	小型構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0.3	36,990	11,097		管理費区分：0
型枠	一般型枠,均しコンクリート						02-02-06
CB240210		m2	1.2	5,829	6,994		管理費区分：0
合計					63,692		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	蓋版							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	12	3,229	38,748		単 9号 01-10-01 管理費区分:0	
合計					38,748			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	間詰コンクリート							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1	31,050	3,105		02-03-01 管理費区分:0	
合計					3,105			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	8	277	2,216		管理費区分: 0
合計					2,216		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下, 土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40, 無し, 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-04
CB226311		m3	3.8	106,100	403,180		管理費区分: 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5)高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	3	31,050	93,150		管理費区分: 0
裏込碎石	再生クワッチャラン 40~0, 全ての費用						02-02-02
CB221120		m3	3.8	9,436	35,856		管理費区分: 0
合計					532,186		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	人家保全柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人家保全柵設置		m	5.9	45,233	266,874		単 10号 管理費区分：0
合計					266,874		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	急傾斜地事業銘板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm Z231332015		枚	1	44,600	44,600		管理費区分：0
合計					44,600		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	撤去						単 11号 02-05-16
WB253610		m2	362.3	221	80,068		管理費区分:0
合計					80,068		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)						単 12号 02-05-10
WB252730		袋	10	1,123	11,230		管理費区分:0
合計					11,230		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	仮設防護柵							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	仮設防護柵撤去 WB821130	無し, 無し, 連続基礎ブロック, 1000kg/ 基以下	m	9	5,371	48,339		単 13号 06-03-12 管理費区分: 0
	合計					48,339		



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号		仮設材運搬費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 43 .4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	62.55	4,420	276,471		単 15号 01-02-02 管理費区分: 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	62.55	1,500	93,825		単 16号 01-02-02 管理費区分: 0
合計					370,296		

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB811120	ヲ張工[市場単価]	100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	3,596
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヲ張工								
	単価補正1.600 (FP3)	Q001434001	m2	100	3,595.6	359,560	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)								
		ZS3000004	式	1		40	管理費区分: 0	
合計						359,600		
単価						3,596	円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB811110	吹付砕工[市場単価]	梁断面 300×300, 50m以上100m未満	単位	m	単位数量	100	単価	32,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工(モルタル・コンクリート)								
	梁断面 300×300 単価補正1.500 (FP3)	Q001440003	m	100	32,496.75	3,249,675	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)								
		ZS3000004	式	1		325	管理費区分: 0	
合計						3,250,000		
単価						32,500	円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB811130	水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]	条件	単位	m3	単位数量	100	単価	73,530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 加算額 水切モルタル・コンクリート		m3	100	73,528	7,352,800	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)		式	1		200	管理費区分：0	
	合計					7,353,000		
	単価					73,530	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 100m2未満, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	10,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工(モルタル吹付) 厚10cm 単価補正1.200(FP3)		m2	1	10,592.88	10,592	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)		式	1		8	管理費区分：0	
	合計					10,600		
	単価					10,600	円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB813110	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難, 3.6m/箇所, 65mm/箇所, 4m/箇所, 標準(0.4), 100m未満	単位	m	単位数量	1	単価	19,170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件II 単価補正1.350(FP3)	Q001449006	m	1	16,225.65	16,225	管理費区分:0	
	材料費 異形棒鋼ロックボルトD19 SD345	Y000800001001	m	1.111	1,290	1,433	管理費区分:0	
	グラウト用混和剤	Z002060001	kg	0.005	2,500	12	管理費区分:0	
	材料費 頭部処理材 D19用	Y000800009001	組	0.278	5,370	1,492	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		8	管理費区分:0	
	合計					19,170		
	単価					19,170	円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB813120	削孔機械の上下移動	単位	回	単位数量	1	単価	20,960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋挿入工 上下移動工 現場条件II 削孔機械の上下移動	Q001443001	回	1	20,957.5	20,957	管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		3	管理費区分：0
	合計					20,960	
	単価					20,960	円/回

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB813130	鉄筋挿入工の仮設足場工	単位	空m3	単位数量	1	単価	5,065
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋挿入工 足場工 現場条件II 仮設足場の設置・撤去	Q001445001	空m3	1	5,065.15	5,065	管理費区分：0
	合計					5,065	
	単価					5,065	円/空m3

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,US1-B-B300B,L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し	単位	m	単位数量	10	単価	7,729
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0.870 (FP3) Q001365003		m	10	3,763.46	37,634	管理費区分:0	
	側溝 1種 300B 300×300×2000 Y000300000002		個	5	7,930	39,650	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6	管理費区分:0	
合計						77,290		
単価						7,729	円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3,229
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
	道路用側溝蓋 1種 300 43×10×50	Z231036010	枚	100	2,260	226,000	管理費区分:0	
合計						322,900		
単価						3,229	円/枚	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
	人家保全柵設置					100	45,233	45,233
	落石防護柵 支柱φ114.3 H=1500 @1500	Z231330010	m	100	39,900	3,990,000		管理費区分：0
	土木一般世話役	R0125	人	3.1	36,210	112,251		管理費区分：0
	普通作業員	R0102	人	18.6	22,640	421,104		管理費区分：0
	合計					4,523,355		
	単価					45,233	円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	221
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	0.143	36,210	5,178		管理費区分：0
	とび工							[ ] [1 ]
	R0106		人	0.143	31,930	4,565		管理費区分：0
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	0.143	22,640	3,237		管理費区分：0
	ハックホヤ(クローラ型)運転							単 17号 02-05-16 [ ] [1 ]
	WK250590		日	0.143	62,740	8,971		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	1%	式	1		219		管理費区分：0
	合計					22,170		
	単価					221		円/m2



## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB821130	仮設防護柵撤去	無し, 無し, 連続基礎 <sup>ア</sup> ロック, 1000kg/ 基以下	単位	m	単位数量	1	単価	5,371
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去(連続基礎 <sup>ア</sup> ロック) 1000kg/基以下 制約無 昼間			m	1	5,371.32	5,371	管理費区分: 0	
合計						5,371		
単価						5,371	円/m	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WB020052	処分費(t)	無し, 無し, 連続基礎 <sup>ア</sup> ロック, 1000kg/ 基以下	単位	t	単位数量	100	単価	2,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(無筋)			t	100	2,800	280,000	管理費区分: T	
合計						280,000		
単価						2,800	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 43 .4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 50kmまで 単価補正1.000		Z006810105	t	1	4,420	4,420	管理費区分: 0	
合計						4,420		
単価						4,420	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	1,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	1	1,500	1,500	管理費区分: 0	
合計						1,500		
単価						1,500	円/t	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	137	16,303	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分:0	
	合計					62,740		
	単価					62,740	円/日	



# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
斜面对策 (0001)	式	1		6,383,598		
砂防土工 (0002)	式	1		176,198		
掘削工 (0003)	式	1		39,712	工種 07:砂防・地すべり等工事	
掘削 (0004) (P)	m3	30		39,712	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 片切掘削 Q06 掘削費 掘削	
掘削	m3	32	1,241	39,712	CB210100 1311.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 片切掘削	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	10.562		131	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
					標準構成比 9.34 標準単価 20,100 地区単価 21,500	

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	%	71.189		883	単価補正	
標準構成比			75.52		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			22,640		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	12.859		159.5	R0114	
標準構成比			10.02		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			35,090		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	5.375		66.67	Z006702002	
標準構成比			5.12		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			137		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.015		0.83	管理費区分 0	
法面整形工 (0005)	式	1		69,336	工種 07:砂防・地すべり等工事	
法面整形(切土部) (0006) (P)	m2	70		69,336	第0002号内訳書 単位数量 1 m2	

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
-----					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 現場制約		無し			
Q02 土質		ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土			
Q03 法面整形費		法面整形			
法面整形	m2	72	963	69,336	CB220010 918.97
-----					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所		切土部			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.722		93.69	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.24		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
普通作業員	%	32.906		317.1	R0102
標準構成比			38.72		管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
運転手(特殊)	%	25.839		249	R0114
					管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比		22.32		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価		28,900		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
	地区単価		35,090		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	22.539		217.2	R0125
	標準構成比		20.24		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		36,210		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	8.974		86.48	Z006702002
	標準構成比		9.48		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		137		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.02		0.23	管理費区分 0
残土処理工 (0007)	式	1		67,150	工種 07:砂防・地すべり等工事
整地 (0008) (P)	m3	50		7,200	第0003号内訳書
					単位数 1 m3
					管理費区分 0
	Q01 作業区分	残土受け入れ地での処理			歩 2026.05 単 2026.05
	Q02 敷均し費	整地			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	50	144	7,200	CB210610 127.07
J01 作業区分		残土受け入れ地での処理			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.85		31.47	L001010007
標準構成比			22.45		管理費区分 0
標準単価			8,800		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			9,710		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	56.051		80.73	R0114
標準構成比			52.33		管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			35,090		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	22.086		31.81	Z006702002
標準構成比			25.22		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
					労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費	%	0.013		0.09	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土砂等運搬 (0009) (P)	m3	50		59,950	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	
Q01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.05 単 2026.05	
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
Q03 運搬費		土砂等運搬			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	50	1,199	59,950	CB210110 1050.3 管理費区分 0	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		5.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.574		498.4	M000301005 管理費区分 0	
標準構成比			44.67		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			20,847		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)	
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	%	45.469		545.1	R0115 管理費区分 0	

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		40.44		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価		23,600		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
	地区単価		30,290		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	12.946		155.2	Z006702002
	標準構成比		14.89		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		137		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.011		0.3	管理費区分 0
法面工 (0010)	式	1		5,111,032	
法枠工 (0011)	式	1		3,837,720	工種 07:砂防・地すべり等工事
吹付枠工 (0012)	m2	87		3,837,720	オプション入力
					第0005号内訳書
					単位数 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ラス張工[市場単価]	m2	71.6	3,596	257,473	WB811120 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工規模		100m2未満			
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無			
吹付枠工[市場単価]	m	86.4	32,500	2,808,000	WB811110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 規格・仕様		梁断面 300×300			
J02 施工規模		50m以上100m未満			
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]	m3	3.9	73,530	286,767	WB811130 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モルタル吹付工	m2	45.8	10,600	485,480	WB810810 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 吹付厚		10cm			
J02 施工規模		100m2未満			
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			
J04 枠内吹付の場合の補正		有			
アソカー工					工種 07:砂防・地すべり等工事

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
新井田区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0013)	式	1		1,273,312	
鉄筋挿入工 (0014)	m	43		828,144	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋挿入工	m	43.2	19,170	828,144	WB813110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 現場条件		II 削孔に要する重機の搬入困難			
J02 1箇所当り平均削孔長(実数入力)		3.6m/箇所			
J04 削孔径(実数入力)		65mm/箇所			
J06 1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)		4m/箇所			
J07 グラウト材補正係数		標準(0.4)			
J10 施工規模		100m未満			
削孔機械の上下移動 (0015)	回	5		104,800	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
削孔機械の上下移動	回	5	20,960	104,800	WB813120 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設足場工 (0016)	空m3	67		340,368	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 空m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋挿入工の仮設足場工	空m3	67.2	5,065	340,368	WB813130 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水構造物工 (0017)	式	1		105,545	オプション入力
側溝工 (0018)	式	1		105,545	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
U型側溝 (0019)	m	6		63,692	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
U型側溝	m	5.9	7,729	45,601	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
-----						
J01 作業区分		据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		US1-B-B300B				
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm				
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎砕石施工の有無		無し				
コンクリート	m3	0.3	36,990	11,097	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
-----						
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	19.706		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
-----						
標準構成比			22.25			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	10.665		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		9.19		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
特殊作業員	%	8.289		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		7.69		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
その他(労務)	%	1.996		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	59.34		21,949	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		58.85		
	標準単価		20,400		
	地区単価		20,700		
諸雑費	%	0.004		2.8	管理費区分 0
型枠	m2	1.2	5,829	6,994	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
	J01 型枠の種類	一般型枠			

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区	むつ市(旧脇野沢村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
型わく工	%	62.996		3,672	R0133		
			58.78		管理費区分	0	
標準構成比					歩	2026.05	単 2026.05
標準単価			30,000		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)	
地区単価			36,720		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102		
			19.9		管理費区分	0	
標準構成比					歩	2026.05	単 2026.05
標準単価			25,400		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)	
地区単価			22,640		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125		
			6.07		管理費区分	0	
標準構成比					歩	2026.05	単 2026.05
標準単価			31,000		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)	
地区単価			36,210		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分	0	
諸雑費							

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.012		0.8	管理費区分 0
蓋版 (0020)	枚	12		38,748	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	12	3,229	38,748	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分	据付け		
		J02 夜間作業の有無	無し		
		J03 蓋版の種類	蓋版(各種)		
		J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下		
		J06 時間的制約の有無	無し		
		J07 施工箇所における補正	無し		
間詰コンクリート (0021)	m3	0.1		3,105	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.1	31,050	3,105	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
		J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物		

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J02 打設工法		人力打設			単価地区	むつ市(旧脇野沢村)	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数	1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増		
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増	0%	係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正		
普通作業員	%	11.294		3,506	R0102		
標準構成比			12.85		管理費区分	0	
標準単価			25,400		歩 2026.05	単	2026.05
地区単価			22,640		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	7.808		2,424	R0101		
標準構成比			7.3		管理費区分	0	
標準単価			28,300		歩 2026.05	単	2026.05
地区単価			30,700		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	7.58		2,353	R0125		
標準構成比			6.58		管理費区分	0	
標準単価			31,000		歩 2026.05	単	2026.05
地区単価			36,210		単価地区	むつ市(旧脇野沢村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	1.947		604.3	管理費区分	0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)					Z230210245		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
18-8-40 W/C<=60%	%	71.366		22,155	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			71.32		
標準単価			20,400		
地区単価			20,700		
諸雑費	%	0.005		7.7	管理費区分 0
防護柵工 (0022)	式	1		801,276	オプション入力
作業土工 (0023)	式	1		2,216	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
床掘 (0024)	m3	10		2,216	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	8	277	2,216	
					CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	標準			
	J03 土留方式の種類	無し			
	J04 障害の有無	無し			

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.806		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.47		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	57.505		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			53.87		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	20.66		57.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			23.66		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.029		0.14	管理費区分 0
人家保全柵工 (0025)	式	1		799,060	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
小型擁壁 (0026)	m3	4		532,186	オプション入力 第0013号内訳書

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
小型擁壁	m3	3.8	106,100	403,180	CB226311 99227.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 擁壁平均高さ	0.8m以上1.0m以下			
	J02 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J03 基礎碎石の有無	無し			
	J04 均しコンクリートの有無	有り			
	J05 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	%	3.19		3,383	M000202128 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.41		
	標準単価		20,900		
	地区単価		20,900		
その他(機械)	%	0.917		972.4	管理費区分 0
型わく工	%	25.688		27,242	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		22.43		
	標準単価		30,000		
	地区単価		36,720		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	17.931		19,015	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.5		R0102
標準単価			25,400		管理費区分 0
地区単価			22,640		歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	9.551		10,129	R0125
標準構成比			8.74		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			36,210		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	2.598		2,755	R0101
標準構成比			2.56		管理費区分 0
標準単価			28,300		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			30,700		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	18.913		20,057	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	20.682		21,933	Z230210245
標準構成比			21.09		管理費区分 0
標準単価			19,750		歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 むつ市(旧脇野沢村)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			20,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.409		433.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.44		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	0.117		124.6	管理費区分 0
諸雑費	%	0.004		55.6	管理費区分 0
コンクリート	m3	3	31,050	93,150	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物		
J02 打設工法			人力打設		
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
J05 養生工の種類			一般養生		
J07 現場内小運搬の有無			無し		
J13 費用の内訳			全ての費用		
普通作業員	%	11.294		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			12.85		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
新井田区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	%	7.808		2,424	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.3		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
土木一般世話役	%	7.58		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.58		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	1.947		604.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	71.366		22,155	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			71.32		
標準単価			20,400		
地区単価			20,700		
諸雑費	%	0.005		7.7	管理費区分 0
裏込碎石	m3	3.8	9,436	35,856	CB221120 6546.5 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J01 碎石の種類 J02 費用の内訳		再生クラッシュ 40～0 全ての費用			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.214	4.2 8,800 9,710	303.3	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
その他(機械)	%	0.015		1.44	管理費区分 0		
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.847	33.72 25,400 22,640	1,967	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.117	14.78 28,300 30,700	1,049	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)  標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.78	11.61 28,900 35,090	922.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役  標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.058	8.71 31,000 36,210	666	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)  標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.291	21.99 1,200 3,500	27.44	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40  標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.491	4.54 138 137	4,198	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油  標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.126	4.54 138 137	295	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.036		3.38	管理費区分 0
諸雑費	%	0.025		2.64	管理費区分 0
人家保全柵 (0027)	m	6		266,874	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人家保全柵設置	m	5.9	45,233	266,874	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
落石防護柵 支柱φ114.3 H=1500 @1500	m	100	39,900	3,990,000	Z231330010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
新井田区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	3.1	36,210	112,251	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	18.6	22,640	421,104	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
斜面对策付属物設置工 (0028)	式	1		44,600	
銘板工 (0029)	式	1		44,600	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
急傾斜地事業銘板 (0030)	枚	1		44,600	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm	枚	1	44,600	44,600	週休2日補正 週休2日(月単位) Z231332015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0031)	式	1		144,947	
工事用道路工 (0032)	式	1		80,068	工種 99:
敷鉄板 (0033)	m2	362		80,068	第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 鋼材規格		22×1,524×6,096(mm)			
Q02 作業区分		撤去			
Q03 敷鉄板設置・撤去費		敷鉄板設置・撤去			
Q04 敷鉄板賃料等		計上しない			
敷鉄板設置・撤去	m2	362.3	221	80,068	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		撤去			
防護施設工					工種 99:

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
新井田区域急傾斜地対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0034)	式	1		64,879	
土のう (0035)	式	1		11,230	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	10	1,123	11,230	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分	撤去			
	J03 設置作業半径	6mを超え20m以下			
	J05 ラフテレンクレーン賃料補正	標準(1.0)			
仮設防護柵 (0036)	m	9		48,339	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設防護柵撤去	m	9	5,371	48,339	WB821130 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
	J01 夜間作業の有無	無し			

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
J02 時間的制約の有無 J03 施工区分 J04 規格・仕様		無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下			単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
殻処分 (0037)	t	6.7		5,310	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
殻運搬	m3	2.2	2,850	6,270	CB227010 2475.1 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用			単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.615	40.77 20,847 21,400 747	1,072	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
運転手(一般)	%	49.931		1,423	R0115 管理費区分 0		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			44.82		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			23,600		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	12.421		354	Z006702002
					管理費区分 0
標準構成比			14.41		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			138		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.033		1	管理費区分 0
現場発生品及び支給品運搬	t	1.7	27,400	46,580	CB010410 24144.0
					管理費区分 0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.05 単 2026.05
J02 DID区間の有無		無し			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
J03 片道運搬距離(km)DID無		49.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.005		3,563	M000302010
					管理費区分 0
標準構成比			13.79		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			7,690		単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
地区単価			8,230		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	45.099		12,356	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		42.15		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
特殊作業員	%	39.435		10,804	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		41.25		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
軽油	%	2.458		673.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.81		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.003		3.5	管理費区分 0
処分費(t)	t	5	2,800	14,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事		事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スクラップ H1	t	1.7	-36,200	-61,540	ZZ99*01*01001 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0038)	式	1		6,383,598	
共通仮設 (0039)	式	1		1,451,296	
共通仮設費 (0040)	式	1		479,296	
運搬費 (0041)	式	1		370,296	工種 99:
仮設材運搬費 (0042)	t	62.55		370,296	第0020号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧脇野沢村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込・取卸費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等の積込み取卸し費		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	62.55	4,420	276,471	WB010020 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.05 単 2026.05
J02 片道運搬距離(実数入力)		43.4km			単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	62.55	1,500	93,825	WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 むつ市(旧脇野沢村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
現場環境改善費 (0043)	式	1		109,000	
現場環境改善費(率計上) (0044)	式	1		109,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上) (0045)	式	1		972,000	
主たる工種		07:砂防・地すべり等工事			
施工地域等補正		補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
除雪工事補正		未使用	1.00		
ICT施工補正		補正なし	1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0046)	式	1		7,834,894	
現場管理費 (0047)	式	1		3,663,000	
	施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		

# 入力データリスト (本01)

工事名	新井田区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0048)	式	1		11,497,894	
一般管理費等 (0049)	式	1		2,512,106	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0050)	式	1		14,010,000	
消費税額及び地方消費税額 (0051)	式	1		1,401,000	
工事費計 (0052)	式	1		15,411,000	