

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第7811号

設計書番号 508-060-0006

大湊港維持大平マリーナ整備工事

実施 設計書

むつ市真砂町 地内

2026年09月30日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 1 式			
	係留施設維持修繕工	1		式
	縁石工	1		式
	斜路工	1		式
設計額	5,082,000 円 (内消費税 462,000 円)	変更による 増減額		
請負額		変更による 増減額		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	大湊港維持大平マリーナ整備工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・護岸		式	1		2,521,651		
係留施設維持修繕工		式	1		1,333,752		
ブイ撤去・再設置工		式	1		1,333,752		
ブイ撤去・再設置		基	6		1,333,752		内 1号
縁石工		式	1		343,192		
縁石工		式	1		343,192		
歩車道境界ブロック撤去		m	22		34,008		内 2号
コンクリート構造物取壊し		m3	0.44		3,789		内 3号
歩車道境界ブロック再設置		m	22		80,551		内 4号
舗装版切断		m	65.4		47,872		内 5号
舗装版破碎積込		m2	31		63,240		内 6号
路盤工		m2	20.1		27,376		内 7号
表層		m2	31		84,785		内 8号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	大湊港維持大平マリーナ整備工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
視線誘導標撤去		本	1		320		内 9号
視線誘導標再設置		本	1		1,251		内 10号
斜路工		式	1		756,660		
張りブロック工		式	1		756,660		
間詰工		箇所	236		756,660		内 11号
運搬処理工		式	1		88,047		
運搬処理工		式	1		88,047		
殻運搬	運搬距離 16.3km	m3	7.72		77,547		内 12号
殻処分費		t	3.5		10,500		内 13号
直接工事費		式	1		2,521,651		
共通仮設		式	1		384,000		
共通仮設費		式	1		51,000		
現場環境改善費		式	1		51,000		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	大湊港維持大平マリーナ整備工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)		式	1		51,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		333,000		
純工事費		式	1		2,905,651		
現場管理費		式	1		833,000		
工事原価		式	1		3,738,651		
一般管理費等		式	1		881,349		
工事価格		式	1		4,620,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		462,000		
工事費計		式	1		5,082,000		

# 共通仮設費内訳

主工種 03:海岸工事

主たる工種 単独（追加工事）： 海岸工事			合算工事：		
対象工事費	2,521,651	直接工事費	2,521,651	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	10,500	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2、7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		2,521,651	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		2,511,151		0
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		13.08%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		13.21%		0.00%
	計上額		333,000		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 03:海岸工事

現場環境改善費対象工事費	2,521,651	直接工事費	2,521,651	
非対象額計（－）	10,500			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	10,500	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	2,511,151	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	2.06%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	2.06%		0.00%	
計上額	51,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 03:海岸工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					384,000

# 現場管理費

主工種 03:海岸工事

単独（追加工事）純工事費	2,905,651	単独（追加工事）直接工事費	2,521,651	単独（追加工事）共通仮設費	384,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		2,905,651	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		2,895,151		0	0
現場管理費 率（補正前）		28.11%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		28.67%		0.00%	
計上額		833,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 03:海岸工事

工事原価	3,738,651				
純工事費	2,905,651	現場管理費	833,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		3,738,651	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		3,728,151		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		23.57%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		23.57%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		3,738,651		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		881,349			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	03:海岸工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 03:海岸工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			2,521,651
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				2,521,651
	共通仮設費 (率分)	2,521,651	13.21	333,000
現場環境改善費対象工事費				2,521,651
	現場環境改善費 (率分)	2,511,151	2.06	51,000
現場管理費対象純工事費				2,905,651
	現場管理費	2,905,651	28.67	833,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				3,738,651
	一般管理費等	3,738,651	23.57	881,349
	業務委託費			0
工事価格				4,620,000
消費税等相当額				462,000
工事費計				5,082,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ブイ撤去・再設置							単 1号
			基	6	77,692	466,152		管理費区分：0
	スタッドリンクチェーン ZZ99*01*01004		本	6	66,800	400,800		管理費区分：0
	連結用シャックル ZZ99*01*01005		個	6	12,800	76,800		管理費区分：0
	スィベルピース ZZ99*01*01006		本	6	65,000	390,000		管理費区分：0
	合計					1,333,752		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	歩車道境界ブロック撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック撤去	再利用						03-03-07	
CB422540		m	21.8	1,560	34,008		管理費区分：0	
合計					34,008			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	コンクリート構造物取壊し							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 2号 06-01-04	
WB824010		m3	0.44	8,612	3,789		管理費区分：0	
合計					3,789			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	歩車道境界ブロック再設置							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	歩車道境界ブロック CB422510	再利用設置, C種(180/210×300×600), 無し, 無し	m	21.8	3,695	80,551		03-03-07 管理費区分: 0
	合計					80,551		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	舗装版切断							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	舗装版切断 CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	65.4	732	47,872		03-01-05 管理費区分: 0
	合計					47,872		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	舗装版破碎積込						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用						02-01-03
CB210720		m2	31	2,040	63,240		管理費区分:0
合計					63,240		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	路盤工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	20.1	1,362	27,376		管理費区分:0
合計					27,376		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	表層							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(歩道部) CB410261	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 細粒度アスコン(13F), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	31	2,735	84,785		03-03-03 管理費区分: 0	
合計					84,785			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	視線誘導標撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標) WB812360	コンクリート建込, 10本未満, 無, 無	本	1	320	320		単 3号 06-02-09 管理費区分: 0	
合計					320			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	視線誘導標再設置							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置) WB812310	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間の み, 片面, 反射体径φ100以下 支柱径 φ34, 10本未満, 無, 無	本	1	1,251	1,251		単 4号 06-02-09 管理費区分: 0	
合計					1,251			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	間詰工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
潜水士							
R0128		人	2	58,960	117,920		管理費区分：0
潜水連絡員							
R0129		人	2	36,820	73,640		管理費区分：0
潜水送気員							
R0130		人	2	36,520	73,040		管理費区分：0
普通作業員							
R0102		人	4	22,640	90,560		管理費区分：0
水中不分離モルタル フィルコン300W							
ZZ99*01*01003		袋	73	5,500	401,500		管理費区分：0
合計					756,660		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	殻運搬	運搬距離 16.3km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 17.0km以下, 全ての費用	m3	5.87	12,070	70,850		02-02-07 管理費区分: 0
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下, 全ての費用	m3	2.35	2,850	6,697		02-02-07 管理費区分: 0
合計					77,547		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	殻処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As塊 ZZ99*01*02001		t	2.5	3,000	7,500		管理費区分: T
処分費 無筋Co塊 ZZ99*01*02002		t	1	3,000	3,000		管理費区分: T
合計					10,500		

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
	ブイ撤去・再設置					4	77,692	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1	36,210	36,210	管理費区分：0	
	潜水士							
	R0128		人	2	58,960	117,920	管理費区分：0	
	潜水連絡員							
	R0129		人	1	36,820	36,820	管理費区分：0	
	潜水送気員							
	R0130		人	1	36,520	36,520	管理費区分：0	
	トラッククレーン 8tトラッククレーン(2.9t吊り)							
	ZZ99*01*01001		日	1	58,300	58,300	管理費区分：0	
	水中切断機材等 発電機・切断機材等							
	ZZ99*01*01002		日	1	25,000	25,000	管理費区分：0	
	合計					310,770		
	単価					77,692	円/基	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,612
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001611001	m3	1	8,612.27	8,612	管理費区分: 0	
合計						8,612		
単価						8,612	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工 コンクリート建込用 スノボール併用型含 単価補正1.300 (FP3)	Q001314002	本	1	320.89	320	管理費区分: 0	
合計						320		
単価						320	円/本	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB812310	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない),手間の み,片面,反射体径φ100以下 支柱径 φ34,10本未満,無,無	単位	本	単位数量	1	単価	1,251
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ34 単価補正1.150(FP3) Q001304013		本	1	5,371.93	5,371	管理費区分:0	
	視線誘導標 CO用 片面 反射体径100以下 支柱径34 単価補正-1.000 Z004206013		本	1	-4,120	-4,120	管理費区分:0	
	合計					1,251		
	単価					1,251	円/本	

# 登 録 単 価

工事名	大湊港維持大平マリーナ整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001100001001	路盤材	C-20	m3	4,600	2026	5	確定
Z004100007001	アスファルト混合物	細粒度アスコン(13F)	t	19,500	2026	5	確定
ZZ99*01*01001	トラッククレーン	8tトラッククレーン(2.9t吊り)	日	58,300	2026	5	確定
ZZ99*01*01002	水中切断機材等	発電機・切断機材等	日	25,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01003	水中不分離モルタル	フィルコン300W	袋	5,500	2026	5	確定
ZZ99*01*01004	スタッドリンクチェーン		本	66,800	2026	5	確定
ZZ99*01*01005	連結用シャックル		個	12,800	2026	5	確定
ZZ99*01*01006	スイベルピース		本	65,000	2026	5	確定
ZZ99*01*02001	処分費	As塊	t	3,000	2026	5	確定
ZZ99*01*02002	処分費	無筋Co塊	t	3,000	2026	5	確定

# 入力データリスト (本01)

工事名	大湊港維持大平マリーナ整備工事	事業区分	海岸整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
堤防・護岸 (0001)	式	1		2,521,651	
係留施設維持修繕工 (0002)	式	1		1,333,752	オプション入力
ブイ撤去・再設置工 (0003)	式	1		1,333,752	オプション入力 工種 03:海岸工事
ブイ撤去・再設置 (0004)	基	6		1,333,752	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ブイ撤去・再設置	基	6	77,692	466,152	オプション入力 単位数量 4 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
大湊港維持大平マリーナ整備工事	海岸整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
潜水士	人	2	58,960	117,920	R0128 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
潜水連絡員	人	1	36,820	36,820	R0129 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
潜水送気員	人	1	36,520	36,520	R0130 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラッククレーン 8tトラッククレーン(2.9t吊り)	日	1	58,300	58,300	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
大湊港維持大平マリーナ整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水中切断機材等 発電機・切断機材等	日	1	25,000	25,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スタッドリンクチェーン	本	6	66,800	400,800	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
連結用シャックル	個	6	12,800	76,800	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スイベルピース	本	6	65,000	390,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
大湊港維持大平マリーナ整備工事	海岸整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
縁石工 (0005)	式	1		343,192	単価補正 オプション入力
縁石工 (0006)	式	1		343,192	オプション入力 工種 03:海岸工事
歩車道境界ブロック撤去 (0007)	m	22		34,008	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック撤去	m	21.8	1,560	34,008	CB422540 1470.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 再利用区分		再利用			
小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型] 山積0.22m3(平積0.16m3)	%	4.087		63.72	L001011001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.96		
			5,000		
			5,470		

# 入力データリスト (本01)

工事名	大湊港維持大平マリーナ整備工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	25.285		394.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		30.07		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
土木一般世話役	%	20.199		314.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		18.33		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
運転手(特殊)	%	19.577		305.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		17.09		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
特殊作業員	%	17.12		266.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		16.73		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
その他(労務)					

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
大湊港維持大平マリーナ整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	12.354		192.6	管理費区分 0
軽油	%	1.367		21.31	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.46		
			138		
			137		
諸雑費	%	0.011		1.17	管理費区分 0
コンクリート構造物取壊し (0008)	m3	0.44		3,789	オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	0.44	8,612	3,789	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
歩車道境界ブロック再設置 (0009)	m	22		80,551	オプション入力 第0004号内訳書

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
大湊港維持大平マリーナ整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	21.8	3,695	80,551	CB422510 3572.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
-----					
J01 作業区分		再利用設置			
J02 ブロック規格		C種(180/210×300×600)			
J04 基礎砕石規格		無し			
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			
小型バックホウ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	3.911		144.5	L001011005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.71		
			3,960		
			4,320		
特殊作業員	%	38.678		1,429	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			36.88		
			28,300		
			30,700		
普通作業員					R0102

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	金額		
大湊港維持大平マリーナ整備工事		海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	28.474		1,052	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			33.06		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	22.79		842	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			20.18		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	4.999		184.7	管理費区分 0
軽油	%	1.114		41.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.16		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.034		1.66	管理費区分 0
舗装版切断 (0010)	m	65.4		47,872	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
大湊港維持大平マリーナ整備工事	海岸整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	65.4	732	47,872	CB430510 700.44 管理費区分 0
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.05 単 2026.05
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			単価地区 むつ市(旧むつ市)
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.789		71.72	M001161013 管理費区分 0
標準構成比			10.24		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			13,000		単価地区 むつ市(旧むつ市)
地区単価			13,000		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	4.598		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.691		151.6	R0101 管理費区分 0
標準構成比			19.96		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			28,300		単価地区 むつ市(旧むつ市)
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
大湊港維持大平マリーナ整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	12.149		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		10.88		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
普通作業員	%	7.601		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		8.92		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
その他(労務)	%	18.985		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ (フレード) 径18インチ	%	22.438		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		22.39		
	標準単価		68,200		
	地区単価		71,500		
ガソリン レギュラー	%	2.424		17.76	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		2.81		
	標準単価		154		
	地区単価		139		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
大湊港維持大平マリーナ整備工事	海岸整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	1.302		9.54	管理費区分 0
諸雑費	%	0.023		0.19	管理費区分 0
舗装版破碎積込 (0011)	m2	31		63,240	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	31	2,040	63,240	CB210720 1747.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%	18.406		375.3	M000201034 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			20.13		
標準単価			6,080		
地区単価			6,490		

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	海岸整備		
大湊港維持大平マリーナ整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)	%	74.84		1,526	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		71.97		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
軽油	%	6.719		137	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		7.9		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.035		1.7	管理費区分 0
路盤工 (0012)	m2	20.1		27,376	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	20.1		27,376	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			

# 入力データリスト (本01)

工事名	大湊港維持大平マリーナ整備工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		1層施工 C-20 全ての費用			単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.008	2.78 5,680 6,070	27.35	M00201100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.214	1.66 3,540 3,830	16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.159		2.17	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.648	25.16 28,900 35,090	281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員					R0101

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
大湊港維持大平マリーナ整備工事	海岸整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	10.816		147.3	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.75		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
普通作業員	%	8.804		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.61		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	9.56		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.11		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	2.491		33.92	管理費区分 0
路盤材	%	42.882		584	Y001100001001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
C-20			23.44		
標準構成比			170,000		
標準単価			4,600		
地区単価					

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
大湊港維持大平マリーナ整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	1.242		16.91	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.85		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	0.156		2.13	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		0.39	管理費区分 0
表層 (0013)	m2	31		84,785	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	31		84,785	CB410261 2431.1 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		細粒度アスコン(13F)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
大湊港維持大平マリーナ整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	%	0.276		7.54	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.29		
	標準単価		1,430		
	地区単価		1,530		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	%	0.075		2.04	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.08		
	標準単価		356		
	地区単価		374		
その他(機械)	%	0.066		1.81	管理費区分 0
特殊作業員	%	17.954		491	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		18.62		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
普通作業員	%	13.237		362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		16.71		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		

# 入力データリスト (本01)

工事名	大湊港維持大平マリーナ整備工事	事業区分	海岸整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	5.295		144.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.1		
	標準構成比		31,000		
	標準単価		36,210		
	地区単価				
その他(労務)	%	6.929		189.5	管理費区分 0
アスファルト混合物 細粒度アスコン(13F)	%	50.608		1,384	Z004100007001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		45.96		
	標準単価		472,000		
	地区単価		19,500		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.379		147.1	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		5.33		
	標準単価		103		
	地区単価		117		
ガソリン レギュラー	%	0.08		2.19	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市)
	標準構成比		0.1		
	標準単価		154		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
大湊港維持大平マリーナ整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			139		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.035		0.96	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.04		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	0.022		0.59	管理費区分 0
諸雑費	%	0.044		1.47	管理費区分 0
視線誘導標撤去 (0014)	本	1		320	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	1	320	320	WB812360 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工区分		コンクリート建込			
J02 施工規模		10本未満			
J03 夜間作業の補正		無			

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
大湊港維持大平マリーナ整備工事	海岸整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
視線誘導標再設置 (0015)	本	1		1,251	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	本	1	1,251	1,251	WB812310 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含まない)			
J02 材料費区分		手間のみ			
J03 反射体の種類		片面			
J04 規格・仕様		反射体径φ100以下 支柱径φ34			
J06 施工規模		10本未満			
J07 夜間作業の補正		無			
J08 時間制約を受ける場合の補正		無			
斜路工 (0016)	式	1		756,660	オプション入力
張りブロック工 (0017)	式	1		756,660	オプション入力 工種 03:海岸工事
間詰工 (0018)	箇所	236		756,660	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

# 入力データリスト (本01)

工事名	大湊港維持大平マリーナ整備工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
潜水士	人	2	58,960	117,920	R0128 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
潜水連絡員	人	2	36,820	73,640	R0129 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
潜水送気員	人	2	36,520	73,040	R0130 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	4	22,640	90,560	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市)

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			海岸整備	
大湊港維持大平マリーナ整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水中不分離モルタル フィルコン300W	袋	73	5,500	401,500	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運搬処理工 (0019)	式	1		88,047	オプション入力
運搬処理工 (0020)	式	1		88,047	オプション入力 工種 99:
殻運搬 (0021)	m3	7.72		77,547	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	5.87	12,070	70,850	CB227010 9934.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 殻発生作業		舗装版破碎		
	J02 積込工法区分		機械積込(小規模土工)		
	J03 DID区間の有無		無し		

# 入力データリスト (本01)

工事名			事業区分	海岸整備	
大湊港維持大平マリーナ整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J09 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳		17.0km以下 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	%	17.782		2,145	M000301001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		20.25		
	標準単価		5,702		
	地区単価		5,900		
	供用日当りの損耗品費		182		
運転手(一般)	%	75.073		9,056	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		71.03		
	標準単価		23,600		
	地区単価		30,290		
軽油	%	7.129		860	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		8.72		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.016		9	管理費区分 0
殻運搬	m3	2.35	2,850	6,697	CB227010 2475.1 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
大湊港維持大平マリーナ整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 むつ市(旧むつ市)
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		18.5km以下			豪雪割増
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.615		1,072	M000301005
標準構成比			40.77		管理費区分 0
標準単価			20,847		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			21,400		単価地区 むつ市(旧むつ市)
供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	49.931		1,423	R0115
標準構成比			44.82		管理費区分 0
標準単価			23,600		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			30,290		単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	12.421		354	Z006702002
標準構成比			14.41		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区 むつ市(旧むつ市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.033		1	管理費区分 0
穀処分費					オプション入力

# 入力データリスト (本01)

工事名	大湊港維持大平マリーナ整備工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0022)	t	3.5		10,500	第0013号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As塊	t	2.5	3,000	7,500	ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 無筋Co塊	t	1	3,000	3,000	ZZ99*01*02002 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0023)	式	1		2,521,651	
共通仮設 (0024)	式	1		384,000	
共通仮設費 (0025)	式	1		51,000	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			海岸整備	
大湊港維持大平マリーナ整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場環境改善費 (0026)	式	1		51,000	
現場環境改善費 (率計上) (0027)	式	1		51,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0028)	式	1		333,000	
	主たる工種	03:海岸工事			
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0029)	式	1		2,905,651	
現場管理費 (0030)	式	1		833,000	
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	自動設定	0.00%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02		
工事原価 (0031)	式	1		3,738,651	
一般管理費等 (0032)	式	1		881,349	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	海岸整備
大湊港維持大平マリーナ整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0033)	式	1		4,620,000	
消費税額及び地方消費税額 (0034)	式	1		462,000	
工事費計 (0035)	式	1		5,082,000	