	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　繰交安　第13号

設計書番号　　508-030-0033

名川階上線交通安全施設整備工事

実施　設計書

三戸郡階上町大字赤保内

工　期　２２５日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　304.8　m		
	道路土工 1　式		
	排水構造物工 1　式		
	舗装工 1　式		
設計額	47,421,000　円　（内消費税　4,311,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		12,952,000		
道路土工		式	1		2,867,906		
掘削工		式	1		153,088		
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	420		153,088		内　1号
路体盛土工		式	1		23,825		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	4		23,825		内　2号
路床盛土工		式	1		1,183,639		
路床盛土	土砂	m3	200		1,183,639		内　3号
法面整形工		式	1		288,400		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	70		63,558		内　4号
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	290		224,842		内　5号
残土処理工		式	1		1,218,954		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	240		1,015,674		内　6号

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m3	240		203,280		内　7号
法面工		式	1		463,946		
植生工		式	1		463,946		
植生ﾏｯﾄ	工種区分:植生ﾏｯﾄ工,施工規模:250m2未満	m2	70		236,214		内　8号
人工張芝	芝種類:張芝,施工規模:250m2以上500m2未満	m2	290		227,732		内　9号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		54,118		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		54,118		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅:0.5m,内高:0.5m	m	1		32,336		内　10号
基礎材	RC-40､t=15cm	m2	1		1,696		内　11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	0.2		20,086		内　12号
排水構造物工		式	1		8,361,527		
作業土工		式	1		555,984		
床掘り	土質:土砂	m3	190		52,630		内　13号

設計内訳書（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	130		413,406		内　14号
基面整正		m2	200		89,948		内　15号
側溝工		式	1		6,849,122		
自由勾配側溝	B400-H400～1100、横断用B400-H400	m	307		5,336,795		内　16号
側溝蓋	自由勾配側溝B400用Co・Gr蓋	枚	270		1,512,327		内　17号
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		956,421		
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40,法面作業補正:無し	箇所	4		358,960		内　18号
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(12)-2高炉　24-12-25(20),法面作業補正:無し	式	1		284,911		内　19号
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-2～25、800×800～900×900用	枚	5		312,550		内　20号
構造物撤去工		式	1		1,204,503		
道路付属物撤去工		式	1		6,510		
視線誘導標撤去	視線誘導標規格:土中式,施工区分:土中建込,施工規模:10本未満	本	5		6,510		内　21号
構造物取壊し工		式	1		870,825		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工						内　22号
		m3	18		352,769		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下						内　23号
		m	350		257,664		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm						内　24号
		m2	390		256,629		
舗装版破砕	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚:15cm						内　25号
		m2	4		3,763		
排水構造物撤去工							
		式	1		1,800		
蓋版撤去	蓋種類:桝用Gr蓋						内　26号
		枚	3		1,800		
運搬処理工							
		式	1		325,368		
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						内　27号
		m3	26		105,472		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						内　28号
		m3	18		63,657		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						内　29号
		m3	0.4		1,140		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						内　30号
		m3	26		60,200		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						内　31号
		m3	18		90,600		
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						内　32号
		m3	0.4		1,350		

設計内訳書（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず	t	0.2		949		内　33号
殻処分	殻種別:金属くず	t	0.2		2,000		内　34号
舗装		式	1		10,127,106		
舗装工		式	1		5,753,689		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		3,414,239		
凍上抑制層	路盤材種類:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ φ5mm以下､仕上り厚:350mm	m2	303		1,032,509		内　35号
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:160mm	m2	303		297,251		内　36号
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:120mm	m2	332		378,603		内　37号
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:②再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	332		918,088		内　38号
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	332		787,788		内　39号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道(標準部)		式	1		1,788,382		
凍上抑制層	路盤材種類:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ φ5mm以下､仕上り厚:150mm	m2	408		597,080		内　40号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ(CS-20),仕上り厚:100mm	m2	408		514,992		内　41号

設計内訳書（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑦再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	m2	408		676,310		内　42号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道(乗入部舗装1種)		式	1		171,284		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ(CS-20),仕上り厚:250mm	m2	34		94,218		内　43号
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上	m2	34		77,066		内　44号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 取付道路工		式	1		125,853		
凍上抑制層	路盤材種類:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ φ5mm以下、仕上り厚:350mm	m2	19		29,667		内　45号
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:160mm	m2	19		18,265		内　46号
上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:120mm	m2	19		21,185		内　47号
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:②再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	18		31,896		内　48号
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	18		24,840		内　49号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 進入路工(舗装1種)		式	1		253,931		
下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ(CS-20),仕上り厚:250mm	m2	63		122,292		内　50号
表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	62		131,639		内　51号

設計内訳書（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁石工		式	1		2,598,328		
縁石工		式	1		2,598,328		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種	m	265		2,598,328		内　52号
区画線工		式	1		41,052		
区画線工		式	1		41,052		
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	W=15～30cm､実線､破線	m	300		41,052		内　53号
道路付属施設工		式	1		122,837		
道路付属物工		式	1		122,837		
視線誘導標	視線誘導標規格:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,施工区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),施工規模:10本以上30本未満	本	13		122,837		内　54号
仮設工		式	1		1,611,200		
交通管理工		式	1		1,611,200		
交通誘導警備員		人日	106		1,611,200		内　55号
直接工事費		式	1		23,079,106		

設計内訳書（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		3,443,000		
共通仮設費		式	1		302,000		
現場環境改善費		式	1		302,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		302,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,141,000		
純工事費		式	1		26,522,106		
現場管理費		式	1		9,603,000		
工事原価		式	1		36,125,106		
一般管理費等		式	1		6,984,894		
工事価格		式	1		43,110,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,311,000		
工事費計		式	1		47,421,000		

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　道路改良工事

合算工事：

対象工事費	23,079,106	直接工事費	23,079,106	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	357,430	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	0	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額	単独（追加工事）	23,079,106	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	22,721,676		0		0

共通仮設費（率分）	率（補正前）	11.23%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	13.61%		0.00%	
	計上額	3,141,000		0	0

調整工事計上額　0

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	23,079,106	直接工事費	23,079,106		
非対象額計（－）	357,430				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	357,430	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	22,721,676	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.33%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.33%		0.00%		
計上額	302,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　3,443,000

現場管理費

主工種　04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	26,522,106	単独（追加工事）直接工事費	23,079,106	単独（追加工事）共通仮設費	3,443,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	26,522,106	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	26,164,676		0		0

現場管理費	率（補正前）	31.84%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.1	0.00%	
	施工時期補正	0.48%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	36.21%	0.00%	
	計上額	9,603,000	0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　04:道路改良工事

工事原価	36,125,106				
純工事費	26,522,106	現場管理費	9,603,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	36,125,106	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	35,767,676		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.30%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.30%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	36,125,106		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		

一般管理費等	6,984,894
業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年5月		
歩掛適用年月	2026年5月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年5月		
単価地区	階上町		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	04:道路改良工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.2
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.48%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　04:道路改良工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			23,079,106
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				23,079,106
	共通仮設費（率分）	23,079,106	13.61	3,141,000
現場環境改善費対象工事費				23,079,106
	現場環境改善費（率分）	22,721,676	1.33	302,000
現場管理費対象純工事費				26,522,106
	現場管理費	26,522,106	36.21	9,603,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				36,125,106
	一般管理費等	36,125,106	19.30	6,984,894
	業務委託費			0
工事価格				43,110,000
消費税等相当額				4,311,000
工事費計				47,421,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	416	368	153,088		管理費区分：0
合計					153,088		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	3.9	6,109	23,825		管理費区分：0
合計					23,825		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	路床盛土	土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	2.5m未満						歩道盛土
CB210520		m3	67	6,219	416,673		管理費区分：0
路床盛土	2.5m未満						路肩盛土
CB210520		m3	106	6,219	659,214		管理費区分：0
路床盛土	2.5m未満						
CB210520		m3	16	6,219	99,504		管理費区分：0
路床盛土	2.5m以上4.0m未満						
CB210520		m3	8	1,031	8,248		管理費区分：0
合計					1,183,639		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,全ての費用	m2	66	963	63,558		管理費区分：0
合計					63,558		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,全ての費用	m2	289	778	224,842		管理費区分：0
合計					224,842		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	242	4,197	1,015,674		管理費区分：0
合計					1,015,674		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	残土等処分		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 CB210560		m3	242	840	203,280		管理費区分：0
合計					203,280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	植生ﾏｯﾄ	工種区分:植生ﾏｯﾄ工,施工規模:250m2未満	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工 WB810870	植生ﾏｯﾄ工,250m2未満,無	m2	66	3,579	236,214		単　1号 管理費区分：0
合計					236,214		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	人工張芝	芝種類:張芝,施工規模:250m2以上500m2未満	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝 CB220910		m2	289	788	227,732		管理費区分：0
合計					227,732		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅:0.5m,内高:0.5m

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ CB222880	据付,2.0m/個,0<B<=1.25　0<H<=1.25,無し,無し,標準,全ての費用	m	0.8	40,420	32,336		管理費区分：0
合計					32,336		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	基礎材	RC-40、t=15cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎砕石 CB221110	17.5cmを超え20.0cm以下,砕石(各種),全ての費用	m2	0.9	1,885	1,696		管理費区分：0
合計					1,696		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.2	32,870	6,574		管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	1.2	11,260	13,512		管理費区分：0
合計					20,086		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	床掘り	土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	190	277	52,630		管理費区分：0
合計					52,630		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	埋戻し	土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	126	3,281	413,406		管理費区分：0
合計					413,406		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	基面整正		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正 CB210080		m2	199	452	89,948		管理費区分：0
合計					89,948		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	自由勾配側溝	B400-H400～1100、横断用B400-H400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,砕石(各種),0.6m3/1	m	155	14,900	2,309,500		単　2号 B400-H400 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,砕石(各種),0.6m3/1	m	33.7	15,850	534,145		単　3号 B400-H500 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,砕石(各種),0.6m3/1	m	36	16,300	586,800		単　4号 B400-H600 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.32m3/10m,有り,砕石(各種),0.6m3/1	m	30	18,570	557,100		単　5号 B400-H700 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.32m3/10m,有り,砕石(各種),0.6m3/1	m	16	19,920	318,720		単　6号 B400-H800 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.33m3/10m,有り,砕石(各種),0.7m3/1	m	10	21,780	217,800		単　7号 B400-H900 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.33m3/10m,有り,砕石(各種),0.7m3/1	m	8	24,380	195,040		単　8号 B400-H1000 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.34m3/10m,有り,砕石(各種	m	2.7	26,700	72,090		単　9号 B400-H1100 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.67m3/10m,有り,砕石(各種),0.67m3/	m	16	34,100	545,600		単　10号 (横断用)B400-H400 管理費区分：0
合計					5,336,795		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	側溝蓋	自由勾配側溝B400用Co･Gr蓋	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	233	2,989	696,437		単　11号 Co蓋L=0.5m 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	29	20,170	584,930		単　12号 Gr蓋L=1.0m 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	8	28,870	230,960		単　13号 (横断用)Gr蓋L=1.0m 管理費区分：0
合計					1,512,327		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	現場打ち集水桝	集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40,法面作業補正:無し	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) CB222950	土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40,0.55m3を超え0.58m3以下,人力打設,一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	4	89,740	358,960		管理費区分：0
合計					358,960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(12)-2高炉 24-12-25(20),法面作業補正:無し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),一般養生,全ての費用	m3	1.8	40,140	72,252		管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	15.4	11,260	173,404		管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD295 D13,一般構造物,10t未満,無,有,無,有,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.068	218,600	14,864		単　14号 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,全ての費用	m3	0.2	39,720	7,944		均しｺﾝｸﾘｰﾄ 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.6	5,829	3,497		管理費区分：0
基礎砕石 CB221110	17.5cmを超え20.0cm以下,砕石(各種),全ての費用	m2	2	1,885	3,770		管理費区分：0
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	3	3,060	9,180		管理費区分：0
合計					284,911		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-2～25､800×800～900×900用	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	37,370	37,370		単　15号 Gr蓋T-2 800×800用 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	3	74,070	222,210		単　16号 Gr蓋T-25 800×800用 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	52,970	52,970		単　17号 Gr蓋T-2 900×900用 管理費区分：0
合計					312,550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	視線誘導標撤去	視線誘導標規格:土中式,施工区分:土中建込, 施工規模:10本未満	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標) WB812360	土中建込,10本未満,無,無	本	5	1,302	6,510		単　18号 管理費区分：0
合計					6,510		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	18.1	19,490	352,769		単　19号 管理費区分：0
合計					352,769		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　23号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	352	732	257,664		管理費区分：0
合計					257,664		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　24号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:15cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	393	653	256,629		管理費区分：0
合計					256,629		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　25号	舗装版破砕	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,舗装版厚:15cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	4.1	918	3,763		管理費区分：0
合計					3,763		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　26号	蓋版撤去	蓋種類:桝用Gr蓋	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	600	600		単　20号 桝500×500 Gr蓋 管理費区分：0
蓋版 WB821430	再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2	600	1,200		単　20号 桝800×800 Gr蓋 管理費区分：0
合計					1,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　27号	殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,19.5km以下,全ての費用	m3	25.6	4,120	105,472		管理費区分：0
合計					105,472		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　28号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	18.1	3,517	63,657		管理費区分：0
合計					63,657		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　29号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	0.4	2,850	1,140		管理費区分：0
合計					1,140		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　30号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単　21号
WB020052		t	60.2	1,000	60,200		管理費区分：T
合計					60,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　31号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単　22号
WB020052		t	45.3	2,000	90,600		管理費区分：T
合計					90,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　32号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	0.9	1,500	1,350		単　23号 管理費区分：T
合計					1,350		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　33号	現場発生品運搬	発生材種類:金属くず	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,無し,8.5km以下	t	0.2	4,748	949		管理費区分：0
合計					949		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　34号	殻処分	殻種別:金属くず

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	0.2	10,000	2,000		単　24号 管理費区分：0
合計					2,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　35号	凍上抑制層	路盤材種類:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ φ5mm以下、仕上り厚 :350mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 仕上り厚:350mm		m2	302.7	3,411	1,032,509		単　25号 管理費区分：0
合計					1,032,509		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　36号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:160mm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	160mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	302.7	982	297,251		管理費区分：0
合計					297,251		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　37号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:120mm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道･路肩部) CB410040	粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,全ての費用	m2	332.4	1,139	378,603		管理費区分：0
合計					378,603		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　38号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料 規格:②再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均 幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	332.4	2,762	918,088		管理費区分：0
合計					918,088		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　39号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料 規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平 均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	332.4	2,370	787,788		管理費区分：0
合計					787,788		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　40号	凍上抑制層	路盤材種類:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ φ5mm以下、仕上り厚:150mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 仕上り厚:150mm		m2	408.4	1,462	597,080		単　26号 管理費区分：0
合計					597,080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　41号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ(CS-20),仕上り厚:100mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	100mm,1層施工,各種,全ての費用	m2	408.4	1,261	514,992		管理費区分：0
合計					514,992		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　42号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料 規格:⑦再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平 均幅員:1.4m以上

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m以上,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	408.4	1,656	676,310		管理費区分：0
合計					676,310		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　43号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ(CS-20),仕上り厚:250mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	250mm,2層施工,各種,全ての費用	m2	34.1	2,763	94,218		管理費区分：0
合計					94,218		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　44号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料 規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:50mm,平 均幅員:1.4m以上

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m以上,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	34.1	2,260	77,066		管理費区分：0
合計					77,066		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　45号	凍上抑制層	路盤材種類:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ φ5mm以下、仕上り厚 :350mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層 仕上り厚:350mm		m2	18.6	1,595	29,667		単　27号 管理費区分：0
合計					29,667		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　46号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:160mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	160mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	18.6	982	18,265		管理費区分：0
合計					18,265		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　47号	上層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:120mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道･路肩部) CB410040	粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,全ての費用	m2	18.6	1,139	21,185		管理費区分：0
合計					21,185		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　48号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料 規格:②再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均 幅員:1.4m以上3.0m以下	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	18	1,772	31,896		管理費区分：0
合計					31,896		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　49号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料 規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	18	1,380	24,840		管理費区分：0
合計					24,840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　50号	下層路盤(車道･路肩部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ(CS-20),仕上り厚:250mm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道･路肩部) CB410030	250mm,2層施工,各種,全ての費用	m2	63.2	1,935	122,292		管理費区分：0
合計					122,292		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　51号	表層(車道･路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料 規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:50mm,平 均幅員:1.4m以上3.0m以下

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	61.6	2,137	131,639		管理費区分：0
合計					131,639		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　52号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	C種	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,各種1000-2000mm､150-550kg未満,0.5個/m,無し,18-8-40(高炉),有り	m	220.1	9,672	2,128,807		管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,各種600mm以下50kg以上100kg未満,1.66個/m,無し,18-8-40(高炉),有り	m	36	10,500	378,000		管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.66個/m,無し,18-8-40(高炉),有り	m	9.3	9,841	91,521		管理費区分：0
合計					2,598,328		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　53号	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	W=15～30cm､実線､破線	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	299	132	39,468		単　28号 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 30cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	m	6	264	1,584		単　29号 管理費区分：0
合計					41,052		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　54号	視線誘導標	視線誘導標規格:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,施工区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),施工規模:10本以上30本未満

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置) WB812310	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材料費,両面,反射体径φ100以下 支柱径φ60.5,さや管,10本以上30本未満	本	13	9,449	122,837		単　30号 管理費区分：0
合計					122,837		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　55号	交通誘導警備員	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	106	15,200	1,611,200		単　31号 管理費区分：0
合計					1,611,200		

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB810870	人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工,250m2未満,無	単位	m2	単位数量	1	単価	3,579

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(植生ﾏｯﾄ) 肥料袋付 単価補正1.350(FP3)　Q001412001		m2	1	3,579.18	3,579	管理費区分：0
合計					3,579	
単価					3,579	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,砕石(各種),0.6m3/1	単位	m	単位数量	10	単価	14,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001366001		m	10	6,584.1	65,841	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000 Z231024230		個	5	12,800	64,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.329	22,400	7,369	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424	22,400	9,497	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72	3,050	2,196	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		97	管理費区分：0
合計					149,000	
単価					14,900	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,砕石(各種),0.6m3/1	単位	m	単位数量	10	単価	15,850

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001366001		m	10	6,584.1	65,841	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×500×2000 Z231024235		個	5	14,700	73,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.329	22,400	7,369	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424	22,400	9,497	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72	3,050	2,196	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		97	管理費区分：0
合計					158,500	
単価					15,850	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.31m3/10m,有り,砕石(各種),0.6m3/1	単位	m	単位数量	10	単価	16,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001366001		m	10	6,584.1	65,841	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×600×2000 Z231024240		個	5	15,600	78,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.329	22,400	7,369	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424	22,400	9,497	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72	3,050	2,196	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		97	管理費区分：0
合計					163,000	
単価					16,300	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.32m3/10m,有り,砕石(各種),0.6m3/1	単位	m	単位数量	10	単価	18,570

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001366001		m	10	6,584.1	65,841	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×700×2000 Z231024245		個	5	20,100	100,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.339	22,400	7,593	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424	22,400	9,497	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72	3,050	2,196	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		73	管理費区分：0
合計					185,700	
単価					18,570	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.32m3/10m,有り,砕石(各種),0.6m3/1	単位	m	単位数量	10	単価	19,920

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001366001		m	10	6,584.1	65,841	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×800×2000 Z231024250		個	5	22,800	114,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.339	22,400	7,593	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424	22,400	9,497	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.72	3,050	2,196	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		73	管理費区分：0
合計					199,200	
単価					19,920	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.33m3/10m,有り,砕石(各種),0.7m3/1	単位	m	単位数量	10	単価	21,780

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001366001		m	10	6,584.1	65,841	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×900×2000 Z231024255		個	5	26,400	132,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.35	22,400	7,840	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424	22,400	9,497	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84	3,050	2,562	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		60	管理費区分：0
合計					217,800	
単価					21,780	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.33m3/10m,有り,砕石(各種),0.7m3/1	単位	m	単位数量	10	単価	24,380

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001366001		m	10	6,584.1	65,841	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×1000×2000 Z231024260		個	5	31,600	158,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.35	22,400	7,840	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424	22,400	9,497	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84	3,050	2,562	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		60	管理費区分：0
合計					243,800	
単価					24,380	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1 8-8-40,0.34m3/10m,有り,砕石(各種	単位	m	単位数量	10	単価	26,700

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366002		m	10	8,429.28	84,292	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 400×1100×2000 Z231024265		個	5	32,500	162,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.36	22,400	8,064	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.424	22,400	9,497	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84	3,050	2,562	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		85	管理費区分：0
合計					267,000	
単価					26,700	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.67m3/10m,有り,砕石(各種),0.67m3/	単位	m	単位数量	10	単価	34,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366001		m	10	6,584.1	65,841	管理費区分：0
自由勾配側溝 横断用 400×400×2000 Z231024050		個	5	50,400	252,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.71	22,400	15,904	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.212	22,400	4,748	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.804	3,050	2,452	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		55	管理費区分：0
合計					341,000	
単価					34,100	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2,989

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	969	96,900	管理費区分：0
自由勾配側溝用ふた 車道用　400用　500×500mm Z231031010		枚	100	2,020	202,000	管理費区分：0
合計					298,900	
単価					2,989	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	20,170

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	969	96,900	管理費区分：0
自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 歩道用･縦断用　400用　500×995mm Z230154010		枚	100	19,200	1,920,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		100	管理費区分：0
合計					2,017,000	
単価					20,170	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	28,870

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	969	96,900	管理費区分：0
自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 400用 T-25 500×995mm Z230154045		枚	100	27,900	2,790,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		100	管理費区分：0
合計					2,887,000	
単価					28,870	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD295 D13,一般構造物,10t未満,無,有,無,有,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	218,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D13 Z001102009		t	1.03	102,500	105,575	管理費区分：0
鉄筋工 加工･組立共 一般構造物 単価補正1.653(FP3)　Q001001002		t	1	112,966.02	112,966	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		59	管理費区分：0
合計					218,600	
単価					218,600	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	37,370

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	969	96,900	管理費区分：0
ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付) T-2 800×800用 Z230153020		組	100	36,400	3,640,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		100	管理費区分：0
合計					3,737,000	
単価					37,370	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	74,070

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	969	96,900	管理費区分：0
ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付) T-25 800×800用 Z230153140		組	100	73,100	7,310,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		100	管理費区分：0
合計					7,407,000	
単価					74,070	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	52,970

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	969	96,900	管理費区分：0
ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付) T-2　900×900用 Z230153025		組	100	52,000	5,200,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		100	管理費区分：0
合計					5,297,000	
単価					52,970	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込,10本未満,無,無	単位	本	単位数量	1	単価	1,302

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工 土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 単価補正1.300(FP3)　Q001314001		本	1	1,302.13	1,302	管理費区分：0
合計					1,302	
単価					1,302	円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19,490

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.140(FP3)　Q001611007		m3	1	19,487.44	19,487	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0
合計					19,490	
単価					19,490	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号 WB821430	蓋版	再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製　昼間 170kg以下　制約無 単価補正0.620(FP3)　Q001367002		枚	100	600.78	60,078	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0
合計					60,080	
単価					600	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As殻 Y007600001001		t	100	1,000	100,000	管理費区分：T
合計					100,000	
単価					1,000	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	2,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 鉄筋Co殻 Y007600001002		t	100	2,000	200,000	管理費区分：T
合計					200,000	
単価					2,000	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 無筋Co殻 Y007600001003		t	100	1,500	150,000	管理費区分：T
合計					150,000	
単価					1,500	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	10,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 金属くず Y007600001004		t	100	10,000	1,000,000	管理費区分：T
合計					1,000,000	
単価					10,000	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	凍上抑制層 仕上り厚:350mm		単位	m2	単位数量	100	単価	3,411

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土 CB210520	2.5m未満	m3	35	6,219	217,665	管理費区分：0
非鉄ｽﾗｸﾞ(ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ) 5mm以下 Z230302010		m3	44.1	2,800	123,480	管理費区分：0
合計					341,145	
単価					3,411	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	凍上抑制層 仕上り厚:150mm		単位	m2	単位数量	100	単価	1,462

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土 CB210520	2.5m未満	m3	15	6,219	93,285	管理費区分：0
非鉄ｽﾗｸﾞ(ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ) 5mm以下 Z230302010		m3	18.9	2,800	52,920	管理費区分：0
合計					146,205	
単価					1,462	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	凍上抑制層 仕上り厚:350mm		単位	m2	単位数量	100	単価	1,595

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土 CB210520	2.5m以上4.0m未満	m3	35	1,031	36,085	管理費区分：0
非鉄ｽﾗｸﾞ(ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ) 5mm以下 Z230302010		m3	44.1	2,800	123,480	管理費区分：0
合計					159,565	
単価					1,595	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	132

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037010		m	1,000	84.66	84,660	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007		L	50	700	35,000	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	39	180	7,020	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	33	137	4,521	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		1,299	[1][ ] 管理費区分：0
合計					132,500	
単価					132	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号 WB821210	区画線設置	無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 30cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	264

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 破線30cm 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001037016		m	1,000	128.52	128,520	[ ][2] 管理費区分：0
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 溶剤型 2種B 白 Z004350005		L	140	740	103,600	[ ][1] 管理費区分：0
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm Z004352001		kg	118	180	21,240	[ ][1] 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	50	137	6,850	[ ][1] 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1		3,890	[1][ ] 管理費区分：0
合計					264,100	
単価					264	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号 WB812310	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材料費,両面,反射体径φ100以下 支柱径φ60.5,さや管,10本以上30本未満	単位	本	単位数量	1	単価	9,449

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 単価補正1.100(FP3)　Q001304010		本	1	7,199.28	7,199	管理費区分：0
視線誘導標設置工 加算額 さや管 Q001316003		本	1	2,250	2,250	管理費区分：0
合計					9,449	
単価					9,449	円／本

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1	15,200	15,200	管理費区分：0
合計					15,200	
単価					15,200	円／人日

登　録　単　価

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000356000001	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-25 500×500×2000	個	62,900	2026	5	確定
Y007600000001	処分費	建設発生土	m3	840	2026	5	確定
Y007600001001	処分費	As殻	t	1,000	2026	5	確定
Y007600001002	処分費	鉄筋Co殻	t	2,000	2026	5	確定
Y007600001003	処分費	無筋Co殻	t	1,500	2026	5	確定
Y007600001004	処分費	金属くず	t	10,000	2026	5	確定
Z002012010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 高炉	m3	22,400	2026	5	確定

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		12,952,000	
道路土工 (0002)	式	1		2,867,906	
掘削工 (0003)	式	1		153,088	工種　04:道路改良工事
掘削 (0004)(P)	m3	420		153,088	第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　土質		土砂			
Q02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
Q03　押土		無し			
Q04　障害		無し			
Q05　施工数量		5,000m3未満			
Q06　掘削費		掘削			
掘削	m3	416	368	153,088	CB210100　331.59 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
J03　押土の有無		無し			
J04　障害の有無		無し			
J05　施工数量		5,000m3未満			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.178		151.5	M000202090 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			42.72		
標準単価			20,100		
地区単価			21,500		

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)	%	41.477		152.6	R0114 管理費区分　0
標準構成比			37.91		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　　階上町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油	%	17.33		63.76	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			19.37		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分　0
路体盛土工 (0005)	式	1		23,825	工種　04:道路改良工事
路体(築堤)盛土 (0006)(P)	m3	4		23,825	第0002号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0
Q01　施工幅員		2.5m未満			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　敷均し･締固め費		路体(築堤)盛土			単価地区　　階上町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
路体(築堤)盛土					CB210510　6722.7

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	3.9	6,109	23,825	管理費区分　0
J01　施工幅員		2.5m未満			歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　階上町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					L001070002
運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	管理費区分　0
標準構成比			0.66		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			1,560		単価地区　　階上町
地区単価			1,590		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	88.953		5,434	管理費区分　0
標準構成比			90.7		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　階上町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	10.04		613.3	管理費区分　0
標準構成比			8.41		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　　階上町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.251		15.35	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			0.23		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.016		1.13	管理費区分　0
路床盛土工					工種　04:道路改良工事
(0007)	式	1		1,183,639	
路床盛土					オプション入力
(0008)	m3	200		1,183,639	第0003号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　　階上町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
路床盛土					CB210520　6824.8
	m3	67	6,219	416,673	管理費区分　0
J01　施工幅員		2.5m未満			歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　　階上町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					L001070002
運転質量0.8～1.1t	%	0.85		52.86	管理費区分　0
標準構成比			0.76		歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			1,560		単価地区　階上町
地区単価			1,590		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	87.378		5,434	管理費区分　0
標準構成比			89.34		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　階上町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.476		713.7	管理費区分　0
標準構成比			9.64		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　階上町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.283		17.61	管理費区分　0
標準構成比			0.26		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　階上町
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.013		0.83	管理費区分　0
路床盛土					CB210520　6824.8

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	106	6,219	659,214	管理費区分　0
J01　施工幅員		2.5m未満			歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　階上町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					L001070002
運転質量0.8～1.1t	%	0.85		52.86	管理費区分　0
標準構成比			0.76		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			1,560		単価地区　　階上町
地区単価			1,590		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	87.378		5,434	管理費区分　0
標準構成比			89.34		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　階上町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.476		713.7	管理費区分　0
標準構成比			9.64		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　　階上町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.283		17.61	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			0.26		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.013		0.83	管理費区分　0
路床盛土					CB210520　6824.8
	m3	16	6,219	99,504	管理費区分　0
J01　施工幅員		2.5m未満			歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　　階上町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					L001070002
運転質量0.8～1.1t	%	0.85		52.86	管理費区分　0
標準構成比			0.76		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			1,560		単価地区　　階上町
地区単価			1,590		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	87.378		5,434	管理費区分　0
標準構成比			89.34		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　階上町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員					R0101
	%	11.476		713.7	管理費区分　0
標準構成比			9.64		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　　階上町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.283		17.61	管理費区分　0
標準構成比			0.26		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.013		0.83	管理費区分　0
路床盛土					CB210520　901.19
	m3	8	1,031	8,248	管理費区分　0
J01　施工幅員		2.5m以上4.0m未満			歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　　階上町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	7.237		74.58	管理費区分　0
標準構成比			7.65		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			3,540		単価地区　　階上町
地区単価			3,830		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]					L001010011
山積0.28m3(平積0.2m3)	%	6.817		70.25	管理費区分　0
標準構成比			7.62		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			5,650		単価地区　階上町
地区単価			5,780		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	72.039		742.4	管理費区分　0
標準構成比			67.85		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　階上町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	6.586		67.87	管理費区分　0
標準構成比			8.45		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　階上町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	7.317		75.41	管理費区分　0
標準構成比			8.43		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　階上町
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.004		0.49	管理費区分　0
法面整形工 (0009)	式	1		288,400	工種　04:道路改良工事
法面整形(切土部) (0010)(P)	m2	70		63,558	第0004号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　現場制約		無し			
Q02　土質		ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			
Q03　法面整形費		法面整形			
法面整形	m2	66	963	63,558	CB220010　918.97 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　整形箇所		切土部			
J03　現場制約の有無		無し			
J04　土質		ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			
J05　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.722		93.69	L001010007 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			9.24		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	32.906		317.1	管理費区分　0
標準構成比			38.72		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　階上町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	25.839		249	管理費区分　0
標準構成比			22.32		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　　階上町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	22.539		217.2	管理費区分　0
標準構成比			20.24		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　　階上町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	8.974		86.48	管理費区分　0
標準構成比			9.48		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.02		0.23	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面整形(盛土部)					第0005号内訳書
(0011)(P)	m2	290		224,842	単位数量　1　m2
					管理費区分　0
Q01　法面締固め		有り			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　現場制約		無し			単価地区　階上町
Q03　法面整形費		法面整形			労調係数　1.000　00-00 0
Q04　土砂購入費		計上しない			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
法面整形					CB220010　729.97
	m2	289	778	224,842	管理費区分　0
J01　整形箇所		盛土部			歩　2026.05　単　2026.05
J02　法面締固めの有無		有り			単価地区　階上町
J03　現場制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　土質		ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			豪雪割増
J05　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.05		93.75	管理費区分　0
標準構成比			11.64		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			8,800		単価地区　階上町
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	26.207		203.9	管理費区分　0
標準構成比			31.34		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　階上町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	32.004		249	管理費区分　0
標準構成比			28.1		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　　階上町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	18.598		144.7	管理費区分　0
標準構成比			16.98		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　　階上町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	11.12		86.52	管理費区分　0
標準構成比			11.94		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.021		0.23	管理費区分　0
残土処理工					工種　04:道路改良工事
(0012)	式	1		1,218,954	
土砂等運搬					第0006号内訳書
(0013)(P)	m3	240		1,015,674	単位数量　　1　　m3

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0
Q01　土砂等発生現場			標準		歩　2026.05　単　2026.05
Q02　土質			土砂(岩塊･玉石混り土含む)		単価地区　　階上町
Q03　運搬費			土砂等運搬		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
土砂等運搬					CB210110　3676.2
	m3	242	4,197	1,015,674	管理費区分　0
J01　土砂等発生現場			標準		歩　2026.05　単　2026.05
J02　積込機種･規格			ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		単価地区　　階上町
J03　土質			土砂(岩塊･玉石混り土含む)		労調係数　　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無			無し		豪雪割増
J05　運搬距離(km)(DID区間無)			49.5km以下		潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	41.563		1,744	管理費区分　0
標準構成比			44.67		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			20,847		単価地区　　階上町
地区単価			21,400		労調係数　　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	45.471		1,908	管理費区分　0
標準構成比			40.44		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			23,600		単価地区　　階上町
地区単価			30,290		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	12.95		543.4	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			14.89		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.016		1.6	管理費区分　0
残土等処分					第0007号内訳書
(0014)(P)	m3	240		203,280	単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
Q01　処分費		残土等処分			歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　　階上町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
残土等処分					CB210560　1.0
	m3	242	840	203,280	管理費区分　0
					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　　階上町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
処分費					Y007600000001
建設発生土	%	100		840	管理費区分　T
標準構成比			100		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			1		単価地区　　階上町
地区単価			840		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分　0
法面工 (0015)	式	1		463,946	
植生工 (0016)	式	1		463,946	工種　04:道路改良工事
植生ﾏｯﾄ (0017)	m2	70		236,214	第0008号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　工種区分		植生ﾏｯﾄ工			
Q02　施工規模		250m2未満			
Q03　植生ﾏｯﾄ設置費		人力施工による植生工			
人力施工による植生工	m2	66	3,579	236,214	WB810870 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　工種区分		植生ﾏｯﾄ工			
J02　施工規模		250m2未満			
J03　時間制約を受ける場合の補正		無			
人工張芝 (0018)(P)	m2	290		227,732	第0009号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0
Q01　芝種類		張芝			
Q02　施工規模		250m2以上500m2未満			
Q03　張芝費		人工張芝			

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
人工張芝	m2	289	788	227,732	CB220910　761.95 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	38.821		305.9	R0102 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			45.05		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	20.66		162.8	R0125 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			18.3		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
人工芝 張芝	%	40.496		319.1	Z231400015 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			36.65		
標準単価			245		
地区単価			280		

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.023		0.2	管理費区分　0
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 (0019)	式	1		54,118	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 (0020)	式	1		54,118	工種　04:道路改良工事
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ (0021)(P)	m	1		32,336	第0010号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ種別		ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ			
Q02　内幅		0.5m			
Q03　内高		0.5m			
Q04　鉄筋費		計上しない			
Q05　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ設置費		ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ			
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	m	0.8	40,420	32,336	CB222880　55983.0 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付			
J02　製品長		2.0m/個			
J03　内空幅･内空高(m)		0<B<=1.25　0<H<=1.25			
J04　基礎材種別		無し			
J05　PC鋼材による縦締め		無し			
J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			
J08　費用の内訳		全ての費用			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	%	5.176		2,092	L001130006 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町
標準構成比		3.11			
標準単価		43,600			

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			52,400		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.516		208.5	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	6.715		2,714	管理費区分　0
標準構成比			5.44		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　階上町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	4.464		1,804	管理費区分　0
標準構成比			2.76		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　階上町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	3.786		1,530	管理費区分　0
標準構成比			2.52		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　階上町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	1.494		603.8	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ					Y000356000001
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-25 500×500×2000	%	77.842		31,461	管理費区分　0
標準構成比			84.79		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			94,900		単価地区　　階上町
地区単価			62,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.007		6.7	管理費区分　0
基礎材					オプション入力
(0022)	m2	1		1,696	第0011号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　　階上町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
基礎砕石					CB221110　1407.6
	m2	0.9	1,885	1,696	管理費区分　0
J01　砕石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			歩　2026.05　単　2026.05
J02　砕石の種類		砕石(各種)			単価地区　　階上町
J03　費用の内訳		全ての費用			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.915		73.77	管理費区分　0
標準構成比			4.75		歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			8,800		単価地区　階上町
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.024		0.46	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	22.503		424	管理費区分　0
標準構成比			33.8		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　階上町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.559		217.8	管理費区分　0
標準構成比			14.27		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　階上町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	12.005		226.2	管理費区分　0
標準構成比			13.24		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　階上町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	7.43		140	管理費区分　0
標準構成比			8.52		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　　階上町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.368		6.93	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	38.844		731.9	管理費区分　0
標準構成比			20.46		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			1,200		単価地区　　階上町
地区単価			3,050		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.278		61.76	管理費区分　0
標準構成比			4.42		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.05		0.95	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.024		1.23	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0023)	m3	0.2		20,086	第0012号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.2	32,870	6,574	CB240010　30615.0 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			
J02　打設工法		人力打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05　養生工の種類		一般養生			
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	10.668		3,506	R0102 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			12.85		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
特殊作業員	%	7.376		2,424	R0101 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			7.3		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					R0125
	%	7.16		2,353	管理費区分　0
標準構成比			6.58		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　　階上町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	1.839		604.3	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	72.953		23,975	管理費区分　0
標準構成比			71.32		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			20,400		単価地区　　階上町
地区単価			22,400		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.004		7.7	管理費区分　0
型枠					CB240210　10100.0
	m2	1.2	11,260	13,512	管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.05　単　2026.05
J02　構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			単価地区　　階上町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	51.237		5,768	管理費区分　0
標準構成比			46.66		歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			30,000		単価地区　階上町
地区単価			36,720		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.102		2,263	管理費区分　0
標準構成比			25.14		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　階上町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.958		1,121	管理費区分　0
標準構成比			9.51		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　階上町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	18.69		2,104	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.013		4	管理費区分　0
排水構造物工					
(0024)	式	1		8,361,527	
作業土工					工種　04:道路改良工事
(0025)	式	1		555,984	

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り (0026)(P)	m3	190		52,630	第0013号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　土質		土砂			
Q02　掘削費		床掘り			
床掘り	m3	190	277	52,630	CB210030　244.12 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		標準			
J03　土留方式の種類		無し			
J04　障害の有無		無し			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.806		60.52	L001010007 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			22.47		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	57.505		159.6	R0114 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			53.87		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油					Z006702002
	%	20.66		57.34	管理費区分　0
標準構成比			23.66		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.029		0.14	管理費区分　0
埋戻し					第0014号内訳書
(0027)(P)	m3	130		413,406	単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
Q01　施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩　2026.05　単　2026.05
Q03　土質		土砂			単価地区　　階上町
Q04　埋戻し費		埋戻し			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
埋戻し					CB210410　3339.7
	m3	126	3,281	413,406	管理費区分　0
J01　施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　　階上町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]					M000202123
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.52		279.5	管理費区分　0
標準構成比			8.37		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			18,200		単価地区　　階上町
地区単価			18,200		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ 質量 60～80kg	%	0.668		21.92	L001180001 管理費区分　0
標準構成比			0.58		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			471		単価地区　階上町
地区単価			533		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	48.313		1,585	管理費区分　0
標準構成比			53.26		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　階上町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	28.07		920.9	管理費区分　0
標準構成比			25.42		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　階上町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	10.9		357.6	管理費区分　0
標準構成比			8.82		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　階上町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	2.749		90.18	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			2.72		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　階上町
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.762		25.01	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.83		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			154		単価地区　階上町
地区単価			139		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.018		0.89	管理費区分　0
基面整正 (0028)(P)	m2	200		89,948	第0015号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0
Q01　基面整正費		基面整正			歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
基面整正	m2	199	452	89,948	CB210080　508.0 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			100		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分　0
側溝工 (0029)	式	1		6,849,122	工種　04:道路改良工事
自由勾配側溝 (0030)	m	307		5,336,795	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
自由勾配側溝	m	155	14,900	2,309,500	WB821420 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		砕石(各種)			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	33.7	15,850	534,145	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 階上町
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		砕石(各種)			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	36	16,300	586,800	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 階上町
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		砕石(各種)			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	30	18,570	557,100	管理費区分　0
J01　夜間作業の有無		無し			歩　2026.05　単　2026.05
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区　　階上町
J03　時間的制約の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.32m3/10m			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J06　基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07　基礎砕石の種類		砕石(各種)			
J08　基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	16	19,920	318,720	管理費区分　0
J01　夜間作業の有無		無し			歩　2026.05　単　2026.05
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区　　階上町
J03　時間的制約の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.32m3/10m			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J06　基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07　基礎砕石の種類		砕石(各種)			
J08　基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	10	21,780	217,800	管理費区分　0
J01　夜間作業の有無		無し			歩　2026.05　単　2026.05
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区　　階上町
J03　時間的制約の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.33m3/10m			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J06　基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07　基礎砕石の種類		砕石(各種)			
J08　基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	8	24,380	195,040	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 階上町
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.33m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		砕石(各種)			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	2.7	26,700	72,090	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 階上町
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.34m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		砕石(各種)			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝					WB821420
	m	16	34,100	545,600	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 階上町
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.67m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		砕石(各種)			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.67m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.2m3/10m			
側溝蓋 (0031)	枚	270		1,512,327	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
蓋版	枚	233	2,989	696,437	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	29	20,170	584,930	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	8	28,870	230,960	WB821430 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分		据付け			歩　2026.05　単　2026.05
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区　　階上町
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工					工種　04:道路改良工事
(0032)	式	1		956,421	
現場打ち集水桝					第0018号内訳書
(0033)(P)	箇所	4		358,960	単位数量　　1　　箇所
					管理費区分　0
Q01 集水桝･街渠桝種類		現場打材			歩　2026.05　単　2026.05
Q02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区　　階上町
Q03 法面作業補正		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
Q04 集水桝設置費		現場打ち集水桝･街渠桝(本体)			豪雪割増
Q05 集水桝鉄筋費		計上しない			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
現場打ち集水桝･街渠桝(本体)					CB222950　82266.0
	箇所	4	89,740	358,960	管理費区分　0
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			歩　2026.05　単　2026.05
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		0.55m3を超え0.58m3以下			単価地区　　階上町
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法		人力打設			労調係数　　1.000　00-00 0
J04 養生工の種類		一般養生･特殊養生(練炭)			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.071		63.54	管理費区分　0
標準構成比			0.07		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			8,800		単価地区　　階上町
地区単価			9,710		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
型わく工	%	36.671		32,906	R0133 管理費区分　0
標準構成比			32.68		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			30,000		単価地区　　階上町
地区単価			36,720		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	%	23.591		21,169	R0102 管理費区分　0
標準構成比			28.87		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　階上町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役	%	11.982		10,752	R0125 管理費区分　0
標準構成比			11.19		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　　階上町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
特殊作業員	%	2.157		1,936	R0101 管理費区分　0
標準構成比			2.17		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　　階上町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					
	%	10.269		9,215	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	14.941		13,407	管理費区分　0
標準構成比			14.37		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			19,750		単価地区　　階上町
地区単価			22,400		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.064		57.16	管理費区分　0
標準構成比			0.07		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.249		223.7	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.005		10.6	管理費区分　0
現場打ち集水桝					オプション入力
(0034)	式	1		284,911	第0019号内訳書
					単位数量　　1　　式
					管理費区分　0
					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　　階上町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1.8	40,140	72,252	CB240010　36531.0 管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.05　単　2026.05
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			単価地区　階上町
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.274		1,314	管理費区分　0
標準構成比			3.31		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			9,840		単価地区　階上町
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.188		75.47	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	9.94		3,990	管理費区分　0
標準構成比			10.07		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　階上町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	7.608		3,054	管理費区分　0
標準構成比			9.38		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　階上町

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	7.484		3,004	管理費区分　0
標準構成比			7.04		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　階上町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	7.07		2,838	管理費区分　0
標準構成比			6.4		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　階上町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	2.021		811.1	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(12)-2					Z230210265
24-12-25(20) W/C<=55%	%	60.825		24,415	管理費区分　0
標準構成比			59.8		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			20,400		単価地区　階上町
地区単価			22,800		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.491		598.3	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			1.65		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.091		36.63	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.008		3.5	管理費区分　0
型枠					CB240210　10100.0
	m2	15.4	11,260	173,404	管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.05　単　2026.05
J02　構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			単価地区　　階上町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	51.237		5,768	管理費区分　0
標準構成比			46.66		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			30,000		単価地区　　階上町
地区単価			36,720		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.102		2,263	管理費区分　0
標準構成比			25.14		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　階上町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分　0
標準構成比			9.51		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　階上町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分　0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分　0
鉄筋工[市場単価]	t	0.068	218,600	14,864	WB810010 管理費区分　0
J01　鉄筋材料規格･径		SD295 D13			歩　2026.05　単　2026.05
J02　規格･仕様区分		一般構造物			単価地区　階上町
J03　施工規模		10t未満			労調係数　1.000　00-00 0
J04　時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増
J05　夜間作業補正		有			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正		無			単価補正
J07　法面作業の補正		有			
J08　太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09　構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.2	39,720	7,944	CB240010　36531.0 管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.05　単　2026.05
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			単価地区　階上町
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010004
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.309		1,314	管理費区分　0
標準構成比			3.31		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			9,840		単価地区　階上町
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.19		75.47	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	10.048		3,990	管理費区分　0
標準構成比			10.07		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　階上町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	7.691		3,054	管理費区分　0
標準構成比			9.38		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　階上町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	7.565		3,004	管理費区分　0
標準構成比			7.04		歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区　階上町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	7.147		2,838	管理費区分　0
標準構成比			6.4		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　階上町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.043		811.1	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	60.404		23,987	管理費区分　0
標準構成比			59.8		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			20,400		単価地区　階上町
地区単価			22,400		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.507		598.3	管理費区分　0
標準構成比			1.65		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　階上町
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.091		36	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.005		12.13	管理費区分　0
型枠					CB240210　5104.7
	m2	0.6	5,829	3,497	管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.05　単　2026.05
J02　構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区　　階上町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	62.996		3,672	管理費区分　0
標準構成比			58.78		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			30,000		単価地区　　階上町
地区単価			36,720		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.533		905.4	管理費区分　0
標準構成比			19.9		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　階上町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	6.209		361.9	管理費区分　0
標準構成比			6.07		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　　階上町

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分　0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分　0
基礎砕石	m2	2	1,885	3,770	CB221110　1407.6 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　砕石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			
J02　砕石の種類		砕石(各種)			
J03　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.915		73.77	管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			4.75		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
その他(機械)	%	0.024		0.46	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	22.503		424	管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町
標準構成比			33.8		
標準単価			25,400		

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.559		217.8	管理費区分　0
標準構成比			14.27		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　階上町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	12.005		226.2	管理費区分　0
標準構成比			13.24		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　階上町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	7.43		140	管理費区分　0
標準構成比			8.52		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　階上町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	0.368		6.93	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	38.844		731.9	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			20.46		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			1,200		単価地区　　階上町
地区単価			3,050		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.278		61.76	管理費区分　0
標準構成比			4.42		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.05		0.95	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.024		1.23	管理費区分　0
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物					Z231335005
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ　幅300×φ19 現場打用	個	3	3,060	9,180	管理費区分　0
					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　　階上町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
蓋					オプション入力
(0035)	枚	5		312,550	第0020号内訳書
					単位数量　　1　　枚
					管理費区分　0
					歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　　階上町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
蓋版	枚	1	37,370	37,370	WB821430 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　階上町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　作業区分		据付け			
J02　夜間作業の有無		無し			
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	3	74,070	222,210	WB821430 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　階上町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　作業区分		据付け			
J02　夜間作業の有無		無し			
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	1	52,970	52,970	WB821430 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　階上町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　作業区分		据付け			
J02　夜間作業の有無		無し			
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06　時間的制約の有無		無し			
J07　施工箇所における補正		無し			
構造物撤去工 (0036)	式	1		1,204,503	
道路付属物撤去工					工種　99:

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0037)	式	1		6,510	
視線誘導標撤去					第0021号内訳書
(0038)	本	5		6,510	単位数量　1　本 管理費区分　0
Q01　視線誘導標規格		土中式			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　施工区分		土中建込			単価地区　階上町
Q03　施工規模		10本未満			労調係数　1.000　00-00 0
Q04　撤去費		道路付属物撤去工(視線誘導標)			豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
道路付属物撤去工(視線誘導標)					WB812360
	本	5	1,302	6,510	管理費区分　0
J01　施工区分		土中建込			歩　2026.05　単　2026.05
J02　施工規模		10本未満			単価地区　階上町
J03　夜間作業の補正		無			労調係数　1.000　00-00 0
J04　時間制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
構造物取壊し工					工種　99:
(0039)	式	1		870,825	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し					第0022号内訳書
(0040)	m3	18		352,769	単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01　構造物区分		鉄筋構造物			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　工法区分		機械施工			単価地区　階上町
Q03　取壊し費		構造物とりこわし			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
構造物とりこわし					WB824010
	m3	18.1	19,490	352,769	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 構造物区分		鉄筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05
J02 工法区分		機械施工			単価地区 階上町
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増
J05 低騒音･低振動対策		必要			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
舗装版切断					第0023号内訳書
(0041)(P)	m	350		257,664	単位数量 1 m
					管理費区分 0
Q01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			歩 2026.05 単 2026.05
Q02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下			単価地区 階上町
Q05 舗装版切断費		舗装版切断			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休２日補正 週休２日(月単位)
舗装版切断					CB430510 700.44
	m	352	732	257,664	管理費区分 0
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			歩 2026.05 単 2026.05
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下			単価地区 階上町
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]					M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	%	9.789		71.72	管理費区分 0
標準構成比			10.24		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			13,000		単価地区 階上町
地区単価			13,000		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 A地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)					
	%	4.598		33.69	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員					R0101
	%	20.691		151.6	管理費区分　0
標準構成比			19.96		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　　階上町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.149		89.01	管理費区分　0
標準構成比			10.88		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　　階上町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	7.601		55.69	管理費区分　0
標準構成比			8.92		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　階上町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	18.985		139.1	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	%	22.438		164.4	管理費区分　0
標準構成比			22.39		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			68,200		単価地区　　階上町
地区単価			71,500		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	2.424		17.76	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			2.81		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			154		単価地区　階上町
地区単価			139		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	1.302		9.54	管理費区分　0
諸雑費	%	0.023		0.19	管理費区分　0
舗装版破砕 (0042)(P)	m2	390		256,629	第0024号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0
Q01　施工区分		機械施工			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			単価地区　階上町
Q03　舗装版厚		15cm			労調係数　1.000　00-00 0
Q04　舗装版破砕費		舗装版破砕			豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
舗装版破砕	m2	393	653	256,629	CB430310　612.24 管理費区分　0
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			歩　2026.05　単　2026.05
J02　障害等の有無		無し			単価地区　階上町
J03　騒音振動対策		必要			労調係数　1.000　00-00 0
J04　舗装版厚		15cm以下			豪雪割増
J06　積込作業の有無		有り			潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07　費用の内訳		全ての費用			単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)					M000907002
開口幅735～850mm破砕力550～980kN	%	20.915		136.7	管理費区分　0
標準構成比			21.16		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			17,900		単価地区　　階上町
地区単価			18,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型					L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.301		60.79	管理費区分　0
標準構成比			9.49		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			6,460		単価地区　　階上町
地区単価			6,760		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	32.13		210	管理費区分　0
標準構成比			28.25		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　　階上町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.67		135.1	管理費区分　0
標準構成比			24.76		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　階上町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					R0125
	%	11.795		77.09	管理費区分　0
標準構成比			10.78		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　　階上町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	5.17		33.79	管理費区分　0
標準構成比			5.56		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.019		0.13	管理費区分　0
舗装版破砕					第0025号内訳書
(0043)(P)	m2	4		3,763	単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
Q01　施工区分		機械施工			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　舗装版種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版			単価地区　　階上町
Q03　舗装版厚		15cm			労調係数　　1.000　00-00 0
Q04　舗装版破砕費		舗装版破砕			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
舗装版破砕					CB430310　859.49
	m2	4.1	918	3,763	管理費区分　0
J01　舗装版種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版			歩　2026.05　単　2026.05
J02　障害等の有無		無し			単価地区　　階上町
J03　騒音振動対策		必要			労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04　舗装版厚		15cm以下			豪雪割増
J06　積込作業の有無		有り			潮間割増　0%　係数ランク　1
J07　費用の内訳		全ての費用			単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)					M000907002
開口幅735～850mm破砕力550～980kN	%	20.349		186.8	管理費区分　0
標準構成比			20.59		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			17,900		単価地区　階上町
地区単価			18,900		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型					L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.356		85.89	管理費区分　0
標準構成比			9.55		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			6,460		単価地区　階上町
地区単価			6,760		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	32.103		294.7	管理費区分　0
標準構成比			28.24		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　階上町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.687		189.9	管理費区分　0
標準構成比			24.79		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　階上町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	12.332		113.2	R0125 管理費区分　0
標準構成比			11.28		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　階上町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	5.158		47.35	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			5.55		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　階上町
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.16	管理費区分　0
排水構造物撤去工 (0044)	式	1		1,800	工種　99:
蓋版撤去 (0045)	枚	3		1,800	第0026号内訳書 単位数量　1　枚 管理費区分　0
Q01　蓋種類		桝用Gr蓋			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　撤去費		蓋版			単価地区　階上町
Q02　撤去費		蓋版			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋版	枚	1	600	600	WB821430 管理費区分　0
J01　作業区分		再利用撤去			歩　2026.05　単　2026.05
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　階上町
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	2	600	1,200	WB821430 管理費区分　0
J01　作業区分		再利用撤去			歩　2026.05　単　2026.05
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　階上町
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
運搬処理工 (0046)	式	1		325,368	工種　99:
殻運搬 (0047)(P)	m3	26		105,472	第0027号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0
Q01　殻種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　殻運搬費		殻運搬			単価地区　　階上町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	25.6	4,120	105,472	CB227010　3615.9 管理費区分　0
J01　殻発生作業		舗装版破砕			歩　2026.05　単　2026.05
J02　積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			単価地区　　階上町
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		19.5km以下			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	41.071		1,692	管理費区分　0
標準構成比			44.05		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			20,847		単価地区　階上町
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	44.906		1,850	管理費区分　0
標準構成比			39.87		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			23,600		単価地区　階上町
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	14.011		577.2	管理費区分　0
標準構成比			16.08		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　階上町
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.012		0.8	管理費区分　0
殻運搬					第0028号内訳書
(0048)(P)	m3	18		63,657	単位数量　1　m3
					管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01　殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　殻運搬費		殻運搬			単価地区　　階上町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
殻運搬					CB227010　3054.4
	m3	18.1	3,517	63,657	管理費区分　0
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし			歩　2026.05　単　2026.05
J02　積込工法区分		機械積込			単価地区　　階上町
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		18.5km以下			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	37.59		1,322	管理費区分　0
標準構成比			40.77		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			20,847		単価地区　　階上町
地区単価			21,400		労調係数　　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	49.958		1,757	管理費区分　0
標準構成比			44.82		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			23,600		単価地区　　階上町
地区単価			30,290		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	12.423		436.9	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			138		単価地区　階上町
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.029		1.1	管理費区分　0
殻運搬					第0029号内訳書
(0049)(P)	m3	0.4		1,140	単位数量　1　m3
					管理費区分　0
Q01　殻種別			ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		歩　2026.05　単　2026.05
Q02　殻運搬費			殻運搬		単価地区　階上町
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬					CB227010　2475.1
	m3	0.4	2,850	1,140	管理費区分　0
J01　殻発生作業			ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし		歩　2026.05　単　2026.05
J02　積込工法区分			機械積込		単価地区　階上町
J03　DID区間の有無			無し		労調係数　1.000　00-00 0
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)			18.5km以下		豪雪割増
J13　費用の内訳			全ての費用		潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	37.615		1,072	管理費区分　0
標準構成比			40.77		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			20,847		単価地区　階上町
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)	%	49.931		1,423	R0115 管理費区分　0
標準構成比			44.82		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			23,600		単価地区　　階上町
地区単価			30,290		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油	%	12.421		354	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.033		1	管理費区分　0
殻処分 (0050)	m3	26		60,200	第0030号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　T
Q01　殻種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　処分費		処分費(t)			単価地区　　階上町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
処分費(t)	t	60.2	1,000	60,200	WB020052 管理費区分　T
					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　　階上町
					労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
殻処分 (0051)	m3	18		90,600	第0031号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　T 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)			
Q02　処分費		処分費(t)			
処分費(t)	t	45.3	2,000	90,600	WB020052 管理費区分　T 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
殻処分 (0052)	m3	0.4		1,350	第0032号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　T 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)			
Q02　処分費		処分費(t)			
処分費(t)	t	0.9	1,500	1,350	WB020052 管理費区分　T 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
現場発生品運搬 (0053)(P)	t	0.2		949	第0033号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　発生材種類		金属くず			
Q02　積込･荷卸し･運搬		現場発生品及び支給品運搬			
現場発生品及び支給品運搬	t	0.2	4,748	949	CB010410　4184.0 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t			
J02　DID区間の有無		無し			
J03　片道運搬距離(km)DID無		8.5km以下			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	%	13.004		617.4	M000302010 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	45.095		2,141	R0114 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町
標準構成比			42.15		
標準単価			28,900		

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	39.429		1,872	管理費区分　0
標準構成比			41.25		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　階上町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	2.458		116.7	管理費区分　0
標準構成比			2.81		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　階上町
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.014		0.9	管理費区分　0
殻処分					オプション入力
(0054)	t	0.2		2,000	第0034号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費(t)	t	0.2	10,000	2,000	WB020052 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　階上町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
舗装 (0055)	式	1		10,127,106	
舗装工 (0056)	式	1		5,753,689	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (0057)	式	1		3,414,239	工種　06:舗装工事
凍上抑制層 (0058)	m2	303		1,032,509	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　階上町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
凍上抑制層 仕上り厚:350mm	m2	302.7	3,411	1,032,509	オプション入力 単位数量　　100　　m2 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　階上町 労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
路床盛土	m3	35	6,219	217,665	CB210520　6824.8 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工幅員		2.5m未満			
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					L001070002
運転質量0.8～1.1t	%	0.85		52.86	管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.76		
標準単価			1,560		
地区単価			1,590		
普通作業員					R0102
	%	87.378		5,434	管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			89.34		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
特殊作業員					R0101
	%	11.476		713.7	管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			9.64		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	0.283		17.61	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			0.26		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　階上町
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.013		0.83	管理費区分　0
非鉄ｽﾗｸﾞ（ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ） 5mm以下	m3	44.1	2,800	123,480	Z230302010 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
下層路盤(車道･路肩部) (0059)(P)	m2	303		297,251	第0036号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0
Q01　路盤材種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			歩　2026.05　単　2026.05
Q03　仕上り厚		160mm			単価地区　階上町
Q04　路盤材敷均し･締固め費		下層路盤(車道･路肩部)			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(車道･路肩部)	m2	302.7	982	297,251	CB410030　1289.3 管理費区分　0
J01　全仕上り厚(実数入力)		160mm			歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　施工区分		1層施工			単価地区　　階上町
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ［土工用］					M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	5.182		50.92	管理費区分　0
標準構成比			3.95		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			37,600		単価地区　　階上町
地区単価			37,600		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　A地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.698		6.86	管理費区分　0
標準構成比			0.49		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			4,480		単価地区　　階上町
地区単価			4,870		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.71		6.98	管理費区分　0
標準構成比			0.49		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			4,550		単価地区　　階上町
地区単価			5,030		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	1.056		10.38	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	12.834		126.1	管理費区分　0
標準構成比			8.06		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　　階上町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	3.45		33.9	管理費区分　0
標準構成比			2.95		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　階上町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	3.743		36.78	管理費区分　0
標準構成比			2.63		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　　階上町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	3.31		32.52	管理費区分　0
標準構成比			2.16		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　　階上町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	3.738		36.73	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	%	63.099		620	Z002122003 管理費区分　0
標準構成比			74.21		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			753,000		単価地区　　階上町
地区単価			3,050		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.953		19.19	管理費区分　0
標準構成比			1.5		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.206		2.02	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.021		0.22	管理費区分　0
上層路盤(車道･路肩部) (0060)(P)	m2	332		378,603	第0037号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0
Q01　路盤材種類			粒度調整砕石 M-40		歩　2026.05　単　2026.05
Q03　仕上り厚			120mm		単価地区　　階上町
Q04　路盤材敷均し･締固め費			上層路盤(車道･路肩部)		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
上層路盤(車道･路肩部)					CB410040　637.83

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	332.4	1,139	378,603	管理費区分　0
J01　材料		粒度調整砕石 M-40			歩　2026.05　単　2026.05
J06　全仕上り厚(実数入力)		120mm			単価地区　　階上町
J07　施工区分		1層施工			労調係数　　1.000　00-00 0
J09　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]					M000701021
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	4.475		50.96	管理費区分　0
標準構成比			7.99		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			37,600		単価地区　　階上町
地区単価			37,600		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　A地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.609		6.93	管理費区分　0
標準構成比			1		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			4,480		単価地区　　階上町
地区単価			4,870		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.613		6.98	管理費区分　0
標準構成比			0.99		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			4,550		単価地区　　階上町
地区単価			5,030		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.907		10.33	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					R0114
	%	11.092		126.3	管理費区分　0
標準構成比			16.31		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　　階上町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	2.981		33.94	管理費区分　0
標準構成比			5.97		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　階上町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	3.233		36.81	管理費区分　0
標準構成比			5.32		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　　階上町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.859		32.55	管理費区分　0
標準構成比			4.37		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　　階上町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					
	%	3.223		36.7	管理費区分　0
粒度調整砕石					Z002124003
M-40	%	67.659		770.4	管理費区分　0
標準構成比			47.84		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			240,000		単価地区　　階上町
地区単価			5,050		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.684		19.18	管理費区分　0
標準構成比			3.03		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.654		7.45	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.011		0.47	管理費区分　0
表層(車道･路肩部)					第0038号内訳書
(0061)(P)	m2	332		918,088	単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
Q01　材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　材料規格		②再生密粒度As(13)			単価地区　　階上町
Q03　舗装厚		40mm			労調係数　　1.000　00-00 0
Q04　平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			豪雪割増
Q05　施工費		表層(車道･路肩部)			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	332.4	2,762	918,088	CB410260　2891.1 管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩　2026.05　単　2026.05
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			単価地区　　階上町
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					M000804001
運転質量0.5～0.6t	%	0.269		7.42	管理費区分　0
標準構成比			0.24		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			1,430		単価地区　　階上町
地区単価			1,530		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					M000807001
機械質量40～60kg	%	0.143		3.94	管理費区分　0
標準構成比			0.13		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			356		単価地区　　階上町
地区単価			374		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.067		1.84	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	22.224		613.7	管理費区分　0
標準構成比			19.57		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　　階上町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	13.109		362	管理費区分　0
標準構成比			14.05		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　階上町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	5.233		144.5	管理費区分　0
標準構成比			4.28		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　階上町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	6.891		190.3	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051040
(2) 再生密粒度As(13)	%	46.497		1,284	管理費区分　0
標準構成比			50.52		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			580,000		単価地区　階上町
地区単価			12,750		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	5.327		147.1	管理費区分　0
標準構成比			4.48		歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			103		単価地区　階上町
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.16		4.43	管理費区分　0
標準構成比			0.17		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			154		単価地区　階上町
地区単価			139		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.031		0.86	管理費区分　0
標準構成比			0.03		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　階上町
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.028		0.78	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.021		1.13	管理費区分　0
表層(車道･路肩部)					第0039号内訳書
(0062)(P)	m2	332		787,788	単位数量　1　m2
					管理費区分　0
Q01　材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　材料規格		⑤再生密粒度As(13F)			単価地区　階上町
Q03　舗装厚		30mm			労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q04　平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			豪雪割増
Q05　施工費		表層(車道･路肩部)			潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	332.4	2,370	787,788	CB410260　2805.6 管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩　2026.05　単　2026.05
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			単価地区　階上町
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					M000804001
運転質量0.5～0.6t	%	0.317		7.5	管理費区分　0
標準構成比			0.25		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			1,430		単価地区　階上町
地区単価			1,530		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					M000807001
機械質量40～60kg	%	0.174		4.12	管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			356		単価地区　階上町
地区単価			374		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.075		1.78	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	25.902		613.8	管理費区分　0
標準構成比			20.17		歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			28,300		単価地区　階上町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.281		362.1	管理費区分　0
標準構成比			14.48		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　階上町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	6.098		144.5	管理費区分　0
標準構成比			4.41		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　階上町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	8.035		190.4	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051005
(5) 再生密粒度As(13F)	%	41.753		989.4	管理費区分　0
標準構成比			52.05		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			580,000		単価地区　階上町
地区単価			13,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	%	2.111		50.03	管理費区分　0
標準構成比			1.57		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			103		単価地区　　階上町
地区単価			117		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.181		4.3	管理費区分　0
標準構成比			0.17		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			154		単価地区　　階上町
地区単価			139		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.035		0.83	管理費区分　0
標準構成比			0.03		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.024		0.58	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.014		0.66	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道(標準部)					オプション入力
(0063)	式	1		1,788,382	工種　04:道路改良工事
凍上抑制層					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0064)	m2	408		597,080	第0040号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
凍上抑制層 仕上り厚:150mm	m2	408.4	1,462	597,080	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路床盛土	m3	15	6,219	93,285	CB210520 6824.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.85		52.86	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			0.76		
標準単価			1,560		
地区単価			1,590		

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	87.378		5,434	管理費区分　0
標準構成比			89.34		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　階上町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.476		713.7	管理費区分　0
標準構成比			9.64		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　　階上町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.283		17.61	管理費区分　0
標準構成比			0.26		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.013		0.83	管理費区分　0
非鉄ｽﾗｸﾞ（ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ）					Z230302010
5mm以下	m3	18.9	2,800	52,920	管理費区分　0
					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　　階上町
					労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
下層路盤(歩道部) (0065)(P)	m2	408		514,992	第0041号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　路盤材種類		各種			
Q02　路盤材規格		ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ(CS-20)			
Q03　仕上り厚		100mm			
Q04　路盤材敷均し･締固め費		下層路盤(歩道部)			
下層路盤(歩道部)	m2	408.4	1,261	514,992	CB410031　857.31 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02　施工区分		1層施工			
J03　材料		各種			
J04　費用の内訳		全ての費用			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	2.173		27.39	管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.31		16.51	管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			1.78		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.167		2.11	管理費区分　0
運転手(特殊)	%	22.317		281.3	R0114 管理費区分　0
標準構成比			27.03		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　階上町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	11.686		147.3	R0101 管理費区分　0
標準構成比			15.84		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　階上町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	9.512		119.9	R0102 管理費区分　0
標準構成比			15.7		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　階上町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	10.33		130.2	R0125 管理費区分　0
標準構成比			13.01		歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区　階上町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.686		33.86	管理費区分　0
非鉄ｽﾗｸﾞ(ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ)					Z230302015
0-20(CS-20相当品)	%	38.272		482.4	管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			120,000		単価地区　階上町
地区単価			3,800		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.343		16.93	管理費区分　0
標準構成比			1.99		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　階上町
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.18		2.27	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.024		0.83	管理費区分　0
表層(歩道部)					第0042号内訳書
(0066)(P)	m2	408		676,310	単位数量　1　m2
					管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01　材料種類			各種(2.30以上2.40t/m3未満)		歩　2026.05　単　2026.05
Q02　材料規格			⑦再生細粒度As(13F)		単価地区　　階上町
Q03　舗装厚			30mm		労調係数　　1.000　00-00 0
Q04　平均幅員			1.4m以上		豪雪割増
Q05　施工費			表層(歩道部)		潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
表層(歩道部)					CB410261　1524.9
	m2	408.4	1,656	676,310	管理費区分　0
J01　平均幅員			1.4m以上		歩　2026.05　単　2026.05
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下			30mm		単価地区　　階上町
J05　材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)		労調係数　　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		豪雪割増
J07　費用の内訳			全ての費用		潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]					M001003018
舗装幅1.4～3.0m	%	1.836		30.39	管理費区分　0
標準構成比			1.87		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			15,200		単価地区　　階上町
地区単価			16,200		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	0.358		5.93	管理費区分　0
標準構成比			0.36		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			3,540		単価地区　　階上町
地区単価			3,830		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.256		4.23	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					R0102
	%	7.274		120.4	管理費区分　0
標準構成比			8.86		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　階上町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	5.916		97.92	管理費区分　0
標準構成比			5.92		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　　階上町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	4.485		74.24	管理費区分　0
標準構成比			4.01		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　　階上町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.313		38.29	管理費区分　0
標準構成比			2.15		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　　階上町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	2.396		39.66	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051020
(7) 再生細粒度As(13F)	%	65.856		1,090	管理費区分　0
標準構成比			65.14		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			384,000		単価地区　　階上町
地区単価			14,050		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	8.906		147.4	管理費区分　0
標準構成比			8.51		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			103		単価地区　　階上町
地区単価			117		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.338		5.6	管理費区分　0
標準構成比			0.37		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.04		0.67	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.026		1.27	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道(乗入部舗装1種)					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0067)	式	1		171,284	工種　04:道路改良工事
下層路盤(歩道部)					第0043号内訳書
(0068)(P)	m2	34		94,218	単位数量　1　m2 管理費区分　0
Q01　路盤材種類		各種			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　路盤材規格		ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ(CS-20)			単価地区　階上町
Q03　仕上り厚		250mm			労調係数　1.000　00-00 0
Q04　路盤材敷均し･締固め費		下層路盤(歩道部)			豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)					CB410031　1790.8
	m2	34.1	2,763	94,218	管理費区分　0
J01　全仕上り厚(実数入力)		250mm			歩　2026.05　単　2026.05
J02　施工区分		2層施工			単価地区　階上町
J03　材料		各種			労調係数　1.000　00-00 0
J04　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	1.981		54.73	管理費区分　0
標準構成比			2.86		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			5,680		単価地区　階上町
地区単価			6,070		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.192		32.93	管理費区分　0
標準構成比			1.7		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			3,540		単価地区　階上町
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.153		4.22	管理費区分　0
運転手(特殊)	%	20.363		562.5	R0114 管理費区分　0
標準構成比			25.87		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　階上町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	10.668		294.7	R0101 管理費区分　0
標準構成比			15.17		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　階上町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	8.685		239.9	R0102 管理費区分　0
標準構成比			15.03		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　階上町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	9.434		260.6	R0125 管理費区分　0
標準構成比			12.46		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　階上町

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	2.453		67.75	管理費区分　0
非鉄ｽﾗｸﾞ(ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ)					Z230302015
0-20(CS-20相当品)	%	43.658		1,206	管理費区分　0
標準構成比			21.27		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			300,000		単価地区　階上町
地区単価			3,800		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.229		33.95	管理費区分　0
標準構成比			1.91		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　階上町
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)					
	%	0.174		4.81	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.01		0.91	管理費区分　0
表層(歩道部)					第0044号内訳書
(0069)(P)	m2	34		77,066	単位数量　1　m2 管理費区分　0
Q01　材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02　材料規格		⑤再生密粒度As(13F)			単価地区　　階上町
Q03　舗装厚		50mm			労調係数　　1.000　00-00 0
Q04　平均幅員		1.4m以上			豪雪割増
Q05　施工費		表層(歩道部)			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
表層(歩道部)					CB410261　1524.9
	m2	34.1	2,260	77,066	管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m以上			歩　2026.05　単　2026.05
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			単価地区　　階上町
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]					M001003018
舗装幅1.4～3.0m	%	1.345		30.39	管理費区分　0
標準構成比			1.87		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			15,200		単価地区　　階上町
地区単価			16,200		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	0.262		5.93	管理費区分　0
標準構成比			0.36		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			3,540		単価地区　　階上町
地区単価			3,830		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.187		4.23	管理費区分　0
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	5.329		120.4	管理費区分　0
標準構成比			8.86		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　階上町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	4.334		97.92	管理費区分　0
標準構成比			5.92		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　　階上町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	3.286		74.24	管理費区分　0
標準構成比			4.01		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　　階上町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	1.695		38.29	管理費区分　0
標準構成比			2.15		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　　階上町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	1.755		39.66	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051005
(5) 再生密粒度As(13F)	%	74.973		1,694	管理費区分　0
標準構成比			65.14		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			384,000		単価地区　　階上町
地区単価			13,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	6.524		147.4	管理費区分　0
標準構成比			8.51		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			103		単価地区　　階上町
地区単価			117		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.248		5.6	管理費区分　0
標準構成比			0.37		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.044		0.99	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.018		0.95	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 取付道路工					オプション入力
(0070)	式	1		125,853	工種　04:道路改良工事

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
凍上抑制層 (0071)	m2	19		29,667	オプション入力 第0045号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
凍上抑制層 仕上り厚:350mm	m2	18.6	1,595	29,667	オプション入力 単位数量　100　m2 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
路床盛土	m3	35	1,031	36,085	CB210520　901.19 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t	%	7.237		74.58	L001070011 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			7.65		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]					L001010011
山積0.28m3(平積0.2m3)	%	6.817		70.25	管理費区分　0
標準構成比			7.62		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			5,650		単価地区　階上町
地区単価			5,780		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	72.039		742.4	管理費区分　0
標準構成比			67.85		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　階上町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	6.586		67.87	管理費区分　0
標準構成比			8.45		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　階上町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	7.317		75.41	管理費区分　0
標準構成比			8.43		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　階上町
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.004		0.49	管理費区分　0
非鉄ｽﾗｸﾞ(ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ) 5mm以下	m3	44.1	2,800	123,480	Z230302010 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
下層路盤(車道･路肩部) (0072)(P)	m2	19		18,265	第0046号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　路盤材種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
Q03　仕上り厚		160mm			
Q04　路盤材敷均し･締固め費		下層路盤(車道･路肩部)			
下層路盤(車道･路肩部)	m2	18.6	982	18,265	CB410030　1289.3 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		160mm			
J02　施工区分		1層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	5.182		50.92	M000701021 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05
標準構成比			3.95		

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			37,600		単価地区　階上町
地区単価			37,600		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　A地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.698		6.86	管理費区分　0
標準構成比			0.49		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			4,480		単価地区　階上町
地区単価			4,870		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.71		6.98	管理費区分　0
標準構成比			0.49		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			4,550		単価地区　階上町
地区単価			5,030		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	1.056		10.38	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	12.834		126.1	管理費区分　0
標準構成比			8.06		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　階上町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	3.45		33.9	管理費区分　0
標準構成比			2.95		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　階上町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	3.743		36.78	管理費区分　0
標準構成比			2.63		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　　階上町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	3.31		32.52	管理費区分　0
標準構成比			2.16		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　　階上町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	3.738		36.73	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	63.099		620	管理費区分　0
標準構成比			74.21		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			753,000		単価地区　　階上町
地区単価			3,050		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	%	1.953		19.19	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			1.5		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)	%	0.206		2.02	管理費区分　0
諸雑費	%	0.021		0.22	管理費区分　0
上層路盤(車道･路肩部) (0073)(P)	m2	19		21,185	第0047号内訳書 単位数量　　1　　m2 管理費区分　0
Q01　路盤材種類			粒度調整砕石 M-40		歩　2026.05　単　2026.05
Q03　仕上り厚			120mm		単価地区　　階上町
Q04　路盤材敷均し･締固め費			上層路盤(車道･路肩部)		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
上層路盤(車道･路肩部)	m2	18.6	1,139	21,185	CB410040　637.83 管理費区分　0
J01　材料			粒度調整砕石 M-40		歩　2026.05　単　2026.05
J06　全仕上り厚(実数入力)			120mm		単価地区　　階上町
J07　施工区分			1層施工		労調係数　　1.000　00-00 0
J09　費用の内訳			全ての費用		豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]					M000701021

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	4.475		50.96	管理費区分　0
標準構成比			7.99		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			37,600		単価地区　　階上町
地区単価			37,600		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　A地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002
運転質量10～12t	%	0.609		6.93	管理費区分　0
標準構成比			1		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			4,480		単価地区　　階上町
地区単価			4,870		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.613		6.98	管理費区分　0
標準構成比			0.99		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			4,550		単価地区　　階上町
地区単価			5,030		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.907		10.33	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	11.092		126.3	管理費区分　0
標準構成比			16.31		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　　階上町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	2.981		33.94	管理費区分　0
標準構成比			5.97		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　階上町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	3.233		36.81	管理費区分　0
標準構成比			5.32		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　　階上町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	2.859		32.55	管理費区分　0
標準構成比			4.37		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　　階上町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	3.223		36.7	管理費区分　0
粒度調整砕石					Z002124003
M-40	%	67.659		770.4	管理費区分　0
標準構成比			47.84		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			240,000		単価地区　　階上町
地区単価			5,050		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	1.684		19.18	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			3.03		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　階上町
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.654		7.45	管理費区分　0
諸雑費	%	0.011		0.47	管理費区分　0
表層(車道･路肩部) (0074)(P)	m2	18		31,896	第0048号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0
Q01　材料種類			各種(2.30以上2.40t/m3未満)		歩　2026.05　単　2026.05
Q02　材料規格			②再生密粒度As(13)		単価地区　階上町
Q03　舗装厚			40mm		労調係数　1.000　00-00 0
Q04　平均幅員			1.4m以上3.0m以下		豪雪割増
Q05　施工費			表層(車道･路肩部)		潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	18	1,772	31,896	CB410260　1912.7 管理費区分　0
J01　平均幅員			1.4m以上3.0m以下		歩　2026.05　単　2026.05
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下			40mm		単価地区　階上町
J05　材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)		労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類			ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		豪雪割増
J07　費用の内訳			全ての費用		潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ					L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	%	1.206		21.37	管理費区分　0
標準構成比			1.04		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			14,800		単価地区　　階上町
地区単価			15,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	0.245		4.34	管理費区分　0
標準構成比			0.21		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			3,540		単価地区　　階上町
地区単価			3,830		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060001
運転質量3～4t	%	0.228		4.04	管理費区分　0
標準構成比			0.19		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			3,250		単価地区　　階上町
地区単価			3,620		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.21		3.72	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	4.917		87.11	管理費区分　0
標準構成比			5.11		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　階上町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	4.575		81.05	R0114 管理費区分　0
標準構成比			3.49		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　階上町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	3.994		70.75	R0101 管理費区分　0
標準構成比			3.41		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　階上町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	1.564		27.7	R0125 管理費区分　0
標準構成比			1.24		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　階上町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	1.954		34.61	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	72.426		1,283	Z231051040 管理費区分　0
標準構成比			76.32		歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			580,000		単価地区　階上町
地区単価			12,750		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	8.315		147.3	管理費区分　0
標準構成比			6.78		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			103		単価地区　階上町
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.3		5.31	管理費区分　0
標準構成比			0.28		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　階上町
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.029		0.51	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.037		1.19	管理費区分　0
表層(車道･路肩部)					第0049号内訳書
(0075)(P)	m2	18		24,840	単位数量　1　m2
					管理費区分　0
Q01　材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　材料規格		⑤再生密粒度As(13F)			単価地区　階上町
Q03　舗装厚		30mm			労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q04　平均幅員		1.4m以上3.0m以下			豪雪割増
Q05　施工費		表層(車道･路肩部)			潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)					CB410260　1827.2
	m2	18	1,380	24,840	管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m以上3.0m以下			歩　2026.05　単　2026.05
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区　階上町
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ					L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	%	1.55		21.39	管理費区分　0
標準構成比			1.09		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			14,800		単価地区　階上町
地区単価			15,900		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	0.315		4.34	管理費区分　0
標準構成比			0.22		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			3,540		単価地区　階上町
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060001
運転質量3～4t	%	0.295		4.07	管理費区分　0
標準構成比			0.2		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			3,250		単価地区　階上町
地区単価			3,620		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.272		3.75	管理費区分　0
普通作業員	%	6.315		87.13	R0102 管理費区分　0
標準構成比			5.35		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　階上町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	5.868		80.97	R0114 管理費区分　0
標準構成比			3.65		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　階上町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	5.128		70.76	R0101 管理費区分　0
標準構成比			3.57		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　階上町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	2.01		27.74	R0125 管理費区分　0
標準構成比			1.3		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　階上町

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	2.508		34.6	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051005
(5) 再生密粒度As(13F)	%	71.669		988.9	管理費区分　0
標準構成比			79.88		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			580,000		単価地区　階上町
地区単価			13,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	%	3.64		50.22	管理費区分　0
標準構成比			2.42		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			103		単価地区　階上町
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.394		5.44	管理費区分　0
標準構成比			0.3		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　階上町
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)					
	%	0.027		0.37	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.009		0.32	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 進入路工(舗装1種) (0076)	式	1		253,931	オプション入力 工種　04:道路改良工事
下層路盤(車道･路肩部) (0077)(P)	m2	63		122,292	第0050号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　路盤材種類		各種			
Q02　路盤材規格		ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ(CS-20)			
Q03　仕上り厚		250mm			
Q04　路盤材敷均し･締固め費		下層路盤(車道･路肩部)			
下層路盤(車道･路肩部)	m2	63.2	1,935	122,292	CB410030　2261.7 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		250mm			
J02　施工区分		2層施工			
J03　材料		各種			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用] 排出ｶﾞｽ対策(2014年規制)ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	5.282		102.2	M000701021 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			4.52		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]					L001050002

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転質量10～12t	%	0.711		13.76	管理費区分　0
標準構成比			0.56		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			4,480		単価地区　　階上町
地区単価			4,870		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060004
運転質量13～14t	%	0.724		14	管理費区分　0
標準構成比			0.56		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			4,550		単価地区　　階上町
地区単価			5,030		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	1.072		20.74	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	13.096		253.4	管理費区分　0
標準構成比			9.23		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　　階上町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	3.5		67.73	管理費区分　0
標準構成比			3.36		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　階上町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	3.804		73.6	管理費区分　0
標準構成比			3		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　　階上町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	3.358		64.98	管理費区分　0
標準構成比			2.46		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　　階上町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	3.804		73.61	管理費区分　0
非鉄ｽﾗｸﾞ(ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ)					Z230302015
0-20(CS-20相当品)	%	62.379		1,207	管理費区分　0
標準構成比			70.53		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			1,255,000		単価地区　　階上町
地区単価			3,800		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.995		38.61	管理費区分　0
標準構成比			1.72		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.24		4.65	管理費区分　0
諸雑費	%	0.035		0.72	管理費区分　0
表層(車道･路肩部) (0078)(P)	m2	62		131,639	第0051号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0
Q01　材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　材料規格		⑤再生密粒度As(13F)			単価地区　階上町
Q03　舗装厚		50mm			労調係数　1.000　00-00 0
Q04　平均幅員		1.4m以上3.0m以下			豪雪割増
Q05　施工費		表層(車道･路肩部)			潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	61.6	2,137	131,639	CB410260　1912.7 管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m以上3.0m以下			歩　2026.05　単　2026.05
J04　1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			単価地区　階上町
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	%	1		21.37	L001210001 管理費区分　0
標準構成比			1.04		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			14,800		単価地区　階上町
地区単価			15,900		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	0.203		4.34	管理費区分　0
標準構成比			0.21		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			3,540		単価地区　　階上町
地区単価			3,830		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]					L001060001
運転質量3～4t	%	0.189		4.04	管理費区分　0
標準構成比			0.19		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			3,250		単価地区　　階上町
地区単価			3,620		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.174		3.72	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	4.077		87.11	管理費区分　0
標準構成比			5.11		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　階上町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	3.794		81.05	管理費区分　0
標準構成比			3.49		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　　階上町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	3.311		70.75	管理費区分　0
標準構成比			3.41		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　階上町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	1.296		27.7	管理費区分　0
標準構成比			1.24		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　階上町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	1.62		34.61	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051005
(5) 再生密粒度As(13F)	%	77.134		1,648	管理費区分　0
標準構成比			76.32		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			580,000		単価地区　階上町
地区単価			13,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	6.894		147.3	管理費区分　0
標準構成比			6.78		歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			103		単価地区　階上町
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.249		5.31	管理費区分　0
標準構成比			0.28		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　階上町
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.03		0.64	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.029		1.06	管理費区分　0
縁石工 (0079)	式	1		2,598,328	
縁石工 (0080)	式	1		2,598,328	工種　13:道路維持工事
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (0081)	m	265		2,598,328	オプション入力 第0052号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	220.1	9,672	2,128,807	CB422510　8817.0 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		設置			
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種1000-2000mm､150-550kg未満			
J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		0.5個/m			
J04　基礎砕石規格		無し			
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-40(高炉)			
J06　養生工の有無		有り			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)超小旋回･ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	1.625		157.2	L001010010 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			1.69		
標準単価			7,080		
地区単価			7,470		
普通作業員	%	12.284		1,188	R0102 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			15.12		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
型わく工	%	9.864		954	R0133 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　階上町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			8.84		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.626		834.2	管理費区分　0
標準構成比			8.1		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　　階上町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	6.665		644.6	管理費区分　0
標準構成比			6.74		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　　階上町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	10.055		972.4	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					Z231060040
両面 180/240×300×2000(C)	%	40.264		3,894	管理費区分　0
標準構成比			38.73		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			3,420		単価地区　　階上町
地区単価			7,800		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
生ｺﾝｸﾘｰﾄ					Z0020120100001
18-8-40 高炉	%	9.906		958	管理費区分　0
標準構成比			9.58		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			19,750		単価地区　　階上町
地区単価			22,400		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.706		68.27	管理費区分　0
標準構成比			0.78		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　階上町
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.005		1.33	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					CB422510　8604.6
	m	36	10,500	378,000	管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2026.05　単　2026.05
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満			単価地区　階上町
J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.66個/m			労調係数　1.000　00-00 0
J04　基礎砕石規格		無し			豪雪割増
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-40(高炉)			潮間割増　0%　係数ランク　1
J06　養生工の有無		有り			単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ					L001011005
山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	1.377		144.5	管理費区分　0
標準構成比			1.54		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			3,960		単価地区　階上町
地区単価			4,320		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	13.639		1,431	管理費区分　0
標準構成比			18.67		歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			25,400		単価地区　階上町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	14.525		1,524	管理費区分　0
標準構成比			16.33		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　階上町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.817		1,030	管理費区分　0
標準構成比			10.25		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　階上町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	9.094		954.2	管理費区分　0
標準構成比			9.06		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			30,000		単価地区　階上町
地区単価			36,720		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	4.083		428.4	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(横断歩道部)					Z231060010

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
片面 198/210×120×600	%	37.924		3,979	管理費区分　0
標準構成比			29.14		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			2,500		単価地区　　階上町
地区単価			2,390		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
生ｺﾝｸﾘｰﾄ					Z002012010001
18-8-40 高炉	%	9.134		958.3	管理費区分　0
標準構成比			9.82		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			19,750		単価地区　　階上町
地区単価			22,400		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.391		41	管理費区分　0
標準構成比			0.48		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　階上町
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.016		9.6	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					CB422510　7211.7
	m	9.3	9,841	91,521	管理費区分　0
J01　作業区分		設置			歩　2026.05　単　2026.05
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種(600mm以下､50kg未満)			単価地区　　階上町
J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.66個/m			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　基礎砕石規格		無し			豪雪割増
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		18-8-40(高炉)			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06　養生工の有無		有り			単価補正
普通作業員					R0102
	%	16.086		1,583	管理費区分　0
標準構成比			24.64		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　階上町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.727		1,154	管理費区分　0
標準構成比			13.71		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　　階上町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	9.293		914.5	管理費区分　0
標準構成比			11.69		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　　階上町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	9.696		954.2	管理費区分　0
標準構成比			10.81		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			30,000		単価地区　　階上町
地区単価			36,720		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	4.285		421.7	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(車両乗入部) 片面 198/210×150×600 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.372	 23.33 1,680 2,390	3,973	Z231060005 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　階上町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.518	 10.25 19,750 22,400	838.3	Z002012010001 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　階上町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.023		2.3	管理費区分　0
区画線工 (0082)	式	1		41,052	
区画線工 (0083)	式	1		41,052	工種　13:道路維持工事
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (0084)	m	300		41,052	オプション入力 第0053号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　　階上町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
区画線設置	m	299	132	39,468	WB821210 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　階上町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			
J03　豪雪補正の有無		有り			
J04　規格･仕様区分		実線 15cm			
J05　時間的制約の有無		無し			
J08　未供用区間の場合の補正		無し			
J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		常温			
J11　塗料区分		白			
J13　費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	6	264	1,584	WB821210 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　階上町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　施工方法区分		ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型			
J03　豪雪補正の有無		有り			
J04　規格･仕様区分		破線 30cm			
J05　時間的制約の有無		無し			
J08　未供用区間の場合の補正		無し			
J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格		加熱			
J11　塗料区分		白			
J13　費用の内訳		全ての費用			
道路付属施設工 (0085)	式	1		122,837	
道路付属物工 (0086)	式	1		122,837	工種　13:道路維持工事

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
視線誘導標 (0087)	本	13		122,837	第0054号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
Q01 視線誘導標規格		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込			
Q02 施工区分		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない)			
Q03 施工規模		10本以上30本未満			
Q04 視線誘導標設置費		視線誘導標設置[市場単価]			
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	本	13	9,449	122,837	WB812310 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない)			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 反射体の種類		両面			
J04 規格･仕様		反射体径φ100以下 支柱径φ60.5			
J05 加算額		さや管			
J06 施工規模		10本以上30本未満			
J07 夜間作業の補正		無			
J08 時間制約を受ける場合の補正		無			
仮設工 (0088)	式	1		1,611,200	
交通管理工 (0089)	式	1		1,611,200	工種 99:
交通誘導警備員 (0090)	人日	106		1,611,200	第0055号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	106	15,200	1,611,200	WB010212 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　階上町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
直接工事費 (0091)	式	1		23,079,106	
共通仮設 (0092)	式	1		3,443,000	
共通仮設費 (0093)	式	1		302,000	
現場環境改善費 (0094)	式	1		302,000	
現場環境改善費（率計上） (0095)	式	1		302,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0096)	式	1		3,141,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0097)	式	1		26,522,106	

入力データリスト（本01）

工事名	名川階上線交通安全施設整備工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費					
(0098)	式	1		9,603,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価					
(0099)	式	1		36,125,106	
一般管理費等					
(0100)	式	1		6,984,894	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格					
(0101)	式	1		43,110,000	
消費税額及び地方消費税額					
(0102)	式	1		4,311,000	
工事費計					
(0103)	式	1		47,421,000	