	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　第7476号

設計書番号　　508-060-0156

国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事

実施　設計書

むつ市川内町高野川地内

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　式		
	融雪設備製作工 1　式		
	融雪設備輸送工 1　式		
	融雪設備据付工 1　式		
設計額	5,192,000　円　（内消費税　472,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分 工事区分	機械設備 製作工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		3,250,000		
融雪設備製作工		式	1		3,250,000		
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備製作工		式	1		3,250,000		
機器単体費		式	1		3,250,000		内　1号
純製作費		式	1		3,250,000		
製作原価		式	1		3,250,000		
据付工		式	1		453,177		
融雪設備輸送工		式	1		112,000		
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備輸送工		式	1		112,000		
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備輸送工		式	1		112,000		内　2号
融雪設備輸据付工		式	1		341,177		
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付工		式	1		113,183		
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付工		式	1		113,183		内　3号

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備撤去工		式	1		38,985		
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備撤去工		式	1		38,985		内　4号
運搬処理工		式	1		6,492		
現場発生品運搬	混合廃棄物、0.1t	t	0.1		6,492		内　5号
直接経費		式	1		182,517		
試運転調整費		式	1		137,944		内　6号
機械経費		式	1		44,573		内　7号
直接工事費		式	1		453,177		
共通仮設		式	1		109,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		109,000		
純工事費		式	1		562,177		
現場管理費		式	1		133,000		
据付間接費		式	1		228,000		

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付工事原価		式	1		923,177		
設計技術費		式	1		116,000		
工事原価		式	1		4,289,177		
一般管理費等		式	1		430,823		
工事価格		式	1		4,720,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		472,000		
工事費計		式	1		5,192,000		

共通仮設費内訳

主工種　A3:消融雪設備

主たる工種：消融雪設備

対象工事費	453,177	直接工事費	453,177	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		

対象工事費に含まれる全処分費額	3,000	
非対象額計（－）	0	
管理費区分２	0	（設計技術費・一般管理費のみ対象額）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分７	0	（支給品（製作品・機器単体費））
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	
共通仮設費対象額	453,177	

共通仮設費（率分）	率（補正前）		24.01%
	施工地域等補正		1.0
	除雪工事補正		1.00
	ICT施工補正		1.0
	率（補正後）	週休２日 週休２日(月単位) 1.01	24.25%
	計上額		109,000

共通仮設費内訳

主工種　A3:消融雪設備

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0				

共通仮設費計　109,000

現場管理費

主工種　A3:消融雪設備

純工事費	562,177	直接工事費	453,177	共通仮設費	109,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２	0	(設計技術費・一般管理費等のみ対象額)
管理費区分５	0	(一般管理費等のみ対象額)
管理費区分７	0	(支給品　製作品・機器単体費)
管理費区分９	0	(間接費非対象額)
管理費区分Ｔ	0	(全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額)
対象額　支給品費　（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	
現場管理費対象純工事費	562,177	

現場管理費	率（補正前）	22.76%
	施工地域等補正	1.0
	施工時期補正	0.60%
	緊急工事補正	0.00%
	砂防・地滑り補正	0.00%
	ICT施工補正	1.0
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	23.83%
	計上額	133,000

据付間接費

主工種　A3:消融雪設備

対象額（＋）

管理費区分４	207,528	（据付間接費対象労務費）
管理費区分W	0	（その他据付間接費対象額）

据付間接費対象額		207,528
据付間接費	率	110.00%
	計上額	228,000

設計技術費

主工種　A3:消融雪設備

対象工事費	4,173,177	製作原価	3,250,000	据付工事原価	923,177

非対象額計（－）	3,000	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分７	0	（支給品（製作品／機器単体費））
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	3,000	（全処分費額）
管理費区分Ｍ	0	（設計技術費のみ非対象額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
設計技術費対象額	4,170,177	
設計技術費　率	2.80%	
計上額	116,000	

一般管理費等（当初）

主工種　A3:消融雪設備

工事原価	4,289,177		
非対象額計（－）		0	
管理費区分９		0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ		0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
一般管理費等対象工事原価		4,289,177	
率（補正前）		26.17%	
前払金支出割合による補正係数		1.00	
財団法人等による補正係数		1.00	
機器単体費補正係数		0.39	
工事原価に占める機器単体費		3,250,000	
工事原価に占める機器単体費の比率		0.76	
率（補正後）		10.21%	
（当初一般管理費対象額）		4,289,177	
契約保証に係る補正値		0.04%	
一般管理費等		430,823	
業務委託料		0	

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年5月		
歩掛適用年月	2026年5月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年5月		
単価地区	むつ市(旧川内町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	A3:消融雪設備		
施工地域等補正	補正無し		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.60%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　A3:消融雪設備

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			453,177
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				453,177
	共通仮設費（率分）	453,177	24.25	109,000
現場管理費対象純工事費				562,177
	現場管理費	562,177	23.83	133,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
据付間接費対象工事費				207,528
	据付間接費	207,528	110.00	228,000
純製作費				3,250,000
設計技術費対象工事費				4,173,177
	設計技術費	4,170,177	2.80	116,000
工事原価計				4,289,177
	一般管理費等	4,289,177	10.21	430,823
	業務委託費			0
工事価格				4,720,000
消費税等相当額				472,000
工事費計				5,192,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	機器単体費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着脱式水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ（入替仕様） φ100×5.5kw ZZ99*01*01001		台	1	1,700,000	1,700,000		管理費区分：3
2F直管 L=1300mm ZZ99*01*02002		本	1	600,000	600,000		管理費区分：3
2F曲管 ZZ99*01*02003		個	1	350,000	350,000		管理費区分：3
2F直管 L=220mm ZZ99*01*02004		本	1	200,000	200,000		管理費区分：3
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 ZZ99*01*02005		組	4	100,000	400,000		管理費区分：3
合計					3,250,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備輸送工		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
修繕工事輸送費(水中ﾎﾟﾝﾌﾟ径400未満)	0.1t,1100km						単　1号 85-01-02
WF902310		式	1		112,000		管理費区分：0
合計					112,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械設備据付工							[ ][123]
R0303		人	2.159	32,230	69,584		管理費区分：4
普通作業員							[ ][123]
R0102		人	0.54	22,640	12,225		管理費区分：0
電工							[ ][123]
R0201		人	0.9	27,230	24,507		管理費区分：0
雑材料							[1][ ] ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付材料費
ZS7060002	15.96%	式	1		16,968		管理費区分：0
雑材料							[2][ ] 電気配線配管材料費
ZS7060002	-11.5%	式	1		-12,227		管理費区分：0
雑材料							[3][ ] 据付補助材料費
ZS7060002	2%	式	1		2,126		管理費区分：0
合計					113,183		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備撤去工		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設備機械工 R0301		人	0.863	28,150	24,293		管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.216	22,640	4,890		管理費区分：0
電工 R0201		人	0.36	27,230	9,802		管理費区分：0
合計					38,985		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	現場発生品運搬	混合廃棄物、0.1t

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,無し,43.0km以下	t	0.1	24,060	2,406		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	0.1	10,860	1,086		01-02-03 管理費区分：0
処分費 混合廃棄物 ZZ99*01*03001		t	0.1	30,000	3,000		管理費区分：T
合計					6,492		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	試運転調整費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械設備据付工 R0303		人	4.28	32,230	137,944		管理費区分：4
合計					137,944		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	機械経費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気溶接機							単　2号
		日	2.07	2,214	4,582		管理費区分：0
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛] 2.2m3/min							[ ][1　]
L001090008		日	0.21	1,100	231		管理費区分：0
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA							[ ][1　]
L001110010		日	0.52	2,400	1,248		管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊							[ ][1　]
L001130006		日	0.72	52,400	37,728		管理費区分：0
雑機械器具損料							[1][　]
ZS7060001	2%	式	1		784		管理費区分：0
合計					44,573		

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WF902310	修繕工事輸送費(水中ﾎﾟﾝﾌﾟ径400未満)	0.1t,1100km	単位	式	単位数量	1	単価	112,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用 Y007610000		式	1		112,000	管理費区分：L
合計					112,000	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	電気溶接機		単位	日	単位数量	1	単価	2,214

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 最大溶接電流200A M002081027	機械条件:供用　持込	供用日	2.07	1,070	2,214	管理費区分：0
合計					2,214	
単価					2,214	円／日

登　録　単　価

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	着脱式水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ（入替仕様）	φ100×5.5kw	台	1,700,000	2026	5	確定
ZZ99*01*02002	2F直管	L=1300mm	本	600,000	2026	5	確定
ZZ99*01*02003	2F曲管		個	350,000	2026	5	確定
ZZ99*01*02004	2F直管	L=220mm	本	200,000	2026	5	確定
ZZ99*01*02005	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材		組	100,000	2026	5	確定
ZZ99*01*03001	処分費	混合廃棄物	t	30,000	2026	5	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
製作工 (0001)	式	1		3,250,000	
融雪設備製作工 (0002)	式	1		3,250,000	オプション入力
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備製作工 (0003)	式	1		3,250,000	オプション入力 工種　A3:消融雪設備
機器単体費 (0004)	式	1		3,250,000	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
着脱式水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ（入替仕様） φ100×5.5kw	台	1	1,700,000	1,700,000	ZZ99*01*01001 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
2F直管 L=1300㎜	本	1	600,000	600,000	ZZ99*01*02002 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
2F曲管	個	1	350,000	350,000	ZZ99*01*02003 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
2F直管 L=220mm	本	1	200,000	200,000	ZZ99*01*02004 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	組	4	100,000	400,000	ZZ99*01*02005 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
純製作費 (0005)	式	1		3,250,000	
製作原価 (0006)	式	1		3,250,000	
据付工					

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0007)	式	1		453,177	
融雪設備輸送工 (0008)	式	1		112,000	オプション入力
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備輸送工 (0009)	式	1		112,000	オプション入力 工種　A3:消融雪設備
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備輸送工 (0010)	式	1		112,000	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
修繕工事輸送費(水中ﾎﾟﾝﾌﾟ径400未満)	式	1		112,000	WF902310 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　対象設備質量(実数入力)		0.1t			
J02　想定輸送距離(実数入力)		1100km			
融雪設備輸据付工 (0011)	式	1		341,177	オプション入力
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付工 (0012)	式	1		113,183	オプション入力 工種　A3:消融雪設備
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0013)	式	1		113,183	第0003号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
機械設備据付工	人	2.159	32,230	69,584	R0303 管理費区分　4 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象　諸雑費3：対象					
普通作業員	人	0.54	22,640	12,225	R0102 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象　諸雑費3：対象					
電工	人	0.9	27,230	24,507	R0201 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象　諸雑費2：対象　諸雑費3：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
雑材料	式	1		16,968	ZS7060002 管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝15.960%					歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　むつ市(旧川内町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
雑材料	式	1		-12,227	ZS7060002 管理費区分　0
諸雑費2　諸雑費率＝-11.500%					歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　むつ市(旧川内町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
雑材料	式	1		2,126	ZS7060002 管理費区分　0
諸雑費3　諸雑費率＝2.000%					歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　むつ市(旧川内町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備撤去工 (0014)	式	1		38,985	オプション入力 工種　A3:消融雪設備
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備撤去工 (0015)	式	1		38,985	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　むつ市(旧川内町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
設備機械工	人	0.863	28,150	24,293	R0301 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	0.216	22,640	4,890	R0102 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
電工	人	0.36	27,230	9,802	R0201 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運搬処理工 (0016)	式	1		6,492	オプション入力 工種　A3:消融雪設備
現場発生品運搬 (0017)	t	0.1		6,492	オプション入力 第0005号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.1	24,060	2,406	CB010410　21195.0 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t			
J02　DID区間の有無		無し			
J03　片道運搬距離(km)DID無		43.0km以下			
現場発生品及び支給品積込･荷卸	t	0.1	10,860	1,086	CB010420　9566.6 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t			
処分費 混合廃棄物	t	0.1	30,000	3,000	ZZ99*01*03001 管理費区分　T 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接経費					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0018)	式	1		182,517	工種　A3:消融雪設備
試運転調整費 (0019)	式	1		137,944	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
機械設備据付工	人	4.28	32,230	137,944	R0303 管理費区分　4 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
機械経費 (0020)	式	1		44,573	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧川内町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
電気溶接機	日	2.07	2,214	4,582	オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　むつ市(旧川内町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ]					M002081027
排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 最大溶接電流200A	供用日	2.07	1,070	2,214	管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2026.05　単　2026.05
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　　むつ市(旧川内町)
K04　供用日当り運転日数		標準			労調係数　　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			豪雪割増　　B地区
K07　異常補正		補正無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]					L001090008
2.2m3/min	日	0.21	1,100	231	管理費区分　0
K01　長期割引の有無		有り			歩　2026.05　単　2026.05
K03　夜間割増		補正しない			単価地区　　むつ市(旧川内町)
諸雑費1：対象					労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]					L001110010
45kVA	日	0.52	2,400	1,248	管理費区分　0
K01　長期割引の有無		有り			歩　2026.05　単　2026.05
K03　夜間割増		補正しない			単価地区　　むつ市(旧川内町)
諸雑費1：対象					労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					L001130006
25t吊	日	0.72	52,400	37,728	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K01　長期割引の有無		有り			歩　2026.05　単　2026.05
K03　夜間割増		補正しない			単価地区　　むつ市(旧川内町)
諸雑費1：対象					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
雑機械器具損料					ZS7060001
	式	1		784	管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝2.000%					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　　むつ市(旧川内町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
直接工事費					
(0021)	式	1		453,177	
共通仮設					
(0022)	式	1		109,000	
共通仮設費（率計上）					
(0023)	式	1		109,000	
主たる工種	A3:消融雪設備				
施工地域等補正	補正無し		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費					
(0024)	式	1		562,177	
現場管理費					
(0025)	式	1		133,000	
施工地域等補正	補正無し		1.0		

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
据付間接費 (0026)	式	1		228,000	
据付工事原価 (0027)	式	1		923,177	
設計技術費 (0028)	式	1		116,000	
工事原価 (0029)	式	1		4,289,177	
一般管理費等 (0030)	式	1		430,823	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0031)	式	1		4,720,000	
消費税額及び地方消費税額 (0032)	式	1		472,000	
工事費計 (0033)	式	1		5,192,000	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要