	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　第7475号

設計書番号　　508-060-0153

国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事

実施　設計書

むつ市脇野沢本村　地内

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　式		
	融雪設備製作工 1　式		
	融雪設備輸送工 1　式		
	融雪設備据付工 1　式		
設計額	27,423,000　円　（内消費税　2,493,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分 工事区分	機械設備 製作工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		19,254,000		
融雪設備製作工		式	1		19,254,000		
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備製作工		式	1		19,254,000		
機器単体費	15.4m×3.31m3/min	台	1		13,250,000		内　1号
材料費		台	1		6,004,000		内　2号
純製作費		式	1		19,254,000		
製作原価		式	1		19,254,000		
据付工		式	1		1,826,533		
融雪設備輸送工		式	1		382,000		
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備輸送工		式	1		382,000		
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備輸送工		式	1		382,000		内　3号
融雪設備据付工		式	1		1,444,533		
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付工		式	1		510,855		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付工							内　4号
		式	1		510,855		
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備撤去工							
		式	1		159,149		
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備撤去工							内　5号
		式	1		159,149		
運搬処理工							
		式	1		139,368		
現場発生品運搬	混合廃棄物、3t						内　6号
		t	3		139,368		
付帯設備（受変電設備）標準据付工							
		式	1		320,908		
付帯設備（受変電設備）標準据付工							内　7号
		式	1		320,908		
付帯設備（受変電設備）標準撤去工							
		式	1		126,586		
付帯設備（受変電設備）標準撤去工							内　8号
		式	1		126,586		
直接経費							
		式	1		187,667		
機械経費							内　9号
		式	1		48,756		
試運転調整費							内　10号
		式	1		138,911		
直接工事費							
		式	1		1,826,533		

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		434,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		434,000		
純工事費		式	1		2,260,533		
現場管理費		式	1		530,000		
据付間接費		式	1		577,000		
据付工事原価		式	1		3,367,533		
設計技術費		式	1		394,000		
工事原価		式	1		23,015,533		
一般管理費等		式	1		1,914,467		
工事価格		式	1		24,930,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,493,000		
工事費計		式	1		27,423,000		

共通仮設費内訳

主工種　A3:消融雪設備

主たる工種：消融雪設備

対象工事費	1,826,533	直接工事費	1,826,533	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		

対象工事費に含まれる全処分費額	90,000	
非対象額計（－）	35,205	
管理費区分２	0	（設計技術費・一般管理費のみ対象額）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分７	0	（支給品（製作品・機器単体費））
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	35,205	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	
共通仮設費対象額	1,791,328	

共通仮設費（率分）	率（補正前）		24.01%
	施工地域等補正		1.0
	除雪工事補正		1.00
	ICT施工補正		1.0
	率（補正後）	週休２日 週休２日(月単位) 1.01	24.25%
	計上額		434,000

共通仮設費内訳

主工種　A3:消融雪設備

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0				

共通仮設費計　434,000

現場管理費

主工種　A3:消融雪設備

純工事費	2,260,533	直接工事費	1,826,533	共通仮設費	434,000

非対象額計（－）	35,205	
管理費区分２	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分７	0	（支給品　製作品・機器単体費）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	35,205	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	
現場管理費対象純工事費	2,225,328	

現場管理費	率（補正前）	22.76%
	施工地域等補正	1.0
	施工時期補正	0.60%
	緊急工事補正	0.00%
	砂防・地滑り補正	0.00%
	ICT施工補正	1.0
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	23.83%
	計上額	530,000

据付間接費

主工種　A3:消融雪設備

対象額（＋）

管理費区分４	525,219	（据付間接費対象労務費）
管理費区分W	0	（その他据付間接費対象額）

据付間接費対象額		525,219
据付間接費	率	110.00%
	計上額	577,000

設計技術費

主工種　A3:消融雪設備

対象工事費	22,621,533	製作原価	19,254,000	据付工事原価	3,367,533

非対象額計（－）	90,000	
管理費区分５	0	(一般管理費等のみ対象額)
管理費区分７	0	(支給品（製作品／機器単体費）)
管理費区分９	0	(間接費非対象額)
管理費区分Ｔ	90,000	(全処分費額)
管理費区分Ｍ	0	(設計技術費のみ非対象額)
対象額　支給品費　（＋）	0	
設計技術費対象額	22,531,533	
設計技術費　率	1.75%	
計上額	394,000	

一般管理費等（当初）

主工種　A3:消融雪設備

工事原価	23,015,533		
非対象額計（－）		35,205	
管理費区分９		0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ		35,205	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
一般管理費等対象工事原価		22,980,328	
率（補正前）		25.22%	
前払金支出割合による補正係数		1.00	
財団法人等による補正係数		1.00	
機器単体費補正係数		0.33	
工事原価に占める機器単体費		19,254,000	
工事原価に占める機器単体費の比率		0.84	
率（補正後）		8.32%	
（当初一般管理費対象額）		22,980,328	
契約保証に係る補正値		0.04%	
一般管理費等		1,914,467	
業務委託料		0	

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年5月		
歩掛適用年月	2026年5月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年5月		
単価地区	むつ市(旧脇野沢村)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	A3:消融雪設備		
施工地域等補正	補正無し		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.60%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　A3:消融雪設備

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			1,826,533
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				1,826,533
	共通仮設費（率分）	1,791,328	24.25	434,000
現場管理費対象純工事費				2,260,533
	現場管理費	2,225,328	23.83	530,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
据付間接費対象工事費				525,219
	据付間接費	525,219	110.00	577,000
純製作費				19,254,000
設計技術費対象工事費				22,621,533
	設計技術費	22,531,533	1.75	394,000
工事原価計				23,015,533
	一般管理費等	22,980,328	8.32	1,914,467
	業務委託費			0
工事価格				24,930,000
消費税等相当額				2,493,000
工事費計				27,423,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	機器単体費	15.4m×3.31m3/min	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
陸上ﾎﾟﾝﾌﾟ φ150*125　18.5kw ZZ99*01*01001		台	1	7,500,000	7,500,000		管理費区分：3
真空ﾎﾟﾝﾌﾟ φ32　2.2kw ZZ99*01*01002		台	1	3,200,000	3,200,000		管理費区分：3
満水検知器 SCS14 ZZ99*01*01003		台	1	2,100,000	2,100,000		管理費区分：3
電動弁 φ32 ZZ99*01*01004		台	2	225,000	450,000		管理費区分：3
合計					13,250,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	材料費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
2F　短管 L=635㎜ ZZ99*01*02001		個	1	359,400	359,400		管理費区分：3
2F　短管 L=630㎜ ZZ99*01*02002		個	1	359,000	359,000		管理費区分：3
2F　曲管90° L=310㎜ ZZ99*01*02003		個	2	514,000	1,028,000		管理費区分：3
2F　片落管 φ200*125 ZZ99*01*02004		個	1	303,400	303,400		管理費区分：3
2F　片落管 φ200*150 ZZ99*01*02005		個	1	321,400	321,400		管理費区分：3
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ200*10K用 ZZ99*01*02006		組	6	21,800	130,800		管理費区分：3
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ150*10K用 ZZ99*01*02007		組	1	18,200	18,200		管理費区分：3
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ125*10K用 ZZ99*01*02008		組	1	13,200	13,200		管理費区分：3
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ200*10K用　ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁用 ZZ99*01*02009		組	1	27,300	27,300		管理費区分：3
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ200*10K用　ｳｪﾊｷｬｯﾁ弁用 ZZ99*01*02010		組	1	27,300	27,300		管理費区分：3
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 ZZ99*01*02011		台	1	616,000	616,000		管理費区分：3
ｳｪﾊｷｬｯﾁ弁 ZZ99*01*02012		台	1	1,600,000	1,600,000		管理費区分：3

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	材料費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾞﾑ可とう管 φ150 ZZ99*01*02013		個	1	411,000	411,000		管理費区分：3
ｺﾞﾑ可とう管 φ200 ZZ99*01*02014		個	1	539,000	539,000		管理費区分：3
Y型ｽﾄﾚｰﾅｰ ZZ99*01*02015		個	1	130,000	130,000		管理費区分：3
ﾎﾞｰﾙ弁 ZZ99*01*02016		個	4	30,000	120,000		管理費区分：3
合計					6,004,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備輸送工		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
修繕工事輸送費(水中ﾎﾟﾝﾌﾟ径400未満)	3t,1100km						単　1号 85-01-02
WF902310		式	1		382,000		管理費区分：0
合計					382,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械設備据付工							[ ][123]
R0303		人	8.636	32,230	278,338		管理費区分：4
普通作業員							[ ][123]
R0102		人	2.159	22,640	48,879		管理費区分：0
電工							[ ][123]
R0201		人	3.599	27,230	98,000		管理費区分：0
雑材料							[1][ ] ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付材料費
ZS7060002	29.64%	式	1		126,034		管理費区分：0
雑材料							[2][ ] 電気配線配管材料費
ZS7060002	-11.5%	式	1		-48,900		管理費区分：0
雑材料							[3][ ] 据付補助材料費
ZS7060002	2%	式	1		8,504		管理費区分：0
合計					510,855		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備撤去工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設備機械工							[ ][1]
R0301		人	3.455	28,150	97,258		管理費区分：0
普通作業員							[ ][1]
R0102		人	0.864	22,640	19,560		管理費区分：0
電工							[ ][1]
R0201		人	1.44	27,230	39,211		管理費区分：0
雑材料							[1][ ]
ZS7060002	2%	式	1		3,120		据付補助材料費 管理費区分：0
合計					159,149		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	現場発生品運搬	混合廃棄物、3t	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t,無し,8.5km以下	t	3	5,006	15,018		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t	3	11,450	34,350		01-02-03 管理費区分：0
処分費 混合廃棄物 ZZ99*01*03001		t	3	30,000	90,000		管理費区分：T
合計					139,368		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	付帯設備（受変電設備）標準据付工		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械設備据付工 R0303		人	3.35	32,230	107,970		管理費区分：4
電工 R0201		人	7.82	27,230	212,938		管理費区分：0
合計					320,908		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	付帯設備（受変電設備）標準撤去工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電工							[ ][12]
R0201		人	4.47	27,230	121,718		管理費区分：0
雑材料							[1][ ] 付帯設備据付材料費
ZS7060002	2%	式	1		2,434		管理費区分：0
雑材料							[2][ ] 据付補助材料費
ZS7060002	2%	式	1		2,434		管理費区分：0
合計					126,586		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	機械経費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気溶接機							単　2号
		日	2.53	2,707	6,848		管理費区分：0
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛] 2.2m3/min							[ ][1　]
L001090008		日	0.25	1,100	275		管理費区分：0
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA							[ ][1　]
L001110010		日	0.63	2,400	1,512		管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊							[ ][1　]
L001130006		日	0.75	52,400	39,300		管理費区分：0
雑機械器具損料							[1][　]
ZS7060001	2%	式	1		821		管理費区分：0
合計					48,756		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	試運転調整費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械設備据付工								
	R0303		人	4.31	32,230	138,911		管理費区分：4
	合計					138,911		

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WF902310	修繕工事輸送費(水中ﾎﾟﾝﾌﾟ径400未満)	3t,1100km	単位	式	単位数量	1	単価	382,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用 Y007610000		式	1		382,000	管理費区分：L
合計					382,000	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	電気溶接機		単位	日	単位数量	1	単価	2,707

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 最大溶接電流200A M002081027	機械条件:供用　持込	供用日	2.53	1,070	2,707	管理費区分：0
合計					2,707	
単価					2,707	円／日

登　録　単　価

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	陸上ﾎﾟﾝﾌﾟ	φ150*125　18.5kw	台	7,500,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01002	真空ﾎﾟﾝﾌﾟ	φ32　2.2kw	台	3,200,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01003	満水検知器	SCS14	台	2,100,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01004	電動弁	φ32	台	225,000	2026	5	確定
ZZ99*01*02001	2F　短管	L=635mm	個	359,400	2026	5	確定
ZZ99*01*02002	2F　短管	L=630mm	個	359,000	2026	5	確定
ZZ99*01*02003	2F　曲管90°	L=310mm	個	514,000	2026	5	確定
ZZ99*01*02004	2F　片落管	φ200*125	個	303,400	2026	5	確定
ZZ99*01*02005	2F　片落管	φ200*150	個	321,400	2026	5	確定
ZZ99*01*02006	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ200*10K用	組	21,800	2026	5	確定
ZZ99*01*02007	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ150*10K用	組	18,200	2026	5	確定
ZZ99*01*02008	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ125*10K用	組	13,200	2026	5	確定
ZZ99*01*02009	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ200*10K用　ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁用	組	27,300	2026	5	確定
ZZ99*01*02010	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ200*10K用　ｳｪﾊｷｬｯﾁ弁用	組	27,300	2026	5	確定
ZZ99*01*02011	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁		台	616,000	2026	5	確定
ZZ99*01*02012	ｳｪﾊｷｬｯﾁ弁		台	1,600,000	2026	5	確定
ZZ99*01*02013	ｺﾞﾑ可とう管	φ150	個	411,000	2026	5	確定

登　録　単　価

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02014	ｺﾞﾑ可とう管	φ200	個	539,000	2026	5	確定
ZZ99*01*02015	Y型ｽﾄﾚｰﾅｰ		個	130,000	2026	5	確定
ZZ99*01*02016	ﾎﾞｰﾙ弁		個	30,000	2026	5	確定
ZZ99*01*03001	処分費	混合廃棄物	t	30,000	2026	5	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
製作工 (0001)	式	1		19,254,000	
融雪設備製作工 (0002)	式	1		19,254,000	オプション入力
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備製作工 (0003)	式	1		19,254,000	オプション入力 工種　A3:消融雪設備
機器単体費 (0004)	台	1		13,250,000	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　台 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
陸上ﾎﾟﾝﾌﾟ φ150*125　18.5kw	台	1	7,500,000	7,500,000	ZZ99*01*01001 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
真空ﾎﾟﾝﾌﾟ φ32　2.2kw	台	1	3,200,000	3,200,000	ZZ99*01*01002 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
満水検知器 SCS14	台	1	2,100,000	2,100,000	ZZ99*01*01003 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
電動弁 φ32	台	2	225,000	450,000	ZZ99*01*01004 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
材料費 (0005)	台	1		6,004,000	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　台 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
2F　短管 L=635㎜	個	1	359,400	359,400	ZZ99*01*02001 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
2F　短管 L=630㎜	個	1	359,000	359,000	ZZ99*01*02002 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
2F　曲管90° L=310㎜	個	2	514,000	1,028,000	ZZ99*01*02003 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
2F　片落管 φ200*125	個	1	303,400	303,400	ZZ99*01*02004 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
2F　片落管 φ200*150	個	1	321,400	321,400	ZZ99*01*02005 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ200*10K用	組	6	21,800	130,800	ZZ99*01*02006 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ150*10K用	組	1	18,200	18,200	ZZ99*01*02007 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ125*10K用	組	1	13,200	13,200	ZZ99*01*02008 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ200*10K用　ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁用	組	1	27,300	27,300	ZZ99*01*02009 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ200*10K用　ｳｪﾊｷｬｯﾁ弁用	組	1	27,300	27,300	ZZ99*01*02010 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	台	1	616,000	616,000	ZZ99*01*02011 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｳｪﾊｷｬｯﾁ弁	台	1	1,600,000	1,600,000	ZZ99*01*02012 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｺﾞﾑ可とう管 φ150	個	1	411,000	411,000	ZZ99*01*02013 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｺﾞﾑ可とう管 φ200	個	1	539,000	539,000	ZZ99*01*02014 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
Y型ｽﾄﾚｰﾅｰ	個	1	130,000	130,000	ZZ99*01*02015 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾎﾞｰﾙ弁	個	4	30,000	120,000	ZZ99*01*02016 管理費区分　3 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
純製作費 (0006)	式	1		19,254,000	
製作原価 (0007)	式	1		19,254,000	
据付工 (0008)	式	1		1,826,533	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
融雪設備輸送工 (0009)	式	1		382,000	オプション入力
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備輸送工 (0010)	式	1		382,000	オプション入力 工種　A3:消融雪設備
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備輸送工 (0011)	式	1		382,000	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
修繕工事輸送費(水中ﾎﾟﾝﾌﾟ径400未満)	式	1		382,000	WF902310 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　対象設備質量(実数入力)		3t			
J02　想定輸送距離(実数入力)		1100km			
融雪設備据付工 (0012)	式	1		1,444,533	オプション入力
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付工 (0013)	式	1		510,855	オプション入力 工種　A3:消融雪設備
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付工 (0014)	式	1		510,855	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　式

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
機械設備据付工 諸雑費1：対象　諸雑費2：対象　諸雑費3：対象	人	8.636	32,230	278,338	R0303 管理費区分　4 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象　諸雑費2：対象　諸雑費3：対象	人	2.159	22,640	48,879	R0102 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
電工 諸雑費1：対象　諸雑費2：対象　諸雑費3：対象	人	3.599	27,230	98,000	R0201 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
雑材料	式	1		126,034	ZS7060002 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1　諸雑費率＝29.640%					歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
雑材料	式	1		-48,900	ZS7060002 管理費区分　0
諸雑費2　諸雑費率＝-11.500%					歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
雑材料	式	1		8,504	ZS7060002 管理費区分　0
諸雑費3　諸雑費率＝2.000%					歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備撤去工 (0015)	式	1		159,149	オプション入力 工種　A3:消融雪設備
揚排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備撤去工 (0016)	式	1		159,149	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
設備機械工	人	3.455	28,150	97,258	R0301 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.864	22,640	19,560	R0102 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
電工	人	1.44	27,230	39,211	R0201 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
雑材料	式	1		3,120	ZS7060002 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
諸雑費1　諸雑費率＝2.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
運搬処理工 (0017)	式	1		139,368	オプション入力 工種　A3:消融雪設備
現場発生品運搬 (0018)	t	3		139,368	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	3	5,006	15,018	CB010410　4422.9 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t			
J02　DID区間の有無		無し			
J03　片道運搬距離(km)DID無		8.5km以下			
現場発生品及び支給品積込･荷卸	t	3	11,450	34,350	CB010420　10110.0 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t			
処分費 混合廃棄物	t	3	30,000	90,000	ZZ99*01*03001 管理費区分　T 歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
付帯設備（受変電設備）標準据付工 (0019)	式	1		320,908	オプション入力 工種　A3:消融雪設備
付帯設備（受変電設備）標準据付工 (0020)	式	1		320,908	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
機械設備据付工	人	3.35	32,230	107,970	R0303 管理費区分　4 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
電工	人	7.82	27,230	212,938	R0201 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
付帯設備（受変電設備）標準撤去工 (0021)	式	1		126,586	オプション入力 工種　A3:消融雪設備
付帯設備（受変電設備）標準撤去工 (0022)	式	1		126,586	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
電工 諸雑費1：対象　諸雑費2：対象	人	4.47	27,230	121,718	R0201 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
雑材料 諸雑費1　諸雑費率＝2%	式	1		2,434	ZS7060002 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
雑材料 諸雑費2　諸雑費率＝2%	式	1		2,434	ZS7060002 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接経費 (0023)	式	1		187,667	オプション入力 工種　A3:消融雪設備
機械経費 (0024)	式	1		48,756	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
電気溶接機	日	2.53	2,707	6,848	オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 最大溶接電流200A	供用日	2.53	1,070	2,707	M002081027 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転日数		標準			
K06　交替制割増		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K07　異常補正		補正無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]					L001090008
2.2m3/min	日	0.25	1,100	275	管理費区分　0
K01　長期割引の有無		有り			歩　2026.05　単　2026.05
K03　夜間割増		補正しない			単価地区　むつ市(旧脇野沢村)
諸雑費1：対象					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]					L001110010
45kVA	日	0.63	2,400	1,512	管理費区分　0
K01　長期割引の有無		有り			歩　2026.05　単　2026.05
K03　夜間割増		補正しない			単価地区　むつ市(旧脇野沢村)
諸雑費1：対象					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					L001130006
25t吊	日	0.75	52,400	39,300	管理費区分　0
K01　長期割引の有無		有り			歩　2026.05　単　2026.05
K03　夜間割増		補正しない			単価地区　むつ市(旧脇野沢村)
諸雑費1：対象					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
雑機械器具損料					ZS7060001
	式	1		821	管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝2.000%					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　むつ市(旧脇野沢村)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
試運転調整費 (0025)	式	1		138,911	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
機械設備据付工	人	4.31	32,230	138,911	R0303 管理費区分　4 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　むつ市(旧脇野沢村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0026)	式	1		1,826,533	
共通仮設 (0027)	式	1		434,000	
共通仮設費（率計上） (0028)	式	1		434,000	
主たる工種	A3:消融雪設備				
施工地域等補正	補正無し		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0029)		式	1		2,260,533	
現場管理費 (0030)		式	1		530,000	
	施工地域等補正	補正無し		1.0		
	工期日数	0日間				
	冬期日数	0日間				
	積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
	施工時期補正	任意設定		0.60%		
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
据付間接費 (0031)		式	1		577,000	
据付工事原価 (0032)		式	1		3,367,533	
設計技術費 (0033)		式	1		394,000	
工事原価 (0034)		式	1		23,015,533	
一般管理費等 (0035)		式	1		1,914,467	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0036)		式	1		24,930,000	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号融雪ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事	事業区分	機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0037)	式	1		2,493,000	
工事費計 (0038)	式	1		27,423,000	