

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 線急メンテ 第4-1号

設計書番号 508-030-0035

伊勢沢区域急傾斜地崩壊対策工事

実施 設計書

三戸郡南部町大字剣吉地内

工 期 170日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 27.2 m		
	法面工	1	式
	構造物補修工	1	式
設計額	17,314,000 円 (内消費税 1,574,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	伊勢沢区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面対策							
		式	1		7,539,948		
砂防土工							
		式	1		1,660,185		
掘削工							
		式	1		758,875		
掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり						内 1号
		m3	60		382,655		
人力運搬 (運搬～取卸し)							内 2号
		m3	60		294,320		
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)						内 3号
		m3	60		81,900		
法面整形工							
		式	1		669,390		
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土						内 4号
		m2	420		669,390		
残土処理工							
		式	1		231,920		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 5号
		m3	60		177,320		
残土等処分							内 6号
		m3	60		54,600		
法面工							
		式	1		4,842,566		
吹付工							
		式	1		4,842,566		

設計内訳書 (本01)

工事名	伊勢沢区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モルタル吹付	セメント種類:モルタル, 吹付厚:厚10cm						内 7号
		m2	421		3,565,859		
ラス張工							内 8号
		m2	421		1,276,707		
構造物補修工							
		式	1		568,962		
クラック補修工							
		式	1		568,962		
ひび割れ補修工							内 9号
		構造物	1		201,800		
断面修復工							内 10号
		構造物	1		295,620		
目地充填工	B=1.0m						内 11号
		m	8		48,347		
目地充填工	B=1.5m						内 12号
		m	3		23,182		
殻処分							内 13号
		t	0.01		13		
仮設工							
		式	1		468,235		
工事用道路工							
		式	1		149,035		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去						内 14号
		m2	93		149,035		
交通管理工							
		式	1		319,200		

設計内訳書（本01）

工事名	伊勢沢区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員							内 15号
		人日	21		319,200		
直接工事費							
		式	1		7,539,948		
共通仮設							
		式	1		1,381,240		
共通仮設費							
		式	1		286,240		
運搬費							
		式	1		162,240		
仮設材運搬費							内 16号
		t	16		162,240		
現場環境改善費							
		式	1		124,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		124,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,095,000		
純工事費							
		式	1		8,921,188		
現場管理費							
		式	1		4,035,000		
工事原価							
		式	1		12,956,188		
一般管理費等							
		式	1		2,783,812		

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事：		
対象工事費	7,539,948	直接工事費	7,539,948	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	54,613	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		7,539,948	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		7,485,335		0
	(調整工事入力で使用)			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		14.39%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		14.53%		0.00%
	計上額		1,095,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	7,539,948	直接工事費	7,539,948	
非対象額計（－）	54,613			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	54,613	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	7,485,335	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.66%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.66%		0.00%	
計上額	124,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	162,240				
運搬費	162,240	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,381,240

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	8,921,188	単独（追加工事）直接工事費	7,539,948	単独（追加工事）共通仮設費	1,381,240
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	8,921,188	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	8,866,575		0		0
現場管理費 率（補正前）		43.99%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.36%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		45.24%		0.00%	
計上額		4,035,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	12,956,188				
純工事費	8,921,188	現場管理費	4,035,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		12,956,188	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		12,901,575		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		21.51%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		21.51%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		12,956,188		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		2,783,812			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	南部町(旧名川町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.36%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			7,539,948
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,539,948
	共通仮設費 (率分)	7,539,948	14.53	1,095,000
	運搬費			162,240
現場環境改善費対象工事費				7,539,948
	現場環境改善費 (率分)	7,485,335	1.66	124,000
現場管理費対象純工事費				8,921,188
	現場管理費	8,921,188	45.24	4,035,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				12,956,188
	一般管理費等	12,956,188	21.51	2,783,812
	業務委託費			0
工事価格				15,740,000
消費税等相当額				1,574,000
工事費計				17,314,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:現場制約あり					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂,現場制約あり						02-01-02
	CB210100	m3	65	5,887	382,655		管理費区分:0
	合計				382,655		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	人力運搬 (運搬～取卸し)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力運搬(運搬～取卸し)	100m以下						02-01-04
	CB211180	m3	65	4,528	294,320		管理費区分:0
	合計				294,320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	積込(ル-ス ²)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ル-ス ²)	土砂,小規模(標準)						02-01-02
	CB210020	m3	65	1,260	81,900		管理費区分:0
合計					81,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部,有り,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土						02-02-01
	CB220010	m2	421	1,590	669,390		管理費区分:0
合計					669,390		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模,バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	m ³	65	2,728	177,320		02-01-02 管理費区分:0
合計					177,320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m ³	65	840	54,600		02-01-02 管理費区分:T
合計					54,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	モルタル吹付	セメント種類:モルタル,吹付厚:厚10cm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
モルタル吹付工 WB810810	10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 有	m2	420.8	8,474	3,565,859		単 1号 06-02-04 管理費区分: 0	
合計					3,565,859			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	ラス張工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ラス張工[市場単価] WB811120	250m2以上500m2未満, 無	m2	420.8	3,034	1,276,707		単 2号 06-02-04 管理費区分: 0	
合計					1,276,707			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	ひび割れ補修工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 3.6kg, 0.9kg, 16個						単 3号 02-02-09
	WB229110		構造物	1	201,800	201,800		管理費区分: 0
	合計					201,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	断面修復工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3未満, 0.004m3						単 4号 02-02-09
	WB229210		構造物	1	295,600	295,600		管理費区分: 0
	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	無し, 6.0km以下, 普通						単 5号 02-02-09
	WB229220		m3	0.004	5,091	20		管理費区分: 0
	合計					295,620		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	目地充填工	B=1.0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地材充填		m	8.3	5,825	48,347		単 6号 管理費区分：0
合計					48,347		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	目地充填工	B=1.5m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地材充填		m	3.3	7,025	23,182		単 7号 管理費区分：0
合計					23,182		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	処分費(t)							単 8号 01-02-02
	WB020052		t	0.009	1,500	13		管理費区分：T
	合計					13		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 9号 02-05-16
	WB253610		m2	92.9	457	42,455		管理費区分：0
	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 97日, 無, 有						単 10号 02-05-16
	WB253630		枚	20	5,329	106,580		管理費区分：0
	合計					149,035		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号		交通誘導警備員					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 11号 02-04-04
WB010212		人日	21	15,200	319,200		管理費区分：0
合計					319,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号		仮設材運搬費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17.1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 12号 01-02-02
WB010020		t	16	3,570	57,120		管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17.1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 12号 01-02-02
WB010020		t	16	3,570	57,120		管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 13号 01-02-02
WB010030		t	16	3,000	48,000		管理費区分：0
合計					162,240		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 有	単位	m2	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工(モルタル吹付) 厚10cm 単価補正0.960 (FP3)		Q001400006	m2	1	8,474.3	8,474	管理費区分: 0		
合計						8,474			
単価						8,474	円/m2		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB811120	ラス張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無	単位	m2	単位数量		100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラス張工 単価補正1.350 (FP3)		Q001434001	m2	100	3,033.78	303,378	管理費区分: 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		22	管理費区分: 0		
合計						303,400			
単価						3,034	円/m2		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 3.6kg, 0.9kg, 16個	単位	構造物	単位数量	1	単価	201,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	1.5	36,210	54,315	管理費区分: 0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	2.4	30,700	73,680	管理費区分: 0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	1.8	22,640	40,752	管理費区分: 0	
	注入材(ひび割れ注入用) エポキシ樹脂						[] [1]	
	Z231211010		kg	3.6	3,680	13,248	管理費区分: 0	
	シール材 シール材(ひび割れ注入用) エポキシ樹脂						[] [1]	
	Y001670000001		kg	1.233	2,720	3,353	管理費区分: 0	
	材料費 低圧注入器具(ひび割れ注入用)						[] [1]	
	Y000800005001		個	16	400	6,400	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1		10,052	管理費区分: 0	
	合計					201,800		
	単価					201,800	円/構造物	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 号	名称・規格	条件	単位	構造物	単価	金額	摘要
WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0.1m3未満, 0.004m3				1	295,600
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役						[] [1]
	R0125		人	2.4	36,210	86,904	管理費区分: 0
	特殊作業員						[] [1]
	R0101		人	4.5	30,700	138,150	管理費区分: 0
	普通作業員						[] [1]
	R0102		人	2.3	22,640	52,072	管理費区分: 0
	材料費 断面修復材(左官工法用) ホリマーセメントモルタル						
	Y000800003001		m3	0.005	380,000	1,900	管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []
	ZS8000004	6%	式	1		16,574	管理費区分: 0
	合計					295,600	
	単価					295,600	円/構造物

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB229220	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	無し, 6.0km以下, 普通	単位	m3	単位数量	10	単価	5,091
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員							
	R0102		人	1.299	22,640	29,409	管理費区分: 0	
	ダンプトラック運転	普通					単 14号 02-02-09	
	WK220710		日	0.55	39,080	21,494	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分: 0	
	合計					50,910		
	単価					5,091	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	目地材充填		単位	m	単位数量	100	単価	5,825
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	1.5	36,210	54,315	管理費区分：0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	5.8	30,700	178,060	管理費区分：0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	2.2	22,640	49,808	管理費区分：0	
	諸雑費(率)						[1] []	
	ZS7210100	11%	式	1		31,040	管理費区分：0	
	シーリング材 HSボンド(320ml/本)							
	ZZ99*01*01001		L	24	10,000	240,000	管理費区分：0	
	プライマー UM-2(500ml/缶)							
	ZZ99*01*01002		L	0.96	9,300	8,928	管理費区分：0	
	プライマー PC-2(480g/缶)							
	ZZ99*01*01003		L	0.96	21,200	20,352	管理費区分：0	
	合計					582,503		
	単価					5,825	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	目地材充填	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	7,025
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	1.5	36,210	54,315	管理費区分：0	
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	5.8	30,700	178,060	管理費区分：0	
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	2.2	22,640	49,808	管理費区分：0	
	諸雑費(率)							[1] []
	ZS7210100	11%	式	1		31,040	管理費区分：0	
	シーリング材 HSボンド(320ml/本)							
	ZZ99*01*01001		L	36	10,000	360,000	管理費区分：0	
	プライマー UM-2(500ml/缶)							
	ZZ99*01*01002		L	0.96	9,300	8,928	管理費区分：0	
	プライマー PC-2(480g/缶)							
	ZZ99*01*01003		L	0.96	21,200	20,352	管理費区分：0	
	合計					702,503		
	単価					7,025	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co塊		Y007600001001	t	100	1,500	150,000	管理費区分:T	
合計						150,000		
単価						1,500	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	457
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0.295	36,210	10,681		管理費区分：0
	とび工							[] [1]
	R0106		人	0.295	31,930	9,419		管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0.295	22,640	6,678		管理費区分：0
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 15号 02-05-16 [] [1]
	WK250590		日	0.295	62,740	18,508		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	1%	式	1		444		管理費区分：0
	合計					45,730		
	単価					457		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 97日, 無, 有	単位	枚	単位数量		1	単価	5,329
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	供用日数:97日	枚	1	4,559	4,559	管理費区分:0		
	整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm		枚	1	770	770	管理費区分:0		
	合計					5,329			
	単価					5,329	円/枚		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量		1	単価	15,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員B		人	1	15,200	15,200	管理費区分:0		
	合計					15,200			
	単価					15,200	円/人日		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17 .1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	単価	3,570
	基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1.000	Z006810102	t	1	3,570	3,570	管理費区分: 0
	合計					3,570	
	単価					3,570	円/t

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	単価	3,000
	積込み、取卸し費(仮設材等)	Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0
	合計					3,000	
	単価					3,000	円/t

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号 WK220710	ダンプトラック運転	普通	単位	日	単位数量	1	単価	39,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(一般)							
	R0115		人	0.89	30,290	26,958	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	19.2	137	2,630	管理費区分:0	
	ダンプトラック[オンロード・ティール] 4t積級	機械条件:供用 持込						
	M000301002		供用日	1.02	8,880	9,057	管理費区分:0	
	タイヤ損耗費 4t積級 普通 供用日							
	Z010020044		供用日	1.02	421	429	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分:0	
	合計					39,080		
	単価					39,080	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	137	16,303	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分:0	
	合計					62,740		
	単価					62,740	円/日	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
斜面对策 (0001)	式	1		7,539,948	
砂防土工 (0002)	式	1		1,660,185	
掘削工 (0003)	式	1		758,875	工種 07:砂防・地すべり等工事
掘削 (0004) (P)	m3	60		382,655	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					Q01 土質 土砂 Q02 施工方法 現場制約あり Q06 掘削費 掘削
掘削	m3	65	5,887	382,655	CB210100 6604.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 現場制約あり
普通作業員	%	99.993		5,886	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
					標準構成比 100 標準単価 25,400 地区単価 22,640

入力データリスト (本01)

工事名	伊勢沢区域急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.007		1	管理費区分 0
人力運搬(運搬～取卸し) (0005)	m3	60		294,320	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人力運搬(運搬～取卸し)	m3	65	4,528	294,320	CB211180 5080.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 換算距離		100m以下			
普通作業員	%	99.978		4,527	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		100		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
諸雑費	%	0.022		1	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
積込(ルース) (0006) (P)	m3	60		81,900	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質		土砂			
Q02 作業内容		小規模(標準)			
Q03 機械積込費		積込(ルース)			
積込(ルース)	m3	65	1,260	81,900	CB210020 1093.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		小規模(標準)			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	24.093		303.4	M000202015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			26.01		
標準単価			7,520		
地区単価			8,020		
運転手(特殊)	%	66.331		835.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			62.89		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	9.569		120.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.1		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.007		0.8	管理費区分 0
法面整形工 (0007)	式	1		669,390	工種 07:砂防・地すべり等工事
法面整形(切土部) (0008)(P)	m2	420		669,390	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 現場制約		有り			
Q02 土質		ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土			
Q03 法面整形費		法面整形			
法面整形	m2	421	1,590	669,390	CB220010 1715.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所		切土部			
J03 現場制約の有無		有り			
J04 土質		ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土			
普通作業員	%	84.005		1,335	R0102 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			87.36		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			25,400		単価地区 南部町(旧名川町)
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	15.933		253.2	R0125
標準構成比			12.64		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			36,210		単価地区 南部町(旧名川町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.062		1.8	管理費区分 0
残土処理工 (0009)	式	1		231,920	工種 07:砂防・地すべり等工事
土砂等運搬 (0010) (P)	m3	60		177,320	第0005号内訳書
					単位数量 1 m3
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 南部町(旧名川町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	65	2,728	177,320	CB210110 2287.8
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 南部町(旧名川町)
J01 土砂等発現場		小規模			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増
J13 運搬距離(km)(DID区間無)		7.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	23.72		647	M000301002
標準構成比			26.52		管理費区分 0
標準単価			8,571		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			8,880		単価地区 南部町(旧名川町)
供用日当りの損耗品費			261		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	66.614		1,817	R0115
標準構成比			61.9		管理費区分 0
標準単価			23,600		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			30,290		単価地区 南部町(旧名川町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	9.642		263	Z006702002
標準構成比			11.58		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区 南部町(旧名川町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.024		1	管理費区分 0
残土等処分 (0011)(P)	m3	60		54,600	第0006号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 処分費		残土等処分			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
残土等処分	m3	65	840	54,600	CB210560 1.0 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 残土等受入料	%	100		840	Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		100		
	標準単価		1		
	地区単価		840		
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
法面工 (0012)	式	1		4,842,566	
吹付工 (0013)	式	1		4,842,566	工種 07:砂防・地すべり等工事
モルタル吹付					第0007号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	伊勢沢区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0014)	m2	421		3,565,859	単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
モルタル吹付工	m2	420.8	8,474	3,565,859	WB810810 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
Q01 セメント種類		モルタル			
Q02 吹付厚		厚10cm			
Q03 モルタル吹付費		モルタル吹付工			
J01 吹付厚		10cm			
J02 施工規模		250m2以上500m2未満			
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			
J04 枠内吹付の場合の補正		有			
ラス張工 (0015)	m2	421		1,276,707	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ラス張工[市場単価]	m2	420.8	3,034	1,276,707	WB811120 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 施工規模		250m2以上500m2未満			
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無			

入力データリスト (本01)

工事名	伊勢沢区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
構造物補修工 (0016)	式	1		568,962	単価補正 オプション入力
クラック補修工 (0017)	式	1		568,962	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
ひび割れ補修工 (0018)	構造物	1		201,800	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1	201,800	201,800	WB229110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01	1構造物当り補修延べ延長区分	25m未満		
	J03	1構造物当り注入材使用量(実数)	3.6kg		
	J04	1構造物当りシール材設計量(実数)	0.9kg		
	J05	1構造物当低圧注入器具使用量(実)	16個		
断面修復工 (0019)	構造物	1		295,620	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
断面修復工(左官工法)	構造物	1	295,600	295,600	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 鉄筋カレン・鉄筋防錆処理の有無		無し			WB229210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満			単価地区 南部町(旧名川町)
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.004m3			労調係数 1.000 00-00 0
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	m3	0.004	5,091	20	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 DID区間の有無		無し			WB229220 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J02 運搬距離		6.0km以下			単価地区 南部町(旧名川町)
J04 ダンプトラック代損耗費		普通			労調係数 1.000 00-00 0
目地充填工 (0020)	m	8		48,347	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地材充填	m	8.3	5,825	48,347	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 南部町(旧名川町)

入力データリスト (本01)

工事名	伊勢沢区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1.5	36,210	54,315	R0125 管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	5.8	30,700	178,060	R0101 管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	2.2	22,640	49,808	R0102 管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		31,040	ZS7210100 管理費区分 0
諸雑費1 諸雑費率=11.000%					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	伊勢沢区域急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
シーリング材 HSホント [®] (320ml/本)	L	24	10,000	240,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
プライマー UM-2 (500ml/缶)	L	0.96	9,300	8,928	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
プライマー PC-2 (480g/缶)	L	0.96	21,200	20,352	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
目地充填工 (0021)	m	3		23,182	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町)

入力データリスト (本01)

工事名	伊勢沢区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地材充填	m	3.3	7,025	23,182	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1.5	36,210	54,315	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1:対象
特殊作業員	人	5.8	30,700	178,060	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1:対象
普通作業員	人	2.2	22,640	49,808	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町)
					諸雑費1:対象

入力データリスト (本01)

工事名	伊勢沢区域急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		31,040	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=11.000%					
シーリング材 HSホント [®] (320ml/本)	L	36	10,000	360,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
プライマー UM-2(500ml/缶)	L	0.96	9,300	8,928	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
プライマー PC-2(480g/缶)	L	0.96	21,200	20,352	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0022)	t	0.01		13	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	0.009	1,500	13	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0023)	式	1		468,235	
工事用道路工 (0024)	式	1		149,035	工種 99:
敷鉄板 (0025)	m2	93		149,035	第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0
	Q01 鋼材規格	22×1,524×3,048(mm)			歩 2026.05 単 2026.05
	Q02 作業区分	設置・撤去			単価地区 南部町(旧名川町)
	Q03 敷鉄板設置・撤去費	敷鉄板設置・撤去			労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q04 敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	92.9	457	42,455	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	20	5,329	106,580	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		97日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
交通管理工 (0026)	式	1		319,200	工種 99:
交通誘導警備員 (0027)	人日	21		319,200	第0015号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員B	人日	21	15,200	319,200	WB010212 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
直接工事費 (0028)	式	1		7,539,948	歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 南部町(旧名川町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
共通仮設 (0029)	式	1		1,381,240	
共通仮設費 (0030)	式	1		286,240	
運搬費 (0031)	式	1		162,240	工種 99:
仮設材運搬費 (0032)	t	16		162,240	第0016号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0
	Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		歩 2026.05 単 2026.05
	Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		単価地区 南部町(旧名川町)
	Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	16	3,570	57,120	WB010020 管理費区分 0
	J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州		歩 2026.05 単 2026.05
	J02 片道運搬距離(実数入力)		17.1km		単価地区 南部町(旧名川町)
	J04 製品長区分		12m以内		労調係数 1.000 00-00 0
	J05 運搬割増率		各種(実数入力)		豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	伊勢沢区域急傾斜地崩壊対策工事	事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	J06 運搬割増率(実数入力)	0			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 その他の諸料金の有無	無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	16	3,570	57,120	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.05 単 2026.05
J02 片道運搬距離(実数入力)		17.1km			単価地区 南部町(旧名川町)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	16	3,000	48,000	WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 南部町(旧名川町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
現場環境改善費 (0033)	式	1		124,000	
現場環境改善費(率計上) (0034)	式	1		124,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上) (0035)	式	1		1,095,000	
主たる工種		07:砂防・地すべり等工事			
施工地域等補正		補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0		
除雪工事補正		未使用	1.00		
ICT施工補正		補正なし	1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0036)	式	1		8,921,188	

入力データリスト (本01)

工事名	伊勢沢区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場管理費 (0037)	式	1		4,035,000	
施工地域等補正	補正無し (地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)		1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0038)	式	1		12,956,188	
一般管理費等 (0039)	式	1		2,783,812	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0040)	式	1		15,740,000	
消費税額及び地方消費税額 (0041)	式	1		1,574,000	
工事費計 (0042)	式	1		17,314,000	