		部　長	次　長	課　長	副課長	審査者	設計者

工事番号　　繰ダムメンテ　第3-3号

設計書番号　　508-990-0078

飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事

実施　設計書

五所川原市大字飯詰外地内

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要	施工数量　N＝　1　式 情報収集設備工 1　式		
設計額	9,713,000　円　（内消費税　883,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体)		式	1		5,719,900		
情報収集設備工		式	1		5,719,900		
情報収集設備		式	1		5,719,900		
機器費	飯詰ﾀﾞﾑ	式	1		1,120,800		内　1号
機器費	東嘉瀬雨量局	式	1		761,200		内　2号
機器費	福泉水位警報局	式	1		3,837,900		内　3号
機器単体費計（工場製作原価）		式	1		5,719,900		
電子応用設備		式	1		916,820		
情報収集設備工		式	1		914,105		
情報収集設備設置・撤去工		式	1		461,359		
情報収集設備設置・撤去工	飯詰ﾀﾞﾑ	式	1		68,000		内　4号
情報収集設備設置・撤去工	東嘉瀬雨量局	式	1		68,000		内　5号
情報収集設備設置・撤去工	福泉水位警報局	式	1		325,359		内　6号

設計内訳書（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配管・配線工		式	1		452,746		
配管・配線工	飯詰ﾀﾞﾑ	式	1		374,114		内　7号
配管・配線工	東嘉瀬雨量局	式	1		76,698		内　8号
配管・配線工	福泉水位警報局	式	1		1,934		内　9号
撤去物処理工		式	1		2,715		
運搬処理工		式	1		2,715		
現場発生品運搬	金属くず	t	0.13		2,715		内　10号
直接工事費		式	1		916,820		
共通仮設		式	1		82,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		82,000		
純工事費		式	1		998,820		
現場管理費		式	1		423,000		
機器間接費		式	1		1,096,975		

設計内訳書（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術者間接費		式	1		54,810		
機器管理費		式	1		1,042,165		
工事原価		式	1		2,518,795		
一般管理費等		式	1		591,305		
工事価格		式	1		8,830,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		883,000		
工事費計		式	1		9,713,000		

共通仮設費内訳

主工種　14:河川維持工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　河川維持工事

合算工事：

対象工事費	916,820	直接工事費	916,820	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	625	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	916,820	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	916,195		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	9.05%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.0		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 補正なし	9.05%		0.00%		
		計上額	82,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　14:河川維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					82,000

現場管理費

主工種　14:河川維持工事

単独（追加工事）純工事費	998,820	単独（追加工事）直接工事費	916,820	単独（追加工事）共通仮設費	82,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
	単独（追加工事）	998,820	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	998,195		0		0

現場管理費	率（補正前）	42.35%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%		
	施工時期補正	0.00%		0.00%		
	緊急工事補正	0.00%		0.00%		
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
	ICT施工補正	1.0				
	率（補正後）　週休２日 補正なし	42.35%		0.00%		
	計上額	423,000		0		0
					調整工事計上額	0

機器間接費

主工種　14:河川維持工事

技術者間接費

設備分類区分	3:テレメータ・放流警報設備	
技術者間接費対象額		60,900
技術者間接費	率	90.00%
	計上額	54,810

SI技術者間接費

SI技術者間接費対象額		0
SI技術者間接費	率	0.00%
	計上額	0

技術者間接費	計上額	54,810

機器管理費

機器管理費対象額		5,719,900
機器管理費	補正前率	18.22%
	機器管理費率補正係数	1.00
	補正後率	18.22%
	計上額	1,042,165

機器間接費	計上額	1,096,975

一般管理費等（当初）

主工種　14:河川維持工事

工事原価	2,518,795				
純工事費	998,820	現場管理費	423,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0			機器間接費	1,096,975

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	2,518,795	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	2,518,170		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	23.57%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	23.57%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	2,518,795		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		

一般管理費等	591,305
機器単体費計（工場製作原価）	5,719,900
業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年5月		
歩掛適用年月	2026年5月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年5月		
単価地区	五所川原市(旧五所川原市)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	14:河川維持工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
工期延長日数	0日間	
技術者間接費		
主たる設備分類区分	3:テレメータ・放流警報設備	
機器管理費		
機器管理費率補正係数		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　14:河川維持工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			916,820
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				916,820
	共通仮設費（率分）	916,820	9.05	82,000
現場管理費対象純工事費				998,820
	現場管理費	998,820	42.35	423,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
技術者間接費対象工事費				60,900
	技術者間接費			54,810
	技術者間接費	60,900	90.00	54,810
機器管理費対象工事費				5,719,900
	機器管理費	5,719,900	18.22	1,042,165
工事原価計				2,518,795
	一般管理費等	2,518,795	23.57	591,305
	機器単体費計（工場製作原価）			5,719,900
	業務委託費			0
工事価格				8,830,000
消費税等相当額				883,000
工事費計				9,713,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	機器費	飯詰ﾀﾞﾑ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
雨量計 飯詰ﾀﾞﾑ ZZ99*01*01001		台	1	356,600	356,600		管理費区分：0
自記記録計 電子ﾛｶﾞｰ ZZ99*01*01002		台	1	693,600	693,600		管理費区分：0
信号避雷器 ZZ99*01*01003		台	1	70,600	70,600		管理費区分：0
合計					1,120,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	機器費	東嘉瀬雨量局

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
雨量計 東嘉瀬雨量局 ZZ99*01*01004		台	1	263,300	263,300		管理費区分：0
自記記録計 電池式電子ﾛｶﾞｰ ZZ99*01*01005		台	1	427,300	427,300		管理費区分：0
信号避雷器 ZZ99*01*01003		台	1	70,600	70,600		管理費区分：0
合計					761,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	機器費	福泉水位警報局	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水晶式水位計 変換器含む ZZ99*01*01006		台	1	3,437,300	3,437,300		管理費区分：0
専用ｹｰﾌﾞﾙ ZZ99*01*01007		m	30	3,000	90,000		管理費区分：0
水位計中継ﾎﾞｯｸｽ ZZ99*01*01008		台	1	310,600	310,600		管理費区分：0
合計					3,837,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	情報収集設備設置・撤去工	飯詰ﾀﾞﾑ	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設備設置工		式	1		54,400		単　1号 管理費区分：0
設備撤去工		式	1		13,600		単　2号 管理費区分：0
合計					68,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	情報収集設備設置・撤去工	東嘉瀬雨量局	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設備設置工		式	1		54,400		単　1号 管理費区分：0
設備撤去工		式	1		13,600		単　2号 管理費区分：0
合計					68,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	情報収集設備設置・撤去工	福泉水位警報局	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設備設置工		式	1		176,217		単　3号 管理費区分：0
設備調整工		式	1		60,900		単　4号 管理費区分：0
設備撤去工		式	1		88,242		単　5号 管理費区分：0
合計					325,359		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	配管・配線工	飯詰ﾀﾞﾑ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費							単　6号
		式	1		125,614		管理費区分：0
配線設置工							単　7号
		式	1		198,571		管理費区分：0
配線撤去工							単　8号
		式	1		49,929		管理費区分：0
合計					374,114		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	配管・配線工	東嘉瀬雨量局

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費							単　9号
		式	1		30,584		管理費区分：0
配線設置工							単　10号
		式	1		43,444		管理費区分：0
配線撤去工							単　11号
		式	1		2,670		管理費区分：0
合計					76,698		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	配管・配線工	福泉水位警報局	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費		式	1		1,934		単　12号 管理費区分：0
合計					1,934		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	現場発生品運搬	金属くず	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,無し,11.0km以下	t	0.125	6,047	755		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t	t	0.125	10,680	1,335		01-02-03 管理費区分：0
処分費(t) WB020052		t	0.125	5,000	625		単　13号 01-02-02 管理費区分：0
合計					2,715		

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	設備設置工		単位	式	単位数量	1	単価	54,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員 R0203		人	2	27,200	54,400	管理費区分：0
合計					54,400	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	設備撤去工		単位	式	単位数量	1	単価	13,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員 R0203		人	0.5	27,200	13,600	管理費区分：0
合計					13,600	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	設備設置工		単位	式	単位数量	1	単価	176,217

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者 R0202		人	2	40,500	81,000	管理費区分：0
電気通信技術員 R0203		人	3	27,200	81,600	管理費区分：0
電工 R0201		人	0.51	26,700	13,617	管理費区分：0
合計					176,217	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	設備調整工		単位	式	単位数量	1	単価	60,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者 R0202		人	1	40,500	40,500	管理費区分：8
電気通信技術員 R0203		人	0.75	27,200	20,400	管理費区分：8
合計					60,900	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	設備撤去工		単位	式	単位数量	1	単価	88,242

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者 R0202		人	1	40,500	40,500	管理費区分：0
電気通信技術員 R0203		人	1.5	27,200	40,800	管理費区分：0
電工 R0201		人	0.26	26,700	6,942	管理費区分：0
合計					88,242	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	125,614

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ SWVP0.5mm-6C ZZ99*01*02001		m	8.7	85	739	管理費区分：0
ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE2mm2-3C ZZ99*01*02002		m	7.1	271	1,924	管理費区分：0
ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE3.5mm2-3C ZZ99*01*02003		m	26.4	421	11,114	管理費区分：0
ｹｰﾌﾞﾙ EM-CEE-S2mm2-2C ZZ99*01*02004		m	22.9	312	7,144	管理費区分：0
厚鋼電線管 G22 V001103002		m	6.5	547	3,555	[ ][1　] 管理費区分：0
厚鋼電線管 G28 V001103003		m	7	748	5,236	[ ][1　] 管理費区分：0
附属品費 ZS7000013	15%	式	1		1,318	[1][　] 電線管の15% 管理費区分：0
樹脂製ﾀﾞｸﾄ ｴﾑｹｰﾀﾞｸﾄ2号　60×40 ZZ99*01*02005		m	1.3	970	1,261	管理費区分：0
金属製可とう電線管 KPF22 ZZ99*01*02006		m	0.5	742	371	管理費区分：0
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ KMBG22 ZZ99*01*02007		個	1	435	435	管理費区分：0
ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ KMKG22 ZZ99*01*02008		個	1	435	435	管理費区分：0
短尺ﾀﾞｸﾀｰ S-D1S10 ZZ99*01*02009		本	5	439	2,195	管理費区分：0

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	125,614

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ S-DC25DC22 ZZ99*01*02010		組	5	216	1,080	管理費区分：0
ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ S-DC31DC28 ZZ99*01*02011		組	5	241	1,205	管理費区分：0
電子ﾛｶﾞｰ収納盤 W500×D250×H650 ZZ99*01*02012		面	1	85,000	85,000	管理費区分：0
打込み式ｱﾝｶｰ M10 ZZ99*01*02013		本	4	78	312	管理費区分：0
打込み式ｱﾝｶｰ M8(SUS) ZZ99*01*02014		本	10	229	2,290	管理費区分：0
合計					125,614	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	配線設置工		単位	式	単位数量	1	単価	198,571

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者 R0202		人	0.2	40,500	8,100	管理費区分：0
電気通信技術員 R0203		人	0.2	27,200	5,440	管理費区分：0
電工 R0201		人	6.93	26,700	185,031	管理費区分：0
合計					198,571	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	配線撤去工		単位	式	単位数量	1	単価	49,929

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工						
R0201		人	1.87	26,700	49,929	管理費区分：0
合計					49,929	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	30,584

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE2mm2-3C ZZ99*01*02002		m	3.5	271	948	管理費区分：0
ｹｰﾌﾞﾙ SWVP0.5mm-6C ZZ99*01*02001		m	1.7	85	144	管理費区分：0
ｹｰﾌﾞﾙ EM-CEE-S1.25mm2-2C ZZ99*01*02015		m	6.6	254	1,676	管理費区分：0
記録計収納盤 W400×D160×H400 ZZ99*01*02016		面	1	26,500	26,500	管理費区分：0
ｺｰﾁｽｸﾘｭｰﾎﾞﾙﾄ M10×90　SUS ZZ99*01*02017		本	4	329	1,316	管理費区分：0
合計					30,584	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	配線設置工		単位	式	単位数量	1	単価	43,444

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者 R0202		人	0.2	40,500	8,100	管理費区分：0
電気通信技術員 R0203		人	0.2	27,200	5,440	管理費区分：0
電工 R0201		人	1.12	26,700	29,904	管理費区分：0
合計					43,444	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	配線撤去工		単位	式	単位数量	1	単価	2,670

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工						
R0201		人	0.1	26,700	2,670	管理費区分：0
合計					2,670	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	1,934

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE2mm2-3C						
ZZ99*01*02002		m	2.2	271	596	管理費区分：0
ｹｰﾌﾞﾙ SWVP0.5mm-40C						
ZZ99*01*02018		m	4.6	291	1,338	管理費区分：0
合計					1,934	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	5,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 金属くず Y007600001001		t	100	5,000	500,000	管理費区分：T
合計					500,000	
単価					5,000	円／t

登　録　単　価

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y007600001001	処分費	金属くず	t	5,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01001	雨量計	飯詰ﾀﾞﾑ	台	356,600	2026	5	確定
ZZ99*01*01002	自記記録計	電子ﾛｶﾞｰ	台	693,600	2026	5	確定
ZZ99*01*01003	信号避雷器		台	70,600	2026	5	確定
ZZ99*01*01004	雨量計	東嘉瀬雨量局	台	263,300	2026	5	確定
ZZ99*01*01005	自記記録計	電池式電子ﾛｶﾞｰ	台	427,300	2026	5	確定
ZZ99*01*01006	水晶式水位計	変換器含む	台	3,437,300	2026	5	確定
ZZ99*01*01007	専用ｹｰﾌﾞﾙ		m	3,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01008	水位計中継ﾎﾞｯｸｽ		台	310,600	2026	5	確定
ZZ99*01*02001	ｹｰﾌﾞﾙ	SWVP0.5mm-6C	m	85	2026	5	確定
ZZ99*01*02002	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE2mm2-3C	m	271	2026	5	確定
ZZ99*01*02003	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CE3.5mm2-3C	m	421	2026	5	確定
ZZ99*01*02004	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE-S2mm2-2C	m	312	2026	5	確定
ZZ99*01*02005	樹脂製ﾀﾞｸﾄ	ｴﾑｹｰﾀﾞｸﾄ2号　60×40	m	970	2026	5	確定
ZZ99*01*02006	金属製可とう電線管	KPF22	m	742	2026	5	確定
ZZ99*01*02007	ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	KMBG22	個	435	2026	5	確定
ZZ99*01*02008	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	KMKG22	個	435	2026	5	確定

登　録　単　価

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02009	短尺ﾀﾞｸﾀｰ	S-D1S10	本	439	2026	5	確定
ZZ99*01*02010	ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ	S-DC25DC22	組	216	2026	5	確定
ZZ99*01*02011	ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ	S-DC31DC28	組	241	2026	5	確定
ZZ99*01*02012	電子ﾛｶﾞｰ収納盤	W500×D250×H650	面	85,000	2026	5	確定
ZZ99*01*02013	打込み式ｱﾝｶｰ	M10	本	78	2026	5	確定
ZZ99*01*02014	打込み式ｱﾝｶｰ	M8(SUS)	本	229	2026	5	確定
ZZ99*01*02015	ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE-S1.25mm2-2C	m	254	2026	5	確定
ZZ99*01*02016	記録計収納盤	W400×D160×H400	面	26,500	2026	5	確定
ZZ99*01*02017	ｺｰﾁｽｸﾘｭｰﾎﾞﾙﾄ	M10×90　SUS	本	329	2026	5	確定
ZZ99*01*02018	ｹｰﾌﾞﾙ	SWVP0.5mm-40C	m	291	2026	5	確定

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
電子応用設備(機器単体) (0001)	式	1		5,719,900	
情報収集設備工 (0002)	式	1		5,719,900	オプション入力
情報収集設備 (0003)	式	1		5,719,900	オプション入力 工種　14:河川維持工事 設備　:設備分類区分なし
機器費 (0004)	式	1		1,120,800	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
雨量計 飯詰ﾀﾞﾑ	台	1	356,600	356,600	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
自記記録計 電子ﾛｶﾞｰ	台	1	693,600	693,600	ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
信号避雷器	台	1	70,600	70,600	ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
機器費 (0005)	式	1		761,200	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
雨量計 東嘉瀬雨量局	台	1	263,300	263,300	ZZ99*01*01004 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
自記記録計 電池式電子ﾛｶﾞｰ	台	1	427,300	427,300	ZZ99*01*01005 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
信号避雷器	台	1	70,600	70,600	ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
機器費 (0006)	式	1		3,837,900	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
水晶式水位計 変換器含む	台	1	3,437,300	3,437,300	ZZ99*01*01006 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
専用ｹｰﾌﾞﾙ	m	30	3,000	90,000	ZZ99*01*01007 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市)

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
水位計中継ﾎﾞｯｸｽ	台	1	310,600	310,600	ZZ99*01*01008 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
機器単体費計（工場製作原価） (0007)	式	1		5,719,900	
電子応用設備 (0008)	式	1		916,820	
情報収集設備工 (0009)	式	1		914,105	オプション入力
情報収集設備設置・撤去工 (0010)	式	1		461,359	オプション入力 工種　14:河川維持工事 設備　3:テレメータ・放流警報設備
情報収集設備設置・撤去工 (0011)	式	1		68,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　補正なし
設備設置工	式	1		54,400	オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
電気通信技術員	人	2	27,200	54,400	R0203 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
設備撤去工	式	1		13,600	オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
電気通信技術員	人	0.5	27,200	13,600	R0203 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
情報収集設備設置・撤去工 (0012)	式	1		68,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
設備設置工	式	1		54,400	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
電気通信技術員	人	2	27,200	54,400	R0203 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
設備撤去工	式	1		13,600	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
電気通信技術員	人	0.5	27,200	13,600	R0203 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
情報収集設備設置・撤去工 (0013)	式	1		325,359	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
設備設置工	式	1		176,217	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
電気通信技術者					R0202

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	2	40,500	81,000	管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
電気通信技術員	人	3	27,200	81,600	R0203 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
電工	人	0.51	26,700	13,617	R0201 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
設備調整工	式	1		60,900	オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
電気通信技術者					R0202

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	1	40,500	40,500	管理費区分　8 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
電気通信技術員	人	0.75	27,200	20,400	R0203 管理費区分　8 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
設備撤去工	式	1		88,242	オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
電気通信技術者	人	1	40,500	40,500	R0202 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
電気通信技術員					R0203

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	1.5	27,200	40,800	管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
電工	人	0.26	26,700	6,942	R0201 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
配管・配線工 (0014)	式	1		452,746	オプション入力 工種　14:河川維持工事 設備　　:設備分類区分なし
配管・配線工 (0015)	式	1		374,114	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　補正なし
材料費	式	1		125,614	オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｹｰﾌﾞﾙ SWVP0.5mm-6C	m	8.7	85	739	ZZ99*01*02001 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE2mm2-3C	m	7.1	271	1,924	ZZ99*01*02002 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE3.5mm2-3C	m	26.4	421	11,114	ZZ99*01*02003 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｹｰﾌﾞﾙ EM-CEE-S2mm2-2C	m	22.9	312	7,144	ZZ99*01*02004 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
厚鋼電線管 G22 諸雑費1：対象	m	6.5	547	3,555	V001103002 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
厚鋼電線管 G28 諸雑費1：対象	m	7	748	5,236	V001103003 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
附属品費 諸雑費1　諸雑費率＝15.000%	式	1		1,318	ZS7000013 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
樹脂製ﾀﾞｸﾄ ｴﾑｹｰﾀﾞｸﾄ2号　60×40	m	1.3	970	1,261	ZZ99*01*02005 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
金属製可とう電線管 KPF22	m	0.5	742	371	ZZ99*01*02006 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ KMBG22	個	1	435	435	ZZ99*01*02007 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ KMKG22	個	1	435	435	ZZ99*01*02008 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
短尺ﾀﾞｸﾀｰ S-D1S10	本	5	439	2,195	ZZ99*01*02009 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ S-DC25DC22	組	5	216	1,080	ZZ99*01*02010 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ S-DC31DC28	組	5	241	1,205	ZZ99*01*02011 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
電子ﾛｶﾞｰ収納盤 W500×D250×H650	面	1	85,000	85,000	ZZ99*01*02012 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
打込み式ｱﾝｶｰ M10	本	4	78	312	ZZ99*01*02013 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
打込み式ｱﾝｶｰ M8(SUS)	本	10	229	2,290	ZZ99*01*02014 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
配線設置工	式	1		198,571	オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
電気通信技術者	人	0.2	40,500	8,100	R0202 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
電気通信技術員	人	0.2	27,200	5,440	R0203 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
電工	人	6.93	26,700	185,031	R0201 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
配線撤去工	式	1		49,929	オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
電工	人	1.87	26,700	49,929	R0201 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
配管・配線工 (0016)	式	1		76,698	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
材料費	式	1		30,584	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE2mm2-3C	m	3.5	271	948	ZZ99*01*02002 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｹｰﾌﾞﾙ SWVP0.5mm-6C	m	1.7	85	144	ZZ99*01*02001 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｹｰﾌﾞﾙ EM-CEE-S1.25mm2-2C	m	6.6	254	1,676	ZZ99*01*02015 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
記録計収納盤 W400×D160×H400	面	1	26,500	26,500	ZZ99*01*02016 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｺｰﾁｽｸﾘｭｰﾎﾞﾙﾄ M10×90　SUS	本	4	329	1,316	ZZ99*01*02017 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
配線設置工	式	1		43,444	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
電気通信技術者	人	0.2	40,500	8,100	R0202 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
電気通信技術員	人	0.2	27,200	5,440	R0203 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
電工	人	1.12	26,700	29,904	R0201 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
配線撤去工	式	1		2,670	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
電工	人	0.1	26,700	2,670	R0201 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
配管・配線工 (0017)	式	1		1,934	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
材料費	式	1		1,934	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE2mm2-3C	m	2.2	271	596	ZZ99*01*02002 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｹｰﾌﾞﾙ SWVP0.5mm-40C	m	4.6	291	1,338	ZZ99*01*02018 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市)

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
撤去物処理工 (0018)	式	1		2,715	オプション入力
運搬処理工 (0019)	式	1		2,715	オプション入力 工種　14:河川維持工事 設備　:設備分類区分なし
現場発生品運搬 (0020)	t	0.13		2,715	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
現場発生品及び支給品運搬	t	0.125	6,047	755	CB010410　5418.7 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t			
J02　DID区間の有無		無し			
J03　片道運搬距離(km)DID無		11.0km以下			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積　吊能力2.9t	%	13.225		799.7	M000302010 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	44.949		2,718	R0114 管理費区分　0
標準構成比			42.15		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			34,400		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	39.309		2,377	R0101 管理費区分　0
標準構成比			41.25		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			30,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	2.499		151.1	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			2.81		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.018		1.2	管理費区分　0
現場発生品及び支給品積込･荷卸	t	0.125	10,680	1,335	CB010420　9566.6 管理費区分　0
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t			歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　五所川原市(旧五所川原市) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302010
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	%	13.16		1,405	管理費区分　0
標準構成比			13.73		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			7,690		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			8,230		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	44.773		4,780	管理費区分　0
標準構成比			41.98		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			34,400		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	39.143		4,179	管理費区分　0
標準構成比			41.08		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			30,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	0.414		44.22	管理費区分　0
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	2.491		265.9	管理費区分　0
標準構成比			2.8		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.019		5.88	管理費区分　0
処分費(t)					WB020052
	t	0.125	5,000	625	管理費区分　0
					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　　五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
直接工事費					
(0021)	式	1		916,820	
共通仮設					
(0022)	式	1		82,000	
共通仮設費（率計上）					
(0023)	式	1		82,000	
主たる工種	14:河川維持工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	補正なし		1.00		
純工事費					
(0024)	式	1		998,820	

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費					
(0025)	式	1		423,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	補正なし		1.00		
機器間接費					
(0026)	式	1		1,096,975	
技術者間接費					
(0027)	式	1		54,810	
主たる設備分類区分	3:テレメータ・放流警報設備				
機器管理費					
(0028)	式	1		1,042,165	
機器管理費率補正係数			1.00		
工事原価					
(0029)	式	1		2,518,795	
一般管理費等					
(0030)	式	1		591,305	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格					
(0031)	式	1		8,830,000	
消費税額及び地方消費税額					

入力データリスト（本01）

工事名	飯詰ダムメンテナンス（情報収集設備）工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0032)	式	1		883,000	
工事費計 (0033)	式	1		9,713,000	