	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　第8220号

設計書番号　　508-030-0023

国道340号道路災害防除工事

実施　設計書

八戸市南郷大字泥障作

工　期　１９０日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　52.4　m		
	道路土工 1　式		
	法面工 1　式		
	排水構造物工 1　式		
	防護柵工 1　式		
設計額	18,414,000　円　（内消費税　1,674,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		5,206,622		
道路土工		式	1		2,220,954		
掘削工		式	1		549,068		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	320		392,156		内　1号
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3	20		67,734		内　2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	330		89,178		内　3号
法面整形工		式	1		306,213		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	300		285,048		内　4号
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2	20		21,165		内　5号
残土処理工		式	1		1,365,673		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	320		1,011,313		内　6号
土砂等運搬	土質:軟岩	m3	20		68,760		内　7号
残土等処分		m3	340		285,600		内　8号

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面工		式	1		995,653		
植生工		式	1		995,653		
植生ﾏｯﾄ	工種区分:植生ﾏｯﾄ工,施工規模:250m2以上500m2未満	m2	310		995,653		内　9号
排水構造物工		式	1		1,888,223		
作業土工		式	1		144,218		
側溝清掃（人力）		m	40		23,232		内　10号
床掘り	土質:土砂	m3	9		85,581		内　11号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	5		35,405		内　12号
側溝工		式	1		1,744,005		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:BF1-B250(ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)	m	26		229,320		内　13号
小段ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	張りｺﾝｸﾘｰﾄ工	m2	26		303,309		内　14号
小段排水溝用ｶﾊﾞｰ	250用	m	57		1,211,376		内　15号
構造物撤去工		式	1		101,792		

設計内訳書（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		82,231		
立入り防止柵	H1200 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	m	29		45,795		内　16号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	3		24,974		内　17号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	0.5		8,550		内　18号
舗装版切断	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下	m	2		2,912		内　19号
運搬処理工		式	1		19,561		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3		3,694		内　20号
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.5		788		内　21号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3		10,050		内　22号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.5		2,600		内　23号
処分費	金属くず	t	0.2		1,200		内　24号
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず	t	0.2		1,229		内　25号
舗装		式	1		2,043,415		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵工		式	1		385,000		
防止柵工		式	1		385,000		
基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎	基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ,寸法:18×18×45cm	基	16		73,120		内　26号
金網･支柱(立入防止柵)	支柱柵高:1.2m,支柱間隔:2m	m	30		311,880		内　27号
仮設工		式	1		1,658,415		
工事用道路工		式	1		902,865		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･撤去	m2	948		902,865		内　28号
交通管理工		式	1		755,550		
交通誘導警備員		人日	46		755,550		内　29号
直接工事費		式	1		7,250,037		
共通仮設		式	1		2,784,004		
共通仮設費		式	1		1,694,004		
運搬費		式	1		1,578,004		

設計内訳書（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費		t	163.6		1,578,004		内　30号
現場環境改善費		式	1		116,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		116,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,090,000		
純工事費		式	1		10,034,041		
現場管理費		式	1		3,774,000		
工事原価		式	1		13,808,041		
一般管理費等		式	1		2,931,959		
工事価格		式	1		16,740,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,674,000		
工事費計		式	1		18,414,000		

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　道路改良工事　　合算工事：

対象工事費	7,250,037	直接工事費	7,250,037	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	299,450	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			81,949				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			81,949	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	7,168,088	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	6,950,587		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	12.56%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.2		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	15.22%		0.00%		
		計上額	1,090,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	7,250,037	直接工事費	7,250,037		
非対象額計（－）	299,450				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	299,450	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	6,950,587	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.68%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.68%		0.00%		
計上額	116,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	1,578,004				
運搬費	1,578,004	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　2,784,004

現場管理費

主工種　04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	10,034,041	単独（追加工事）直接工事費	7,250,037	単独（追加工事）共通仮設費	2,784,004

非対象額計（－）	81,949	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	81,949	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	9,952,092	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	9,734,591		0		0

現場管理費	率（補正前）	33.48%		0.00%	
	施工地域等補正	1.1		0.00%	
	施工時期補正	0.36%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	37.93%		0.00%	
	計上額	3,774,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種　04:道路改良工事

工事原価	13,808,041				
純工事費	10,034,041	現場管理費	3,774,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	81,949	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	81,949	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	13,726,092	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	13,508,591		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.39%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.39%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	13,726,092		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		

一般管理費等	2,931,959
業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年5月		
歩掛適用年月	2026年5月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年5月		
単価地区	八戸市(旧南郷村)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	04:道路改良工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.2
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.36%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　04:道路改良工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			7,250,037
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,250,037
	共通仮設費（率分）	7,168,088	15.22	1,090,000
	運搬費			1,578,004
現場環境改善費対象工事費				7,250,037
	現場環境改善費（率分）	6,950,587	1.68	116,000
現場管理費対象純工事費				10,034,041
	現場管理費	9,952,092	37.93	3,774,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				13,808,041
	一般管理費等	13,726,092	21.39	2,931,959
	業務委託費			0
工事価格				16,740,000
消費税等相当額				1,674,000
工事費計				18,414,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,片切掘削	m3	316	1,241	392,156		管理費区分：0
合計					392,156		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	軟岩,片切掘削,無し,無し	m3	18	3,763	67,734		管理費区分：0
合計					67,734		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	334	267	89,178		管理費区分：0
合計					89,178		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	296	963	285,048		管理費区分：0
合計					285,048		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部,無し,軟岩I,全ての費用	m2	17	1,245	21,165		管理費区分：0
合計					21,165		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	m3	323	3,131	1,011,313		管理費区分：0
合計					1,011,313		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	土砂等運搬	土質:軟岩	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,22.5km以下	m3	18	3,820	68,760		管理費区分：0
合計					68,760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	残土等処分		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 CB210560		m3	340	840	285,600		管理費区分：0
合計					285,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	植生ﾏｯﾄ	工種区分:植生ﾏｯﾄ工,施工規模:250m2以上500m2未満	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力施工による植生工 WB810870	植生ﾏｯﾄ工,250m2以上500m2未満,無	m2	313	3,181	995,653		単　1号 管理費区分：0
合計					995,653		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	側溝清掃（人力）		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝清掃(人力清掃工) CB433510	無蓋	m	44	528	23,232		管理費区分：0
合計					23,232		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	床掘り	土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂,現場制約あり						
CB210030		m3	9	9,509	85,581		管理費区分：0
合計					85,581		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり,土砂,有り						
CB210410		m3	5	7,081	35,405		管理費区分：0
合計					35,405		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:BF1-B250(ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,L=1000mm,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,小段面部,有り,砕石(各種),0.45m3/10m	m	26	8,820	229,320		単　2号 管理費区分：0
合計					229,320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	小段ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	張りｺﾝｸﾘｰﾄ工	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠工 WB240720	小段排水溝	m2	9	12,560	113,040		単　3号 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 WB240730	小段排水溝,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40,無し,10m3/100m2,無し,標準	m2	27	6,841	184,707		単　4号 管理費区分：0
養生工 WB240740	縦排水溝・小段排水溝	m2	27	206	5,562		単　5号 管理費区分：0
合計					303,309		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	小段排水溝用ｶﾊﾞｰ	250用	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小段排水用ｶﾊﾞｰ設置工							単　6号
		m	57.1	21,215	1,211,376		管理費区分：0
合計					1,211,376		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	立入り防止柵	H1200 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工 H1200×@2.0m							単　7号 R7土地改良p.543
		m	29.3	1,563	45,795		管理費区分：0
合計					45,795		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	2.9	8,612	24,974		単　8号 管理費区分：0
合計					24,974		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	0.5	17,100	8,550		単　9号 管理費区分：0
合計					8,550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	舗装版切断	舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	2.2	1,324	2,912		管理費区分：0
合計					2,912		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,全ての費用	m3	2.9	1,274	3,694		管理費区分：0
合計					3,694		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,全ての費用	m3	0.5	1,577	788		管理費区分：0
合計					788		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	6.7	1,500	10,050		単　10号 管理費区分：0
合計					10,050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　23号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単　11号
WB020052		t	1.3	2,000	2,600		管理費区分：0
合計					2,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　24号	処分費	金属くず

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単　12号
WB020052		t	0.2	6,000	1,200		管理費区分：0
合計					1,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　25号	現場発生品運搬	発生材種類:金属くず

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,無し,11.0km以下	t	0.2	6,149	1,229		管理費区分：0
合計					1,229		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　26号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎	基礎種別:基礎ﾌﾞﾛｯｸ,寸法:18×18×45cm

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎 CB420820	基礎ﾌﾞﾛｯｸ,金網柵,無し,全ての費用	基	16	4,570	73,120		管理費区分：0
合計					73,120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　27号	金網･支柱(立入防止柵)	支柱柵高:1.2m,支柱間隔:2m	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
金網･支柱(立入防止柵) CB420840	基礎ﾌﾞﾛｯｸ,2m	m	30	3,196	95,880		管理費区分：0
金網･支柱(立入防止柵)(材料費) CB420841		m	30	7,200	216,000		管理費区分：0
合計					311,880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　28号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 設置･撤去	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置･撤去 WB253610	設置･撤去	m2	947.6	457	433,053		単　13号 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,49日,無,無	枚	102	4,606	469,812		単　14号 管理費区分：0
合計					902,865		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　29号	交通誘導警備員

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	23	17,650	405,950		単　15号 管理費区分：0
交通誘導警備員B WB010212		人日	23	15,200	349,600		単　16号 管理費区分：0
合計					755,550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　30号	仮設材運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,11.2km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	163.61	3,570	584,087		単　17号 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,11.2km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	163.61	3,570	584,087		単　17号 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	136.61	3,000	409,830		単　18号 管理費区分：0
合計					1,578,004		

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB810870	人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工,250m2以上500m2未満,無	単位	m2	単位数量	1	単価	3,181

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(植生ﾏｯﾄ) 肥料袋付 単価補正1.200(FP3)　Q001412001		m2	1	3,181.5	3,181	管理費区分：0
合計					3,181	
単価					3,181	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号 WB821410	U型側溝	据付け,L=1000mm,無し,側溝(各種), L=2000mm,1000kg/個以下,無し,小段 面部,有り,砕石(各種),0.45m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	8,820

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.416(FP3)　Q001365003		m	10	6,125.36	61,253	管理費区分：0
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 250 25×17.5×100cm JISA5372 Z231025015		個	10	2,530	25,300	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.54	3,050	1,647	管理費区分：0
合計					88,200	
単価					8,820	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB240720	型枠工	小段排水溝	単位	m2	単位数量	10	単価	12,560

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	0.9	36,210	32,589	管理費区分：0
型わく工						[ ][1　]
R0133		人	1.6	36,720	58,752	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	1.2	22,640	27,168	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	6%	式	1		7,091	管理費区分：0
合計					125,600	
単価					12,560	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB240730	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	小段排水溝,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,無し,10m3/100m2,無し,標準	単位	m2	単位数量	100	単価	6,841

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	2.8	36,210	101,388	[ ][1] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	3.8	30,700	116,660	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	5.1	22,640	115,464	[ ][1] 管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	12.1	22,400	271,040	管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	1.5	52,400	78,600	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	0.3%	式	1		948	[1][ ] 管理費区分：0
合計					684,100	
単価					6,841	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB240740	養生工	縦排水溝･小段排水溝	単位	m2	単位数量	100	単価	206

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1]
R0125		人	0.21	36,210	7,604	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1]
R0102		人	0.56	22,640	12,678	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][ ]
ZS8000004	2%	式	1		398	管理費区分：0
合計					20,680	
単価					206	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	小段排水用ｶﾊﾞｰ設置工		単位	m	単位数量	26	単価	21,215

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊｲﾗｲﾅｰ240 600×304(標準部) ZZ99*01*01003		枚	38	11,200	425,600	管理費区分：0
ﾊｲﾗｲﾅｰ240 600×304(特殊部) ZZ99*01*01004		枚	4	11,900	47,600	管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	0.48	36,210	17,380	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.43	22,640	32,375	管理費区分：0
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ4 SUS304 15枚/本 ZZ99*01*01005		本	3	4,950	14,850	管理費区分：0
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ φ4 SUS304 4本/個 ZZ99*01*01006		個	12	1,150	13,800	管理費区分：0
合計					551,605	
単価					21,215	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工 H1200×@2.0m		単位	m	単位数量	20	単価	1,563

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.23	36,210	8,328	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.62	22,640	14,036	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(機-28) 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)		日	0.16	55,660	8,905	単　19号 管理費区分：0
合計					31,269	
単価					1,563	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8,612

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001611001		m3	1	8,612.27	8,612	管理費区分：0
合計					8,612	
単価					8,612	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17,100

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001611007		m3	1	17,094.25	17,094	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0
合計					17,100	
単価					17,100	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 無筋Co殻 Y007600001002		t	100	1,500	150,000	管理費区分：T
合計					150,000	
単価					1,500	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	2,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 鉄筋Co殻 Y007600001003		t	100	2,000	200,000	管理費区分：T
合計					200,000	
単価					2,000	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	6,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 金属くず Y007600001004		t	100	6,000	600,000	管理費区分：T
合計					600,000	
単価					6,000	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB253610	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	457

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1]
R0125		人	0.295	36,210	10,681	管理費区分：0
とび工						[ ][1]
R0106		人	0.295	31,930	9,419	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1]
R0102		人	0.295	22,640	6,678	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転						単　20号　[ ][1]
WK250590		日	0.295	62,740	18,508	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][ ]
ZS8000004	1%	式	1		444	管理費区分：0
合計					45,730	
単価					457	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,49日,無,無	単位	枚	単位数量	1	単価	4,606

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:49日	枚	1	4,606	4,606	管理費区分：0
合計					4,606	
単価					4,606	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,650

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	1	17,650	17,650	管理費区分：0
合計					17,650	
単価					17,650	円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1	15,200	15,200	管理費区分：0
合計					15,200	
単価					15,200	円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,11.2km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	3,570

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1.000　Z006810102		t	1	3,570	3,570	管理費区分：0
合計					3,570	
単価					3,570	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分：0
合計					3,000	
単価					3,000	円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(機-28) 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)		単位	日	単位数量	1	単価	55,660

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	33	137	4,521	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)　山積0.5m3 M000202051	機械条件:供用　持込	供用日	1.13	14,200	16,046	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0
合計					55,660	
単価					55,660	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号 WK250590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,740

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	119	137	16,303	管理費区分：0
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0
合計					62,740	
単価					62,740	円／日

登　録　単　価

工事名	国道340号道路災害防除工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000362001001	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	18×18×45cm	個	1,500	2026	5	確定
Y002064000001	金網柵	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ VA5-H120×@2.0m φ3.2×50mm目	m	7,200	2026	5	確定
Y007600000001	処分費	建設発生土	m3	840	2026	5	確定
Y007600001002	処分費	無筋Co殻	t	1,500	2026	5	確定
Y007600001003	処分費	鉄筋Co殻	t	2,000	2026	5	確定
Y007600001004	処分費	金属くず	t	6,000	2026	5	確定
ZZ99*01*01003	ﾊｲﾗｲﾅｰ240	600×304(標準部)	枚	11,200	2026	5	確定
ZZ99*01*01004	ﾊｲﾗｲﾅｰ240	600×304(特殊部)	枚	11,900	2026	5	確定
ZZ99*01*01005	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	φ4 SUS304 15枚/本	本	4,950	2026	5	確定
ZZ99*01*01006	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ	φ4 SUS304 4本/個	個	1,150	2026	5	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		5,206,622	
道路土工 (0002)	式	1		2,220,954	
掘削工 (0003)	式	1		549,068	工種　04:道路改良工事
掘削 (0004)(P)	m3	320		392,156	第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　土質		土砂			
Q02　施工方法		片切掘削			
Q06　掘削費		掘削			
掘削	m3	316	1,241	392,156	CB210100　1311.8 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		片切掘削			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	10.562		131	M000202090 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			9.34		
標準単価			20,100		
地区単価			21,500		

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員	%	71.189		883	R0102 管理費区分　0
標準構成比			75.52		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　八戸市(旧南郷村)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
運転手(特殊)	%	12.859		159.5	R0114 管理費区分　0
標準構成比			10.02		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　　八戸市(旧南郷村)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油	%	5.375		66.67	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			5.12		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　八戸市(旧南郷村)
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.83	管理費区分　0
掘削 (0005)(P)	m3	20		67,734	第0002号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0
Q01　土質		軟岩			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　施工方法		片切掘削			単価地区　　八戸市(旧南郷村)

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q06　掘削費		掘削			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
掘削	m3	18	3,763	67,734	CB210100　3534.5 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		軟岩			
J02　施工方法		片切掘削			
J07　破砕片除去の有無		無し			
J08　集積押土の有無		無し			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]					M000202090
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	13.002		489.2	管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			12.94		
標準単価			20,100		
地区単価			21,500		
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]					M000604006
質量1300kg級	%	6.777		255	管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			6.78		
標準単価			10,900		
地区単価			11,600		
その他(機械)	%	1.384		52.08	管理費区分　0
特殊作業員	%	41.648		1,567	R0101 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			40.88		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	12.266		461.5	管理費区分　0
標準構成比			14.65		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	15.192		571.6	管理費区分　0
標準構成比			13.32		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	4.827		181.6	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	4.569		171.9	管理費区分　0
標準構成比			4.9		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)	%	0.317		11.93	管理費区分　0
諸雑費	%	0.018		1.19	管理費区分　0
積込(ﾙｰｽﾞ) (0006)(P)	m3	330		89,178	第0003号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01　土質		土砂			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　作業内容		土量50,000m3未満			単価地区　八戸市(旧南郷村)
Q03　機械積込費		積込(ﾙｰｽﾞ)			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	334	267	89,178	CB210020　240.9 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.05　単　2026.05
J02　作業内容		土量50,000m3未満			単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.68		108.7	M000202142 管理費区分　0
標準構成比			42.39		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			21,500		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			22,900		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	42.401		113.3	R0114 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			38.74		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	16.886		45.12	管理費区分　0
標準構成比			18.87		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.033		0.18	管理費区分　0
法面整形工 (0007)	式	1		306,213	工種　04:道路改良工事
法面整形(切土部) (0008)(P)	m2	300		285,048	第0004号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0
Q01　現場制約		無し			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　土質		ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土			単価地区　八戸市(旧南郷村)
Q03　法面整形費		法面整形			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
法面整形					CB220010　918.97
	m2	296	963	285,048	管理費区分　0
J01　整形箇所		切土部			歩　2026.05　単　2026.05
J03　現場制約の有無		無し			単価地区　八戸市(旧南郷村)

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04　土質		レキ質土、砂及び砂質土、粘性土			労調係数　1.000　00-00 0
J05　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.722		93.69	管理費区分　0
標準構成比			9.24		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			8,800		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	32.906		317.1	管理費区分　0
標準構成比			38.72		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	25.839		249	管理費区分　0
標準構成比			22.32		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	22.539		217.2	管理費区分　0
標準構成比			20.24		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	8.974		86.48	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			9.48		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.02		0.23	管理費区分　0
法面整形(切土部) (0009)(P)	m2	20		21,165	第0005号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0
Q01　現場制約		無し			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　土質		軟岩I			単価地区　八戸市(旧南郷村)
Q03　法面整形費		法面整形			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
法面整形	m2	17	1,245	21,165	CB220010　1197.1 管理費区分　0
J01　整形箇所		切土部			歩　2026.05　単　2026.05
J03　現場制約の有無		無し			単価地区　八戸市(旧南郷村)
J04　土質		軟岩I			労調係数　1.000　00-00 0
J05　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.799		109.5	L001010007 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			8.29		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			8,800		単価地区　　八戸市(旧南郷村)
地区単価			9,710		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	36.403		453	管理費区分　0
標準構成比			42.46		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　八戸市(旧南郷村)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	23.264		289.5	管理費区分　0
標準構成比			20.71		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　　八戸市(旧南郷村)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	23.392		291.1	管理費区分　0
標準構成比			20.03		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　　八戸市(旧南郷村)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	8.124		101.1	管理費区分　0
標準構成比			8.51		歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			138		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.018		0.8	管理費区分　0
残土処理工					
(0010)	式	1		1,365,673	工種　04:道路改良工事
土砂等運搬					第0006号内訳書
(0011)(P)	m3	320		1,011,313	単位数量　1　m3
					管理費区分　0
Q01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			単価地区　八戸市(旧南郷村)
Q03　運搬費		土砂等運搬			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬					CB210110　2742.6
	m3	323	3,131	1,011,313	管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.05　単　2026.05
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区　八戸市(旧南郷村)
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	41.56		1,301	管理費区分　0
標準構成比			44.67		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			20,847		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	45.457		1,423	管理費区分　0
標準構成比			40.44		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			23,600		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	12.95		405.4	管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.033		1.6	管理費区分　0
土砂等運搬					第0007号内訳書
(0012)(P)	m3	20		68,760	単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　土質		軟岩			単価地区　八戸市(旧南郷村)
Q03　運搬費		土砂等運搬			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬					CB210110　3345.9
	m3	18	3,820	68,760	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　土砂等発生現場		標準			歩　2026.05　単　2026.05
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区　八戸市(旧南郷村)
J03　土質		軟岩			労調係数　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	41.555		1,587	管理費区分　0
標準構成比			44.67		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			20,847		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	45.456		1,736	管理費区分　0
標準構成比			40.44		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			23,600		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			30,290		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	12.948		494.5	管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.041		2.5	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
残土等処分 (0013)(P)	m3	340		285,600	第0008号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　処分費		残土等処分			
残土等処分	m3	340	840	285,600	CB210560　1.0 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
処分費 建設発生土	%	100		840	Y007600000001 管理費区分　T 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			100		
標準単価			1		
地区単価			840		
諸雑費	%	0		0	管理費区分　0
法面工 (0014)	式	1		995,653	
植生工 (0015)	式	1		995,653	工種　04:道路改良工事

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
植生ﾏｯﾄ (0016)	m2	310		995,653	第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
Q01 工種区分		植生ﾏｯﾄ工			
Q02 施工規模		250m2以上500m2未満			
Q03 植生ﾏｯﾄ設置費		人力施工による植生工			
人力施工による植生工	m2	313	3,181	995,653	WB810870 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種区分		植生ﾏｯﾄ工			
J02 施工規模		250m2以上500m2未満			
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			
排水構造物工 (0017)	式	1		1,888,223	
作業土工 (0018)	式	1		144,218	工種 04:道路改良工事
側溝清掃（人力） (0019)	m	40		23,232	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
側溝清掃(人力清掃工)	m	44	528	23,232	CB433510　549.0 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　八戸市(旧南郷村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　側溝蓋規格		無蓋			
普通作業員	%	68.495		362.2	R0102 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　八戸市(旧南郷村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			74.03		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	31.486		166.5	R0125 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　八戸市(旧南郷村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			25.97		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
諸雑費	%	0.019		0.1	管理費区分　0
床掘り (0020)(P)	m3	9		85,581	第0011号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　八戸市(旧南郷村)
Q01　土質		土砂			
Q02　掘削費		床掘り			

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
床掘り	m3	9	9,509	85,581	CB210030　10668.0 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		現場制約あり			
普通作業員	%	99.992		9,508	R0102 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			100		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
諸雑費	%	0.008		1	管理費区分　0
埋戻し (0021)(P)	m3	5		35,405	第0012号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　施工方法		現場制約あり			
Q02　土質区分		土砂			
Q03　土質		土砂			
Q04　埋戻し費		埋戻し			
埋戻し					CB210410　7754.2

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	5	7,081	35,405	管理費区分　0
J01　施工方法		現場制約あり			歩　2026.05　単　2026.05
J02　土質		土砂			単価地区　　八戸市(旧南郷村)
J03　締固めの有無		有り			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					L001180001
質量 60～80kg	%	0.31		21.93	管理費区分　0
標準構成比			0.25		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			471		単価地区　　八戸市(旧南郷村)
地区単価			533		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	86.347		6,114	管理費区分　0
標準構成比			88.46		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　八戸市(旧南郷村)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	12.996		920.2	管理費区分　0
標準構成比			10.94		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　　八戸市(旧南郷村)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.346		24.49	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			0.35		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			154		単価地区　　八戸市(旧南郷村)
地区単価			139		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.001		0.38	管理費区分　0
側溝工					
(0022)	式	1		1,744,005	工種　04:道路改良工事
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝					第0013号内訳書
(0023)	m	26		229,320	単位数量　　1　　m
					管理費区分　0
Q01　U型側溝規格		BF1-B250(ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ)			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　U型側溝設置費		U型側溝			単価地区　　八戸市(旧南郷村)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
U型側溝					WB821410
	m	26	8,820	229,320	管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.05　単　2026.05
J02　L=1000･L=4000の使用の有無		L=1000mm			単価地区　　八戸市(旧南郷村)
J03　夜間作業の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増
J06　U型側溝の規格･仕様		L=2000mm			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正
J08　時間的制約の有無		無し			
J09　施工箇所における補正		小段面部			
J10　基礎砕石施工の有無		有り			
J11　基礎砕石の種類		砕石(各種)			

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.45m3/10m			
小段ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ (0024)	m2	26		303,309	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
型枠工	m2	9	12,560	113,040	WB240720 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 対象構造物		小段排水溝			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	m2	27	6,841	184,707	WB240730 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 対象構造物		小段排水溝			
J02 施工区分		ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ			
J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無		無し			
J05 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量		10m3/100m2			
J06 目地材の有無		無し			
J07 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			
養生工	m2	27	206	5,562	WB240740 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 八戸市(旧南郷村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 対象構造物		縦排水溝･小段排水溝			

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
小段排水溝用ｶﾊﾞｰ (0025)	m	57		1,211,376	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
小段排水用ｶﾊﾞｰ設置工	m	57.1	21,215	1,211,376	オプション入力 単位数量　26　m 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊｲﾗｲﾅｰ240 600×304(標準部)	枚	38	11,200	425,600	ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊｲﾗｲﾅｰ240 600×304(特殊部)	枚	4	11,900	47,600	ZZ99*01*01004 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	0.48	36,210	17,380	R0125 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	1.43	22,640	32,375	R0102 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ φ4 SUS304 15枚/本	本	3	4,950	14,850	ZZ99*01*01005 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ φ4 SUS304 4本/個	個	12	1,150	13,800	ZZ99*01*01006 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村)

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
構造物撤去工 (0026)	式	1		101,792	
構造物取壊し工 (0027)	式	1		82,231	工種　99:
立入り防止柵 (0028)	m	29		45,795	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工 H1200×@2.0m	m	29.3	1,563	45,795	オプション入力 単位数量　20　m 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	0.23	36,210	8,328	R0125 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村)

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	0.62	22,640	14,036	R0102 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(機-28) 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)	日	0.16	55,660	8,905	オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	L	33	137	4,521	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村)

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]					M000202051
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.5m3	供用日	1.13	14,200	16,046	管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)					ZS3000004
	式	1		3	管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0029)	m3	3		24,974	第0017号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　構造物区分		無筋構造物			
Q02　工法区分		機械施工			
Q03　取壊し費		構造物とりこわし			
構造物とりこわし					WB824010
	m3	2.9	8,612	24,974	管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05
J01　構造物区分		無筋構造物			

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　工法区分		機械施工			単価地区　　八戸市(旧南郷村)
J03　時間的制約の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　夜間作業の有無		無し			豪雪割増
J05　低騒音･低振動対策		不要			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し					第0018号内訳書
(0030)	m3	0.5		8,550	単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
Q01　構造物区分		鉄筋構造物			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　工法区分		機械施工			単価地区　　八戸市(旧南郷村)
Q03　取壊し費		構造物とりこわし			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
構造物とりこわし					WB824010
	m3	0.5	17,100	8,550	管理費区分　0
J01　構造物区分		鉄筋構造物			歩　2026.05　単　2026.05
J02　工法区分		機械施工			単価地区　　八戸市(旧南郷村)
J03　時間的制約の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　夜間作業の有無		無し			豪雪割増
J05　低騒音･低振動対策		不要			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
舗装版切断					第0019号内訳書
(0031)(P)	m	2		2,912	単位数量　　1　　m
					管理費区分　0
Q01　舗装版種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版			歩　2026.05　単　2026.05
Q03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚		15cm以下			単価地区　　八戸市(旧南郷村)
Q05　舗装版切断費		舗装版切断			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
舗装版切断					CB430510　1264.8
	m	2.2	1,324	2,912	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　舗装版種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版			歩　2026.05　単　2026.05
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚		15cm以下			単価地区　八戸市(旧南郷村)
J05　費用の内訳		全ての費用			労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]					M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	%	8.523		112.8	管理費区分　0
標準構成比			8.92		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			13,000		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			13,000		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　A地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	4.004		52.99	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	18.006		238.3	管理費区分　0
標準構成比			17.37		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.601		140.3	管理費区分　0
標準構成比			9.5		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					R0102
	%	6.636		87.82	管理費区分　0
標準構成比			7.79		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　八戸市(旧南郷村)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	16.555		219.1	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	%	32.407		428.9	管理費区分　0
標準構成比			32.35		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			68,200		単価地区　　八戸市(旧南郷村)
地区単価			71,500		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	2.113		27.96	管理費区分　0
標準構成比			2.45		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			154		単価地区　　八戸市(旧南郷村)
地区単価			139		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	1.14		15.09	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.015		0.74	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬処理工 (0032)	式	1		19,561	工種　99:
殻運搬 (0033)(P)	m3	3		3,694	第0020号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)			
Q02　殻運搬費		殻運搬			
殻運搬	m3	2.9	1,274	3,694	CB227010　1105.9 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		無し			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		3.3km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	37.609		478.9	M000301005 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	49.954		636.1	R0115 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	12.424		158.2	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.013		0.8	管理費区分　0
殻運搬 (0034)(P)	m3	0.5		788	第0021号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0
Q01　殻種別			ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)		歩　2026.05　単　2026.05
Q02　殻運搬費			殻運搬		単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	0.5	1,577	788	CB227010　1369.2 管理費区分　0
J01　殻発生作業			ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし		歩　2026.05　単　2026.05
J02　積込工法区分			機械積込		単価地区　八戸市(旧南郷村)
J03　DID区間の有無			無し		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)			3.3km以下		潮間割増　0%　係数ランク　1
J13　費用の内訳			全ての費用		単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	37.614		593	M000301005 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			40.77		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			20,847		単価地区　　八戸市(旧南郷村)
地区単価			21,400		労調係数　　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	49.957		787.6	管理費区分　0
標準構成比			44.82		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			23,600		単価地区　　八戸市(旧南郷村)
地区単価			30,290		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	12.42		195.8	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　八戸市(旧南郷村)
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.009		0.6	管理費区分　0
殻処分					第0022号内訳書
(0035)	m3	3		10,050	単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
Q01　殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　処分費		処分費(t)			単価地区　　八戸市(旧南郷村)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
処分費(t)	t	6.7	1,500	10,050	WB020052 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　八戸市(旧南郷村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
殻処分 (0036)	m3	0.5		2,600	第0023号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　八戸市(旧南郷村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
Q01　殻種別		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)			
Q02　処分費		処分費(t)			
処分費(t)	t	1.3	2,000	2,600	WB020052 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　八戸市(旧南郷村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
処分費 (0037)	t	0.2		1,200	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量　　1　　t 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　八戸市(旧南郷村) 労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
処分費(t)	t	0.2	6,000	1,200	WB020052 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
現場発生品運搬 (0038)(P)	t	0.2		1,229	第0025号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　発生材種類		金属くず			
Q02　積込･荷卸し･運搬		現場発生品及び支給品運搬			
現場発生品及び支給品運搬	t	0.2	6,149	1,229	CB010410　5418.7 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t			
J02　DID区間の有無		無し			
J03　片道運搬距離(km)DID無		11.0km以下			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	%	13.006		799.7	M000302010 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	45.098		2,773	R0114 管理費区分　0
標準構成比			42.15		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	39.422		2,424	R0101 管理費区分　0
標準構成比			41.25		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	2.457		151.1	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			2.81		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　八戸市(旧南郷村)
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.017		1.2	管理費区分　0
舗装 (0039)	式	1		2,043,415	

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防護柵工 (0040)	式	1		385,000	
防止柵工 (0041)	式	1		385,000	工種　13:道路維持工事
基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎 (0042)(P)	基	16		73,120	第0026号内訳書 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　基礎種別		基礎ﾌﾞﾛｯｸ			
Q02　寸法		18×18×45cm			
Q03　基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎設置費		基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎	基	16	4,570	73,120	CB420820　4148.2 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　基礎種別		基礎ﾌﾞﾛｯｸ			
J02　構造物種別		金網柵			
J04　基礎砕石		無し			
J05　費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	58.452		2,671	R0102 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			72.26		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	8.714		398.2	R0125 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			8.22		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　　八戸市(旧南郷村)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
基礎ﾌﾞﾛｯｸ					Y000362001001
18×18×45cm	%	32.804		1,499	管理費区分　0
標準構成比			19.52		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			810		単価地区　　八戸市(旧南郷村)
地区単価			1,500		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.03		1.8	管理費区分　0
金網･支柱(立入防止柵)					第0027号内訳書
(0043)(P)	m	30		311,880	単位数量　　1　　m
					管理費区分　0
Q01　基礎種別		基礎ﾌﾞﾛｯｸ			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　支柱柵高		1.2m			単価地区　　八戸市(旧南郷村)
Q04　支柱間隔		2m			労調係数　　1.000　00-00 0
Q05　基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎設置費		金網･支柱(立入防止柵)			豪雪割増
Q06　基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎材料費		金網･支柱(立入防止柵)(材料費)			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
金網･支柱(立入防止柵)					CB420840　3487.9
	m	30	3,196	95,880	管理費区分　0
J01　基礎種別		基礎ﾌﾞﾛｯｸ			歩　2026.05　単　2026.05
J03　支柱間隔		2m			単価地区　　八戸市(旧南郷村)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	87.848		2,807	管理費区分　0
標準構成比			90.31		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　八戸市(旧南郷村)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.32		361.7	管理費区分　0
標準構成比			8.88		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　　八戸市(旧南郷村)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.81		25.88	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.022		1.42	管理費区分　0
金網･支柱(立入防止柵)(材料費)					CB420841　1.0
	m	30	7,200	216,000	管理費区分　0
					歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　　八戸市(旧南郷村)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
金網柵					Y002064000001
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ VA5-H120×@2.0m φ3.2×50mm目	%	100		7,200	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			100		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			1		単価地区　　八戸市(旧南郷村)
地区単価			7,200		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0		0	管理費区分　0
仮設工					
(0044)	式	1		1,658,415	
工事用道路工					工種　99:
(0045)	式	1		902,865	
敷鉄板					第0028号内訳書
(0046)	m2	948		902,865	単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
Q01　鋼材規格		22×1,524×6,096(mm)			歩　2026.05　単　2026.05
Q02　作業区分		設置･撤去			単価地区　　八戸市(旧南郷村)
Q03　敷鉄板設置･撤去費		敷鉄板設置･撤去			労調係数　　1.000　00-00 0
Q04　敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
敷鉄板設置･撤去					WB253610
	m2	947.6	457	433,053	管理費区分　0
J01　作業区分		設置･撤去			歩　2026.05　単　2026.05
					単価地区　　八戸市(旧南郷村)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
敷鉄板賃料					WB253630

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	102	4,606	469,812	管理費区分　0
J01　敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			歩　2026.05　単　2026.05
J02　不足分弁償金の有無		無			単価地区　　八戸市(旧南郷村)
J04　供用日数(日)(実数入力)		49日			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　継続工事の有無		無			豪雪割増
J07　整備費の有無		無			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
交通管理工 (0047)	式	1		755,550	工種　99:
交通誘導警備員 (0048)	人日	46		755,550	第0029号内訳書 単位数量　　1　　人日 管理費区分　0
Q01　交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			歩　2026.05　単　2026.05
Q01　交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			単価地区　　八戸市(旧南郷村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	23	17,650	405,950	WB010211 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　八戸市(旧南郷村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	23	15,200	349,600	WB010212 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　八戸市(旧南郷村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0049)	式	1		7,250,037	
共通仮設 (0050)	式	1		2,784,004	
共通仮設費 (0051)	式	1		1,694,004	
運搬費 (0052)	式	1		1,578,004	工種　99:
仮設材運搬費 (0053)	t	163.6		1,578,004	第0030号内訳書 単位数量　1　t 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			
Q01　仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬			
Q02　仮設材積込･取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	163.61	3,570	584,087	WB010020 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　八戸市(旧南郷村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			
J02　片道運搬距離(実数入力)		11.2km			
J04　製品長区分		12m以内			
J05　運搬割増率		各種(実数入力)			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	163.61	3,570	584,087	WB010020 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			歩 2026.05 単 2026.05
J02 片道運搬距離(実数入力)		11.2km			単価地区 八戸市(旧南郷村)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費					WB010030
	t	136.61	3,000	409,830	管理費区分 0
J01 作業区分		積込み､取卸し(往復分)			歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 八戸市(旧南郷村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
現場環境改善費					
(0054)	式	1		116,000	
現場環境改善費（率計上）					
(0055)	式	1		116,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
(0056)	式	1		1,090,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費					
(0057)	式	1		10,034,041	
現場管理費					
(0058)	式	1		3,774,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.1		

入力データリスト（本01）

工事名	国道340号道路災害防除工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0059)	式	1		13,808,041	
一般管理費等 (0060)	式	1		2,931,959	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0061)	式	1		16,740,000	
消費税額及び地方消費税額 (0062)	式	1		1,674,000	
工事費計 (0063)	式	1		18,414,000	