	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　情基　第6790号

設計書番号　　508-050-0035

奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事

実施　設計書

十和田市大字法量外地内

２０２７年０３月２５日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要	施工数量　N＝　1　式		
	ﾃﾚﾒｰﾀ設備　1　式		
設計額	43,120,000　円　（内消費税　3,920,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信設備(機器単体)		式	1		20,017,600		
ﾃﾚﾒｰﾀ設備		式	1		20,017,600		
ﾃﾚﾒｰﾀ観測局装置		式	1		20,017,600		
観測装置		式	1		20,017,600		内　1号
機器単体費計（工場製作原価）		式	1		20,017,600		
通信設備		式	1		8,195,002		
ﾃﾚﾒｰﾀ設備工		式	1		8,195,002		
ﾃﾚﾒｰﾀ観測局据付・撤去		式	1		8,195,002		
材料費		式	1		5,663,723		内　2号
労務費		式	1		2,531,279		内　3号
直接工事費		式	1		8,195,002		
共通仮設		式	1		932,900		
共通仮設費		式	1		265,900		

設計内訳書（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1		265,900		
耐震強度検討		式	1		265,900		内　4号
共通仮設費（率計上）		式	1		667,000		
純工事費		式	1		9,127,902		
現場管理費		式	1		3,403,000		
機器間接費		式	1		3,313,920		
技術者間接費		式	1		231,210		
機器管理費		式	1		3,082,710		
工事原価		式	1		15,844,822		
一般管理費等		式	1		3,337,578		
工事価格		式	1		39,200,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,920,000		
工事費計		式	1		43,120,000		

共通仮設費内訳

主工種　14:河川維持工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　河川維持工事

合算工事：

対象工事費	8,195,002	直接工事費	8,195,002	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,900	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	8,195,002	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	8,193,102		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	8.15%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.0		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 補正なし	8.15%		0.00%		
		計上額	667,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　14:河川維持工事

共通仮設費（積上分）	265,900				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	265,900
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					932,900

現場管理費

主工種　14:河川維持工事

単独（追加工事）純工事費	9,127,902	単独（追加工事）直接工事費	8,195,002	単独（追加工事）共通仮設費	932,900

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	9,127,902	現工事	0	合算工事　0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	9,126,002		0	0

現場管理費	率（補正前）	36.69%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%	
	施工時期補正	0.60%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 補正なし	37.29%	0.00%	
	計上額	3,403,000	0	0

調整工事計上額　0

機器間接費

主工種　14:河川維持工事

技術者間接費

設備分類区分	3:テレメータ・放流警報設備	
技術者間接費対象額		256,900
技術者間接費	率	90.00%
	計上額	231,210

SI技術者間接費

SI技術者間接費対象額		0
SI技術者間接費	率	0.00%
	計上額	0

技術者間接費	計上額	231,210

機器管理費

機器管理費対象額		20,017,600
機器管理費	補正前率	15.40%
	機器管理費率補正係数	1.00
	補正後率	15.40%
	計上額	3,082,710

機器間接費	計上額	3,313,920

一般管理費等（当初）

主工種　14:河川維持工事

工事原価	15,844,822				
純工事費	9,127,902	現場管理費	3,403,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0			機器間接費	3,313,920

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	15,844,822	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	15,842,922		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.08%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.08%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	15,844,822		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		

一般管理費等	3,337,578
機器単体費計（工場製作原価）	20,017,600
業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年5月		
歩掛適用年月	2026年5月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年5月		
単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	14:河川維持工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.60%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
工期延長日数	0日間	
技術者間接費		
主たる設備分類区分	3:テレメータ・放流警報設備	
機器管理費		
機器管理費率補正係数		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　14:河川維持工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			8,195,002
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				8,195,002
	共通仮設費（率分）	8,195,002	8.15	667,000
	技術管理費			265,900
現場管理費対象純工事費				9,127,902
	現場管理費	9,127,902	37.29	3,403,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
技術者間接費対象工事費				256,900
	技術者間接費			231,210
	技術者間接費	256,900	90.00	231,210
機器管理費対象工事費				20,017,600
	機器管理費	20,017,600	15.40	3,082,710
工事原価計				15,844,822
	一般管理費等	15,844,822	21.08	3,337,578
	機器単体費計（工場製作原価）			20,017,600
	業務委託費			0
工事価格				39,200,000
消費税等相当額				3,920,000
工事費計				43,120,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	観測装置

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
石渡雨量水位観測局							単　1号
		式	1		7,029,900		管理費区分：0
乙供雨量水位観測局							単　2号
		式	1		6,513,500		管理費区分：0
鶴喰雨量水位観測局							単　3号
		式	1		6,474,200		管理費区分：0
合計					20,017,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	材料費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
石渡雨量水位観測局		式	1		711,586		単　4号 管理費区分：0
乙供雨量水位観測局		式	1		2,294,586		単　5号 管理費区分：0
鶴喰雨量水位観測局		式	1		924,486		単　6号 管理費区分：0
焼山雨量水位観測局		式	1		1,733,065		単　7号 管理費区分：0
合計					5,663,723		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	労務費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水位計据付・撤去・調整		局	3	182,850	548,550		単　8号 管理費区分：0
水位計ケーブル敷設・撤去		m	270	2,202	594,540		単　9号 管理費区分：0
量水標据付・撤去		局	3	142,350	427,050		単　10号 管理費区分：0
プルボックス設置		局	2	13,350	26,700		単　11号 管理費区分：0
耐雷トランス据付・撤去		局	2	10,665	21,330		単　12号 管理費区分：0
太陽電池据付・撤去		台	1	10,665	10,665		単　13号 管理費区分：0
空中線据付・撤去・調整		局	4	96,410	385,640		単　14号 管理費区分：0
同軸ケーブル敷設・撤去		式	1		165,228		単　15号 管理費区分：0
鋼板組立柱建柱・撤去		式	1		351,576		単　16号 管理費区分：0
合計					2,531,279		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	耐震強度検討							

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技師(A)							
R0403		人	1.5	62,600	93,900		管理費区分：0
技師(B)							
R0404		人	2	49,300	98,600		管理費区分：0
技術員							
R0406		人	2	36,700	73,400		管理費区分：0
合計					265,900		

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	石渡雨量水位観測局		単位	式	単位数量	1	単価	7,029,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
太陽電池 27W ZZ99*01*01001		台	1	285,300	285,300	管理費区分：0
太陽電池配電盤 ZZ99*01*01002		台	1	631,300	631,300	管理費区分：0
水晶式水位計 ZZ99*01*04001		台	1	3,008,600	3,008,600	管理費区分：0
中継ボックス ZZ99*01*04002		台	1	337,300	337,300	管理費区分：0
収納盤 ZZ99*01*04003		台	1	1,025,300	1,025,300	管理費区分：0
水位計専用ケーブル ZZ99*01*04005		m	80	3,930	314,400	管理費区分：0
八木型3素子空中線 ZZ99*01*02001		基	1	1,346,600	1,346,600	管理費区分：0
同軸避雷器 ZZ99*01*02003		台	1	81,100	81,100	管理費区分：0
合計					7,029,900	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	乙供雨量水位観測局		単位	式	単位数量	1	単価	6,513,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水晶式水位計 ZZ99*01*04001		台	1	3,008,600	3,008,600	管理費区分：0
中継ボックス ZZ99*01*04002		台	1	337,300	337,300	管理費区分：0
収納盤 ZZ99*01*04003		台	1	1,025,300	1,025,300	管理費区分：0
耐雷変圧器 ZZ99*01*04004		台	1	321,600	321,600	管理費区分：0
水位計専用ケーブル ZZ99*01*04005		m	100	3,930	393,000	管理費区分：0
八木型3素子空中線 ZZ99*01*02001		基	1	1,346,600	1,346,600	管理費区分：0
同軸避雷器 ZZ99*01*02003		台	1	81,100	81,100	管理費区分：0
合計					6,513,500	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	鶴喰雨量水位観測局		単位	式	単位数量	1	単価	6,474,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水晶式水位計						
ZZ99*01*04001		台	1	3,008,600	3,008,600	管理費区分：0
中継ボックス						
ZZ99*01*04002		台	1	337,300	337,300	管理費区分：0
収納盤						
ZZ99*01*04003		台	1	1,025,300	1,025,300	管理費区分：0
耐雷変圧器						
ZZ99*01*04004		台	1	321,600	321,600	管理費区分：0
水位計専用ケーブル						
ZZ99*01*04005		m	90	3,930	353,700	管理費区分：0
八木型3素子空中線						
ZZ99*01*02001		基	1	1,346,600	1,346,600	管理費区分：0
同軸避雷器						
ZZ99*01*02003		台	1	81,100	81,100	管理費区分：0
合計					6,474,200	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	石渡雨量水位観測局		単位	式	単位数量	1	単価	711,586

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
量水標 130mm幅,L=1800mm ZZ99*01*08001		式	1		60,400	管理費区分：0
量水標取付板 200mm幅,L=1800mm ZZ99*01*08002		式	1		28,700	管理費区分：0
識別標 300mm幅,L=670mm ZZ99*01*08003		式	1		63,300	管理費区分：0
識別標取付板 400mm幅,L=670mm ZZ99*01*08004		式	1		26,300	管理費区分：0
水位計保護管 100A,L=1800mm ZZ99*01*08005		式	1		200,200	管理費区分：0
保護管用取付バンド 100A ZZ99*01*06006		個	2	33,900	67,800	管理費区分：0
プルボックス 400×300×300 ZZ99*01*06007		個	1	28,700	28,700	管理費区分：0
空中線取付金物 ZZ99*01*03001		基	1	225,300	225,300	管理費区分：0
同軸ケーブル 10D-2V ZZ99*01*05006		m	15	355	5,325	管理費区分：0
同軸ケーブル 5D-2W ZZ99*01*05007		m	3	175	525	管理費区分：0
同軸コネクタ NP-10 ZZ99*01*05008		個	2	1,590	3,180	管理費区分：0
同軸コネクタ NP-5 ZZ99*01*05009		個	2	928	1,856	管理費区分：0

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	石渡雨量水位観測局		単位	式	単位数量	1	単価	711,586

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合計					711,586	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	乙供雨量水位観測局		単位	式	単位数量	1	単価	2,294,586

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
量水標 130㎜幅,L=9060mm ZZ99*01*06001		式	1		304,400	管理費区分：0
量水標取付板 200㎜幅,L=9060mm ZZ99*01*06002		式	1		144,600	管理費区分：0
識別標 300㎜幅,L=7050mm ZZ99*01*06003		式	1		667,100	管理費区分：0
識別標取付板 400㎜幅,L=7050mm ZZ99*01*06004		式	1		277,300	管理費区分：0
水位計保護管 100A,L=4500mm ZZ99*01*06005		式	1		500,700	管理費区分：0
保護管用取付バンド 100A ZZ99*01*06006		個	4	33,900	135,600	管理費区分：0
プルボックス 400×300×300 ZZ99*01*06007		個	1	28,700	28,700	管理費区分：0
空中線取付金物 ZZ99*01*03001		基	1	225,300	225,300	管理費区分：0
同軸ケーブル 10D-2V ZZ99*01*05006		m	15	355	5,325	管理費区分：0
同軸ケーブル 5D-2W ZZ99*01*05007		m	3	175	525	管理費区分：0
同軸コネクタ NP-10 ZZ99*01*05008		個	2	1,590	3,180	管理費区分：0
同軸コネクタ NP-5 ZZ99*01*05009		個	2	928	1,856	管理費区分：0

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	乙供雨量水位観測局		単位	式	単位数量	1	単価	2,294,586

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合計					2,294,586	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	鶴喰雨量水位観測局		単位	式	単位数量	1	単価	924,486

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
量水標 130㎜幅,L=4700mm ZZ99*01*07001		式	1		157,900	管理費区分：0
量水標取付板 200㎜幅,L=4700mm ZZ99*01*07002		式	1		75,000	管理費区分：0
識別標 300㎜幅,L=3400mm ZZ99*01*07003		式	1		321,700	管理費区分：0
識別標取付板 400㎜幅,L=3400mm ZZ99*01*07004		式	1		133,700	管理費区分：0
空中線取付金物 ZZ99*01*03001		基	1	225,300	225,300	管理費区分：0
同軸ケーブル 10D-2V ZZ99*01*05006		m	15	355	5,325	管理費区分：0
同軸ケーブル 5D-2W ZZ99*01*05007		m	3	175	525	管理費区分：0
同軸コネクタ NP-10 ZZ99*01*05008		個	2	1,590	3,180	管理費区分：0
同軸コネクタ NP-5 ZZ99*01*05009		個	2	928	1,856	管理費区分：0
合計					924,486	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	焼山雨量水位観測局		単位	式	単位数量	1	単価	1,733,065

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空中線取付金物						[ ][1]
ZZ99*01*03001		基	1	225,300	225,300	管理費区分：0
同軸ケーブル 10D-2V						[ ][1]
ZZ99*01*05006		m	15	355	5,325	管理費区分：0
同軸コネクタ NP-10						[ ][1]
ZZ99*01*05008		個	2	1,590	3,180	管理費区分：0
パンザマスト R311 PM-S						[ ][1]
ZZ99*01*09001		基	1	1,313,200	1,313,200	管理費区分：0
自在バンド IBT-312						[ ][1]
ZZ99*01*09002		本	5	808	4,040	管理費区分：0
自在バンド IBT-315						[ ][1]
ZZ99*01*09003		本	5	851	4,255	管理費区分：0
パンザマスト送料						
ZZ99*01*09005		式	1		100,000	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][ ] 装柱材料の5%
ZS7210100	5%	式	1		77,765	管理費区分：0
合計					1,733,065	

青森県

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	水位計据付・撤去・調整		単位	局	単位数量	1	単価	182,850

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者 R0202		人	1.5	40,500	60,750	管理費区分：0
電気通信技術員 R0203		人	3	27,200	81,600	管理費区分：0
電気通信技術者 R0202		人	1	40,500	40,500	管理費区分：8
合計					182,850	
単価					182,850	円／局

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	水位計ケーブル敷設・撤去		単位	m	単位数量	100	単価	2,202

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	8.25	26,700	220,275	管理費区分：0
合計					220,275	
単価					2,202	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	量水標据付・撤去		単位	局	単位数量	1	単価	142,350

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者 R0202		人	1.5	40,500	60,750	管理費区分：0
電気通信技術員 R0203		人	3	27,200	81,600	管理費区分：0
合計					142,350	
単価					142,350	円／局

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	プルボックス設置		単位	局	単位数量	1	単価	13,350

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	0.5	26,700	13,350	管理費区分：0
合計					13,350	
単価					13,350	円／局

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	耐雷トランス据付・撤去		単位	局	単位数量	1	単価	10,665

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	0.15	26,700	4,005	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.3	22,200	6,660	管理費区分：0
合計					10,665	
単価					10,665	円／局

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	太陽電池据付・撤去		単位	台	単位数量	1	単価	10,665

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	0.15	26,700	4,005	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.3	22,200	6,660	管理費区分：0
合計					10,665	
単価					10,665	円／台

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	空中線据付・撤去・調整		単位	局	単位数量	1	単価	96,410

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員 R0203		人	2.3	27,200	62,560	管理費区分：0
電気通信技術者 R0202		人	0.5	40,500	20,250	管理費区分：8
電気通信技術員 R0203		人	0.5	27,200	13,600	管理費区分：8
合計					96,410	
単価					96,410	円／局

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	同軸ケーブル敷設・撤去		単位	式	単位数量	1	単価	165,228

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員 R0203		人	2.58	27,200	70,176	管理費区分：0
電工 R0201		人	3.56	26,700	95,052	管理費区分：0
合計					165,228	

２次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	鋼板組立柱建柱・撤去		単位	式	単位数量	1	単価	351,576

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板組立柱建柱 WE118200	鋼板組立柱16m以下,新設	本	1	148,500	148,500	単　17号 80-02-01 管理費区分：0
鋼板組立柱建柱 WE118200	鋼板組立柱16m以下,撤去(不使用)	本	1	74,240	74,240	単　18号 80-02-01 管理費区分：0
基礎工		式	1		128,836	単　19号 管理費区分：0
合計					351,576	

３次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号 WE118200	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱16m以下,新設	単位	本	単位数量	1	単価	148,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	2.9	26,700	77,430	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3.2	22,200	71,040	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		30	管理費区分：0
合計					148,500	
単価					148,500	円／本

３次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号 WE118200	鋼板組立柱建柱	鋼板組立柱16m以下,撤去(不使用)	単位	本	単位数量	1	単価	74,240

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	1.45	26,700	38,715	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.6	22,200	35,520	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0
合計					74,240	
単価					74,240	円／本

青森県

３次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	基礎工		単位	式	単位数量	1	単価	128,836

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	8	2,351	18,808	02-01-03 管理費区分：0
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	8	4,015	32,120	02-01-03 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,土木(2)・港湾(5)　高炉　18-8-40,一般養生,全ての費用	m3	0.8	35,590	28,472	02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	4	11,040	44,160	02-02-06 管理費区分：0
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　40～0,全ての費用	m2	0.2	1,505	301	02-02-02 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,全ての費用	m3	0.8	3,844	3,075	02-02-07 管理費区分：0
無筋コンクリート処分費 ZZ99*01*09006		t	1.9	1,000	1,900	管理費区分：T
合計					128,836	

登　録　単　価

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	太陽電池	27W	台	285,300	2026	5	確定
ZZ99*01*01002	太陽電池配電盤		台	631,300	2026	5	確定
ZZ99*01*02001	八木型3素子空中線		基	1,346,600	2026	5	確定
ZZ99*01*02003	同軸避雷器		台	81,100	2026	5	確定
ZZ99*01*03001	空中線取付金物		基	225,300	2026	5	確定
ZZ99*01*04001	水晶式水位計		台	3,008,600	2026	5	確定
ZZ99*01*04002	中継ボックス		台	337,300	2026	5	確定
ZZ99*01*04003	収納盤		台	1,025,300	2026	5	確定
ZZ99*01*04004	耐雷変圧器		台	321,600	2026	5	確定
ZZ99*01*04005	水位計専用ケーブル		m	3,930	2026	5	確定
ZZ99*01*05006	同軸ケーブル	10D-2V	m	355	2026	5	確定
ZZ99*01*05007	同軸ケーブル	5D-2W	m	175	2026	5	確定
ZZ99*01*05008	同軸コネクタ	NP-10	個	1,590	2026	5	確定
ZZ99*01*05009	同軸コネクタ	NP-5	個	928	2026	5	確定
ZZ99*01*06001	量水標	130mm幅,L=9060mm	式	304,400	2026	5	確定
ZZ99*01*06002	量水標取付板	200mm幅,L=9060mm	式	144,600	2026	5	確定
ZZ99*01*06003	識別標	300mm幅,L=7050mm	式	667,100	2026	5	確定

登　録　単　価

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事

コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*06004	識別標取付板	400mm幅,L=7050mm	式	277,300	2026	5	確定
ZZ99*01*06005	水位計保護管	100A,L=4500mm	式	500,700	2026	5	確定
ZZ99*01*06006	保護管用取付バンド	100A	個	33,900	2026	5	確定
ZZ99*01*06007	プルボックス	400×300×300	個	28,700	2026	5	確定
ZZ99*01*07001	量水標	130mm幅,L=4700mm	式	157,900	2026	5	確定
ZZ99*01*07002	量水標取付板	200mm幅,L=4700mm	式	75,000	2026	5	確定
ZZ99*01*07003	識別標	300mm幅,L=3400mm	式	321,700	2026	5	確定
ZZ99*01*07004	識別標取付板	400mm幅,L=3400mm	式	133,700	2026	5	確定
ZZ99*01*08001	量水標	130mm幅,L=1800mm	式	60,400	2026	5	確定
ZZ99*01*08002	量水標取付板	200mm幅,L=1800mm	式	28,700	2026	5	確定
ZZ99*01*08003	識別標	300mm幅,L=670mm	式	63,300	2026	5	確定
ZZ99*01*08004	識別標取付板	400mm幅,L=670mm	式	26,300	2026	5	確定
ZZ99*01*08005	水位計保護管	100A,L=1800mm	式	200,200	2026	5	確定
ZZ99*01*09001	パンザマスト	R311 PM-S	基	1,313,200	2026	5	確定
ZZ99*01*09002	自在バンド	IBT-312	本	808	2026	5	確定
ZZ99*01*09003	自在バンド	IBT-315	本	851	2026	5	確定
ZZ99*01*09005	パンザマスト送料		式	100,000	2026	5	確定

登　録　単　価

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*09006	無筋コンクリート処分費		t	1,000	2026	5	確定

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
通信設備(機器単体) (0001)	式	1		20,017,600	
ﾃﾚﾒｰﾀ設備 (0002)	式	1		20,017,600	
ﾃﾚﾒｰﾀ観測局装置 (0003)	式	1		20,017,600	工種　14:河川維持工事 設備　3:テレメータ・放流警報設備
観測装置 (0004)	式	1		20,017,600	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
石渡雨量水位観測局	式	1		7,029,900	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
太陽電池 27W	台	1	285,300	285,300	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
太陽電池配電盤	台	1	631,300	631,300	ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
水晶式水位計	台	1	3,008,600	3,008,600	ZZ99*01*04001 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
中継ボックス	台	1	337,300	337,300	ZZ99*01*04002 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
収納盤	台	1	1,025,300	1,025,300	ZZ99*01*04003 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
水位計専用ケーブル	m	80	3,930	314,400	ZZ99*01*04005 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
八木型3素子空中線	基	1	1,346,600	1,346,600	ZZ99*01*02001 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
同軸避雷器	台	1	81,100	81,100	ZZ99*01*02003 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
乙供雨量水位観測局	式	1		6,513,500	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
水晶式水位計	台	1	3,008,600	3,008,600	ZZ99*01*04001 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
中継ボックス	台	1	337,300	337,300	ZZ99*01*04002 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
収納盤	台	1	1,025,300	1,025,300	ZZ99*01*04003 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
耐雷変圧器	台	1	321,600	321,600	ZZ99*01*04004 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
水位計専用ケーブル	m	100	3,930	393,000	ZZ99*01*04005 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
八木型3素子空中線	基	1	1,346,600	1,346,600	ZZ99*01*02001 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
同軸避雷器	台	1	81,100	81,100	ZZ99*01*02003 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
鶴喰雨量水位観測局	式	1		6,474,200	オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
水晶式水位計	台	1	3,008,600	3,008,600	ZZ99*01*04001 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
中継ボックス	台	1	337,300	337,300	ZZ99*01*04002 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
収納盤	台	1	1,025,300	1,025,300	ZZ99*01*04003 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
耐雷変圧器	台	1	321,600	321,600	ZZ99*01*04004 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
水位計専用ケーブル	m	90	3,930	353,700	ZZ99*01*04005 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
八木型3素子空中線	基	1	1,346,600	1,346,600	ZZ99*01*02001 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
同軸避雷器	台	1	81,100	81,100	ZZ99*01*02003 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
機器単体費計（工場製作原価） (0005)	式	1		20,017,600	
通信設備 (0006)	式	1		8,195,002	
ﾃﾚﾒｰﾀ設備工 (0007)	式	1		8,195,002	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾃﾚﾒｰﾀ観測局据付・撤去 (0008)	式	1		8,195,002	オプション入力 工種　14:河川維持工事 設備　3:テレメータ・放流警報設備
材料費 (0009)	式	1		5,663,723	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　補正なし
石渡雨量水位観測局	式	1		711,586	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
量水標 130㎜幅,L=1800㎜	式	1		60,400	ZZ99*01*08001 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
量水標取付板 200㎜幅,L=1800㎜	式	1		28,700	ZZ99*01*08002 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
識別標 300mm幅,L=670mm	式	1		63,300	ZZ99*01*08003 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
識別標取付板 400mm幅,L=670mm	式	1		26,300	ZZ99*01*08004 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
水位計保護管 100A,L=1800mm	式	1		200,200	ZZ99*01*08005 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
保護管用取付バンド 100A	個	2	33,900	67,800	ZZ99*01*06006 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町)

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
プルボックス 400×300×300	個	1	28,700	28,700	ZZ99*01*06007 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
空中線取付金物	基	1	225,300	225,300	ZZ99*01*03001 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
同軸ケーブル 10D-2V	m	15	355	5,325	ZZ99*01*05006 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
同軸ケーブル 5D-2W	m	3	175	525	ZZ99*01*05007 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
同軸コネクタ NP-10	個	2	1,590	3,180	ZZ99*01*05008 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
同軸コネクタ NP-5	個	2	928	1,856	ZZ99*01*05009 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
乙供雨量水位観測局	式	1		2,294,586	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
量水標 130㎜幅,L=9060㎜	式	1		304,400	ZZ99*01*06001 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
量水標取付板 200㎜幅,L=9060㎜	式	1		144,600	ZZ99*01*06002 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
識別標 300㎜幅,L=7050㎜	式	1		667,100	ZZ99*01*06003 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
識別標取付板 400㎜幅,L=7050㎜	式	1		277,300	ZZ99*01*06004 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
水位計保護管 100A,L=4500㎜	式	1		500,700	ZZ99*01*06005 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
保護管用取付バンド 100A	個	4	33,900	135,600	ZZ99*01*06006 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
プルボックス 400×300×300	個	1	28,700	28,700	ZZ99*01*06007 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
空中線取付金物	基	1	225,300	225,300	ZZ99*01*03001 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
同軸ケーブル 10D-2V	m	15	355	5,325	ZZ99*01*05006 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
同軸ケーブル 5D-2W	m	3	175	525	ZZ99*01*05007 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
同軸コネクタ NP-10	個	2	1,590	3,180	ZZ99*01*05008 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
同軸コネクタ NP-5	個	2	928	1,856	ZZ99*01*05009 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
鶴喰雨量水位観測局	式	1		924,486	オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
量水標 130㎜幅,L=4700㎜	式	1		157,900	ZZ99*01*07001 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
量水標取付板 200㎜幅,L=4700㎜	式	1		75,000	ZZ99*01*07002 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
識別標 300㎜幅,L=3400㎜	式	1		321,700	ZZ99*01*07003 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
識別標取付板 400㎜幅,L=3400㎜	式	1		133,700	ZZ99*01*07004 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
空中線取付金物	基	1	225,300	225,300	ZZ99*01*03001 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
同軸ケーブル 10D-2V	m	15	355	5,325	ZZ99*01*05006 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
同軸ケーブル 5D-2W	m	3	175	525	ZZ99*01*05007 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
同軸コネクタ NP-10	個	2	1,590	3,180	ZZ99*01*05008 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
同軸コネクタ					ZZ99*01*05009

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
NP-5	個	2	928	1,856	管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
焼山雨量水位観測局	式	1		1,733,065	オプション入力 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
空中線取付金物	基	1	225,300	225,300	ZZ99*01*03001 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
同軸ケーブル 10D-2V	m	15	355	5,325	ZZ99*01*05006 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
同軸コネクタ					ZZ99*01*05008

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
NP-10	個	2	1,590	3,180	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
パンザマスト R311 PM-S	基	1	1,313,200	1,313,200	ZZ99*01*09001 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
自在バンド IBT-312	本	5	808	4,040	ZZ99*01*09002 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
自在バンド IBT-315	本	5	851	4,255	ZZ99*01*09003 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
パンザマスト送料	式	1		100,000	ZZ99*01*09005 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費(率) 諸雑費1　諸雑費率＝5.000%	式	1		77,765	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
労務費 (0010)	式	1		2,531,279	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　補正なし
水位計据付・撤去・調整	局	3	182,850	548,550	オプション入力 単位数量　　1　　局 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
電気通信技術者	人	1.5	40,500	60,750	R0202 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
電気通信技術員	人	3	27,200	81,600	R0203 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
電気通信技術者	人	1	40,500	40,500	R0202 管理費区分　8 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
水位計ケーブル敷設・撤去	m	270	2,202	594,540	オプション入力 単位数量　　100　　m 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
電工	人	8.25	26,700	220,275	R0201 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
量水標据付・撤去	局	3	142,350	427,050	オプション入力 単位数量　　1　　局 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
電気通信技術者	人	1.5	40,500	60,750	R0202 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
電気通信技術員	人	3	27,200	81,600	R0203 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
プルボックス設置	局	2	13,350	26,700	オプション入力 単位数量　1　局 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
電工	人	0.5	26,700	13,350	R0201 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
耐雷トランス据付・撤去	局	2	10,665	21,330	オプション入力 単位数量　1　局 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
電工	人	0.15	26,700	4,005	R0201 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員	人	0.3	22,200	6,660	R0102 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
太陽電池据付・撤去	台	1	10,665	10,665	オプション入力 単位数量　　1　　台 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
電工	人	0.15	26,700	4,005	R0201 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	人	0.3	22,200	6,660	R0102 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
空中線据付・撤去・調整	局	4	96,410	385,640	オプション入力 単位数量　1　局 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
電気通信技術員	人	2.3	27,200	62,560	R0203 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
電気通信技術者	人	0.5	40,500	20,250	R0202 管理費区分　8 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
電気通信技術員	人	0.5	27,200	13,600	R0203 管理費区分　8 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
同軸ケーブル敷設・撤去	式	1		165,228	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
電気通信技術員	人	2.58	27,200	70,176	R0203 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
電工	人	3.56	26,700	95,052	R0201 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
鋼板組立柱建柱・撤去	式	1		351,576	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
鋼板組立柱建柱	本	1	148,500	148,500	WE118200 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業種別		鋼板組立柱16m以下			
J02　作業内容による補正		新設			
鋼板組立柱建柱	本	1	74,240	74,240	WE118200 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業種別		鋼板組立柱16m以下			
J02　作業内容による補正		撤去(不使用)			
基礎工	式	1		128,836	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
床掘り	m3	8	2,351	18,808	CB210030　2247.4 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		上記以外(小規模)			
J05　費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]					M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	19.095		448.8	管理費区分　0
標準構成比			18.73		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			8,460		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			9,020		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	45.781		1,076	管理費区分　0
標準構成比			40.26		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			34,400		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	28.328		665.8	管理費区分　0
標準構成比			33.9		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			22,200		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	6.748		158.6	管理費区分　0
標準構成比			7.11		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費					
	%	0.048		1.8	管理費区分　0
埋戻し					CB210410　4063.8
	m3	8	4,015	32,120	管理費区分　0
J01　施工方法		上記以外(小規模)			歩　2026.05　単　2026.05
J02　土質		土砂			単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
J04　費用の内訳		全ての費用			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]					M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	8.925		358.3	管理費区分　0
標準構成比			8.27		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			8,460		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			9,020		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾗﾝﾏ					M000806001
質量60～80kg	%	0.64		25.7	管理費区分　0
標準構成比			0.6		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			535		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			564		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	44.24		1,776	管理費区分　0
標準構成比			50.03		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			22,200		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	20.832		836.3	R0101 管理費区分　0
標準構成比			19.35		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			30,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	21.41		859.5	R0114 管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			34,400		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	3.154		126.6	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			3.14		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.767		30.81	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.84		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			154		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			139		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.032		1.79	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.8	35,590	28,472	CB240010　36531.0 管理費区分　0
J01　構造物種別		無筋･鉄筋構造物			歩　2026.05　単　2026.05
J02　打設工法		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設			単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.693		1,314	L001010004 管理費区分　0
標準構成比			3.31		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			9,840		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			10,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.212		75.47	管理費区分　0
特殊作業員	%	10.994		3,912	R0101 管理費区分　0
標準構成比			10.07		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			30,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	8.414		2,994	管理費区分　0
標準構成比			9.38		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			22,200		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.277		2,945	管理費区分　0
標準構成比			7.04		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			35,500		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	7.819		2,782	管理費区分　0
標準構成比			6.4		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			34,400		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.235		795.2	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2)・港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	56.579		20,132	管理費区分　0
標準構成比			59.8		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			20,400		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			18,800		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	%	1.681		598.3	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			1.65		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			137		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)	%	0.085		30.36	管理費区分　0
諸雑費	%	0.011		11.67	管理費区分　0
型枠	m2	4	11,040	44,160	CB240210　10100.0 管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.05　単　2026.05
J02　構造物の種類		鉄筋･無筋構造物			単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
型わく工	%	51.236		5,655	R0133 管理費区分　0
標準構成比			46.66		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			30,000		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			36,000		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員	%	20.105		2,219	R0102 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			25.14		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			22,200		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.957		1,099	管理費区分　0
標準構成比			9.51		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			31,000		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			35,500		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	18.682		2,062	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.02		5	管理費区分　0
基礎砕石					CB221110　1263.6
	m2	0.2	1,505	301	管理費区分　0
J01　砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			歩　2026.05　単　2026.05
J02　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
J03　費用の内訳		全ての費用			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.912		73.89	管理費区分　0
標準構成比			5.3		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			8,800		単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			9,710		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分　0
普通作業員	%	27.63		415.6	R0102 管理費区分　0
標準構成比			37.64		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			25,400		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			22,200		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	14.2		213.6	R0101 管理費区分　0
標準構成比			15.9		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,300		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			30,100		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	14.746		221.8	R0114 管理費区分　0
標準構成比			14.75		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			28,900		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			34,400		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	9.128		137.3	R0125 管理費区分　0
標準構成比			9.49		歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			31,000		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			35,500		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.456		6.86	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	24.718		371.8	管理費区分　0
標準構成比			11.39		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			1,200		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			3,100		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	4.111		61.84	管理費区分　0
標準構成比			4.93		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.053		0.79	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.019		1.11	管理費区分　0
殻運搬					CB227010　3370.4
	m3	0.8	3,844	3,075	管理費区分　0
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし			歩　2026.05　単　2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02　積込工法区分		機械積込			単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
J03　DID区間の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		28.4km以下			豪雪割増
J13　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	37.965		1,459	管理費区分　0
標準構成比			40.77		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			20,847		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			21,400		労調係数　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	49.466		1,901	管理費区分　0
標準構成比			44.82		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			23,600		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			29,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	12.545		482.1	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.05　単　2026.05
標準単価			138		単価地区　十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			137		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.024		1.9	管理費区分　0
無筋コンクリート処分費					ZZ99*01*09006

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	t	1.9	1,000	1,900	管理費区分　T 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
直接工事費 (0011)	式	1		8,195,002	
共通仮設 (0012)	式	1		932,900	
共通仮設費 (0013)	式	1		265,900	
技術管理費 (0014)	式	1		265,900	工種　14:河川維持工事 設備
耐震強度検討 (0015)	式	1		265,900	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　補正なし
技師(A)	人	1.5	62,600	93,900	R0403 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
技師(B)	人	2	49,300	98,600	R0404 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
技術員	人	2	36,700	73,400	R0406 管理費区分　0 歩　2026.05　単　2026.05 単価地区　十和田市(旧十和田湖町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
共通仮設費（率計上） (0016)	式	1		667,000	
主たる工種	14:河川維持工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
除雪工事補正	未使用			1.00	
ICT施工補正	補正なし			1.0	
週休２日補正	補正なし			1.00	
純工事費 (0017)	式	1		9,127,902	
現場管理費 (0018)	式	1		3,403,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	補正なし		1.00		
機器間接費 (0019)	式	1		3,313,920	
技術者間接費 (0020)	式	1		231,210	
主たる設備分類区分	3:テレメータ・放流警報設備				
機器管理費 (0021)	式	1		3,082,710	
機器管理費率補正係数			1.00		
工事原価 (0022)	式	1		15,844,822	
一般管理費等 (0023)	式	1		3,337,578	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0024)	式	1		39,200,000	
消費税額及び地方消費税額 (0025)	式	1		3,920,000	
工事費計 (0026)	式	1		43,120,000	

入力データリスト（本01）

工事名	奥入瀬川外河川砂防情報システム設備更新工事	事業区分	電気通信設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要