

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第3001号

設計書番号 508-085-0004

むつ小川原港維持工事

実施 設計書

上北郡六ヶ所村大字鷹架外 地先

2026年12月15日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 1 式			
	航路標識補修工	1		式
	付属工	1		式
	臨港道路補修工	1		式
設計額	40,018,000 円	(内消費税 3,638,000 円)	変更による 増減額	
請負額			変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	むつ小川原港維持工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
航路・泊地・船だまり							
		式	1		22,093,849		
航路標識補修工							
		式	1		15,987,380		
灯浮標補修工							
		式	1		13,677,306		
灯浮標設置・撤去							内 1号
		式	1		2,436,000		
灯浮標補修							内 2号
		基	6		10,964,414		
アンカーブロック製作							内 3号
		個	6		276,892		
標識灯補修工							
		式	1		2,310,074		
標識灯補修							内 4号
		基	1		2,310,074		
付属工							
		式	1		3,675,000		
車止・縁金物工							
		式	1		3,675,000		
縁金物							内 5号
		m	150		3,675,000		
臨港道路補修工							
		式	1		451,762		
区画線工							
		式	1		4,769		

設計内訳書 (本01)

工事名	むつ小川原港維持工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置							内 6号
		m	30		4,769		
作業土工							
		式	1		25,861		
掘削							内 7号
		m3	10		25,861		
アスファルト舗装							
		式	1		421,132		
表層							内 8号
		m2	101		338,754		
上層路盤							内 9号
		m2	35		41,698		
下層路盤							内 10号
		m2	35		40,680		
構造物撤去工							
		式	1		207,307		
構造物取壊し工							
		式	1		75,272		
舗装版切断							内 11号
		m	72		51,910		
舗装版破砕							内 12号
		m2	101		23,362		
運搬処理工							
		式	1		132,035		
殻運搬							内 13号
		式	1		59,465		

設計内訳書 (本01)

工事名	むつ小川原港維持工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分							内 14号
		式	1		72,570		
仮設工							
		式	1		1,772,400		
仮設足場							
		式	1		1,772,400		
仮設足場設置・撤去							内 15号
		m	150		1,772,400		
直接工事費							
		式	1		22,093,849		
共通仮設							
		式	1		3,411,500		
共通仮設費							
		式	1		2,296,500		
回航・えい航費							
		式	1		2,296,500		
えい航費							内 16号
		回	2		2,296,500		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		1,115,000		
純工事費							
		式	1		25,505,349		
現場管理費							
		式	1		4,886,000		
工事原価							
		式	1		30,391,349		

共通仮設費内訳

主工種 51: 構造物工事 (港湾)

主たる工種		単独 (追加工事) : 構造物工事 (港湾)		合算工事 :			
対象工事費	22,093,849	直接工事費	22,093,849	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	72,570	現工事	0	合算工事	0
非対象額計 (-)			5,213,880				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			5,213,880	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		16,879,969	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		16,807,399		0		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		6.61%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		0.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00		0.00		
	率 (補正後) 週休2日 補正なし		6.61%		0.00%		
	計上額		1,115,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 51: 構造物工事 (港湾)

共通仮設費 (積上分)	2,296,500				
回航・えい航費	2,296,500	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					3,411,500

現場管理費

主工種 51: 構造物工事 (港湾)

単独 (追加工事) 純工事費	25,505,349	単独 (追加工事) 直接工事費	22,093,849	単独 (追加工事) 共通仮設費	3,411,500
非対象額計 (-)		5,213,880			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		5,213,880	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち 3% または 3,000 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		20,291,469	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		20,218,899		0	0
現場管理費 率 (補正前)		23.84%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.00%		0.00%	
施工時期補正		0.24%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率 (補正後) 週休 2 日 補正なし		24.08%		0.00%	
計上額		4,886,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 51:構造物工事（港湾）

工事原価	30,391,349				
純工事費	25,505,349	現場管理費	4,886,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）					
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	30,391,349	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	30,318,779		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.67%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.67%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	30,391,349		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,988,651				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	六ヶ所村		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	51:構造物工事（港湾）		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.24%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	補正なし	1.00
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 51: 構造物工事 (港湾)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			22,093,849
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				22,093,849
	共通仮設費 (率分)	16,879,969	6.61	1,115,000
	回航・えい航費			2,296,500
現場管理費対象純工事費				25,505,349
	現場管理費	20,291,469	24.08	4,886,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				30,391,349
	一般管理費等	30,391,349	19.67	5,988,651
	業務委託費			0
工事価格				36,380,000
消費税等相当額				3,638,000
工事費計				40,018,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号		灯浮標設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
灯浮標設置(撤去)	撤去, 6個						単 1号 05-05-02
DH190250		式	1		1,140,000		管理費区分: 0
灯浮標設置(撤去)	設置, 6個						単 2号 05-05-02
DH190250		式	1		1,296,000		管理費区分: 0
合計					2,436,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	灯浮標補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
灯浮標補修 第1号灯浮標		式	1		1,637,502		単 3号 管理費区分：0
灯浮標補修 第2号灯浮標		式	1		1,058,010		単 4号 管理費区分：0
灯浮標補修 第6号灯浮標		式	1		1,666,002		単 5号 管理費区分：0
灯浮標補修 簡易灯浮標：3基		式	1		1,389,020		単 6号 管理費区分：0
灯浮標購入 予備機（係留具含む）		式	1		5,213,880		単 7号 管理費区分：5
合計					10,964,414		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	アンカーブロック製作							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
アンカーブロック製作 第1、6号灯浮標：3t型		個	2	84,597	169,194		単 8号 管理費区分：0	
アンカーブロック製作 第2号灯浮標：1t型		個	1	38,965	38,965		単 9号 管理費区分：0	
アンカーブロック製作 簡易灯浮標：0.5t型		個	3	22,911	68,733		単 10号 管理費区分：0	
合計					276,892			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	標識灯補修							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
標識灯補修 第20号標識灯		式	1		2,310,074		単 11号 管理費区分：0	
合計					2,310,074			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	縁金物						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁金物取付 DH107110	延30m以上(標準)	m	150	24,500	3,675,000		単 12号 03-07-04 管理費区分:0
合計					3,675,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	区画線設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	m	14.8	151	2,234		単 13号 03-03-06 管理費区分:0
区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	m	15	169	2,535		単 14号 03-03-06 管理費区分:0
合計					4,769		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 7号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	11	2,351	25,861		管理費区分: 0
合計					25,861		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 8号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超, 30mm, 細粒度キヤップアスコン(13F), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	100.7	1,446	145,612		管理費区分: 0
表層(車道・路肩部)	3.0m超, 40mm, 密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	100.7	1,918	193,142		管理費区分: 0
合計					338,754		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 9号	上層路盤							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02	
CB410040		m2	35.1	1,188	41,698		管理費区分: 0	
合計					41,698			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 10号	下層路盤							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02	
CB410030		m2	35.1	1,159	40,680		管理費区分: 0	
合計					40,680			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 11号	舗装版切断							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05	
CB430510		m	71.7	724	51,910		管理費区分: 0	
合計					51,910			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 12号	舗装版破碎							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05	
CB430310		m2	100.7	232	23,362		管理費区分: 0	
合計					23,362			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 13号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22.0km以下, 全ての費用	m3	7.1	5,474	38,865		02-02-07 管理費区分: 0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 37.5km以下	t	1	20,600	20,600		01-02-02 管理費区分: 0
合計					59,465		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 14号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As塊 Y007600001002		t	16.57	1,000	16,570		管理費区分: T
処分費 混合廃棄物 Y007600001003		t	1	56,000	56,000		管理費区分: T
合計					72,570		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 15号	仮設足場設置・撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	鋼矢板・鋼管矢板 足場設置撤去	15日						単 15号 03-14-90
	DH114120		m	150	11,816	1,772,400		管理費区分：0
	合計					1,772,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 16号	えい航費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	えい航（八戸-むつ小川原港）							単 16号
			回	2	1,148,250	2,296,500		管理費区分：0
	合計					2,296,500		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号 DH190250	灯浮標設置(撤去)	撤去, 6個	単位	式	単位数量	1	単価	1,140,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	灯浮標撤去 クレーン抜き		個	6	190,000	1,140,000	管理費区分: 0	
	合計					1,140,000		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号 DH190250	灯浮標設置(撤去)	設置, 6個	単位	式	単位数量	1	単価	1,296,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	灯浮標設置 クレーン抜き		個	6	216,000	1,296,000	管理費区分: 0	
	合計					1,296,000		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
	灯浮標補修 第1号灯浮標					1		1,637,502
	カトプラスト 102型		式	1		113,100		管理費区分：0
	塗装（上塗） アルミ部・吃水上		kg	2	20,600	41,200		管理費区分：0
	塗装（下塗） アルミ部・吃水下		kg	2	13,400	26,800		管理費区分：0
	塗装（中塗） アルミ部・吃水下		kg	2	24,700	49,400		管理費区分：0
	塗装（上塗） アルミ部・吃水下		kg	3	28,800	86,400		管理費区分：0
	塗装（下塗） 鉄部・吃水下		kg	2	24,700	49,400		管理費区分：0
	塗装（上塗） 鉄部・吃水下		kg	2	43,200	86,400		管理費区分：0
	ケレン・カキ落とし		人工	4	21,000	84,000		管理費区分：0
	塗装作業員		人工	6	21,000	126,000		管理費区分：0
	文字シール 第1号灯浮標用		式	1		34,300		管理費区分：0
	防食板 Z-3		個	2	5,860	11,720		管理費区分：0
	ヒューズ 250V7A、充電制御用		個	2	706	1,412		管理費区分：0

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	金額	摘要
	灯浮標補修 第1号灯浮標		個		1	1,637,502	
	水密コンタキャップ 電源室用 ZK99*20400013		個	2	1,510	3,020	管理費区分：0
	電線貫通金物 20Y(AL製)締付クランプ、座、カセット、水密板付 ZK99*20400014		個	2	5,060	10,120	管理費区分：0
	コーシク用ハッキン U-508 ZK99*20400015		本	1	20,600	20,600	管理費区分：0
	キャブタイヤケーブル(太陽電池パネル用) 2PNCT、2芯1.25SQ、端末処理、L=5.0m ZK99*20400016		本	1	29,200	29,200	管理費区分：0
	キャブタイヤケーブル(灯ろう用) 2PNCT、2芯1.25SQ、端末処理、L=5.0m ZK99*20400017		本	1	29,200	29,200	管理費区分：0
	配線材(電源部用) L=0.5m、102型用 ZK99*20400018		本	1	6,930	6,930	管理費区分：0
	スタッドリンクチェーン φ19×15m、黒、2種 ZK99*20400019		本	1	645,800	645,800	管理費区分：0
	エンドシャックル φ19(φ6-110L、L型ピン付×1)、黒、2種 ZK99*20400020		個	2	24,100	48,200	管理費区分：0
	連結用シャックル φ19(φ4-110L、L型ピン付×1)、黒、2種 ZK99*20400021		個	1	22,300	22,300	管理費区分：0
	スイベルピース φ19 黒2種 ZK99*20400022		個	1	112,000	112,000	管理費区分：0
	合計					1,637,502	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
	灯浮標補修 第2号灯浮標				1		1,058,010	
	カトプラスト 104型	ZK99*20400023	式	1		82,200		管理費区分：0
	塗装（上塗） アルミ部・吃水上	ZK99*20400002	kg	2	20,600	41,200		管理費区分：0
	塗装（下塗） アルミ部・吃水下	ZK99*20400003	kg	2	13,400	26,800		管理費区分：0
	塗装（中塗） アルミ部・吃水下	ZK99*20400004	kg	2	24,700	49,400		管理費区分：0
	塗装（上塗） アルミ部・吃水下	ZK99*20400005	kg	3	28,800	86,400		管理費区分：0
	塗装（下塗） 鉄部・吃水下	ZK99*20400006	kg	2	24,700	49,400		管理費区分：0
	塗装（上塗） 鉄部・吃水下	ZK99*20400007	kg	2	43,200	86,400		管理費区分：0
	ケレン・カキ落とし	ZK99*20400008	人工	4	21,000	84,000		管理費区分：0
	塗装作業員	ZK99*20400009	人工	4	21,000	84,000		管理費区分：0
	文字シール 第2号灯浮標用	ZK99*20400024	式	1		24,100		管理費区分：0
	防食板 Z-3	ZK99*20400011	個	2	5,860	11,720		管理費区分：0
	水密ゴムキャップ 電源室用	ZK99*20400013	個	3	1,510	4,530		管理費区分：0

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	金額	摘要
	灯浮標補修 第2号灯浮標		個		1	1,058,010	
	電線貫通金物 20Y(AL製)締付ケラント、座、ガasket、水密板付 ZK99*20400014		個	3	5,060	15,180	管理費区分：0
	コーシク用ハッキン U-416 ZK99*20400025		本	1	17,900	17,900	管理費区分：0
	キャブタイケブル(太陽電池ハネル用) 2PNCT、2芯1.25SQ、端末処理、L=3.0m ZK99*20400026		本	1	18,900	18,900	管理費区分：0
	キャブタイケブル(灯ろう用) 2PNCT、2芯1.25SQ、端末処理、L=3.0m ZK99*20400035		本	1	18,900	18,900	管理費区分：0
	配線材(電源部用) L=0.5m、104型用 ZK99*20400036		本	1	6,400	6,400	管理費区分：0
	スタッドリンクチェーン φ16×15m、黒、2種 ZK99*20400037		本	1	320,700	320,700	管理費区分：0
	両側スイベル φ19、黒 ZK99*20400040		個	1	15,400	15,400	管理費区分：0
	SBジャックル φ18、黒1種 ZK99*20400041		個	1	5,160	5,160	管理費区分：0
	SBジャックル φ16、黒1種 ZK99*20400042		個	2	4,660	9,320	管理費区分：0
	合計					1,058,010	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
	灯浮標補修 第6号灯浮標					1	1,666,002	
	カトプラスト 102型		式		1	113,100		管理費区分：0
	塗装（上塗） アルミ部・吃水上		kg		2	41,200		管理費区分：0
	塗装（下塗） アルミ部・吃水下		kg		2	26,800		管理費区分：0
	塗装（中塗） アルミ部・吃水下		kg		2	49,400		管理費区分：0
	塗装（上塗） アルミ部・吃水下		kg		3	86,400		管理費区分：0
	塗装（下塗） 鉄部・吃水下		kg		2	49,400		管理費区分：0
	塗装（上塗） 鉄部・吃水下		kg		2	86,400		管理費区分：0
	ケレン・カキ落とし		人工		4	84,000		管理費区分：0
	塗装作業員		人工		6	126,000		管理費区分：0
	文字シール 第6号灯浮標用		式		1	34,300		管理費区分：0
	防食板 Z-3		個		2	11,720		管理費区分：0
	ヒューズ 250V7A、充電制御用		個		2	1,412		管理費区分：0

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	金額	摘要
	灯浮標補修 第6号灯浮標					1	1,666,002
	水密コンタキャップ 電源室用 ZK99*20400013		個	2	1,510	3,020	管理費区分：0
	電線貫通金物 20Y(AL製)締付クランプ、座、カセット、水密板付 ZK99*20400014		個	2	5,060	10,120	管理費区分：0
	コーシク用ハッキン U-508 ZK99*20400015		本	1	20,600	20,600	管理費区分：0
	キャブタイヤケーブル(太陽電池パネル用) 2PNCT、2芯1.25SQ、端末処理、L=5.0m ZK99*20400016		本	1	29,200	29,200	管理費区分：0
	キャブタイヤケーブル(灯ろう用) 2PNCT、2芯1.25SQ、端末処理、L=5.0m ZK99*20400017		本	1	29,200	29,200	管理費区分：0
	配線材(電源部用) L=0.5m、102型用 ZK99*20400018		本	1	6,930	6,930	管理費区分：0
	スタッドリンクチェーン φ19×20m、黒、2種 ZK99*20400044		本	1	674,300	674,300	管理費区分：0
	エントシャックル φ19(φ6-110L、L型ヒン付×1)、黒、2種 ZK99*20400020		個	2	24,100	48,200	管理費区分：0
	連結用シャックル φ19(φ4-110L、L型ヒン付×1)、黒、2種 ZK99*20400021		個	1	22,300	22,300	管理費区分：0
	スイベルピース φ19 黒2種 ZK99*20400022		個	1	112,000	112,000	管理費区分：0
	合計					1,666,002	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
	灯浮標補修 簡易灯浮標：3基		基		3	303,200	909,600	1,389,020
	灯浮標 20-P型 LS115-Y-L、405、乾電池・LED式、黄光 ZK99*20400046		基		3	303,200	909,600	管理費区分：0
	ワイヤロープ 12mm（両端SUS加工）、L=8.0m、SUS ZK99*20400047		本		2	102,300	204,600	管理費区分：0
	ワイヤロープ 12mm（両端SUS加工）、L=10.0m、SUS ZK99*20400048		本		1	117,200	117,200	管理費区分：0
	SBシャックル ドブメッキ、18mm ZK99*20400049		個		9	4,660	41,940	管理費区分：0
	両型スィベル ドブメッキ、19mm ZK99*20400059		個		3	12,600	37,800	管理費区分：0
	防食板 Z-3 ZK99*20400011		個		3	5,860	17,580	管理費区分：0
	防食板取付バンド φ100用 ZK99*20400074		個		3	20,100	60,300	管理費区分：0
	合計						1,389,020	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号	灯浮標購入 予備機 (係留具含む)	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要
	ZK99*20400147		基	1	4,863,300	4,863,300	1	5,213,880
灯浮標 104型 太陽電池式								管理費区分: 5
	ZK99*20400037		本	1	320,700	320,700		管理費区分: 5
スタッドリンクチェーン φ16×15m、黒、2種								
	ZK99*20400040		個	1	15,400	15,400		管理費区分: 5
両側スイベル φ19、黒								
	ZK99*20400041		個	1	5,160	5,160		管理費区分: 5
SBシャックル φ18、黒1種								
	ZK99*20400042		個	2	4,660	9,320		管理費区分: 5
SBシャックル φ16、黒1種								
合計						5,213,880		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 DH107110	縁金物取付	延30m以上(標準)	単位	m	単位数量	100	単価	24,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	岸壁コーナー保護材(アルミ製) 後施工タイプ 109×109 無塗装 ZZ99*23300001		m	100	22,900	2,290,000	管理費区分:0	
	縁金物取付 二次製品 単価補正1.000(FC0) Q301404020		m	100	1,600	160,000	管理費区分:0	
	合計					2,450,000		
	単価					24,500	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	151
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037010	m	1,000	83	83,000	管理費区分:0 [] [2]	
	トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白	Z004350005	L	70	740	51,800	管理費区分:0 [] [1]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	59	180	10,620	管理費区分:0 [] [1]	
	軽油	Z006702002	L	33	137	4,521	管理費区分:0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,959	管理費区分:0 [1] []	
	合計					151,900		
	単価					151	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	169
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037013	m	1,000	100	100,000	管理費区分:0 [] [2]	
	トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白	Z004350005	L	70	740	51,800	管理費区分:0 [] [1]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	59	180	10,620	管理費区分:0 [] [1]	
	軽油	Z006702002	L	40	137	5,480	管理費区分:0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		2,000	管理費区分:0 [1] []	
	合計					169,900		
	単価					169	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号 DH114120	鋼矢板・鋼管矢板 足場設置撤去	15日	単位	m	単位数量	100	単価	11,816
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートアンカー 径16mm L=60mm Z301020120001		本	111	144	15,984	管理費区分：0	
	鋼製軽量足場板(1枚1日当り賃料) B=0.24m、L=4m 単価補正30.000(FC0) Z392030020001		枚	56	150	8,400	管理費区分：0	
	鋼製軽量足場板(1枚当り基本料) B=0.24m、L=4m Z392030030001		枚	56	152	8,512	管理費区分：0	
	丸パイプ 賃料(1m1日当り賃料) 径48.6mm、肉厚2.4mm 単価補正30.000(FC0) Z392040020001		m	944	9	8,496	管理費区分：0	
	丸パイプ 賃料(1m当り基本料) 径48.6mm、肉厚2.4mm Z392040030001		m	944	11	10,384	管理費区分：0	
	クランプ 賃料(1個1日当り賃料) 直交 単価補正30.000(FC0) Z392040050001		個	611	12	7,332	管理費区分：0	
	クランプ 賃料(1個当り基本料) 直交 Z392040060001		個	611	15	9,165	管理費区分：0	
	足場設置撤去(鋼矢板・鋼管矢板) クレーン抜き Q302701020		m	100	9,100	910,000	管理費区分：0	
	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊 DHT20500		日	3.9	52,139	203,342	単 19号 07-01-33 管理費区分：0	
合計						1,181,615		
単価						11,816	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号	名称・規格	条件	単位	回	単位数量	金額	摘要
	えい航 (八戸-むつ小川原港)					1	1,148,250
	Z006700002		L	1,539	100	153,900	管理費区分:0
	R3004		人	1	34,500	34,500	管理費区分:0
	R0126		人	5.5	34,500	189,750	管理費区分:0
	R0127		人	6.5	28,200	183,300	管理費区分:0
	M003022013	機械条件:供用日当り損料	日	1	300,000	300,000	管理費区分:0
	M003102015	機械条件:運転時間当り損料	時間	9	11,700	105,300	管理費区分:0
	M003102015	機械条件:供用日当り損料	日	1.5	121,000	181,500	管理費区分:0
	合計					1,148,250	
	単価					1,148,250	円/回

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号 DH105210	吊鉄筋・吊ハール組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型)16t吊	単位	kg	単位数量	1,000	単価	102
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吊鉄筋・吊ハール組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き	Q300601010	kg	1,000	98	98,000	管理費区分: 0	
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)16t吊	DHT20850	日	0.1	48,800	4,880	単 20号 07-01-28 管理費区分: 0	
合計						102,880		
単価						102	円/kg	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号	灯器部交換		単位	式	単位数量	1	単価	37,774
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 2基以下, 無, 無	基	1	5,887	5,887	単 21号 06-02-08 歩掛準用 管理費区分: 0	
	交通船運転		時間	3	10,629	31,887	単 22号 管理費区分: 0	
合計						37,774		

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号 DHT20500	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		単位	日	単価数量	1	単価	52,139
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010090		L	31	137	4,247	管理費区分：0	
	R0114		人	1	34,400	34,400	管理費区分：0	
	M302670000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	5.8	634	3,677	管理費区分：0	
	M302670000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.23	7,980	9,815	管理費区分：0	
	合計					52,139		
	単価					52,139	円/日	

4次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 20号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊			日	1	48,800	48,800	管理費区分:0	
L301010250								
合計						48,800		
単価						48,800	円/日	

4次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 21号 WBS12150	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	5,887
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間 単価補正1.250(FP3)			基	1	5,887.5	5,887	管理費区分:0	
Q001208001								
合計						5,887		
単価						5,887	円/基	

4次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 22号	交通船運転		単位	時間	単位数量	8	単価	10,629
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油 A重油 (P-L)	Z006700002	L	30	100	3,000	管理費区分: 0	
	高級船員	R0126	人	1.2	34,500	41,400	管理費区分: 0	
	普通船員	R0127	人	1.2	28,200	33,840	管理費区分: 0	
	交通船[鋼製] D 30PS型 3GT	M003104001	機械条件: 運転日当り損料		日	1	2,520	管理費区分: 0
	交通船[鋼製] D 30PS型 3GT	M003104001	機械条件: 供用日当り損料		日	1.65	2,590	管理費区分: 0
	合計					85,033		
	単価					10,629	円/時間	

登 録 単 価

工事名	むつ小川原港維持工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y007600001002	処分費	As塊	t	1,000	2026	5	確定
Y007600001003	処分費	混合廃棄物	t	56,000	2026	5	確定
Z004100004001	アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t	15,350	2026	5	確定
Z004100014001	アスファルト混合物	細粒度ギヤップアスコン(13F)	t	15,850	2026	5	確定
Z301020120001	コンクリートアンカー	径16mm L=60mm	本	144	2026	5	確定
Z392030020001	鋼製軽量足場板(1枚1日当り賃料)	B=0.24m、L=4m	枚	5	2026	5	確定
Z392030030001	鋼製軽量足場板(1枚当り基本料)	B=0.24m、L=4m	枚	152	2026	5	確定
Z392040020001	丸パイプ賃料(1m1日当り賃料)	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	0.33	2026	5	確定
Z392040030001	丸パイプ賃料(1m当り基本料)	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	11	2026	5	確定
Z392040050001	クランプ賃料(1個1日当り賃料)	直交	個	0.42	2026	5	確定
Z392040060001	クランプ賃料(1個当り基本料)	直交	個	15	2026	5	確定
ZK99*20400001	サントブラスト	102型	式	113,100	2026	5	確定
ZK99*20400002	塗装(上塗)	アルミ部・吃水上	kg	20,600	2026	5	確定
ZK99*20400003	塗装(下塗)	アルミ部・吃水下	kg	13,400	2026	5	確定
ZK99*20400004	塗装(中塗)	アルミ部・吃水下	kg	24,700	2026	5	確定
ZK99*20400005	塗装(上塗)	アルミ部・吃水下	kg	28,800	2026	5	確定
ZK99*20400006	塗装(下塗)	鉄部・吃水下	kg	24,700	2026	5	確定

登 録 単 価

工事名	むつ小川原港維持工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZK99*20400007	塗装（上塗）	鉄部・吃水下	kg	43,200	2026	5	確定
ZK99*20400008	ケレン・カキ落とし		人工	21,000	2026	5	確定
ZK99*20400009	塗装作業員		人工	21,000	2026	5	確定
ZK99*20400010	文字シール	第1号灯浮標用	式	34,300	2026	5	確定
ZK99*20400011	防食板	Z-3	個	5,860	2026	5	確定
ZK99*20400012	ヒューズ [△]	250V7A、充電制御用	個	706	2026	5	確定
ZK99*20400013	水密コ [△] ムキャップ [△]	電源室用	個	1,510	2026	5	確定
ZK99*20400014	電線貫通金物	20Y(AL製)締付ク [△] ラント [△] ,座,ガ [△] スケット,水密板付	個	5,060	2026	5	確定
ZK99*20400015	コーミング用ハ [△] ッキン	U-508	本	20,600	2026	5	確定
ZK99*20400016	キャ [△] ブ [△] タイケ [△] ーブル(太陽電池ハ [△] ネル用)	2PNCT、2芯1.25SQ、端末処理、L=5.0m	本	29,200	2026	5	確定
ZK99*20400017	キャ [△] ブ [△] タイケ [△] ーブル(灯ろう用)	2PNCT、2芯1.25SQ、端末処理、L=5.0m	本	29,200	2026	5	確定
ZK99*20400018	配線材(電源部用)	L=0.5m、102型用	本	6,930	2026	5	確定
ZK99*20400019	スタ [△] ット [△] リンクチェ [△] ーン	φ19×15m、黒、2種	本	645,800	2026	5	確定
ZK99*20400020	エン [△] ト [△] シャ [△] ックル	φ19(φ6-110L,L型 [△] ン付×1)、黒、2種	個	24,100	2026	5	確定
ZK99*20400021	連結用シャ [△] ックル	φ19(φ4-110L,L型 [△] ン付×1)、黒、2種	個	22,300	2026	5	確定
ZK99*20400022	ス [△] イ [△] ハ [△] ル [△] ビ [△] ース	φ19 黒2種	個	112,000	2026	5	確定
ZK99*20400023	サ [△] ント [△] ブ [△] ラスト	104型	式	82,200	2026	5	確定

登 録 単 価

工事名	むつ小川原港維持工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZK99*20400024	文字シール	第2号灯浮標用	式	24,100	2026	5	確定
ZK99*20400025	コーミング用ハッキン	U-416	本	17,900	2026	5	確定
ZK99*20400026	キャブタイヤケーブル(太陽電池パネル用)	2PNCT、2芯1.25SQ、端末処理、L=3.0m	本	18,900	2026	5	確定
ZK99*20400035	キャブタイヤケーブル(灯ろう用)	2PNCT、2芯1.25SQ、端末処理、L=3.0m	本	18,900	2026	5	確定
ZK99*20400036	配線材(電源部用)	L=0.5m、104型用	本	6,400	2026	5	確定
ZK99*20400037	スタッドリンクチェーン	φ16×15m、黒、2種	本	320,700	2026	5	確定
ZK99*20400040	両側スイベル	φ19、黒	個	15,400	2026	5	確定
ZK99*20400041	SBシャックル	φ18、黒1種	個	5,160	2026	5	確定
ZK99*20400042	SBシャックル	φ16、黒1種	個	4,660	2026	5	確定
ZK99*20400043	文字シール	第6号灯浮標用	式	34,300	2026	5	確定
ZK99*20400044	スタッドリンクチェーン	φ19×20m、黒、2種	本	674,300	2026	5	確定
ZK99*20400046	灯浮標 20-P型	LS115-Y-L、405、乾電池・LED式、黄光	基	303,200	2026	5	確定
ZK99*20400047	ワイヤーロープ	12mm(両端SUS加工)、L=8.0m、SUS	本	102,300	2026	5	確定
ZK99*20400048	ワイヤーロープ	12mm(両端SUS加工)、L=10.0m、SUS	本	117,200	2026	5	確定
ZK99*20400049	SBシャックル	ドブメッキ、18mm	個	4,660	2026	5	確定
ZK99*20400059	両型スイベル	ドブメッキ、19mm	個	12,600	2026	5	確定
ZK99*20400074	防食板取付バンド	φ100用	個	20,100	2026	5	確定

入力データリスト (本01)

工事名	むつ小川原港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
航路・泊地・船だまり (0001)	式	1		22,093,849	
航路標識補修工 (0002)	式	1		15,987,380	オプション入力
灯浮標補修工 (0003)	式	1		13,677,306	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)
灯浮標設置・撤去 (0004)	式	1		2,436,000	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
灯浮標設置(撤去)	式	1		1,140,000	DH190250 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業内容の選択	撤去		
		J02 灯浮標の個数	6個		
灯浮標設置(撤去)	式	1		1,296,000	DH190250 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
		J01 作業内容の選択	設置		
		J02 灯浮標の個数	6個		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
むつ小川原港維持工事					
灯浮標補修 (0005)	基	6		10,964,414	係数ランク 1 単価補正 オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
灯浮標補修 第1号灯浮標	式	1		1,637,502	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
サトプラスト 102型	式	1		113,100	ZK99*20400001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
塗装(上塗) アルミ部・吃水上	kg	2	20,600	41,200	ZK99*20400002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
むつ小川原港維持工事						労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
塗装(下塗) アルミ部・吃水下	kg	2	13,400	26,800		ZK99*20400003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
塗装(中塗) アルミ部・吃水下	kg	2	24,700	49,400		ZK99*20400004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
塗装(上塗) アルミ部・吃水下	kg	3	28,800	86,400		ZK99*20400005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
塗装(下塗) 鉄部・吃水下	kg	2	24,700	49,400		ZK99*20400006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト (本01)

工事名	むつ小川原港維持工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	概要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
塗装(上塗) 鉄部・吃水下	kg	2	43,200	86,400	ZK99*20400007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ケレン・カキ落とし	人工	4	21,000	84,000	ZK99*20400008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
塗装作業員	人工	6	21,000	126,000	ZK99*20400009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
文字シール 第1号灯浮標用	式	1		34,300	ZK99*20400010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要		
むつ小川原港維持工事	港湾整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
防食板 Z-3	個	2	5,860	11,720	ZK99*20400011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ヒューズ ^g 250V7A、充電制御用	個	2	706	1,412	ZK99*20400012 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
水密コムキャップ ^g 電源室用	個	2	1,510	3,020	ZK99*20400013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
電線貫通金物 20Y(AL製)締付ゲランド ^g ,座,カセット,水密板付	個	2	5,060	10,120	ZK99*20400014 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	むつ小川原港維持工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
ユ-ミンク用パッセン U-508	本	1	20,600	20,600	ZK99*20400015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
キャブタイヤケーブル(太陽電池パネル用) 2PNCT、2芯1.25SQ、端末処理、L=5.0m	本	1	29,200	29,200	ZK99*20400016 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
キャブタイヤケーブル(灯ろう用) 2PNCT、2芯1.25SQ、端末処理、L=5.0m	本	1	29,200	29,200	ZK99*20400017 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
配線材(電源部用) L=0.5m、102型用	本	1	6,930	6,930	ZK99*20400018 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
むつ小川原港維持工事	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
スタット ^ス リンクチェーン φ19×15m、黒、2種	本	1	645,800
			645,800
			ZK99*20400019 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
エンド ^ス ジャックル φ19(φ6-110L,L型ピン付×1)、黒、2種	個	2	24,100
			48,200
			ZK99*20400020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
連結用ジャックル φ19(φ4-110L,L型ピン付×1)、黒、2種	個	1	22,300
			22,300
			ZK99*20400021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
スイベル ^ス ピース φ19 黒2種	個	1	112,000
			112,000
			ZK99*20400022 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
灯浮標補修			オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	むつ小川原港維持工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
第2号灯浮標	式	1		1,058,010	単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
サトプラスト 104型	式	1		82,200	ZK99*20400023 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
塗装(上塗) アルミ部・吃水上	kg	2	20,600	41,200	ZK99*20400002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
塗装(下塗) アルミ部・吃水下	kg	2	13,400	26,800	ZK99*20400003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
塗装(中塗)					ZK99*20400004

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
むつ小川原港維持工事						
アルミ部・吃水下	kg	2	24,700	49,400		管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
塗装(上塗) アルミ部・吃水下	kg	3	28,800	86,400		ZK99*20400005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
塗装(下塗) 鉄部・吃水下	kg	2	24,700	49,400		ZK99*20400006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
塗装(上塗) 鉄部・吃水下	kg	2	43,200	86,400		ZK99*20400007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ケレン・カキ落とし	人工	4	21,000	84,000		ZK99*20400008 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	むつ小川原港維持工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
塗装作業員	人工	4	21,000	84,000	ZK99*20400009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
文字シール 第2号灯浮標用	式	1		24,100	ZK99*20400024 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
防食板 Z-3	個	2	5,860	11,720	ZK99*20400011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
水密ゴムキャップ 電源室用	個	3	1,510	4,530	ZK99*20400013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト (本01)

工事名	むつ小川原港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
電線貫通金物 20Y(AL製)締付グラント [®] ,座,カ [®] スケット,水密板付	個	3	5,060	15,180	ZK99*20400014 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コーミング用パッキン U-416	本	1	17,900	17,900	ZK99*20400025 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
キャブタイヤケーブル(太陽電池パネル用) 2PNCT、2芯1.25SQ、端末処理、L=3.0m	本	1	18,900	18,900	ZK99*20400026 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
キャブタイヤケーブル(灯ろう用) 2PNCT、2芯1.25SQ、端末処理、L=3.0m	本	1	18,900	18,900	ZK99*20400035 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
むつ小川原港維持工事						労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
配線材(電源部用) L=0.5m、104型用	本	1	6,400	6,400		ZK99*20400036 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
スタッドリンクチェーン φ16×15m、黒、2種	本	1	320,700	320,700		ZK99*20400037 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
両側スイベル φ19、黒	個	1	15,400	15,400		ZK99*20400040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
SBジャックル φ18、黒1種	個	1	5,160	5,160		ZK99*20400041 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
むつ小川原港維持工事					
SBジャックル φ16、黒1種	個	2	4,660	9,320	豪雪割増 係数ランク 1 単価補正 ZK99*20400042 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
灯浮標補修 第6号灯浮標	式	1		1,666,002	オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
サントプラスチック 102型	式	1		113,100	ZK99*20400001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
塗装(上塗) アルミ部・吃水上	kg	2	20,600	41,200	ZK99*20400002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
むつ小川原港維持工事						
塗装 (下塗) アルミ部・吃水下	kg	2	13,400	26,800		豪雪割増 係数ランク 1 単価補正 ZK99*20400003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
塗装 (中塗) アルミ部・吃水下	kg	2	24,700	49,400		ZK99*20400004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
塗装 (上塗) アルミ部・吃水下	kg	3	28,800	86,400		ZK99*20400005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
塗装 (下塗) 鉄部・吃水下	kg	2	24,700	49,400		ZK99*20400006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要		
むつ小川原港維持工事	港湾整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
塗装(上塗) 鉄部・吃水下	kg	2	43,200	86,400	ZK99*20400007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ケレン・カキ落とし	人工	4	21,000	84,000	ZK99*20400008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
塗装作業員	人工	6	21,000	126,000	ZK99*20400009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
文字シール 第6号灯浮標用	式	1		34,300	ZK99*20400043 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
むつ小川原港維持工事	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
			金額 前回/今回
			単価補正
防食板 Z-3	個	2	5,860
			11,720
			ZK99*20400011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ヒューズ ^g 250V7A、充電制御用	個	2	706
			1,412
			ZK99*20400012 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
水密コンタクト ^g 電源室用	個	2	1,510
			3,020
			ZK99*20400013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
電線貫通金物 20Y(AL製)締付グラント ^g ,座,カセット,水密板付	個	2	5,060
			10,120
			ZK99*20400014 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	むつ小川原港維持工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
コミング用バッキン U-508	本	1	20,600	20,600	ZK99*20400015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
キャブタイヤケーブル(太陽電池パネル用) 2PNCT、2芯1.25SQ、端末処理、L=5.0m	本	1	29,200	29,200	ZK99*20400016 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
キャブタイヤケーブル(灯ろう用) 2PNCT、2芯1.25SQ、端末処理、L=5.0m	本	1	29,200	29,200	ZK99*20400017 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
配線材(電源部用) L=0.5m、102型用	本	1	6,930	6,930	ZK99*20400018 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
スタッドリンクチェーン					ZK99*20400044

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
むつ小川原港維持工事 φ19×20m、黒、2種	本	1	674,300	674,300		管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
エンドシャックル φ19(φ6-110L,L型ピン付×1)、黒、2種	個	2	24,100	48,200		ZK99*20400020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
連結用シャックル φ19(φ4-110L,L型ピン付×1)、黒、2種	個	1	22,300	22,300		ZK99*20400021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
スイベルピース φ19 黒2種	個	1	112,000	112,000		ZK99*20400022 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
灯浮標補修 簡易灯浮標：3基	式	1		1,389,020		オプション入力 単位数 1 式

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
むつ小川原港維持工事						管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
灯浮標 20-P型 LS115-Y-L、405、乾電池・LED式、黄光	基	3	303,200	909,600		ZK99*20400046 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ワイヤーロープ 12mm (両端SUS加工)、L=8.0m、SUS	本	2	102,300	204,600		ZK99*20400047 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ワイヤーロープ 12mm (両端SUS加工)、L=10.0m、SUS	本	1	117,200	117,200		ZK99*20400048 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
SBジャックル トブメッキ、18mm	個	9	4,660	41,940		ZK99*20400049 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	むつ小川原港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
両型スィベル トブメッキ、19mm	個	3	12,600	37,800	ZK99*20400059 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
防食板 Z-3	個	3	5,860	17,580	ZK99*20400011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
防食板取付バンド φ100用	個	3	20,100	60,300	ZK99*20400074 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
灯浮標購入 予備機 (係留具含む)	式	1		5,213,880	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 5

入力データリスト (本01)

工事名	むつ小川原港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
灯浮標 104型 太陽電池式	基	1	4,863,300	4,863,300	ZK99*20400147 管理費区分 5 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
スタッドリンクチェーン φ16×15m、黒、2種	本	1	320,700	320,700	ZK99*20400037 管理費区分 5 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
両側スイベル φ19、黒	個	1	15,400	15,400	ZK99*20400040 管理費区分 5 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
SBジャックル φ18、黒1種	個	1	5,160	5,160	ZK99*20400041 管理費区分 5 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
むつ小川原港維持工事						単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
SBシャックル φ16、黒1種	個	2	4,660	9,320		ZK99*20400042 管理費区分 5 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
アンカーブロック製作 (0006)	個	6		276,892		オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
アンカーブロック製作 第1、6号灯浮標：3t型	個	2	84,597	169,194		オプション入力 単位数量 10 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート						CB240010 30615.0

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	港湾整備
むつ小川原港維持工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
	m3	13.7	29,640	406,068		管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(3)・港湾(6) 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	11.599		3,438		R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.85			
標準単価			25,400			
地区単価			22,200			
特殊作業員	%	8.02		2,377		R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.3			
標準単価			28,300			
地区単価			30,100			
土木一般世話役	%	7.78		2,306		R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.58			
標準単価			31,000			
地区単価			35,500			
その他(労務)	%	1.999		592.5		管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備		
むつ小川原港維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	概要
生コンクリート 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C<=55%	%	70.594		20,924	Z230210220 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			71.32		
標準単価			20,400		
地区単価			19,550		
諸雑費	%	0.008		2.5	管理費区分 0
型枠	m2	39.2	11,040	432,768	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
型わく工	%	51.236		5,655	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			46.66		
標準単価			30,000		
地区単価			36,000		
普通作業員	%	20.105		2,219	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00
標準構成比			25.14		
標準単価			25,400		
地区単価			22,200		

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	港湾整備
むつ小川原港維持工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
土木一般世話役	%	9.957		1,099		豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.51			R0125
標準単価			31,000			管理費区分 0
地区単価			35,500			歩 2026.05 単 2026.05
その他(労務)	%	18.682		2,062		単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00
諸雑費	%	0.02		5		豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハール組立	kg	70	102	7,140		管理費区分 0
J01 吊鉄筋・吊ハール組立の指定			鉄筋径38mm未満クレーン抜き			歩 2026.05 単 2026.05
J02 クレーン機種の選定			陸上クレーン			単価地区 六ヶ所村
J03 陸上クレーンの機種			ラフテレンクレーン			労務補正 1.000 00-00
J04 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮シブ型)16t吊			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
アンカーブロック製作 第2号灯浮標：1t型	個	1	38,965	38,965		オプション入力 単位数量 10 個 管理費区分 0
						歩 2026.05 単 2026.05
						単価地区 六ヶ所村
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	むつ小川原港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
コンクリート	m3	4.86	29,640	144,050	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(3)・港湾(6)	18-8-40		
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	11.599		3,438	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.85		
標準単価			25,400		
地区単価			22,200		
特殊作業員	%	8.02		2,377	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.3		
標準単価			28,300		
地区単価			30,100		
土木一般世話役	%	7.78		2,306	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.58		
標準単価			31,000		
地区単価			35,500		

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	港湾整備
むつ小川原港維持工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
その他(労務)	%	1.999		592.5		管理費区分 0
生コンクリート 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C<=55%	%	70.594		20,924		Z230210220 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			71.32			
標準単価			20,400			
地区単価			19,550			
諸雑費	%	0.008		2.5		管理費区分 0
型枠	m2	21.6	11,040	238,464		CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.236		5,655		R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			46.66			
標準単価			30,000			
地区単価			36,000			
普通作業員	%	20.105		2,219		R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			25.14			

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	港湾整備
むつ小川原港維持工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
標準単価 地区単価			25,400 22,200			単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	9.957		1,099		R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.51 31,000 35,500			
その他(労務)	%	18.682		2,062		管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		5		管理費区分 0
吊鉄筋・吊バール組立	kg	70	102	7,140		DH105210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊バール組立の指定			鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定			陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種			ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮ジブ型)16t吊			
アンカーブロック製作 簡易灯浮標：0.5t型	個	3	22,911	68,733		オプション入力 単位数量 10 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
むつ小川原港維持工事	港湾整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート	m3	2.16	29,640	64,022	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(3)・港湾(6)	18-8-40		
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	11.599		3,438	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.85		
標準単価			25,400		
地区単価			22,200		
特殊作業員	%	8.02		2,377	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.3		
標準単価			28,300		
地区単価			30,100		
土木一般世話役	%	7.78		2,306	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
標準構成比			6.58		
標準単価			31,000		
地区単価			35,500		

入力データリスト (本01)

工事名	むつ小川原港維持工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	%	1.999		592.5	係数ランク 1 単価補正 管理費区分 0
生コンクリート 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C<=55%	%	70.594		20,924	Z230210220 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			71.32		
標準単価			20,400		
地区単価			19,550		
諸雑費	%	0.008		2.5	管理費区分 0
型枠	m2	14.4	11,040	158,976	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類			一般型枠		
J02 構造物の種類			鉄筋・無筋構造物		
型わく工	%	51.236		5,655	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			46.66		
標準単価			30,000		
地区単価			36,000		
普通作業員					R0102

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備		
むつ小川原港維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	20.105		2,219	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.14		
標準単価			25,400		
地区単価			22,200		
土木一般世話役	%	9.957		1,099	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.51		
標準単価			31,000		
地区単価			35,500		
その他(労務)	%	18.682		2,062	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		5	管理費区分 0
吊鉄筋・吊ハ-組立	kg	60	102	6,120	DH105210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハ-組立の指定			鉄筋径38mm未満クレーン抜き		
J02 クレーン機種の選定			陸上クレーン		
J03 陸上クレーンの機種			ラフテレンクレーン		
J04 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮ジブ型)16t吊		
標識灯補修工 (0007)	式	1		2,310,074	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)
標識灯補修					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				金額	摘要
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		概要
むつ小川原港維持工事						港湾整備
(0008)	基	1		2,310,074		第0004号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
標識灯補修 第20号標識灯	式	1		2,310,074		オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
耐浪型LED式灯具 (ZLLS115型) 赤光、高光度、太陽電池式	式	1		2,262,000		ZK99*20400075 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
リング D-340	個	1	10,300	10,300		ZK99*20400077 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	むつ小川原港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
灯器部交換	式	1		37,774	単価補正 オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	1	5,887	5,887	WB812150 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 標識板材料費の計上の有無		無			
J02 施工規模加算		2基以下			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04 夜間作業の補正		無			
交通船運転	時間	3	10,629	31,887	オプション入力 単位数量 8 時間 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
重油 A重油(ローリ-)	L	30	100	3,000	Z006700002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	港湾整備			
むつ小川原港維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
高級船員	人	1.2	34,500	41,400	係数ランク 1 単価補正 R0126 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通船員	人	1.2	28,200	33,840	R0127 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
交通船[鋼製] D 30PS型 3GT	日	1	2,520	2,520	M003104001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		運転日当り損料			A地区
交通船[鋼製] D 30PS型 3GT	日	1.65	2,590	4,273	M003104001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用日当り損料			A地区

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	港湾整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
むつ小川原港維持工事					
付属工 (0009)	式	1		3,675,000	単価補正 オプション入力
車止・縁金物工 (0010)	式	1		3,675,000	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)
縁金物 (0011)	m	150		3,675,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
縁金物取付	m	150	24,500	3,675,000	DH107110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工規模		延30m以上(標準)			
臨港道路補修工 (0012)	式	1		451,762	オプション入力
区画線工 (0013)	式	1		4,769	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)
区画線設置 (0014)	m	30		4,769	オプション入力 第0006号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	港湾整備			
むつ小川原港維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
区画線設置	m	14.8	151	2,234	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		加熱			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	15	169	2,535	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		加熱			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
作業土工 (0015)	式	1		25,861	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)

入力データリスト (本01)

工事名	むつ小川原港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
掘削 (0016)	m3	10		25,861	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
床掘り	m3	11	2,351	25,861	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.095	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	45.781	40.26 28,900 34,400	1,076	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備		
むつ小川原港維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	28.328		665.8	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		33.9		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,200		
軽油	%	6.748		158.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		7.11		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.048		1.8	管理費区分 0
アスファルト舗装 (0017)	式	1		421,132	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)
表層 (0018)	m2	101		338,754	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
むつ小川原港維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
表層(車道・路肩部)	m2	100.7	1,446	145,612	CB410260 1716.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		細粒度キヤップアスコン(13F)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	%	1.168		16.88	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.93		
標準単価			29,500		
地区単価			31,200		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	%	0.186		2.69	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.14		
標準単価			4,480		
地区単価			5,030		
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	%	0.181		2.61	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.14		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		
その他(機械)					

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備		
むつ小川原港維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	金額 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.304		4.4	管理費区分 0
普通作業員	%	4.006		57.91	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			3.86		
			25,400		
			22,200		
運転手(特殊)	%	3.067		44.34	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			2.17		
			28,900		
			34,400		
特殊作業員	%	2.703		39.07	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			2.14		
			28,300		
			30,100		
土木一般世話役	%	1.047		15.13	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
			0.77		
			31,000		
			35,500		

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	港湾整備
むつ小川原港維持工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
その他(労務)	%	2.166		31.32		単価補正 管理費区分 0
アスファルト混合物 細粒度ギャップ [®] アスコン(13F)	%	80.931		1,170		Z004100014001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		84.63			
	標準単価		590,000			
	地区単価		15,850			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.466		50.11		Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.57			
	標準単価		103			
	地区単価		117			
軽油	%	0.613		8.86		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.52			
	標準単価		138			
	地区単価		137			
その他(材料)	%	0.097		1.4		管理費区分 0
諸雑費	%	0.065		1.28		管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
表層(車道・路肩部)	m2	100.7	1,918	193,142		CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm				
J05 材料		密粒度アスコン(13)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	%	0.878		16.83		L001210002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.88			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	%	0.148		2.84		L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.14			
標準単価			4,480			
地区単価			5,030			
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	%	0.133		2.55		L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.13			
標準単価			4,480			
地区単価			4,870			

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(機械)	%	0.232		4.44	管理費区分 0
普通作業員	%	3.017		57.85	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.66		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,200		
運転手(特殊)	%	2.313		44.35	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.06		
	標準単価		28,900		
	地区単価		34,400		
特殊作業員	%	2.037		39.05	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.03		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,100		
土木一般世話役	%	0.789		15.12	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
	標準構成比		0.73		
	標準単価		31,000		
	地区単価		35,500		

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	港湾整備
むつ小川原港維持工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						概要
その他(労務)	%	1.625		31.16		係数ランク 1 単価補正 管理費区分 0
アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)	%	80.584		1,545		Z004100004001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		80.7			
	標準単価		580,000			
	地区単価		15,350			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	7.683		147.3		Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		7.17			
	標準単価		103			
	地区単価		117			
軽油	%	0.458		8.79		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.49			
	標準単価		138			
	地区単価		137			
その他(材料)	%	0.09		1.73		管理費区分 0
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	むつ小川原港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.013		0.99	管理費区分 0
上層路盤 (0019)	m2	35		41,698	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
上層路盤(車道・路肩部)	m2	35.1	1,188	41,698	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J07 施工区分		1層施工			
J09 費用の内訳		全ての費用			
モータグレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.292		50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.99		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	%	0.584		6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00
標準構成比			1		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
むつ小川原港維持工事						豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t	%	0.588		6.98		L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			0.99			
			4,550			
			5,030			
その他(機械)	%	0.87		10.33		管理費区分 0
運転手(特殊)	%	10.427		123.8		R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			16.31			
			28,900			
			34,400			
普通作業員	%	2.803		33.28		R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			5.97			
			25,400			
			22,200			
特殊作業員	%	3.04		36.09		R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
			5.32			

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備		
むつ小川原港維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		28,300		単価地区 六ヶ所村
	地区単価		30,100		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	2.688		31.91	R0125
	標準構成比		4.37		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		35,500		単価地区 六ヶ所村
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	3.03		35.98	管理費区分 0
粒度調整碎石 M-40	%	69.383		823.8	Z002124003
	標準構成比		47.84		管理費区分 0
	標準単価		240,000		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		5,400		単価地区 六ヶ所村
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	1.615		19.18	Z006702002
	標準構成比		3.03		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		137		単価地区 六ヶ所村
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)					

入力データリスト (本01)

工事名	むつ小川原港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.67		7.95	管理費区分 0
諸雑費	%	0.01		0.81	管理費区分 0
下層路盤 (0020)	m2	35		40,680	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
下層路盤(車道・路肩部)	m2	35.1	1,159	40,680	CB410030 1289.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		200mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.396		50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.95		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	%	0.592		6.86	L001050002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
むつ小川原港維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		0.49		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価		4,480		単価地区 六ヶ所村
	地区単価		4,870		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	%	0.603		6.98	L001060004
	標準構成比		0.49		管理費区分 0
	標準単価		4,550		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		5,030		単価地区 六ヶ所村
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0.896		10.38	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	10.67		123.6	R0114
	標準構成比		8.06		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		34,400		単価地区 六ヶ所村
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	2.87		33.24	R0102
	標準構成比		2.95		管理費区分 0
	標準単価		25,400		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		22,200		単価地区 六ヶ所村
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	%	3.113		36.06	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.63		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,100		
土木一般世話役	%	2.753		31.89	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.16		
	標準単価		31,000		
	地区単価		35,500		
その他(労務)	%	3.109		36.01	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	%	69.106		800.5	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		74.21		
	標準単価		753,000		
	地区単価		3,150		
軽油	%	1.657		19.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
	標準構成比		1.5		
	標準単価		138		
	地区単価		137		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	港湾整備			
むつ小川原港維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.224		2.59	管理費区分 0
諸雑費	%	0.011		0.78	管理費区分 0
構造物撤去工 (0021)	式	1		207,307	オプション入力
構造物取壊し工 (0022)	式	1		75,272	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)
舗装版切断 (0023)	m	72		51,910	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
舗装版切断	m	71.7	724	51,910	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートカット[バキューム式(超低騒音型)]					M001161013

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
むつ小川原港維持工事					
湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.904		71.72	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正
			10.24		
標準構成比			13,000		
標準単価			13,000		
地区単価					
その他(機械)	%	4.652		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.534		148.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			19.96		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,100		
地区単価					
土木一般世話役	%	12.051		87.27	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			10.88		
標準構成比			31,000		
標準単価			35,500		
地区単価					
普通作業員	%	7.54		54.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
			8.92		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,200		
地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	港湾整備
むつ小川原港維持工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
その他(労務)	%	18.835		136.4		単価補正 管理費区分 0
コンクリートカッタ (フレッド) 径18インチ	%	22.702	22.39 68,200 71,500	164.4		Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	%	2.452	2.81 154 139	17.76		Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	1.317		9.54		管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		0.12		管理費区分 0
舗装版破碎 (0024)	m2	101		23,362		オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	港湾整備
むつ小川原港維持工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
舗装版破碎	m2	100.7	232	23,362		豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				CB430310 217.37
J02 障害等の有無		無し				管理費区分 0
J03 騒音振動対策		不要				歩 2026.05 単 2026.05
J04 舗装版厚		15cm以下				単価地区 六ヶ所村
J06 積込作業の有無		有り				労務補正 1.000 00-00
J07 費用の内訳		全ての費用				豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.559		29.22		L001010012
標準構成比			12.85			管理費区分 0
標準単価			6,460			歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			6,760			単価地区 六ヶ所村
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	31.604		73.53		R0125
標準構成比			29.54			管理費区分 0
標準単価			31,000			歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			35,500			単価地区 六ヶ所村
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	30.603		71.2		R0114
標準構成比			27.52			管理費区分 0
標準単価			28,900			歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			34,400			単価地区 六ヶ所村
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	むつ小川原港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	19.741		45.93	係数ランク 1 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			24.18		
標準単価			25,400		
地区単価			22,200		
軽油	%	5.48		12.75	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.91		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.013		0.07	管理費区分 0
運搬処理工 (0025)	式	1		132,035	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)
殻運搬 (0026)	式	1		59,465	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
むつ小川原港維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 補正なし
殻運搬	m3	7.1	5,474	38,865	CB227010 4846.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		舗装版破碎			
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無		無し			
J07 運搬距離(km)(DID区間無)		22.0km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.433		2,268	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.05		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	44.411		2,431	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			39.87		
標準単価			23,600		
地区単価			29,700		
軽油	%	14.134		773.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			16.08		
標準単価			138		
地区単価			137		

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	港湾整備
むつ小川原港維持工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
諸雑費	%	0.022		1.3		管理費区分 0
現場発生品及び支給品運搬	t	1	20,600	20,600		CB010410 18451.0 管理費区分 0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				歩 2026.05 単 2026.05
J02 DID区間の有無		無し				単価地区 六ヶ所村
J03 片道運搬距離(km)DID無		37.5km以下				労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.225		2,723		M000302010 管理費区分 0
標準構成比			13.79			歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			7,690			単価地区 六ヶ所村
地区単価			8,230			労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増 B地区
						係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)	%	44.959		9,257		R0114 管理費区分 0
標準構成比			42.15			歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			28,900			単価地区 六ヶ所村
地区単価			34,400			労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員	%	39.315		8,095		R0101 管理費区分 0
標準構成比			41.25			歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			28,300			単価地区 六ヶ所村
地区単価			30,100			労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	港湾整備		
むつ小川原港維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
軽油	%	2.5	2.81	514.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.001		10.3	管理費区分 0
殻処分 (0027)	式	1		72,570	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
処分費 As塊	t	16.57	1,000	16,570	Y007600001002 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
処分費 混合廃棄物	t	1	56,000	56,000	Y007600001003 管理費区分 T

入力データリスト (本01)

工事名	むつ小川原港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0028)	式	1		1,772,400	オプション入力
仮設足場 (0029)	式	1		1,772,400	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)
仮設足場設置・撤去 (0030)	m	150		1,772,400	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
鋼矢板・鋼管矢板 足場設置撤去	m	150	11,816	1,772,400	DH114120 管理費区分 0
J01 足場設置撤去等の合計日数		15日			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0031)	式	1		22,093,849	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	港湾整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
共通仮設 (0032)	式	1		3,411,500	
共通仮設費 (0033)	式	1		2,296,500	
回航・えい航費 (0034)	式	1		2,296,500	工種 99:
えい航費 (0035)	回	2		2,296,500	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
えい航 (八戸-むつ小川原港)	回	2	1,148,250	2,296,500	オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
重油 A重油(ローリー)	L	1,539	100	153,900	Z006700002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	港湾整備			
むつ小川原港維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
船団長	人	1	34,500	34,500	R3004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
高級船員	人	5.5	34,500	189,750	R0126 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通船員	人	6.5	28,200	183,300	R0127 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
起重機船[旋回・ティセル式] 120t吊D	日	1	300,000	300,000	M003022013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件					供用日当り損料 豪雪割増 A地区

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	港湾整備			
むつ小川原港維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
引船[鋼製] D1500PS型 130GT	時間	9	11,700	105,300	M003102015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		運転時間当り損料			
引船[鋼製] D1500PS型 130GT	日	1.5	121,000	181,500	M003102015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用日当り損料			
共通仮設費 (率計上) (0036)	式	1		1,115,000	
主たる工種		51:構造物工事 (港湾)			
施工地域等補正		地方部 (一般交通の影響を受けない場合)		0.00%	
海上輸送に要する補正		補正なし		1.00	
週休2日補正		補正なし		1.00	
純工事費 (0037)	式	1		25,505,349	
現場管理費 (0038)	式	1		4,886,000	
施工地域等補正		地方部 (一般交通の影響を受けない場合)		0.00%	
工期日数		0日間			
冬期日数		0日間			
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
むつ小川原港維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
施工時期補正	任意設定		0.24%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0039)	式	1		30,391,349	
一般管理費等 (0040)	式	1		5,988,651	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0041)	式	1		36,380,000	
消費税額及び地方消費税額 (0042)	式	1		3,638,000	
工事費計 (0043)	式	1		40,018,000	