

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 第6961号

設計書番号 508-085-0003

野辺地港維持工事

実施 設計書

上北郡野辺地町字馬門外 地先

2026年12月15日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 1 式			
	航路標識補修工	1		式
	浚渫工	1		式
	付属工	1		式
設計額	25,784,000 円	(内消費税 2,344,000 円)	変更による 増減額	
請負額			変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	野辺地港維持工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
航路・泊地・船だまり							
		式	1		13,853,062		
航路標識補修工							
		式	1		8,685,376		
灯浮標補修工							
		式	1		8,145,964		
灯浮標設置・撤去							内 1号
		式	1		1,624,000		
灯浮標補修							内 2号
		基	2		6,258,480		
アンカーブロック製作							内 3号
		個	2		263,484		
標識灯補修工							
		式	1		539,412		
標識灯補修							内 4号
		基	1		539,412		
浚渫工							
		式	1		2,281,440		
グラブ浚渫工							
		式	1		2,281,440		
グラブ浚渫							内 5号
		m3	430		1,722,840		
積込							内 6号
		m3	740		194,775		
土砂等運搬							内 7号
		m3	740		363,825		

設計内訳書 (本01)

工事名	野辺地港維持工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土捨工		式	1		104,370		
残土処理工		式	1		104,370		
整地		m3	740		104,370		内 8号
臨港道路補修工		式	1		26,650		
区画線工		式	1		26,650		
区画線設置		m	200		26,650		内 9号
付属工		式	1		1,556,000		
係留保管施設補修工		式	1		1,556,000		
係留保管施設補修		基	5		1,556,000		内 10号
構造物撤去工		式	1		7,126		
運搬処理工		式	1		7,126		
現場発生品運搬		t	0.1		1,126		内 11号
現場発生品処分		t	0.1		6,000		内 12号

設計内訳書（本01）

工事名	野辺地港維持工事				事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		1,192,100		
仮設ヤード工		式	1		1,192,100		
土のう		袋	50		1,192,100		内 13号
直接工事費		式	1		13,853,062		
共通仮設		式	1		1,778,400		
共通仮設費		式	1		830,400		
回航・えい航費		式	1		830,400		
えい航費		回	2		830,400		内 14号
共通仮設費（率計上）		式	1		948,000		
純工事費		式	1		15,631,462		
現場管理費		式	1		3,793,000		
工事原価		式	1		19,424,462		
一般管理費等		式	1		4,015,538		

共通仮設費内訳

主工種 51: 構造物工事 (港湾)

主たる工種		単独 (追加工事) : 構造物工事 (港湾)		合算工事 :			
対象工事費	13,853,062	直接工事費	13,853,062	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	6,000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計 (-)			0				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		13,853,062	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		13,847,062		0		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		6.85%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		0.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00%		0.00%		
	率 (補正後) 週休2日 補正なし		6.85%		0.00%		
	計上額		948,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 51: 構造物工事 (港湾)

共通仮設費 (積上分)	830,400				
回航・えい航費	830,400	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					1,778,400

現場管理費

主工種 51: 構造物工事 (港湾)

単独 (追加工事) 純工事費	15,631,462	単独 (追加工事) 直接工事費	13,853,062	単独 (追加工事) 共通仮設費	1,778,400
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち 3% または 3,000 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)	15,631,462	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)	15,625,462		0		0
現場管理費 率 (補正前)	24.03%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.00%		0.00%		
施工時期補正	0.24%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率 (補正後) 週休 2 日 補正なし	24.27%		0.00%		
計上額	3,793,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 51:構造物工事（港湾）

工事原価	19,424,462				
純工事費	15,631,462	現場管理費	3,793,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		19,424,462	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		19,418,462		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.64%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.64%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		19,424,462		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		4,015,538			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	野辺地町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	51:構造物工事（港湾）		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.24%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	補正なし	1.00
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 51: 構造物工事 (港湾)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			13,853,062
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				13,853,062
	共通仮設費 (率分)	13,853,062	6.85	948,000
	回航・えい航費			830,400
現場管理費対象純工事費				15,631,462
	現場管理費	15,631,462	24.27	3,793,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				19,424,462
	一般管理費等	19,424,462	20.64	4,015,538
	業務委託費			0
工事価格				23,440,000
消費税等相当額				2,344,000
工事費計				25,784,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
灯浮標設置(撤去)	撤去, 4個						単 1号 05-05-02
DH190250		式	1		760,000		管理費区分: 0
灯浮標設置(撤去)	設置, 4個						単 2号 05-05-02
DH190250		式	1		864,000		管理費区分: 0
合計					1,624,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
2号灯浮標補修							単 3号
		基	1	3,336,740	3,336,740		管理費区分: 0
3号灯浮標補修							単 4号
		基	1	2,921,740	2,921,740		管理費区分: 0
合計					6,258,480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	アンカーブロック製作						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカーブロック製作		個	2	131,742	263,484		単 5号 管理費区分：0
合計					263,484		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	標識灯補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識灯補修		基	1	539,412	539,412		単 6号 東防波堤灯台 管理費区分：0
合計					539,412		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	グラブ浚渫							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	グラブ浚渫		m3	735	2,344	1,722,840		単 7号 扱い土量 管理費区分：0
	合計					1,722,840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	積込							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	積込(ルース) CB210020	土砂, 土量50,000m3未満	m3	735	265	194,775		02-01-02 管理費区分：0
	合計					194,775		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 7号	土砂等運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬	標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	m3	735	495	363,825		02-01-02 管理費区分:0	
合計					363,825			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 8号	整地							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m3	735	142	104,370		02-01-02 管理費区分:0	
合計					104,370			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 9号	区画線設置							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	205	130	26,650		単 8号 03-03-06 管理費区分:0
	合計					26,650		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 10号	係留保管施設補修							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	係留保管施設補修 施工費		基	5	104,800	524,000		単 9号 管理費区分:0
	係留保管施設補修 材料費		基	5	206,400	1,032,000		単 10号 管理費区分:0
	合計					1,556,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 11号	現場発生品運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、20.5km以下	t	0.1	11,260	1,126		01-02-02 管理費区分：0
	合計					1,126		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 12号	現場発生品処分							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	処分費(t) WB020052		t	0.1	60,000	6,000		単 11号 01-02-02 管理費区分：T
	合計					6,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 13号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作, 流用土	袋	50	3,171	158,550		単 12号 02-05-10 管理費区分: 0
大型土のう工 WB252730	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	50	1,938	96,900		単 13号 02-05-10 管理費区分: 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	75	10,680	801,000		01-02-03 管理費区分: 0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、2.0km以下	t	75	1,072	80,400		01-02-02 管理費区分: 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	50	1,105	55,250		単 14号 02-05-10 管理費区分: 0
合計					1,192,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 14号	えい航費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
えい航（青森-野辺地港）							単 15号
		回	2	415,200	830,400		管理費区分：0
合計					830,400		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号 DH190250	灯浮標設置(撤去)	撤去, 4個	単位	式	単位数量	1	単価	760,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	灯浮標撤去 クレーン抜き		個	4	190,000	760,000	管理費区分: 0	
	合計					760,000		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号 DH190250	灯浮標設置(撤去)	設置, 4個	単位	式	単位数量	1	単価	864,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	灯浮標設置 クレーン抜き		個	4	216,000	864,000	管理費区分: 0	
	合計					864,000		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	2号灯浮標補修		単位	基	単位数量	1	単価	3,336,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補修用部品等 2号灯浮標			式	1		589,800	単 16号	管理費区分：0
現場塗装労務費 2号灯浮標			式	1		934,340	単 17号	管理費区分：0
現場塗装材料費 2号灯浮標			式	1		586,600	単 18号	管理費区分：0
係留具交換 2号灯浮標			式	1		1,226,000	単 19号	管理費区分：0
合計						3,336,740		
単価						3,336,740	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	3号灯浮標補修	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
補修用部品等 3号灯浮標		式	1		589,800	2,921,740	単 20号	管理費区分：0
現場塗装労務費 3号灯浮標		式	1		934,340		単 21号	管理費区分：0
現場塗装材料費 3号灯浮標		式	1		586,600		単 22号	管理費区分：0
係留具交換 3号灯浮標		式	1		811,000		単 23号	管理費区分：0
合計						2,921,740		
単価						2,921,740		円／基

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号	標識灯補修		単位	基	単位数量	1	単価	539,412
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	灯器部 P-3BS (G) ZZ99*01*01012		基	1	440,000	440,000	管理費区分：0	
	灯器部処分費 P-3BS (G) 蓄電池含む ZZ99*01*01013		基	1	15,000	15,000	管理費区分：0	
	灯器部交換		式	1		84,412	単 25号 管理費区分：0	
	合計					539,412		
	単価					539,412	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラブ浚渫		単位	m3	単位数量	363	単価 2,344
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラブ浚渫船(普通地盤)運転 アンカー式 鋼D2.5m3 運転8h/日		日	1	615,452	615,452	単 26号 管理費区分:0
	引船(就業10時間)運転 鋼D 500PS型 883kW 2h		日	1	235,429	235,429	単 27号 管理費区分:0
	合計					850,881	
	単価					2,344	円/m3

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001037010	m	1,000	83	83,000	管理費区分:0 [] [2]	
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007	L	50	700	35,000	管理費区分:0 [] [1]	
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	39	180	7,020	管理費区分:0 [] [1]	
	軽油	Z006702002	L	33	137	4,521	管理費区分:0 [] [1]	
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 3%	式	1		1,359	管理費区分:0 [1] []	
	合計					130,900		
	単価					130	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号	係留保管施設補修 施工費	条件	単 位	基	単 位 数 量	4	単 価	104,800
名称・規格		条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1	35,500	35,500	管理費区分：0	
	潜水士							
	R0128		人	2	57,800	115,600	管理費区分：0	
	潜水連絡員							
	R0129		人	1	36,100	36,100	管理費区分：0	
	潜水送気員							
	R0130		人	1	35,800	35,800	管理費区分：0	
	トラック(クレーン装置付)運転 6～6.5t積 2.9t吊							単 28号
			日	1	53,200	53,200	管理費区分：0	
	水中切断機 鋼管外径φ600～800mm	機械条件：供用日当り損料						準用
	M000597001		日	1	143,000	143,000	管理費区分：0	
	合計					419,200		
	単 価					104,800	円／基	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号	係留保管施設補修 材料費		単位	基	単位数量	1	単価	206,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	SBシャックル φ24mm S25C トブメッキ ZZ99*01*01008		個	2	7,600	15,200	管理費区分：0	
	ロングリンクチェーン φ22mm×6.6m SS400 トブメッキ ZZ99*01*01009		本	1	110,000	110,000	管理費区分：0	
	両型スライバル φ25mm S25C トブメッキ ZZ99*01*01010		個	1	15,200	15,200	管理費区分：0	
	運送費 野辺地まで ZZ99*01*01011		式	1		66,000	管理費区分：0	
合計						206,400		
単価						206,400	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	60,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック		Y007600001001	t	100	60,000	6,000,000	管理費区分：T	
合計						6,000,000		
単価						60,000	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 WB252730	大型土のう工	製作, 流用土	単位	袋	単位数量	10	単価	3,171
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125		人	0.145	35,500	5,147	管理費区分: 0	
	R0101		人	0.145	30,100	4,364	管理費区分: 0	
	R0102		人	0.145	22,200	3,219	管理費区分: 0	
	Y000561101001		袋	10	1,100	11,000	管理費区分: 0	
	WK250500	製作	日	0.145	53,330	7,732	単 29号 02-05-10 管理費区分: 0	
	ZS8000004	2%	式	1		248	管理費区分: 0	
合計						31,710		
単価						3,171	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号 WB252730	大型土のう工	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1,938
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0.13	35,500	4,615		管理費区分: 0
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	0.13	30,100	3,913		管理費区分: 0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0.13	22,200	2,886		管理費区分: 0
	ハックホウ(クローラ型)運転	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m						単 30号 02-05-10
	WK250500		日	0.13	61,130	7,946		管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	0.2%	式	1		20		管理費区分: 0
	合計					19,380		
	単価					1,938		円/袋

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号	えい航 (青森-野辺地港)		単位	回	単位数量	1	単価	415,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油 A重油 (ローリー)	Z006700002	L	570	100	57,000	管理費区分: 0	
	船団長	R3004	人	0.5	38,400	19,200	管理費区分: 0	
	高級船員	R0126	人	2.5	38,400	96,000	管理費区分: 0	
	普通船員	R0127	人	2.5	31,440	78,600	管理費区分: 0	
	クハラ [※] 浚渫船 (普通) アンカー方式 [ティール式] D 2.5m ³	機械条件: 供用日当り損料 M300070000	日	0.5	147,000	73,500	管理費区分: 0	
	引船 [鋼製] D 500PS型 40GT	機械条件: 運転時間当り損料 M003102008	時間	10	4,460	44,600	管理費区分: 0	
	引船 [鋼製] D 500PS型 40GT	機械条件: 供用日当り損料 M003102008	日	1	46,300	46,300	管理費区分: 0	
	合計					415,200		
	単価					415,200	円/回	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号	補修用部品等 2号灯浮標		単位	式	単位数量	1	単価	589,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	亜鉛版 B-3 ZK99*20400008		個	4	13,000	52,000	管理費区分：0	
	蓄電池 12V40Ah ZK99*20400009		個	1	89,100	89,100	管理費区分：0	
	レンズ RL-123用 ZK99*20400010		個	1	37,000	37,000	管理費区分：0	
	レンズパッキン 123用角 ZK99*20400011		個	1	2,200	2,200	管理費区分：0	
	フランジパッキン P-150A ZK99*20400012		個	1	2,900	2,900	管理費区分：0	
	マンホールパッキン M-250C型用 ZK99*20400013		個	1	39,600	39,600	管理費区分：0	
	電源ケーブル キャブタイヤケーブル 2PNCT-2SQ-2C ZK99*20400014		m	11	2,000	22,000	管理費区分：0	
	防水クランプフッシュ RGB-03 (赤) ZK99*20400015		個	4	13,500	54,000	管理費区分：0	
	搭載品点検費 (工場) 灯器・ソーラーパネル類 ZK99*20400016		式	1		96,000	管理費区分：0	
	工賃 (現場) 搭載品組付け・部品交換等 ZK99*20400017		人	3	42,000	126,000	管理費区分：0	
	小型灯浮標レタ CB-200-123 (14cd) ZK99*20400018		月	1	69,000	69,000	管理費区分：0	
合計						589,800		

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号	現場塗装労務費 2号灯浮標		単位	式	単位数量	1	単価	934,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場塗替素地調整 1種ケソ	ZK99*20400020	人	5	41,200	206,000	[] [1] [] 管理費区分：0	
	シンクリッチエボキシアライマー セッターEP-2相当 1工程	ZK99*20400021	人	2	41,200	82,400	[] [1] [] 管理費区分：0	
	ポリウレタン系中塗り VトップH中塗り相当 1工程	ZK99*20400022	人	1	41,200	41,200	[] [1] [] 管理費区分：0	
	ポリウレタン系上塗り VトップH上塗り相当 2工程	ZK99*20400023	人	2	41,200	82,400	[] [1] [] 管理費区分：0	
	中・上塗り SDCコート相当 2工程	ZK99*20400024	人	2	41,200	82,400	[] [1] [] 管理費区分：0	
	土木一般世話役	R0125	人	10	35,500	355,000	[] [1] [] 管理費区分：0	
	雑材料 特定項目の%	ZS7H10010 10%	式	1		84,940	[1] [] [] 管理費区分：0	
	合計					934,340		

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号	現場塗装材料費 2号灯浮標		単位	式	単位数量	1	単価	586,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ﾌﾟﾗｽﾄ材 ｶﾝﾄﾞ ZK99*20400025		kg	472	700	330,400	管理費区分：0	
	ｼﾝｸﾞﾙﾘｯﾁｺﾞｷﾝﾌﾞﾗｲﾏｰ ﾙｯﾀｰﾙEP-2 5kg/set ZK99*20400026		缶	1	22,400	22,400	管理費区分：0	
	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系中塗り VﾄｯﾌﾟH中塗り 4kg/set ZK99*20400027		缶	1	22,800	22,800	管理費区分：0	
	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系上塗り VﾄｯﾌﾟH上塗り 4kg/set ZK99*20400028		缶	1	40,700	40,700	管理費区分：0	
	中・上塗り SDCｺｰﾄ ZK99*20400029		缶	1	56,000	56,000	管理費区分：0	
	ﾙｯﾀｰﾙEP-2ｼﾝﾅｰ 14kg ZK99*20400030		缶	1	27,300	27,300	管理費区分：0	
	VﾄｯﾌﾟH中塗りｼﾝﾅｰ 16L ZK99*20400031		缶	1	26,800	26,800	管理費区分：0	
	VﾄｯﾌﾟH上塗りｼﾝﾅｰ 16L ZK99*20400032		缶	1	30,000	30,000	管理費区分：0	
	SDCｺｰﾄｼﾝﾅｰ 13kg ZK99*20400033		缶	1	30,200	30,200	管理費区分：0	
	合計					586,600		

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号	係留具交換 2号灯浮標		単位	式	単位数量	1	単価	1,226,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スタットリンクチェーン φ28mm×20m ZK99*20400001		本	1	320,000	320,000	管理費区分：0	
	スタットリンクチェーン φ19mm×30m ZK99*20400002		本	1	335,000	335,000	管理費区分：0	
	スイベルピース φ19mm用 ZK99*20400003		個	1	80,000	80,000	管理費区分：0	
	シヨイニングシャックル φ19mm用 ZK99*20400004		個	2	19,000	38,000	管理費区分：0	
	アンカーシャックル φ28mm用 ZK99*20400005		個	1	33,000	33,000	管理費区分：0	
	アンカーシャックル φ19mm用 ZK99*20400006		個	1	20,000	20,000	管理費区分：0	
	運送費 野辺地まで ZK99*20400007		式	1		400,000	管理費区分：0	
合計						1,226,000		

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 20号	補修用部品等 3号灯浮標		単位	式	単位数量	1	単価	589,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	亜鉛版 B-3 ZK99*20400008		個	4	13,000	52,000	管理費区分：0	
	蓄電池 12V40Ah ZK99*20400009		個	1	89,100	89,100	管理費区分：0	
	レンズ RL-123用 ZK99*20400010		個	1	37,000	37,000	管理費区分：0	
	レンズパッキン 123用角 ZK99*20400011		個	1	2,200	2,200	管理費区分：0	
	フランジパッキン P-150A ZK99*20400012		個	1	2,900	2,900	管理費区分：0	
	マンホールパッキン M-250C型用 ZK99*20400013		個	1	39,600	39,600	管理費区分：0	
	電源ケーブル キャブタイヤケーブル 2PNCT-2SQ-2C ZK99*20400014		m	11	2,000	22,000	管理費区分：0	
	防水クランプフッシュ RGB-03 (赤) ZK99*20400015		個	4	13,500	54,000	管理費区分：0	
	搭載品点検費 (工場) 灯器・ソーラーパネル類 ZK99*20400016		式	1		96,000	管理費区分：0	
	工賃 (現場) 搭載品組付け・部品交換等 ZK99*20400017		人	3	42,000	126,000	管理費区分：0	
	小型灯浮標レタ CB-200-123 (14cd) ZK99*20400018		月	1	69,000	69,000	管理費区分：0	
合計						589,800		

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 21号	現場塗装労務費 3号灯浮標		単位	式	単位数量	1	単価	934,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場塗替素地調整 1種ケソ							[] [1]
	ZK99*20400020		人	5	41,200	206,000	管理費区分：0	
	シンクリッチェボキシアライマー セッターEP-2相当 1工程							[] [1]
	ZK99*20400021		人	2	41,200	82,400	管理費区分：0	
	ポリウレタン系中塗り VトップH中塗り相当 1工程							[] [1]
	ZK99*20400022		人	1	41,200	41,200	管理費区分：0	
	ポリウレタン系上塗り VトップH上塗り相当 2工程							[] [1]
	ZK99*20400023		人	2	41,200	82,400	管理費区分：0	
	中・上塗り SDCコート相当 2工程							[] [1]
	ZK99*20400024		人	2	41,200	82,400	管理費区分：0	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	10	35,500	355,000	管理費区分：0	
	雑材料 特定項目の%							[1] []
	ZS7H10010	10%	式	1		84,940	管理費区分：0	
	合計					934,340		

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 22号	現場塗装材料費 3号灯浮標		単位	式	単位数量	1	単価	586,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ﾌﾞﾗｽﾄ材 ｶﾝﾄﾞ ZK99*20400025		kg	472	700	330,400	管理費区分：0	
	ｼﾝｸﾞﾙﾘｯﾁｺﾞｷﾝﾌﾞﾗｲﾏｰ ﾙｯﾀｰﾙEP-2 5kg/set ZK99*20400026		缶	1	22,400	22,400	管理費区分：0	
	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系中塗り VﾄｯﾌﾟH中塗り 4kg/set ZK99*20400027		缶	1	22,800	22,800	管理費区分：0	
	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系上塗り VﾄｯﾌﾟH上塗り 4kg/set ZK99*20400028		缶	1	40,700	40,700	管理費区分：0	
	中・上塗り SDCｺｰﾄ ZK99*20400029		缶	1	56,000	56,000	管理費区分：0	
	ﾙｯﾀｰﾙEP-2ｼﾝﾅｰ 14kg ZK99*20400030		缶	1	27,300	27,300	管理費区分：0	
	VﾄｯﾌﾟH中塗りｼﾝﾅｰ 16L ZK99*20400031		缶	1	26,800	26,800	管理費区分：0	
	VﾄｯﾌﾟH上塗りｼﾝﾅｰ 16L ZK99*20400032		缶	1	30,000	30,000	管理費区分：0	
	SDCｺｰﾄｼﾝﾅｰ 13kg ZK99*20400033		缶	1	30,200	30,200	管理費区分：0	
	合計					586,600		

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 23号	係留具交換 3号灯浮標		単位	式	単位数量	1	単価	811,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スタットリンクチェーン φ28mm×20m ZK99*20400001		本	1	320,000	320,000	管理費区分：0	
	スタットリンクチェーン φ19mm×27m ZK99*20400019		本	1	320,000	320,000	管理費区分：0	
	スィベルピース φ19mm用 ZK99*20400003		個	1	80,000	80,000	管理費区分：0	
	シヨイニングシャックル φ19mm用 ZK99*20400004		個	2	19,000	38,000	管理費区分：0	
	アンカーシャックル φ28mm用 ZK99*20400005		個	1	33,000	33,000	管理費区分：0	
	アンカーシャックル φ19mm用 ZK99*20400006		個	1	20,000	20,000	管理費区分：0	
	合計					811,000		

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 24号 DH105210	吊鉄筋・吊ハール組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型)16t吊	単位	kg	単位数量	1,000	単価	102
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吊鉄筋・吊ハール組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き	Q300601010	kg	1,000	98	98,000	管理費区分: 0	
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)16t吊	DHT20850	日	0.1	48,800	4,880	単 32号 07-01-28 管理費区分: 0	
合計						102,880		
単価						102	円/kg	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 25号	灯器部交換		単位	式	単位数量	1	単価	84,412
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 2基以下, 無, 無	基	1	5,887	5,887	単 33号 06-02-08 歩掛準用 管理費区分: 0	
	足場工	単管足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	15	5,235	78,525	単 34号 02-04-01 管理費区分: 0	
合計						84,412		

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 26号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	クワブ浚渫船(普通地盤)運転 アンカー式 鋼D2.5m3 運転8h/日						1	615,452
	Z006700002		L	269	100	26,900		管理費区分:0
	R3004		人	1.43	34,500	49,335		1×1.43 管理費区分:0
	R0126		人	1.43	34,500	49,335		1×1.43 管理費区分:0
	R0127		人	4.26	28,200	120,132		3×1.42 管理費区分:0
	クワブ浚渫船(普通)アンカー方式[ディゼル式] D 2.5m3	機械条件:運転時間当り損料						
	M300070000		時間	8	15,900	127,200		管理費区分:0
	クワブ浚渫船(普通)アンカー方式[ディゼル式] D 2.5m3	機械条件:供用日当り損料						
	M300070000		日	1.65	147,000	242,550		管理費区分:0
	合計					615,452		
	単価					615,452		円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 27号	引船(就業10時間)運転 鋼D 500PS型 883kW 2h		単位	日	単位数量	1	単価	235,429	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	重油 A重油(ρ-リ-)	Z006700002	L	114	100	11,400	管理費区分:0		
	高級船員	R0126	人	2.86	34,500	98,670	2×1.43 管理費区分:0		
	普通船員	R0127	人	1.42	28,200	40,044	1×1.42 管理費区分:0		
	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	M003102008	機械条件:運転時間当り損料		時間	2	4,460	8,920	管理費区分:0
	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	M003102008	機械条件:供用日当り損料		日	1.65	46,300	76,395	管理費区分:0
	合計						235,429		
	単価						235,429	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 28号	トラック(クレーン装置付)運転 6~6.5t積 2.9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	53,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,400	34,400	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	35	137	4,795	管理費区分:0	
	トラック[クレーン装置付] ペーestrack6~6.5t積 吊能力2.9t	機械条件:供用 持込						
	M000302015		供用日	1	14,000	14,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分:0	
	合計					53,200		
	単価					53,200	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 29号 WK250500	ハックホ(クロー型) 運転	製作	単位	日	単位数量	1	単価	53,330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,400	34,400	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	65	137	8,905	管理費区分:0	
	ハックホ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t							
	L001010013		日	1.36	7,370	10,023	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分:0	
	合計					53,330		
	単価					53,330	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 30号 WK250500	ハックホ(クローラ型)運転	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	61,130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,400	34,400	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	99	137	13,563	管理費区分:0	
	ハックホ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.23	10,700	13,161	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分:0	
	合計					61,130		
	単価					61,130	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 31号 WK250500	ハックホ(クロー型) 運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	61,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	34,400	34,400	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	101	137	13,837	管理費区分: 0	
	ハックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.21	10,700	12,947	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分: 0	
	合計					61,190		
	単価					61,190	円/日	

4次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 32号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊	単位	日	単位数量	1	単価	48,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	L301010250	日	1	48,800	48,800	管理費区分:0
合計						48,800	
単価						48,800	円/日

4次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 33号 WBS12150	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	5,887
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間 単価補正1.250(FP3)	Q001208001	基	1	5,887.5	5,887	管理費区分:0	
合計						5,887		
単価						5,887	円/基	

4次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 34号 WB252110	足場工	単管足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5,235
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	1.9	35,500	67,450	管理費区分: 0	
	とび工						[] [1]	
	R0106		人	8.4	31,300	262,920	管理費区分: 0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	1.8	22,200	39,960	管理費区分: 0	
	フフレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊						[] [1]	
	単価補正1.000	L001130006	日	0.8	52,400	41,920	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	27%	式	1		111,250	管理費区分: 0	
	合計					523,500		
	単価					5,235	円/掛m2	

登 録 単 価

工事名	野辺地港維持工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000561101001	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	1,100	2026	5	確定
Y007600001001	処分費	廃プラスチック	t	60,000	2026	5	確定
ZK99*20400001	スタットリンクチェーン	φ28mm×20m	本	320,000	2026	5	確定
ZK99*20400002	スタットリンクチェーン	φ19mm×30m	本	335,000	2026	5	確定
ZK99*20400003	スィベルピース	φ19mm用	個	80,000	2026	5	確定
ZK99*20400004	ジョイニングシャックル	φ19mm用	個	19,000	2026	5	確定
ZK99*20400005	アンカーシャックル	φ28mm用	個	33,000	2026	5	確定
ZK99*20400006	アンカーシャックル	φ19mm用	個	20,000	2026	5	確定
ZK99*20400007	運送費	野辺地まで	式	400,000	2026	5	確定
ZK99*20400008	亜鉛版	B-3	個	13,000	2026	5	確定
ZK99*20400009	蓄電池	12V40Ah	個	89,100	2026	5	確定
ZK99*20400010	レンズ	RL-123用	個	37,000	2026	5	確定
ZK99*20400011	レンズハッキン	123用角	個	2,200	2026	5	確定
ZK99*20400012	フランジハッキン	P-150A	個	2,900	2026	5	確定
ZK99*20400013	マンホールハッキン	M-250C型用	個	39,600	2026	5	確定
ZK99*20400014	電源ケーブル	キャブタイヤケーブル 2PNCT-2SQ-2C	m	2,000	2026	5	確定
ZK99*20400015	防水グランドブッシュ	RGB-03 (赤)	個	13,500	2026	5	確定

登 録 単 価

工事名	野辺地港維持工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZK99*20400016	搭載品点検費（工場）	灯器・ソーラーパネル類	式	96,000	2026	5	確定
ZK99*20400017	工賃（現場）	搭載品組付け・部品交換等	人	42,000	2026	5	確定
ZK99*20400018	小型灯浮標レンタル	CB-200-123（14cd）	月	69,000	2026	5	確定
ZK99*20400019	スタットリンクチェーン	φ19mm×27m	本	320,000	2026	5	確定
ZK99*20400020	現場塗替素地調整	1種ケレン	人	41,200	2026	5	確定
ZK99*20400021	シンクリッチエポキシプライマー セッターLEP-2相当	1工程	人	41,200	2026	5	確定
ZK99*20400022	ボリウレン系中塗り VトップH中塗り相当	1工程	人	41,200	2026	5	確定
ZK99*20400023	ボリウレン系上塗り VトップH上塗り相当	2工程	人	41,200	2026	5	確定
ZK99*20400024	中・上塗り SDCコート相当	2工程	人	41,200	2026	5	確定
ZK99*20400025	プラスチック材	サント	kg	700	2026	5	確定
ZK99*20400026	シンクリッチエポキシプライマー セッターLEP-2	5kg/set	缶	22,400	2026	5	確定
ZK99*20400027	ボリウレン系中塗り VトップH中塗り	4kg/set	缶	22,800	2026	5	確定
ZK99*20400028	ボリウレン系上塗り VトップH上塗り	4kg/set	缶	40,700	2026	5	確定
ZK99*20400029	中・上塗り SDCコート		缶	56,000	2026	5	確定
ZK99*20400030	セッターLEP-2シンナー 14kg		缶	27,300	2026	5	確定
ZK99*20400031	VトップH中塗り用シンナー 16L		缶	26,800	2026	5	確定
ZK99*20400032	VトップH上塗り用シンナー 16L		缶	30,000	2026	5	確定

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
航路・泊地・船だまり (0001)	式	1		13,853,062	
航路標識補修工 (0002)	式	1		8,685,376	オプション入力
灯浮標補修工 (0003)	式	1		8,145,964	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)
灯浮標設置・撤去 (0004)	式	1		1,624,000	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
灯浮標設置(撤去)	式	1		760,000	DH190250 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業内容の選択		撤去			
J02 灯浮標の個数		4個			
灯浮標設置(撤去)	式	1		864,000	DH190250 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 作業内容の選択		設置			
J02 灯浮標の個数		4個			

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
灯浮標補修 (0005)	基	2		6,258,480	係数ランク 1 単価補正 オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
2号灯浮標補修	基	1	3,336,740	3,336,740	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
補修用部品等 2号灯浮標	式	1		589,800	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
亜鉛版 B-3	個	4	13,000	52,000	ZK99*20400008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
蓄電池 12V40Ah	個	1	89,100	89,100	ZK99*20400009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
レンズ RL-123用	個	1	37,000	37,000	ZK99*20400010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
レンズパックン 123用角	個	1	2,200	2,200	ZK99*20400011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
フランジパックン P-150A	個	1	2,900	2,900	ZK99*20400012 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
マンホールハッギン M-250C型用	個	1	39,600	39,600	ZK99*20400013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
電源ケーブル キャブタイヤケーブル 2PNCT-2SQ-2C	m	11	2,000	22,000	ZK99*20400014 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
防水グランドブッシュ RGB-03 (赤)	個	4	13,500	54,000	ZK99*20400015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
搭載品点検費 (工場) 灯器・ソーラーパネル類	式	1		96,000	ZK99*20400016 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
工賃 (現場) 搭載品組付け・部品交換等	人	3	42,000	126,000	ZK99*20400017 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
小型灯浮標 CB-200-123 (14cd)	月	1	69,000	69,000	ZK99*20400018 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
現場塗装労務費 2号灯浮標	式	1		934,340	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
現場塗替素地調整 1種	人	5	41,200	206,000	ZK99*20400020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
豪雪割増 係数ランク 1 単価補正					
シンクリッチエポキシプライマー セッターLP-2相当 1工程	人	2	41,200	82,400	ZK99*20400021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
ポリウレタン系中塗り VトップH中塗り相当 1工程	人	1	41,200	41,200	ZK99*20400022 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
ポリウレタン系上塗り VトップH上塗り相当 2工程	人	2	41,200	82,400	ZK99*20400023 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
中・上塗り SDCコート相当 2工程	人	2	41,200	82,400	ZK99*20400024 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
諸雑費1:対象					

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	10	35,500	355,000	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
雑材料 特定項目の%	式	1		84,940	ZS7H10010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					
現場塗装材料費 2号灯浮標	式	1		586,600	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
プラスチック材 サト	kg	472	700	330,400	ZK99*20400025 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
シンクリッチエポキシプライマー セッターEP-2 5kg/set	缶	1	22,400	22,400	ZK99*20400026 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ポリウレタン系中塗り VトップH中塗り 4kg/set	缶	1	22,800	22,800	ZK99*20400027 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ポリウレタン系上塗り VトップH上塗り 4kg/set	缶	1	40,700	40,700	ZK99*20400028 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
中・上塗り SDCコート	缶	1	56,000	56,000	ZK99*20400029 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
セッターEP-2シナー 14kg	缶	1	27,300	27,300	ZK99*20400030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
VトップH中塗用シナー 16L	缶	1	26,800	26,800	ZK99*20400031 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
VトップH上塗用シナー 16L	缶	1	30,000	30,000	ZK99*20400032 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
SDCコートシナー 13kg	缶	1	30,200	30,200	ZK99*20400033 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
係留具交換 2号灯浮標	式	1		1,226,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
スタットリンクチェーン φ28mm×20m	本	1	320,000	320,000	ZK99*20400001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
スタットリンクチェーン φ19mm×30m	本	1	335,000	335,000	ZK99*20400002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
スイベルピース φ19mm用	個	1	80,000	80,000	ZK99*20400003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
野辺地港維持工事	港湾整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ジ ^ョ イニング ^ク シャックル φ19mm用	個	2	19,000	38,000	ZK99*20400004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
アンカーシャックル φ28mm用	個	1	33,000	33,000	ZK99*20400005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
アンカーシャックル φ19mm用	個	1	20,000	20,000	ZK99*20400006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
運送費 野辺地まで	式	1		400,000	ZK99*20400007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
3号灯浮標補修					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
野辺地港維持工事	基	1	2,921,740	2,921,740	単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
補修用部品等 3号灯浮標	式	1		589,800	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
亜鉛版 B-3	個	4	13,000	52,000	ZK99*20400008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
蓄電池 12V40Ah	個	1	89,100	89,100	ZK99*20400009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事		事業区分	港湾整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
レンズ RL-123用	個	1	37,000	37,000	ZK99*20400010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
レンズ ^ハ ッキン 123用角	個	1	2,200	2,200	ZK99*20400011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
フランジ ^ハ ッキン P-150A	個	1	2,900	2,900	ZK99*20400012 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
マンホール ^ハ ッキン M-250C型用	個	1	39,600	39,600	ZK99*20400013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
電源ケーブル					ZK99*20400014

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
キャブタイヤケーブル 2PNCT-2SQ-2C	m	11	2,000	22,000	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
防水グランドブッシュ RGB-03 (赤)	個	4	13,500	54,000	ZK99*20400015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
搭載品点検費 (工場) 灯器・ソーラーパネル類	式	1		96,000	ZK99*20400016 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
工賃 (現場) 搭載品組付け・部品交換等	人	3	42,000	126,000	ZK99*20400017 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
小型灯浮標 CB-200-123 (14cd)	月	1	69,000	69,000	ZK99*20400018 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
現場塗装労務費 3号灯浮標	式	1		934,340	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
現場塗替素地調整 1種ケソ	人	5	41,200	206,000	ZK99*20400020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1:対象
シンクリッチェボキシブライマー セッターEP-2相当 1工程	人	2	41,200	82,400	ZK99*20400021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1:対象
ボリルケ系中塗り VトップH中塗り相当 1工程	人	1	41,200	41,200	ZK99*20400022 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費1：対象					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ポリウレタン系上塗り VトップH上塗り相当 2工程	人	2	41,200	82,400	ZK99*20400023 管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
中・上塗り SDCコート相当 2工程	人	2	41,200	82,400	ZK99*20400024 管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	10	35,500	355,000	R0125 管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
雑材料 特定項目の%	式	1		84,940	ZS7H10010 管理費区分 0
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
現場塗装材料費 3号灯浮標	式	1		586,600	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
プラスチック サト	kg	472	700	330,400	ZK99*20400025 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
シンクリッチエボキシブライマー セッターEP-2 5kg/set	缶	1	22,400	22,400	ZK99*20400026 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ポリウレタン系中塗り VトップH中塗り 4kg/set	缶	1	22,800	22,800	ZK99*20400027 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ポリウレタン系上塗り VトップH上塗り 4kg/set	缶	1	40,700	40,700	ZK99*20400028 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
中・上塗り SDCコート	缶	1	56,000	56,000	ZK99*20400029 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ゼッタールEP-2シンナー 14kg	缶	1	27,300	27,300	ZK99*20400030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
VトップH中塗用シンナー 16L	缶	1	26,800	26,800	ZK99*20400031 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
Vトップ® H上塗用シナー 16L	缶	1	30,000	30,000	ZK99*20400032 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
SDCコートシナー 13kg	缶	1	30,200	30,200	ZK99*20400033 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
係留具交換 3号灯浮標	式	1		811,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
スタットリンクチェーン φ28mm×20m	本	1	320,000	320,000	ZK99*20400001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			港湾整備	
野辺地港維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
スタットリンクチェーン φ 19mm×27m	本	1	320,000	320,000	ZK99*20400019 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
スィベルピース φ 19mm用	個	1	80,000	80,000	ZK99*20400003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ジョイントクシヤクル φ 19mm用	個	2	19,000	38,000	ZK99*20400004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
アソカーシヤクル φ 28mm用	個	1	33,000	33,000	ZK99*20400005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
アンカーシャックル φ 19mm用	個	1	20,000	20,000	ZK99*20400006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
アンカーブロック製作 (0006)	個	2		263,484	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
アンカーブロック製作	個	2	131,742	263,484	オプション入力 単位数量 10 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート	m3	23.04	29,270	674,380	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 打設工法		人力打設			単価地区 野辺地町
J03 コンクリート規格		土木(3)・港湾(6)	18-8-40		労務補正 1.000 00-00
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無		無し			係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員	%	11.748		3,438	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.85		
標準単価			25,400		
地区単価			22,200		
特殊作業員	%	8.122		2,377	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.3		
標準単価			28,300		
地区単価			30,100		
土木一般世話役	%	7.88		2,306	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.58		
標準単価			31,000		
地区単価			35,500		
その他(労務)	%	2.025		592.5	管理費区分 0
生コンクリート 土木(3)・港湾(6)					Z230210220

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
18-8-40 W/C<=55%	%	70.22		20,550	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			71.32		
標準単価			20,400		
地区単価			19,200		
諸雑費	%	0.005		6.5	管理費区分 0
型枠	m2	57.6	11,040	635,904	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
型わく工	%	51.236		5,655	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			46.66		
標準単価			30,000		
地区単価			36,000		
普通作業員	%	20.105		2,219	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
標準構成比			25.14		
標準単価			25,400		
地区単価			22,200		

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
土木一般世話役	%	9.957		1,099	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.51		
標準単価			31,000		
地区単価			35,500		
その他(労務)	%	18.682		2,062	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		5	管理費区分 0
吊鉄筋・吊ハ-組立	kg	70	102	7,140	DH105210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハ-組立の指定			鉄筋径38mm未満クレーン抜き		
J02 クレーン機種の選定			陸上クレーン		
J03 陸上クレーンの機種			ラフテレーンクレーン		
J04 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)16t吊		
標識灯補修工 (0007)	式	1		539,412	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)
標識灯補修 (0008)	基	1		539,412	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			港湾整備	
野辺地港維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標識灯補修	基	1	539,412	539,412	豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし オプション入力 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
灯器部 P-3BS (G)	基	1	440,000	440,000	ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
灯器部処分費 P-3BS (G) 蓄電池含む	基	1	15,000	15,000	ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
灯器部交換	式	1		84,412	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	1	5,887	5,887	WB812150 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 標識板材料費の計上の有無		無			
J02 施工規模加算		2基以下			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04 夜間作業の補正		無			
足場工	掛m2	15	5,235	78,525	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 工法		単管足場			
J02 安全ネット		必要			
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
浚渫工 (0009)	式	1		2,281,440	オプション入力
グラブ浚渫工 (0010)	式	1		2,281,440	オプション入力 工種 50:浚渫工事(港湾)
グラブ浚渫 (0011)	m3	430		1,722,840	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
グラブ浚渫	m3	735	2,344	1,722,840	オプション入力 単位数量 363 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
グラブ浚渫船(普通地盤)運転 アンカー式 鋼D2.5m3 運転8h/日	日	1	615,452	615,452	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
重油 A重油(ロー)	L	269	100	26,900	Z006700002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
船団長	人	1.43	34,500	49,335	R3004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
高級船員	人	1.43	34,500	49,335	R0126 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通船員	人	4.26	28,200	120,132	R0127 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
クレーン 浚渫船(普通)アンカー方式[ティール式] D 2.5m3	時間	8	15,900	127,200	M300070000 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		運転時間当り損料			豪雪割増 A地区
クレーン 浚渫船(普通)アンカー方式[ティール式] D 2.5m3	日	1.65	147,000	242,550	M300070000 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00
K01 機械使用条件		供用日当り損料			

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
引船(就業10時間)運転 鋼D 500PS型 883kW 2h	日	1	235,429	235,429	豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
重油 A重油 (P-L)	L	114	100	11,400	Z006700002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
高級船員	人	2.86	34,500	98,670	R0126 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通船員	人	1.42	28,200	40,044	R0127 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
引船[鋼製] D 500PS型 40GT	時間	2	4,460	8,920	M003102008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正
	K01 機械使用条件		運転時間当り損料		
引船[鋼製] D 500PS型 40GT	日	1.65	46,300	76,395	M003102008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正
	K01 機械使用条件		供用日当り損料		
積込 (0012)	m3	740		194,775	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
積込(ルース)	m3	735	265	194,775	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町
	J01 土質		土砂		
	J02 作業内容		土量50,000m3未満		

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ハックホ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.022	42.39 21,500 22,900	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.89	38.74 28,900 34,400	111	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.028	18.87 138 137	45.12	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.06		0.18	管理費区分 0
土砂等運搬 (0013)	m3	740		363,825	オプション入力 第0007号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	港湾整備
野辺地港維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
土砂等運搬	m3	735	495	363,825	CB210110 437.65
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		0.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.93		207.6	M000301005
標準構成比			44.67		管理費区分 0
標準単価			20,847		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			21,400		単価地区 野辺地町
供用日当りの損耗品費			747		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	44.979		222.7	R0115
標準構成比			40.44		管理費区分 0
標準単価			23,600		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			29,700		単価地区 野辺地町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	13.066		64.69	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.89		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.025		0.21	管理費区分 0
土捨工 (0014)	式	1		104,370	オプション入力
残土処理工 (0015)	式	1		104,370	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)
整地 (0016)	m3	740		104,370	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
整地	m3	735	142	104,370	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	22.093		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			22.45		
			8,800		
			9,710		
運転手(特殊)	%	55.566		79.15	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			52.33		
			28,900		
			34,400		
軽油	%	22.332		31.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			25.22		
			138		
			137		
諸雑費	%	0.009		0.07	管理費区分 0
臨港道路補修工 (0017)	式	1		26,650	オプション入力
区画線工 (0018)	式	1		26,650	オプション入力 工種 06:舗装工事

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
区画線設置 (0019)	m	200		26,650	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
区画線設置	m	205	130	26,650	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
付属工 (0020)	式	1		1,556,000	オプション入力
係留保管施設補修工 (0021)	式	1		1,556,000	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)
係留保管施設補修 (0022)	基	5		1,556,000	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
係留保管施設補修 施工費	基	5	104,800	524,000	オプション入力 単位数 4 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	35,500	35,500	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
潜水士	人	2	57,800	115,600	R0128 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
潜水連絡員	人	1	36,100	36,100	R0129 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
潜水送気員	人	1	35,800	35,800	R0130 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
トラック(クレーン装置付)運転 6～6.5t積 2.9t吊	日	1	53,200	53,200	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	人	1	34,400	34,400	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	35	137	4,795	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			港湾整備	
野辺地港維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック6～6.5t積 吊能力2.9t	供用日	1	14,000	14,000	M000302015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1		5	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
水中切断機 鋼管外径φ600～800mm	日	1	143,000	143,000	M000597001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用日当り損料			
係留保管施設補修 材料費	基	5	206,400	1,032,000	オプション入力 単位数 1 基 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
野辺地港維持工事	港湾整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
SBシャックル φ24mm S25C トブメッキ	個	2	7,600	15,200	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ロングリンクチェーン φ22mm×6.6m SS400 トブメッキ	本	1	110,000	110,000	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
両型スイベル φ25mm S25C トブメッキ	個	1	15,200	15,200	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
運送費 野辺地まで	式	1		66,000	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0023)	式	1		7,126	オプション入力
運搬処理工 (0024)	式	1		7,126	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)
現場発生品運搬 (0025)	t	0.1		1,126	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
現場発生品及び支給品運搬	t	0.1	11,260	1,126	CB010410 10083.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
	J02 DID区間の有無	無し			
	J03 片道運搬距離(km)DID無	20.5km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.224	13.79	1,488	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町
	標準構成比		7,690		
	標準単価				

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			8,230		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	44.952		5,058	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			42.15 28,900 34,400		
特殊作業員	%	39.309		4,423	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			41.25 28,300 30,100		
軽油	%	2.499		281.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 138 137		
諸雑費	%	0.016		9.8	管理費区分 0
現場発生品処分 (0026)	t	0.1		6,000	オプション入力 第0012号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
処分費(t)	t	0.1	60,000	6,000	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0027)	式	1		1,192,100	オプション入力
仮設ヤード工 (0028)	式	1		1,192,100	オプション入力 工種 51:構造物工事(港湾)
土のう (0029)	袋	50		1,192,100	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
大型土のう工					WB252730

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	袋	50	3,171	158,550	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		製作			
J02 袋詰土区分		流用土			
大型土のう工	袋	50	1,938	96,900	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置(再設置含む)			
J03 設置作業半径		6m以下			
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	75	10,680	801,000	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.16		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.73		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	44.773		4,780	R0114 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		41.98		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価		28,900		単価地区 野辺地町
	地区単価		34,400		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	39.143		4,179	R0101
	標準構成比		41.08		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		30,100		単価地区 野辺地町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	0.414		44.22	管理費区分 0
軽油	%	2.491		265.9	Z006702002
	標準構成比		2.8		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		137		単価地区 野辺地町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.019		5.88	管理費区分 0
現場発生品及び支給品運搬	t	75	1,072	80,400	CB010410 960.27
	J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分 0
	J02 DID区間の有無	無し			歩 2026.05 単 2026.05
	J03 片道運搬距離(km)DID無	2.0km以下			単価地区 野辺地町
					労務補正 1.000 00-00

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.223		141.7	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
			13.79		
			7,690		
			8,230		
運転手(特殊)	%	44.952		481.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			42.15		
			28,900		
			34,400		
特殊作業員	%	39.315		421.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			41.25		
			28,300		
			30,100		
軽油	%	2.499		26.78	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
			2.81		
			138		
			137		

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.011		0.52	管理費区分 0
大型土のう工	袋	50	1,105	55,250	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分	撤去			
	J03 設置作業半径	6m以下			
	J04 設置面高さ(H)	-3m<=H<=2m			
直接工事費 (0030)	式	1		13,853,062	
共通仮設 (0031)	式	1		1,778,400	
共通仮設費 (0032)	式	1		830,400	
回航・えい航費 (0033)	式	1		830,400	工種 99:
えい航費 (0034)	回	2		830,400	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
えい航 (青森-野辺地港)	回	2	415,200	830,400	係数ランク 1 週休2日補正 補正なし オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
重油 A重油(μ-リ-)	L	570	100	57,000	Z006700002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
船団長	人	0.5	38,400	19,200	R3004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.113 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
高級船員	人	2.5	38,400	96,000	R0126 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.113 00-00 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事	事業区分	港湾整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
普通船員	人	2.5	31,440	78,600	R0127 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.115 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
グラフ 浚渫船(普通)アンカー方式[ディーゼル式] D 2.5m3	日	0.5	147,000	73,500	M300070000 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用日当り損料			
引船[鋼製] D 500PS型 40GT	時間	10	4,460	44,600	M003102008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		運転時間当り損料			
引船[鋼製] D 500PS型 40GT	日	1	46,300	46,300	M003102008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用日当り損料			

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (率計上) (0035)	式	1		948,000	単価補正
主たる工種	51:構造物工事 (港湾)				
施工地域等補正	地方部 (一般交通の影響を受けない場合)			0.00%	
海上輸送に要する補正	補正なし			1.00	
週休2日補正	補正なし			1.00	
純工事費 (0036)	式	1		15,631,462	
現場管理費 (0037)	式	1		3,793,000	
施工地域等補正	地方部 (一般交通の影響を受けない場合)			0.00%	
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地			1.20%	
施工時期補正	任意設定			0.24%	
緊急工事補正	補正なし			0.00%	
砂防・地滑り補正	補正なし			0.00%	
週休2日補正	補正なし			1.00	
工事原価 (0038)	式	1		19,424,462	
一般管理費等 (0039)	式	1		4,015,538	
前払金支出割合による補正	補正を行わない			1.00	
財団法人等による補正	補正を行わない			1.00	
契約保証に係る補正率	金銭的保証			0.04%	
工事価格 (0040)	式	1		23,440,000	
消費税額及び地方消費税額 (0041)	式	1		2,344,000	

入力データリスト (本01)

工事名	野辺地港維持工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事費計 (0042)	式	1		25,784,000		