

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7水流 第4030-1-1号

設計書番号 508-130-0026

白糠地区水産流通基盤整備工事

実施 設計書

下北郡東通村大字白糠地内

工 期 1 8 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	-3.0m岸壁	1	式
	付属工	1	式
	維持補修工	1	式
	構造物撤去工	1	式
設計額	29,568,000 円 (内消費税 2,688,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場 -3.0m岸壁		式	1		17,324,654		
付属工		式	1		16,337,208		
防舷材工		式	1		16,337,208		
防舷材	漁港型200H L=2.4m	基	23		15,088,552		内 1号
梯子	150H L=3.3m	基	1		1,248,656		内 2号
維持補修工		式	1		27,087		
維持塗装工		式	1		27,087		
係船柱塗装		基	15		27,087		内 3号
構造物撤去工		式	1		960,359		
撤去工		式	1		960,359		
防舷材撤去		基	33		840,840		内 4号
梯子撤去		基	1		25,480		内 5号
殻運搬処分		式	1		94,039		内 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1		17,324,654		
共通仮設							
		式	1		923,000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		923,000		
純工事費							
		式	1		18,247,654		
現場管理費							
		式	1		4,087,000		
工事原価							
		式	1		22,334,654		
一般管理費等							
		式	1		4,545,346		
工事価格							
		式	1		26,880,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,688,000		
工事費計							
		式	1		29,568,000		

共通仮設費内訳

主工種 56:港湾(構造物)防舷防食

主たる工種		単独（追加工事）： 港湾(構造物)防舷防食		合算工事：			
対象工事費	17,324,654	直接工事費	17,324,654	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	61,800	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		17,324,654	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		17,262,854		0		0
	(調整工事入力で使用)						
共通仮設費（率分）	率（補正前）		4.23%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00%		0.00%		
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.02		5.33%		0.00%		
	計上額		923,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 56:港湾(構造物)防舷防食

共通仮設費 (積上分)	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					923,000

現場管理費

主工種 56:港湾(構造物)防舷防食

単独（追加工事）純工事費	18,247,654	単独（追加工事）直接工事費	17,324,654	単独（追加工事）共通仮設費	923,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		18,247,654	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		18,185,854		0	0
現場管理費 率（補正前）		20.94%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.50%		0.00%	
施工時期補正		0.31%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03		22.40%		0.00%	
計上額		4,087,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 56:港湾(構造物)防舷防食

工事原価	22,334,654				
純工事費	18,247,654	現場管理費	4,087,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		22,334,654	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		22,272,854		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.34%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.34%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		22,334,654		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		4,545,346			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	東通村		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	56:港湾(構造物)防舷防食		
施 工 地 域 等 補 正	山間僻地及び離島（水産）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）	0.50%
工期日数	155日間	
冬期日数	41日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.31%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 56: 港湾(構造物)防舷防食

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			17,324,654
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				17,324,654
	共通仮設費 (率分)	17,324,654	5.33	923,000
現場管理費対象純工事費				18,247,654
	現場管理費	18,247,654	22.40	4,087,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				22,334,654
	一般管理費等	22,334,654	20.34	4,545,346
	業務委託費			0
工事価格				26,880,000
消費税等相当額				2,688,000
工事費計				29,568,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	防舷材	漁港型200H L=2.4m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋込栓取付 DH107040	陸上, H = 250mm未満, 5基以上(標準), 後付け	基	23	12,903	296,769		単 1号 03-07-03 管理費区分: 0
防舷材取付 DH107050	陸上, 有り, H = 250mm未満, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 5基以上(標準)	基	23	643,121	14,791,783		単 2号 03-07-03 管理費区分: 0
合計					15,088,552		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	梯子	150H L=3.3m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋込栓取付 DH107040	陸上, H = 250mm未満, 5基以上(標準), 後付け	基	2	12,903	25,806		単 1号 03-07-03 管理費区分: 0
梯子取付 DH107060	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	基	1	753,425	753,425		単 3号 03-07-03 L=1.8m 管理費区分: 0
梯子取付 DH107060	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	基	1	469,425	469,425		単 4号 03-07-03 L=1.5m 管理費区分: 0
合計					1,248,656		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	係船柱塗装							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
係船柱塗替	再錆止+下塗+上塗(2回), 5m2未満						単 5号 03-14-02	
DH114010		m2	3	9,029	27,087		管理費区分: 0	
合計					27,087			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	防舷材撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
防舷材撤去	H = 250mm未満, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊						単 6号 03-15-03	
DH115070		基	33	25,480	840,840		管理費区分: 0	
合計					840,840			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	梯子撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防舷材撤去 DH115070	H = 250mm未満, ラフレックレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	基	1	25,480	25,480		単 6号 03-15-03 管理費区分: 0
合計					25,480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	殻運搬処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 28.0km以下	t	2.06	15,650	32,239		01-02-02 管理費区分: 0
処分費 (混合廃棄物) (株)青森クリーン産業廃棄物最終処分場 ZZ99*01*01001		t	2.06	30,000	61,800		管理費区分: T
合計					94,039		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号 DH107040	埋込栓取付	陸上, H = 250mm未満, 5基以上(標準) , 後付け	単 位	基	単 位 数 量	14	単 価	12,903
名称・規格		条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋込栓 本体に含む ZZ99*23100001			基	14	0	0	管理費区分: 0	
埋込栓取付 H=250mm未満(陸上施工) 単価補正1.100(FC0) Q301302090			基	14	12,903	180,642	管理費区分: 0	
合計						180,642		
単 価						12,903	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号 DH107050	防舷材取付	陸上,有り,H = 250mm未満,ラフテレンク ーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊,5基以上 (標準)	単 位	基	単 位 数 量	14	単 価	643,121
名称・規格		条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	防舷材 (取付金具含む) 漁港型200H L=2.4m ZZ99*23000001		基	14	609,800	8,537,200	管理費区分:0	
	防舷材取付 H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き 単価補正1.000(FCO) Q301301090		基	14	13,770	192,780	管理費区分:0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊 DHT20850		日	1	48,800	48,800	単 7号 07-01-28 管理費区分:0	
	台船 鋼100t積 DHT11720	運転1日当り	日	1	105,819	105,819	単 8号 07-01-23 管理費区分:0	
	引船 鋼D 200PS型 DHT11210	運転1日当り,標準,2時間,8時間	日	1	119,105	119,105	単 9号 07-01-16 管理費区分:0	
	合計					9,003,704		
	単 価					643,121	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号 DH107060	梯子取付	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	基	単位数量	14	単価	753,425
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	梯子 (天端部手摺、金具込み) 150H L=1.8m ZZ99*23500001		基	14	702,000	9,828,000	管理費区分: 0	
	梯子取付 H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き Q301303010		基	14	47,940	671,160	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊 DHT20850		日	1	48,800	48,800	単 7号 07-01-28 管理費区分: 0	
	合計					10,547,960		
	単価					753,425	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号 DH107060	梯子取付	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	基	単位数量	14	単価	469,425
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	梯子 (金具込み) 150H L=1.5m ZZ99*23500002		基	14	418,000	5,852,000	管理費区分: 0	
	梯子取付 H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き Q301303010		基	14	47,940	671,160	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊 DHT20850		日	1	48,800	48,800	単 7号 07-01-28 管理費区分: 0	
	合計					6,571,960		
	単価					469,425	円/基	

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 5号 DH114010	係船柱塗替	再錆止+下塗+上塗(2回), 5m2未満	単位	m2	単位数量	100	単価	9,029
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
係船柱塗替 再錆止+下塗+上塗(2回) 単価補正1.200(FC0)		Q301802030	m2	100	9,029	902,900	管理費区分:0	
合計						902,900		
単価						9,029	円/m2	

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 6号 DH115070	防舷材撤去	H = 250mm未満, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	基	単位数量	8	単価	25,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防舷材撤去 H=250mm未満 クレーン抜き		Q302801010	基	8	19,380	155,040	管理費区分:0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		DHT20850	日	1	48,800	48,800	単 7号 07-01-28 管理費区分:0	
合計						203,840		
単価						25,480	円/基	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		L301010250	日	1	48,800	48,800	管理費区分:0	
合計						48,800		
単価						48,800	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号 DHT11720	台船 鋼100t積	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	105,819
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員		R0127	人	2.4	28,760	69,024	管理費区分:0	
台船 100t積		機械条件:供用日当り損料 M301500000	日	1.65	22,300	36,795	管理費区分:0	
合計						105,819		
単価						105,819	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号 DHT11210	引船 鋼D 200PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	119,105
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	46	100	4,600	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	1.2	35,190	42,228	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	1.2	28,760	34,512	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 200PS型	機械条件: 運転時間当り損料						
	M301050000		時間	2	1,970	3,940	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 200PS型	機械条件: 供用日当り損料						
	M301050000		日	1.65	20,500	33,825	管理費区分: 0	
	合計					119,105		
	単価					119,105	円/日	

工事数量総括表(本01)

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 -3.0m岸壁		式		1			
付属工		式		1			
防舷材工		式		1			
防舷材	漁港型200H L=2.4m	基		23			
梯子	150H L=3.3m	基		1			
維持補修工		式		1			
維持塗装工		式		1			
係船柱塗装		基		15			
構造物撤去工		式		1			
撤去工		式		1			
防舷材撤去		基		33			

工事数量総括表(本01)

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事			事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
梯子撤去		基		1			
殻運搬処分		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

入力データリスト (本01)

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事	事業区分	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
護岸・岸壁・物揚場 (0001)-3.0m岸壁	式	1		17,324,654	
付属工 (0002)	式	1		16,337,208	
防舷材工 (0003)	式	1		16,337,208	工種 56:港湾(構造物)防舷防食
防舷材 (0004)	基	23		15,088,552	第0001号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
		Q01 埋込栓取付	埋込栓取付		
		Q02 防舷材取付	防舷材取付		
		Q03 梯子取付	計上しない		
埋込栓取付	基	23	12,903	296,769	DH107040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
		J01 施工区分	陸上		
		J02 防舷材または梯子の高さ	H = 250mm未満		
		J03 施工規模	5基以上(標準)		
		J04 施工方式	後付け		
防舷材取付	基	23	643,121	14,791,783	DH107050 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
		J01 施工区分	陸上		
		J02 足場が必要な場合	有り		
		J03 防舷材の高さ	H = 250mm未満		
		J04 陸上クレーンの機種	ラフテレンクレーン		
		J05 ラフテレンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)16t吊		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
白糖地区水産流通基盤整備工事	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
J07 施工規模		5基以上(標準)	
梯子 (0005)	基	1	1,248,656
			単価補正 オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
埋込栓取付	基	2	12,903
J01 施工区分		陸上	
J02 防舷材または梯子の高さ		H = 250mm未満	
J03 施工規模		5基以上(標準)	
J04 施工方式		後付け	
			DH107040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
梯子取付	基	1	753,425
J01 施工区分		陸上	
J02 クレーン類の機種		ラフテレンクレーン	
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊	
			DH107060 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
梯子取付	基	1	469,425
J01 施工区分		陸上	
J02 クレーン類の機種		ラフテレンクレーン	
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊	
			DH107060 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
維持補修工 (0006)	式	1		27,087	係数ランク 1 単価補正	
維持塗装工 (0007)	式	1		27,087	工種 56:港湾(構造物)防舷防食	
係船柱塗装 (0008)	基	15		27,087	第0003号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 係船柱塗替		係船柱塗替				
係船柱塗替	m2	3	9,029	27,087	DH114010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 塗装内容		再錆止+下塗+上塗(2回)				
J02 施工規模		5m2未満				
構造物撤去工 (0009)	式	1		960,359		
撤去工 (0010)	式	1		960,359	工種 56:港湾(構造物)防舷防食	
防舷材撤去 (0011)	基	33		840,840	第0004号内訳書 単位数量 1 基	

入力データリスト (本01)

工事名	単	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	漁港整備
白糠地区水産流通基盤整備工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
Q01 防舷材撤去		防舷材撤去				管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
防舷材撤去	基	33	25,480	840,840		DH115070 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 防舷材の高さ		H = 250mm未満				
J02 クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊				
梯子撤去 (0012)	基	1		25,480		オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
防舷材撤去	基	1	25,480	25,480		DH115070 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 防舷材の高さ		H = 250mm未満				
J02 クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊				

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
白糠地区水産流通基盤整備工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
殻運搬処分 (0013)	式	1		94,039	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
現場発生品及び支給品運搬	t	2.06	15,650	32,239	CB010410 13787.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		28.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.001		2,034	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.79		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	45.095		7,055	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
標準構成比			42.15		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	金額		
白糖地区水産流通基盤整備工事		漁港整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	%	39.432		6,169	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		41.25		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
軽油	%	2.458		384.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.81		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.014		7.4	管理費区分 0
処分費 (混合廃棄物) (株)青森クリーン産業廃棄物最終処分場	t	2.06	30,000	61,800	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0014)	式	1		17,324,654	
共通仮設 (0015)	式	1		923,000	

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	漁港整備		
白糠地区水産流通基盤整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
共通仮設費 (率計上) (0016)	式	1		923,000	
主たる工種	56:港湾(構造物)防舷防食				
施工地域等補正	山間僻地及び離島 (水産)		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0017)	式	1		18,247,654	
現場管理費 (0018)	式	1		4,087,000	
施工地域等補正	山間僻地及び離島 (水産)		0.50%		
工期日数	155日間				
冬期日数	41日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.31%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0019)	式	1		22,334,654	
一般管理費等 (0020)	式	1		4,545,346	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0021)	式	1		26,880,000	
消費税額及び地方消費税額 (0022)	式	1		2,688,000	

入力データリスト (本01)

工事名	白糖地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事費計 (0023)	式	1		29,568,000		