

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第2100号

設計書番号 508-070-0063

国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事

実施 設計書

西津軽郡深浦町大字岩崎

工 期 1 6 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 750 m		
	路面切削工	1	式
	オーバーレイ工	1	式
	区画線工	1	式
設計額	41,635,000 円 (内消費税 3,785,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊自償）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1		18,325,765		
舗装工							
		式	1		16,120,551		
路面切削工							
		式	1		3,713,025		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2を超え),段差すりつけ撤去作業:有り						内 1号
		m2	5,250		2,567,250		
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材						内 2号
		m3	158		590,625		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 3号
		m3	158		555,150		
クラック抑制工							
		式	1		4,758,276		
クラック抑制シート布設工							内 4号
		式	1		4,758,276		
オーバーレイ工							
		式	1		7,649,250		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超						内 5号
		m2	5,250		7,649,250		
防護柵工							
		式	1		1,044,800		
路側防護柵工							
		式	1		1,044,800		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):メッキ品 Gr-B-4E,施工規模:50m以上100m未満,曲線部補正:無						内 6号
		m	80		1,044,800		

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊自債） 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工								
		式	1		309,000			
区画線工								
		式	1		309,000			
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 7号
		m	2,250		309,000			
道路付属施設工								
		式	1		114,952			
道路付属物工								
		式	1		114,952			
視線誘導標		視線誘導標規格:視線誘導標（スノーポール併用）, 施工区分:土中建込, 施工規模:10本以上30本未満						内 8号
		本	4		68,560			
視線誘導標		視線誘導標規格:防護柵取付用, 施工区分:防護柵取付, 施工規模:10本以上30本未満						内 9号
		本	8		46,392			
構造物撤去工								
		式	1		132,712			
防護柵撤去工								
		式	1		111,760			
防護柵撤去(カートレベル)								内 10号
		m	80		111,760			
運搬処理工								
		式	1		20,952			
現場発生品運搬								内 11号
		t	2		20,952			
仮設工								
		式	1		603,750			

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊自債） 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮区画線工								
			式	1		111,000		
仮区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 12号
			m	750		111,000		
交通管理工								
			式	1		492,750		
交通誘導警備員								内 13号
			人日	30		492,750		
直接工事費								
			式	1		18,325,765		
共通仮設								
			式	1		4,049,000		
共通仮設費								
			式	1		522,000		
運搬費								
			式	1		274,000		
建設機械運搬費								内 14号
			台	2		274,000		
現場環境改善費								
			式	1		248,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		248,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		3,527,000		
純工事費								
			式	1		22,374,765		

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1		9,260,000		
工事原価							
		式	1		31,634,765		
一般管理費等							
		式	1		6,215,235		
工事価格							
		式	1		37,850,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		3,785,000		
工事費計							
		式	1		41,635,000		

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費					
		18,325,765	直接工事費	18,325,765	
非対象額計（－）		466,350			
管理費区分1		0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		-88,800	(間接費非対象額)		
管理費区分T		555,150	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額	支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場環境改善費対象額（P i）					
	単独（追加工事）	17,859,415	現工事	0	合算工事0
現場環境改善費					
	率（補正前）	1.39%		0.00%	0.00%
	市街地補正	市街地以外			
	率（補正後）	1.39%		0.00%	
	計上額	248,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	274,000				
運搬費	274,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,049,000

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	22,374,765	単独（追加工事）直接工事費	18,325,765	単独（追加工事）共通仮設費	4,049,000
非対象額計（－）		-86,086			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		-88,800	（間接費非対象額）		
管理費区分T		2,714	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	22,460,851	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	21,908,415		0		0
現場管理費 率（補正前）	33.48%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.24%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	41.23%		0.00%		
計上額	9,260,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	31,634,765				
純工事費	22,374,765	現場管理費	9,260,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-86,086				
管理費区分9	-88,800	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	2,714	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	31,720,851	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	31,168,415		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.58%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.58%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	31,720,851		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,215,235				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	深浦町(旧岩崎村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．２４％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			18,325,765
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				18,325,765
	共通仮設費 (率分)	18,411,851	19.16	3,527,000
	運搬費			274,000
現場環境改善費対象工事費				18,325,765
	現場環境改善費 (率分)	17,859,415	1.39	248,000
現場管理費対象純工事費				22,374,765
	現場管理費	22,460,851	41.23	9,260,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				31,634,765
	一般管理費等	31,720,851	19.58	6,215,235
	業務委託費			0
工事価格				37,850,000
消費税等相当額				3,785,000
工事費計				41,635,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2を超え),段差すりつけ撤去作業:有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2を超え),有り,全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	5,250	489	2,567,250		管理費区分:0
合計						2,567,250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		無し, 26. 0km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	157. 5	3, 750	590, 625		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 1号 01-02-02
			t	370. 1	1, 500	555, 150		管理費区分 : 0
合計						555, 150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	クラック抑制シート布設工							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック防止材 クラック抑制シート布設工 W=33cm Y001117000001								管理費区分：0
			m	477.3	2,120	1,011,876		
クラック防止材 クラック抑制シート布設工 W=50cm Y001117000002								管理費区分：0
			m	420	2,760	1,159,200		
クラック防止材 クラック抑制シート布設工 W=100cm Y001117000003								管理費区分：0
			m	577.5	4,480	2,587,200		
合計								
						4,758,276		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(5)再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3. 0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	5, 250	1, 457	7, 649, 250		管理費区分: 0
合計								
						7, 649, 250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	ガードレール		ガードレール規格(標準型・土中用):メッキ品 Gr-B-4E, 施工規模:50m以上100m未満, 曲線部補正:無					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込, Gr-B-4E メッキ品, 50m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し						単 2号 06-02-03 管理費区分: 0
WB810510			m	80	13, 060	1, 044, 800		
合計						1, 044, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	1, 500	132	198, 000		単 3号 03-03-06 管理費区分: 0
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 黄 鉛・クロムフリー, 全ての費用	m	750	148	111, 000		単 4号 03-03-06 管理費区分: 0
合計					309, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	視線誘導標	視線誘導標規格:視線誘導標 (スノーポール併用), 施工区分:土中建込, 施工規模:10本以上30本未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以上30本未満, 無し, 無し	本	4	17, 140	68, 560		単 5号 06-02-09 管理費区分: 0
合計					68, 560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	視線誘導標	視線誘導標規格:防護柵取付用, 施工区分:防護柵取付, 施工規模:10本以上30本未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置) WB812310	防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射 体径φ100以下 バンド式, 標準, 10本 以上30本未満, 無, 無	本	8	5, 799	46, 392		単 6号 06-02-09 管理費区分: 0
合計					46, 392		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	防護柵撤去(カートレベル)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工(カートレベル撤去工) WB810530	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	m	80	1, 397	111, 760		単 7号 06-02-03 管理費区分: 0
合計					111, 760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	現場発生品運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 6 2. 5km以下	t	2. 4	34, 870	83, 688		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	2. 4	10, 860	26, 064		01-02-03 管理費区分：0
処分費 スクラップ Y007600001002		t	2. 4	-37, 000	-88, 800		管理費区分：9
合計					20, 952		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区 分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15c m, 無し, 無し, 常温, 黄 鉛・クロムフリー, 全 ての費用	m	750	148	111, 000		単 4号 03-03-06 管理費区分：0
合計					111, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 8号 02-04-04
WB010211		人日	15	17, 650	264, 750		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 9号 02-04-04
WB010212		人日	15	15, 200	228, 000		管理費区分：0
合計					492, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 13km, 無, 無						単 10号 01-02-02
WB010010		台	2	137, 000	274, 000		管理費区分：0
合計					274, 000		

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月	2026. 05		
						歩掛適用年月	2026. 05		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
单 1号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	单価	1, 500	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
処分費 As切削材		Y007600001001					管理費区分：T		
			t	100	1, 500	150, 000			
合計									
						150, 000			
单価							円／t		
						1, 500			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB810510	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込, Gr-B-4E メッキ品, 50m以上10 0m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	13, 060	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B-4E メッキ 単価補正1. 100 (FP3)		Q001101007	m	1	13, 051. 5	13, 051	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分：0		
合計						13, 060			
単価						13, 060	円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037010							[] [2]	
			m	1, 000	84. 66	84, 660	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	700	35, 000	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	180	7, 020	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	33	137	4, 521	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 299	管理費区分：0	
合計						132, 500		
						132	円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,黄 鉛・クロムフリー,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	148
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037010							[] [2]	
			m	1, 000	84. 66	84, 660	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー) Z004350013							[] [1]	
			L	50	1, 010	50, 500	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	180	7, 020	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	33	137	4, 521	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 799	管理費区分：0	
合計						148, 500		
						148	円／m	
単価								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05			
						歩掛適用年月		2026. 05			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 5号 WB812320		道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボ ール併用		土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径 φ 100下反射体1個, 標準, 10本以 上30本未満, 無, 無		単位	本	単位数量	1	単価	17, 140
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
視線誘導標設置工 土中スノーボ ール併用 両面反射 φ 100以下 反射体数1個 単価補正1. 100 (FP3)											

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB812310	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射 体径φ100以下 バント式, 標準, 10本 以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	5, 799	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 バント式 単価補正1. 100 (FP3)		Q001306001	本	1	5, 799. 42	5, 799	管理費区分 : 0		
合計						5, 799			
単価						5, 799	円／本		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	1, 397	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E 単価補正1. 000 (FP3)		Q001114002					管理費区分：0		
			m	1	1, 397. 4	1, 397			
合 計									
						1, 397			
単 価							円／m		
						1, 397			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		R0803					管理費区分：0		
			人	1	17, 650	17, 650			
合計						17, 650			
単価						17, 650	円／人日		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 05		
						歩掛適用年月	2026. 05		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 9号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B									
R0804			人	1	15, 200	15, 200	管理費区分：0		
合計						15, 200			
単価						15, 200	円／人日		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 1 13km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	137, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 150kmまで		Z006811004					管理費区分：0		
			台	1	137, 000	137, 000			
合 計							137, 000		
単 価							円／台		
						137, 000			

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1		18,325,765		
舗装工 (0002)	式	1		16,120,551		
路面切削工 (0003)	式	1		3,713,025	工種 13:道路維持工事	
路面切削 (0004) (P)	m2	5,250		2,567,250	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2を超え)			
		Q02 段差すりつけ撤去作業	有り			
		Q03 切削費(持込)	路面切削			
路面切削	m2	5,250	489	2,567,250	CB430010 471.74 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2を超え)			
		J02 段差すりつけの撤去作業	有り			
		J03 費用の内訳	全ての費用			
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	29.485		144.4	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		標準構成比	28.76			
		標準単価	155,000			
		地区単価	165,000			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	5.973		29.25	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.8		
標準構成比			34,700		
標準単価			37,100		
地区単価					
その他(機械)	%	16.993		83.22	管理費区分 0
普通作業員	%	10.259		50.24	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.95		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
土木一般世話役	%	4.129		20.22	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.67		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
運転手(特殊)	%	4.01		19.64	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0
			3.43		
標準構成比			28,900		
標準単価			35,090		
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	3.5		17.14	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.35 28,300 30,700		
その他(労務)	%	14.567		71.34	管理費区分 0
軽油	%	7.486		36.66	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.83 138 137		
その他(材料)	%	3.586		17.56	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.13	管理費区分 0
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	158		590,625	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村)

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	157.5	3,750	590,625	CB430020	3248.0
J01 DID区間の有無		無し			管理費区分	0
J02 運搬距離(km) (DID区間無)		26.0km以下			歩	2026.05 単 2026.05
J04 費用の内訳		全ての費用			単価地区	深浦町(旧岩崎村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.583		1,409	M000301005	
標準構成比			40.84		管理費区分	0
標準単価			20,847		歩	2026.05 単 2026.05
地区単価			21,400		単価地区	深浦町(旧岩崎村)
供用日当りの損耗品費			747		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)	%	50.893		1,908	R0115	
標準構成比			45.78		管理費区分	0
標準単価			23,600		歩	2026.05 単 2026.05
地区単価			30,290		単価地区	深浦町(旧岩崎村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	11.507		431.4	Z006702002	
標準構成比			13.38		管理費区分	0
標準単価			138		歩	2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区	深浦町(旧岩崎村)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.017		1.6	管理費区分 0			
穀処分 (0006)		m3	158		555,150	第0003号内訳書			
						単位数量	1	m3	
						管理費区分	T		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	深浦町(旧岩崎村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
処分費(t)		t	370.1	1,500	555,150	WB020052			
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	深浦町(旧岩崎村)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
クラック抑制工 (0007)		式	1		4,758,276	オプション入力			
						工種	13:道路維持工事		
クラック抑制シート布設工 (0008)		式	1		4,758,276	オプション入力			
						第0004号内訳書			
						単位数量	1	式	
						管理費区分	0		
						歩	2026.05	単	2026.05
						単価地区	深浦町(旧岩崎村)		
						労調係数	1.000	00-00	0

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
クラック防止材 クラック抑制シート布設工 W=33cm	m	477.3	2,120	1,011,876	Y001117000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック防止材 クラック抑制シート布設工 W=50cm	m	420	2,760	1,159,200	Y001117000002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック防止材 クラック抑制シート布設工 W=100cm	m	577.5	4,480	2,587,200	Y001117000003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
オーバーレイ工 (0009)	式	1		7,649,250	工種 06:舗装工事	
表層(車道・路肩部) (0010) (P)	m2	5,250		7,649,250	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	5,250	1,457	7,649,250	CB410260 1723.2 管理費区分 0	
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2026.05 単 2026.05	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	1.151		16.76	L001210002 管理費区分 0	
標準構成比			0.92		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			29,500		単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
地区単価			31,200		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.185		2.7	L001060004 管理費区分 0	
標準構成比			0.14		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			4,480		単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.18		2.62	L001050002 管理費区分 0	
標準構成比			0.14		歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			4,480 4,870		単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.303		4.41	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.051	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.104	2.16 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.734	2.13 28,300 30,700	39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号舗装道維持修繕（緊自償）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	1.064		15.49	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.77		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	2.19		31.89	管理費区分 0
アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	80.835		1,177	Y001102000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			84.7		
標準単価			580,000		
地区単価			15,600		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.455		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.57		
標準単価			103		
地区単価			117		
軽油	%	0.599		8.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			0.51		
標準単価			138		
地区単価			137		

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)					単価補正	
	%	0.096		1.4	管理費区分 0	
諸雑費					管理費区分 0	
防護柵工 (0011)	式	1		1,044,800		
路側防護柵工 (0012)	式	1		1,044,800	工種 13:道路維持工事	
ガードレール (0013)	m	80		1,044,800	第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0	
Q01 ガードレール規格(型式) 標準型 Q02 施工区分 土中建込 Q03 ガードレール規格(標準型・土中用) メッキ品 Gr-B-4E Q07 ビーム補強金具の有無 ビーム補強金具無 Q08 施工規模 50m以上100m未満 Q09 曲線部補正 無 Q10 ガードレール設置費 防護柵設置工(ガードレール設置工)					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防護柵設置工(ガードレール設置工)					WB810510 管理費区分 0	
	m	80	13,060	1,044,800	歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分 土中建込 J02 規格・仕様 Gr-B-4E メッキ品 J03 施工規模による加算 50m以上100m未満 J04 夜間作業の補正 無 J05 時間的制約を受ける場合の補正 無 J06 曲線部補正 無 J07 加算額の有無 加算無し						
区画線工						

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊自償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0014)	式	1		309,000		
区画線工 (0015)	式	1		309,000	工種 13:道路維持工事	
ペイント式区画線 (0016)	m	2,250		309,000	第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	1,500	132	198,000	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
区画線設置	m	750	148	111,000	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 へい式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		常温 黄鉛・クロムフリー 全ての費用			
道路付属施設工 (0017)	式	1		114,952	
道路付属物工 (0018)	式	1		114,952	工種 13:道路維持工事
視線誘導標 (0019)	本	4		68,560	第0008号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0
Q01 視線誘導標規格 Q02 施工区分 Q03 施工規模 Q04 視線誘導標設置費		視線誘導標（スノーポール併用） 土中建込 10本以上30本未満 視線誘導標設置（スノーポール併用型）			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	4	17,140	68,560	WB812320 管理費区分 0
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 規格・仕様 J04 加算額 J05 施工規模 J06 夜間作業の補正 J07 時間制約を受ける場合の補正		土中建込 手間+材料費 両面反射反射径φ100下反射体1個 標準 10本以上30本未満 無 無			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
視線誘導標 (0020)	本	8		46,392	第0009号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0
Q01 視線誘導標規格 Q02 施工区分 Q03 施工規模		防護柵取付用 防護柵取付 10本以上30本未満			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q04 視線誘導標設置費		視線誘導標設置[市場単価]			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	本	8	5,799	46,392	WB812310 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		防護柵取付			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 反射体の種類		両面			
J04 規格・仕様		反射体径φ100以下 バント式			
J05 加算額		標準			
J06 施工規模		10本以上30本未満			
J07 夜間作業の補正		無			
J08 時間制約を受ける場合の補正		無			
構造物撤去工 (0021)	式	1		132,712	
防護柵撤去工 (0022)	式	1		111,760	工種 99:
防護柵撤去(ガードレール) (0023)	m	80		111,760	第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 撤去費		防護柵撤去工(ガードレール撤去工)			
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	80	1,397	111,760	WB810530 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工区分		土中建込・標準型			
J02 規格・仕様		Gr-C-4E			
J03 夜間作業の補正		無			

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運搬処理工 (0024)	式	1		20,952	工種 99:	
現場発生品運搬 (0025)	t	2		20,952	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬	t	2.4	34,870	83,688	CB010410 30729.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 DID区間の有無		無し			単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
J03 片道運搬距離(km)DID無		62.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	13.006		4,535	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.79			
標準単価			7,690			
地区単価			8,230			
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.1	42.15 28,900 35,090	15,726	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.433	41.25 28,300 30,700	13,750	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.458	2.81 138 137	857.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.003		1.8	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	2.4	10,860	26,064	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号舗装道維持修繕（緊自償）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.942	13.73 7,690 8,230	1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.914	41.98 28,900 35,090	4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.268	41.08 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.416		45.11	管理費区分 0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.449	2.8 138 137	265.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.011		4.99	管理費区分 0
処分費 スクラップ	t	2.4	-37,000	-88,800	Y007600001002 管理費区分 9 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0026)	式	1		603,750	
仮区画線工 (0027)	式	1		111,000	工種 99:
仮区画線 (0028)	m	750		111,000	第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	750	148	111,000	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村)
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		有り 実線 15cm 無し 無し 常温 黄鉛・クロムフリー 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通管理工 (0029)	式	1		492,750	工種 99:
交通誘導警備員 (0030)	人日	30		492,750	第0013号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	15	17,650	264,750	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	15	15,200	228,000	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0031)	式	1		18,325,765	
共通仮設 (0032)	式	1		4,049,000	
共通仮設費 (0033)	式	1		522,000	
運搬費 (0034)	式	1		274,000	工種 99:
建設機械運搬費 (0035)	台	2		274,000	第0014号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	137,000	274,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		113km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
現場環境改善費 (0036)	式	1		248,000	

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊急償）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0037)	式	1		248,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0038)	式	1		3,527,000	
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0039)	式	1		22,374,765	
現場管理費 (0040)	式	1		9,260,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.24%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0041)	式	1		31,634,765	
一般管理費等 (0042)	式	1		6,215,235	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号舗装道維持修繕（緊自債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0043)	式	1		37,850,000	
消費税額及び地方消費税額 (0044)	式	1		3,785,000	
工事費計 (0045)	式	1		41,635,000	