

# 工事総括表

施工面積 A = 351 m <sup>2</sup> -3.0m <sup>2</sup> 泊地	
浚渫工 土捨工 仮設工	351 m <sup>2</sup> 1 式 1 式 1 式
設計額	40,920,000 円 (内消費税 3,720,000 円)
請負額	変更による増減額 変更による増減額

# 設計内訳書 (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				規格	事業区分 工事区分			漁港整備 航路・泊地 数量・金額増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	単価	数量	単価		金額				
航路・泊地 -3.0m泊地		式	1					20,103,043		
浚渫工		式	1					1,639,976		
ガラァ浚渫工		式	1					1,639,976		
土捨工		m3	547					1,639,976		
土運船運搬工		式	1					16,340,670		
土運船運搬		式	1					474,674		
揚土土捨工		m3	547					474,674		
バック材揚土		式	1					15,865,996		
土砂等運搬		m3	547					228,232		
土砂等運搬		m3	541					2,434,161		
浚渫土固化処理		m3	1,760					2,424,573		
運搬処理		m3	1,760					4,606,446		
		m3	1,115					6,172,584		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				漁港整備 航路・泊地	摘要	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量			単価
仮設工							
敷鉄板設置・撤去			式	1		2,122,397	
敷鉄板設置・撤去		22×1524×6096 (1.604t/枚)	式	1		428,091	
敷鉄板設置・撤去		22×1524×3048 (0.802t/枚)	枚	67		414,636	内 8号
大型土のう工			枚	4		13,455	
大型土のう製作・設置			式	1		1,694,306	内 9号
運搬処理			袋	248		1,645,436	内 10号 前工事で製作した ものを流用 内 11号
直接工事費			式	1		48,870	
共通仮設			式	1		20,103,043	
共通仮設費			式	1		5,747,320	
運搬費			式	1		3,774,320	
仮設材等運搬			式	1		1,125,540	内 12号
事業損失防止施設費			式	1		1,125,540	
			式	1		2,380,780	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				漁港整備 航路・泊地		摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	金額	数量・金額増減
水質汚濁防止膜							内 13号
現場環境改善費		式	1			2,380,780	
現場環境改善費 (率計上)		式	1			268,000	
共通仮設費 (率計上)		式	1			268,000	
純工事費		式	1			1,973,000	
現場管理費		式	1			25,850,363	
工事原価		式	1			5,550,000	
一般管理費等		式	1			31,400,363	
工事価格		式	1			5,799,637	
消費税額及び地方消費税額		式	1			37,200,000	
工事費計		式	1			3,720,000	
		式	1			40,920,000	

# 共通仮設費内訳

主工種 53:浚渫工事 (漁港)

主たる工種 単独 (追加工事) : 浚渫工事 (漁港)		合算工事:		
対象工事費	22,483,823	直接工事費	20,103,043	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額
対象工事費	22,483,823	単独 (追加工事)	2,766,000	事業損失
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	2,091,486	0
非対象額計 (一)				0
管理費区分1			0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)
管理費区分2, 7			0	(工場原価)
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)
管理費区分9			0	(間接費非対象額)
管理費区分T			2,091,486	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)
対象額 支給品費 (+)			0	
無償貸付機械評価額 (+)			0	
共通仮設費対象額		単独 (追加工事)	20,392,337	現工事
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	19,717,823	0
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	8.49%	0.00%
		施工地域等補正	1.00%	0.00%
		海上輸送に要する補正	1.00	0.00
		率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02	9.68%	0.00%
		計上額	1,973,000	0
				0
				調整工事計上額
				0

# 共通仮設費内訳

主工種 53:浚渫工事 (漁港)

	22,483,823	直接工事費	20,103,043	事業損失	2,380,780
現場環境改善費対象工事費					
非対象額計 (-)	2,766,000				
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	2,766,000	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	19,717,823	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.36%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.36%		0.00%		
計上額	268,000		0		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 53:浚渫工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	3,506,320			
回航・えい航費	0			
事業損失防止施設費	2,380,780			
技術管理費	0			
現場環境改善費	0			

準備費	0			
役務費	0			
営繕費	0			

運搬費	1,125,540			
安全費	0			
水雷・傷害等保険料	0			

共通仮設費計 5,747,320

# 現場管理費

主工種 53:浚渫工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	25,850,363	単独 (追加工事) 直接工事費	20,103,043	単独 (追加工事) 共通仮設費	5,747,320
非対象額計 (一)		2,091,486			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		2,091,486	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		23,758,877	現工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		23,084,363		0	0
現場管理費					
率 (修正前)		21.89%			0.00%
施工地域等修正		0.50%			0.00%
施工時期修正		0.29%			0.00%
緊急工事修正		0.00%			0.00%
砂防・地滑り修正		0.00%			0.00%
率 (修正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		23.36%			0.00%
計上額		5,550,000		0	0
					調整工事計上額
					0

# 一般管理費等 (当初)

主工種 53:浚渫工事 (漁港)

工事原価	31,400,363				
純工事費	25,850,363				
工場製作原価	0				
現場管理費	5,550,000				0
工期延長等に伴う現場維持費					
非対象額計 (一)	2,091,486				
管理費区分9	0				
管理費区分T	2,091,486				
					(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3,000万円を超える額)
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	29,308,877		現工事	0	合算工事
全処分費等を除く	28,634,363			0	
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19.75%		現工事	0.00%	合算工事
前払金支出割合による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
率 (補正後)	19.75%			0.00%	0.00%
(当初一般管理費対象額)	29,308,877			0	
契約保証に係る補正值	0.04%			0.00%	
一般管理費等	5,799,637				
業務委託料	0				

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年5月	係数	ラ	ン	ク	1
歩掛適用年月	2026年5月					
基準適用年月	2026年5月					
単価地区	むつ市(旧大畑町)					
豪雪割増	B地区					
労務単価割増率	0%					
現場環境改善費（率計上）						
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上）						
主たる工種	53:浚渫工事（漁港）					
施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）					1.00%
海上輸送に要する補正	補正なし					1.00
週休2日補正	4週8休以上					1.02

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施工地域等補正		山間僻地及び離島（水産）	0.50%
工期日数		160日間	
冬期日数		39日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		自動設定	0.29%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
週休2日補正		4週8休以上	1.03
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

費目	工種	主工種 53:浚渫工事 (漁港)	
		対象額 (円)	補正後率 (%)
直接工事費			
準備費に含まれる処分費			20,103,043
事業損失防止施設費			0
仮設費			2,380,780
その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費			0
共通仮設費 (率分)		20,392,337	9.68
運搬費			1,973,000
事業損失防止施設費			1,125,540
現場環境改善費対象工事費			2,380,780
現場環境改善費 (率分)		19,717,823	1.36
現場管理費			268,000
工期延長等に伴う現場維持費		23,758,877	23.36
桁等購入費			0
工事原価計			0
			31,400,363
一般管理費等		29,308,877	19.75
業務委託費			5,799,637
工事価格			0
消費税等相当額			37,200,000
工事費計			3,720,000
			40,920,000

# 一式当り内訳書

内 1号		名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガラブ浚渫		ガラブ浚渫		普通地盤, 標準, 鋼D 5.0m3, 7ノカ-式, 鋼D 5t吊, 無し, 粘土質土砂, 10未満, 普通, 普通, 15m未満	m3	1,214	839	1,018,546		単 1号 03-01-03 管理費区分: 0
ガラブ浚渫船(普通地盤用)拘束		DH101030		標準, 鋼D 5.0m3, 7ノカ-式, 鋼D 5t吊, 有り, 有り, 1船団, 0日	式	1		621,430		単 2号 03-01-03 管理費区分: 0
合計								1,639,976		

内 2号		名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土運船運搬		土運船運搬		対応しない, 8.0時間, 189.84m3/h, 189.84m3/h, 引船方式, 標準, 鋼100m3積 (開閉式), 鋼D 300PS型, ハック材揚土,	m3	1,214	391	474,674		単 3号 03-01-07 管理費区分: 0
合計								474,674		

# 一式当り内訳書

内 3号		バックホウ揚土					単価使用年月	2026.05
							歩掛適用年月	2026.05
							労務費補正	1.000-0000 0.0
内 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
バックホウ揚土	DH101320	8.0時間, 189.84m <sup>3</sup> /h, 自動計算	m <sup>3</sup>	1,214	188	228,232		単 4号 03-01-90 管理費区分: 0
	合計					228,232		

# 一式当り内訳書

内 4号		土砂等運搬					単価使用年月	2026.05	
		土砂 (残土仮置き場から揚土場 L=1.6km)					歩掛適用年月	2026.05	
							労務費補正	1.000-0000 0.0	
内 4号	土砂等運搬	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	積込(μ-ス)	CB210020	土砂, 土量50,000m3未満	m3	541	267	144,447		02-01-02 管理費区分: 0
	土砂等運搬	CB210110	標準, ハックホ7山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下	m3	541	732	396,012		02-01-02 管理費区分: 0
	山土 μ-ス 現着 (10,000m3未満)に摘要)	ZZ99*01*02003		m3	673	2,150	1,446,950		購入土量不足分 管理費区分: 0
	土砂混合処理 ミキシング用土砂+浚渫土 (1:1)			m3	1,214	368	446,752		単 5号 管理費区分: 0
	合計						2,434,161		

# 一式当り内訳書

内 5号		土砂等運搬					2026.05	
積込(μ <sup>2</sup> )		土砂 (揚土場から残土仮置き場 L=1.6km)					歩掛適用年月	
名称・規格		条件		数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
CB210020		土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満		2,427	267	648,009		02-01-02 管理費区分: 0
CB210110		標準, ハックホ7山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下		2,427	732	1,776,564		02-01-02 管理費区分: 0
合計						2,424,573		

内 6号		セメント系固化材 添加量60kg/m <sup>3</sup>					2026.05	
土質改良		浚渫土固化処理					歩掛適用年月	
名称・規格		条件		数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
				2,427	1,898	4,606,446		単 6号 添加量60kg/m <sup>3</sup> 管理費区分: 0
合計						4,606,446		

# 一式当り内訳書

内 7号	運搬処理				土砂			単価使用年月	
	積込(坪 <sup>2</sup> )	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
			土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満						2026.05
	CB210020			m <sup>3</sup>	2,724	267	727,308		2026.05
			標準, ハックル山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	m <sup>3</sup>	2,724	999	2,721,276		02-01-02 管理費区分: 0
	ZZ99*01*01001			m <sup>3</sup>	2,724	1,000	2,724,000		02-01-02 管理費区分: 0
									管理費区分: T
	合計						6,172,584		

内 8号	敷鉄板設置・撤去				敷鉄板設置・撤去			単価使用年月	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単
									2026.05
	WB253610	設置・撤去	m <sup>2</sup>	622	457	284,254			2026.05
		22×1,524×6,096(mm), 無, 9日, 無, 有	枚	67	1,946	130,382			1.000-0000 0.0
									7号 02-05-16 管理費区分: 0
									8号 02-05-16 管理費区分: 0
	合計					414,636			

# 一式当り内訳書

内 9号	敷鉄板設置・撤去						22×1524×3048 (0.802t/枚)			単価使用年月		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		2026.05	2026.05	1.000-0000 0.0
敷鉄板設置・撤去	WB253610	設置・撤去										単 9号 02-05-16
敷鉄板賃料	WB253630	22×1,524×3,048 (mm), 無, 9日, 無, 有	枚	4	1,193	4,772						管理費区分: 0
												単 10号 02-05-16
												管理費区分: 0
	合計					13,455						

# 一式当り内訳書

内 10号	大型土のう製作・設置						2026.05			単価使用年月		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		2026.05	2026.05	1.000-0000 0.0
現場発生産品及び支給品運搬	CB010410	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t, 有り, 3.0km以下	t	446	1,970	878,620						01-02-02 大型土のう運搬 (仮置 残土置場所~揚土場) 管理費区分: 0
大型土のう工	WB252730	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	248	1,970	488,560						単 11号 02-05-10
大型土のう工	WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	248	1,122	278,256						管理費区分: 0
												単 12号 02-05-10
	合計					1,645,436						管理費区分: 0

# 一式当り内訳書

内 11号		運搬処理		単価使用年月		2026.05		
				歩掛適用年月		2026.05		
				労務費補正		1.000-0000 0.0		
内 11号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,20.5km以下	t	0.6	11,450	6,870		01-02-02 大型土のう袋+セメン ト系固化材空袋 管理費区分：0
処分費 廃プラスチック類	ZZ99*01*01002		t	0.6	70,000	42,000		大型土のう袋+セメン ト系固化材空袋 管理費区分：T
	合計					48,870		

# 一式当り内訳書

内 12号		仮設材等運搬					単価使用年月	2026. 05	
							歩掛適用年月	2026. 05	
							労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
内 12号	仮設材等運搬	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	111	3, 570	396, 270		単 13号 01-02-02 基地～現場 管理費区分: 0
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	111	3, 570	396, 270		単 13号 01-02-02 現場～基地 管理費区分: 0
	仮設材等の積込み取卸し費	WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	111	1, 500	166, 500		単 14号 01-02-02 基地積込～現場取卸し 管理費区分: 0
	仮設材等の積込み取卸し費	WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	111	1, 500	166, 500		単 14号 01-02-02 現場取卸し～基地積込 管理費区分: 0
	合計						1, 125, 540		

# 一式当り内訳書

内 13号		水質汚濁防止膜				単価使用年月		2026.05	
		名称・規格		条件		単価		2026.05	
		汚濁防止膜設置				数量		労務費補正	
		DH190150				金額		1.000-0000 0.0	
		汚濁防止膜撤去				数量・金額増減		摘要	
		DH190160				数量		単 15号 05-04-02	
		汚濁防止膜賃料				単価		管理費区分：0	
		合計				数量		単 16号 05-04-02	
						金額		管理費区分：0	
						数量		単 17号	
						金額		管理費区分：0	
						数量			
						金額			
					m	140	6,363	890,820	
					m	140	5,959	834,260	
					式	1		655,700	
								2,380,780	

## 2次単価表

単 1号 DH101030		名称・規格		単位	m3	単位数量	単価使用年月		
		名称・規格					2026.05		
		名称・規格					2026.05		
名称・規格		条件		単位	数量	単価	労務費補正		
名称・規格		条件					1.000-0000 0.0		
名称・規格		条件					1.000-0000 0.0		
ガラゴ浚渫		普通地盤, 標準, 鋼D 5.0m3, 7ノカー式, 鋼D 5t吊, 無し, 粘土質土砂, 10未満, 普通, 普通, 15m未満					1,519	単価	839
ガラゴ浚渫船(普通地盤用)		DHT10080	運転1日当り, 標準, 標準, 10時間	日	1	1,003,348	1,003,348	単価	摘要
揚錨船		DHT11040	運転1日当り	日	1	265,147	265,147	管理費区分: 0	単 18号 07-01-02 [ ] [1 ]
雑材料		ZS7H10030	0.5%	式	1			管理費区分: 0	単 19号 07-01-15 [ ] [1 ]
全体の%								管理費区分: 0	
合計							1,274,837		
単価							839	円/m3	

## 2次単価表

単 2号 DH101040		名称・規格		標準, 鋼D 5.0m3, アンカー式, 鋼D 5t吊, 有り, 有り, 1船団, 0日		単位		式		単価使用年月					
										単位数量		2026.05			
										単価		2026.05			
		名称・規格		標準, 鋼D 5.0m3, アンカー式, 鋼D 5t吊, 有り, 有り, 1船団, 0日		単位		式		単価使用年月 歩掛適用年月 労務費補正					
		条件		有り, 有り, 1船団, 0日		1		1		1.000-0000 0.0					
ガラップ浚渫船(普通地盤用)		DHT10080		供用1日当り, 標準, 10時間		日		1		472,420		472,420		管理費区分: 0	
揚錨船 鋼D 5t吊		DHT11040		供用1日当り		日		1		149,010		149,010		管理費区分: 0	
合計										621,430		621,430		摘要	

## 2次単価表

単 3号 DH101240		土運船運搬		単価使用年月		2026.05			
		名称・規格		歩掛適用年月		2026.05			
		条件		労務費補正		1.000-0000 0.0			
単	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	単価	金額	単価	摘要
	土運船(曳航) 鋼100m3積(開閉式)	DHT11590	運転1日当り	日	3	138,438	415,314		単 22号 07-01-20 [ ] [1 ]
	引船 鋼D 300PS型	DHT11230	運転1日当り, 標準, 6時間, 10時間	日	1	177,085	177,085		管理費区分: 0 単 23号 07-01-16 [ ] [1 ]
	雑材料 全体の%	ZS7H10030	0.5%	式	1				管理費区分: 0 [1] [ ]
	合計						2,961		管理費区分: 0
	単価						595,360		
								391	円/m3

# 2次単価表

単 4号 DH101320		単価使用年月		2026.05					
		歩掛適用年月		2026.05					
		労務費補正		1.000-0000 0.0					
バックホ揚土		8.0時間, 189.84m <sup>3</sup> /h, 自動計算		単位	m <sup>3</sup>	単位数量	1,519	単価	188
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ(バックホ揚土)(排対型) 山積1.9m <sup>3</sup> (平積1.4m <sup>3</sup> )		DHT22720		日	1.14	124,706	142,164	単 24号 07-01-80 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
バックホ(バックホ揚土)(排対型) 山積1.9m <sup>3</sup> (平積1.4m <sup>3</sup> )		DHT22720		日	1.14	124,706	142,164	単 24号 07-01-80 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
雑材料 全体の%		ZS7H10030 0.5%		式	1		1,421	[1] [ ] 管理費区分: 0	
合計							285,749		
単価							188	円/m <sup>3</sup>	

# 2次単価表

単 5号		土砂混合処理 ミキシング用土砂+浚渫土 (1:1)		単位		m3		単位数量		金額		単価		2026.05	
		名称・規格		条件		数量		単価		金額		単価		2026.05	
		掘削		土砂, 掘削, 無し, 5,000m3 未満		1		368		368		368		1.000-0000 0.0	
		CB210100												02-01-02	
		合計								368				管理費区分: 0	
		単価										368		円/m3	

# 2次単価表

単 6号		土質改良	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	単価使用年月	
								単価	金額
								100	1,898
								金額	摘要
土木一般世話役			R0125		人	0.332	36,210		管理費区分：0
特殊作業員			R0101		人	0.332	30,700		管理費区分：0
セメント系固化材 特殊土用 フレコン(1t)			Z230201015		t	6.24	22,800		管理費区分：0
バックホウ(クローラ型)運転			WK210330		日	0.332	67,090		単 25号 02-01-05 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)			ZS8000004	7%	式	1	3,042		管理費区分：0
合計							189,800		
単価							1,898		円/m3

# 2次単価表

単 7号 WB253610		敷設板設置・撤去		設置・撤去		単位数量		単価		2026.05	
		名称・規格		条件		m2		金額		2026.05	
土木一般世話役						数量		摘要		1.000-0000 0.0	
	R0125			人	0.295	36,210	10,681	管理費区分:0	[ ] [ ]		457
とび工	R0106			人	0.295	31,930	9,419	管理費区分:0	[ ] [ ]		
普通作業員	R0102			人	0.295	22,640	6,678	管理費区分:0	[ ] [ ]		
バックホウ(クローラ型)運転	WK250590			日	0.295	62,740	18,508	管理費区分:0	[ ] [ ]		
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 1%			式	1	444	444	単 26号 02-05-16 管理費区分:0	[ ] [ ]		
合計							45,730				
単価							457			円/m2	

# 2次単価表

単 8号 WB253630		敷鉄板質料	22×1,524×6,096(mm), 無, 9日, 無, 有	単位	枚	単位数量	単価使用年月			
							金額	単価		
WB253630		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
敷き鉄板質料 22×1524×6096mm		L002413001	供用日数:9日	枚	1	846		1	1,946	
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm		Z006754002		枚	1	1,100		1,100		管理費区分:0
合計										
単価										
								1,946		円/枚

# 2次単価表

単 9号 WB253610		敷設板設置・撤去		設置・撤去		単位数量		単価		2026.05	
名称・規格		条件		m2		数量		金額		2026.05	
名称・規格		条件		単位		m2		単価		1.000-0000 0.0	
名称・規格		条件		単位		数量		金額		摘要	
土木一般世話役		R0125		人	0.295	36,210	10,681			管理費区分：0	[ ] [ ]
とび工		R0106		人	0.295	31,930	9,419			管理費区分：0	[ ] [ ]
普通作業員		R0102		人	0.295	22,640	6,678			管理費区分：0	[ ] [ ]
バックホウ(クローラ型)運転		WK250590		日	0.295	62,740	18,508			管理費区分：0	[ ] [ ]
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	1%	式	1	444				管理費区分：0	[ ] [ ]
合計							45,730				
単価							457			円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月		2026.05					
歩掛適用年月		2026.05					
労務費補正		1.000-0000 0.0					
単 10号 WB253630	敷鉄板質料	単位	枚	単位数量	金額	単価	1,193
名称・規格		単位	数量	単価	摘要		
	22×1,524×3,048(mm), 無, 9日, 無, 有						
	敷き鉄板質料 22×1524×3048mm	枚	1	423	423		管理費区分: 0
	L002412001						
	整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm	枚	1	770	770		管理費区分: 0
	Z006754001						
	合計					1,193	
	単価					1,193	円/枚

# 2次単価表

単 11号 WB252730		大型土のう工			設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m		単位	袋	単位数量	単価	金額	単価	1,970
		名称・規格			条件		単位	数量	単価	摘要			
土木一般世話役		R0125					人	0.13	36,210	4,707	管理費区分: 0 [ ] [ ]		
特殊作業員		R0101					人	0.13	30,700	3,991	管理費区分: 0 [ ] [ ]		
普通作業員		R0102					人	0.13	22,640	2,943	管理費区分: 0 [ ] [ ]		
バックホウ(クロー型)運転		WK250500			設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m		日	0.13	61,820	8,036	単 28号 02-05-10 管理費区分: 0 [ ] [ ]		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004			0.2%		式	1		23	管理費区分: 0 [ ] [ ]		
合計										19,700			
単価											1,970	円/袋	

# 2次単価表

単 12号 WB252730		大型土のう工			撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m		単価使用年月 2026.05	
名称・規格		単位	袋	単位数量	歩掛適用年月 2026.05		単価	
条件		単位	数量	金額	労務費補正 1.000-0000 0.0		摘要	
土木一般世話役								1,122
特殊作業員	R0125	人	0.087	36,210		管理費区分: 0		[ ] [ ]
	R0101	人	0.087	30,700		管理費区分: 0		[ ] [ ]
バックホウ(パワー型)運転	WK250500	日	0.087	61,880		管理費区分: 0		[ ] [ ]
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	式	1	17		管理費区分: 0		[ ] [ ]
						単 29号 02-05-10		
合計				11,220				
単価				1,122			円/袋	

## 2次単価表

単 13号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	単価使用年月	
						金額	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	2026.05
	基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1.000	Z006810102	t	1	3,570	3,570	2026.05
	合計						1.000-0000 0.0
	単価						3,570
							管理費区分: 0
							円/t
							摘要

## 2次単価表

単 14号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	単価使用年月	
						金額	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	2026.05
	積込み、取卸し費(仮設材等)	Z006800001	t	1	1,500	1,500	2026.05
	合計						1.000-0000 0.0
	単価						1,500
							管理費区分: 0
							円/t
							摘要

## 2次単価表

単 15号 DH190150	汚濁防止膜設置	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	単価		
							金額	単価	
							摘要		
	汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み	Q302202010		m	120	6,363	763,560	管理費区分：0	
	合計						763,560		
	単価						6,363	円/m	
							単価使用年月	2026.05	
							歩掛適用年月	2026.05	
							労務費補正	1.000-0000	0.0

## 2次単価表

単 16号 DH190160	汚濁防止膜撤去	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	単価		
							金額	単価	
							摘要		
	汚濁防止膜撤去 陸上クレーン込み	Q302203010		m	120	5,959	715,080	管理費区分：0	
	合計						715,080		
	単価						5,959	円/m	
							単価使用年月	2026.05	
							歩掛適用年月	2026.05	
							労務費補正	1.000-0000	0.0

## 2次単価表

単 17号	汚濁防止膜質料	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	単価使用年月		
							金額	2026.05	
								2026.05	
							歩掛適用年月		
							1.000-0000 0.0		
							労務費補正		
							1	単価	655,700
							摘要		
	汚濁防止膜質料 (基本料)	単独フロートφ300 丈長2m×長さ20cm	ZZ99*01*02001	枚	5	110,500	552,500	管理費区分:0	
	汚濁防止膜質料 (1日当り加算額)	単独フロートφ300 丈長2m×長さ20cm	ZZ99*01*02002	枚・日	60	1,720	103,200	管理費区分:0	
	合計						655,700		

# 3次単価表

単 18号 DHT10080		名称・規格		条件		単位		日		単位数量		単価	
								数量	日	単価	金額	単価	金額
ガラブ浚渫船(普通地盤用) (アンカー式)鋼D 5.0m3		Z304010170				L	642	100	1		1,003,348	1,003,348	摘要
重油A													管理費区分: 0
船団長		R3004				人	1.43	35,190	50,321		50,321		管理費区分: 0
高級船員		R0126				人	1.43	35,190	50,321		50,321		管理費区分: 0
普通船員		R0127				人	5.68	28,760	163,356		163,356		管理費区分: 0
ガラブ浚渫船(普通)アンカー方式[「アイゼ」式] D 5.0m3		M300080000		機械条件: 運転時間当り損料		時間	8	25,200	201,600		201,600		管理費区分: 0
ガラブ浚渫船(普通)アンカー方式[「アイゼ」式] D 5.0m3		M300080000		機械条件: 供用日当り損料		日	1.65	287,000	473,550		473,550		管理費区分: 0
合計											1,003,348		
単価												1,003,348	円/日

# 3次単価表

単 19号 DHT11040		揚錨船 鋼D 5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	金額	2026.05		
								単価	2026.05	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	265,147	
重油A		Z304010170		L	125	100			管理費区分：0	
高級船員		R0126		人	1.2	35,190			管理費区分：0	
普通船員		R0127		人	2.4	28,760			管理費区分：0	
揚錨船 D 5t吊		M300970000	機械条件：運転日当り損料	日	1	48,500			管理費区分：0	
揚錨船 D 5t吊		M300970000	機械条件：供用日当り損料	日	1.65	56,300			管理費区分：0	
合計								265,147		
単価								265,147	円/日	
摘要										

## 3次単価表

単 20号 DHT10080		単価使用年月		2026.05				
		歩掛適用年月		2026.05				
		労務費補正		1.000-0000 0.0				
名称・規格	条件	単位	日	単位数量	単価	金額	単価	摘要
船団長								
高級船員	R3004	人	1	35,190		35,190		管理費区分：0
普通船員	R0126	人	1	35,190		35,190		管理費区分：0
	R0127	人	4	28,760		115,040		管理費区分：0
クレーン浚渫船(普通)アンカー方式[ダイヤゼール式] D 5.0m3	M300080000	日	1	287,000		287,000		管理費区分：0
合計						472,420		
単価						472,420	円/日	

# 3次単価表

単 21号 DHT11040		揚錨船 鋼D 5t吊		単価使用年月		2026.05			
		名称・規格		歩掛適用年月		2026.05			
				労務費補正		1.000-0000 0.0			
名称・規格		条件		単位	日	単位数量	1	単価	149,010
高級船員				単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0126			人	1	35,190	35,190		管理費区分:0
	R0127			人	2	28,760	57,520		管理費区分:0
	M300970000		機械条件: 供用日当り損料	日	1	56,300	56,300		管理費区分:0
	合計						149,010		
	単価						149,010		円/日

# 3次単価表

単 22号 DHT11590		土運船(曳航) 鋼100m3積(開閉式)		運転1日当り		単位使用年月	
		名称・規格		単位	日	単位数量	単価
		条件		単位	数量	金額	摘要
普通船員							
		R0127	人	2.84	28,760	81,678	管理費区分:0
土運船[開閉式] 100m3積		M301370000	日	1.65	34,400	56,760	管理費区分:0
合計						138,438	
単価						138,438	円/日

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0



# 3次単価表

単 24号 DHT22720		単価使用年月		2026.05			
		歩掛適用年月		2026.05			
		労務費補正		1.000-0000 0.0			
名称・規格		単位	日	単位数量	金額	単価	124,706
条件		単位	数量	単価	摘要		
軽油							
Z304010090		L	186	137	25,482	管理費区分：0	
運転手(特殊)							
R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0	
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型(第2次)] 標準バケット容量 山積1.9m3/平積1.4m3		時間	5.8	3,480	20,184	管理費区分：0	
M304070030							
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型(第2次)] 標準バケット容量 山積1.9m3/平積1.4m3		日	1.5	29,300	43,950	管理費区分：0	
M304070030							
合計					124,706		
単価					124,706	円/日	

# 3次単価表

単 25号 WK210330		ハックホウ(ローラ型)運転		単価使用年月		2026.05	
				歩掛適用年月		2026.05	
				労務費補正		1.000-0000 0.0	
名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	67,090
運転手(特殊)			数量	単価	摘要		
	R0114	人	1	35,090	35,090		管理費区分：0
軽油	Z006702002	L	106	137	14,522		管理費区分：0
ハックホウ(ローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007	日	1.8	9,710	17,478		管理費区分：0
					67,090		
合計						67,090	円/日
単価							

# 3次単価表

単 26号 WK250590		ハックホウ(ローラ型)運転		単位使用年月		2026.05	
				歩掛適用年月		2026.05	
				労務費補正		1.000-0000 0.0	
名称・規格	条件	単位	日 数量	単位数量 単価	金額	単価	62,740
運転手(特殊)		単位	数量	単価	摘要		
R0114		人	1	35,090	35,090		管理費区分:0
Z006702002		L	119	137	16,303		管理費区分:0
L001010004		日	1.06	10,700	11,342		管理費区分:0
ZS3000004		式	1		5		管理費区分:0
合計					62,740		
単価					62,740	円/日	



# 3次単価表

単 28号 WK250500		バックホウ(クローラ型)運転 設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m		単位	日	単位数量		単価	単価			
						名称・規格	条件		数量	金額	1	61,820
											管理費区分: 0	摘要
運転手(特殊)		R0114		人	1	35,090	35,090		管理費区分: 0			
軽油		Z006702002		L	99	137	13,563		管理費区分: 0			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		L001010004		日	1.23	10,700	13,161		管理費区分: 0			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式	1		6		管理費区分: 0			
合計							61,820					
単価							61,820		円/日			

単価使用年月 2026.05  
 歩掛適用年月 2026.05  
 労務費補正 1.000-0000 0.0





# 入力データリスト (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	事業区分	漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	
金額 前回/今回	摘要			
航路・泊地 (0001)-3.0m泊地	式	1	20,103,043	
浚渫工 (0002)	式	1	1,639,976	
クワア浚渫工 (0003)	式	1	1,639,976	工種 53:浚渫工事 (漁港)
クワア浚渫 (0004)	m3	547	1,639,976	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
----- クワア浚渫 -----				
クワア浚渫	m3	1,214	1,018,546	DH101030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
----- 普通地盤 -----				
J01 同一工事に含まれる最も硬い土質			839	
J02 規格選定の方式				
J03 クワア浚渫船の規格				
J04 方式の選択				
J06 揚錨船の規格				
J08 クワア浚渫船一時退避の有無				
J10 土質分類				
J11 N値、状態				
J12 土厚区分				
J13 海象条件区分				
J14 水深区分				
クワア浚渫船(普通地盤用)拘束	式	1	621,430	DH101040 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	事業区分	金額	前回/今回	金額	前回/今回
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額	摘要
J01 規格選定的方式	標準				
J02 グラブ浚渫船(普通地盤用)の規格	鋼D 5.0m3 アノカー式				歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町)
J03 方式の選択	鋼D 5t吊				労務補正 1.000 00-00
J05 揚錨船の規格	有り				豪雪割増
J07 汚濁防止枠使用の有無(取付)	有り				係数ラック 1
J08 汚濁防止枠使用の有無(取外し)	1船団				単価補正
J09 船団数	0日				
J10 その他必要な日数					
土工 (0005)	1	式		16,340,670	
土運船運搬工 (0006)	1	式		474,674	工種 53:浚渫工事 (漁港)
土運船運搬 (0007)	547	m3		474,674	第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラック 1 週休2日補正 4週8休以上
土運船運搬	1,214	m3	391	474,674	DH101240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラック 1 単価補正
J01 土運船による遠距離土捨	対応しない				
J02 浚渫船1日当り運転時間	8.0時間				
J03 複数土砂を合成(平均)した浚渫量	189.84m3/h				
J04 複数土砂合成浚渫量(変化率未考)	189.84m3/h				
J05 運搬方法	引船方式				
J06 規格選定的方式	標準				
J07 土運船(曳航)の規格	鋼100m3積(開閉式)				
J09 引船の規格	鋼D 300PS型				

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
揚土土捨工 (0008)	J11 揚土土捨工の指定 J12 往復平均えい航距離 J13 複数土砂を合成(平均)した揚土量 J14 土運船1日当り運搬量の算出方法	ハックホリ揚土 0.1km 241.26m <sup>3</sup> /h 自動計算	1	15,865,996	工種 53:浚渫工事 (漁港)
ハックホリ揚土 (0009)	Q01 ハックホリ揚土	547	228,232	第0003号内訳書 単位数 1 m <sup>3</sup> 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
ハックホリ揚土	J01 グラブ 浚渫船1日当り運転時間 J02 グラブ 浚渫船1時間当り浚渫量 J03 土運船1日当り運搬量の算出方法	1,214 8.0時間 189.84m <sup>3</sup> /h 自動計算	188	228,232	DH101320 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土砂等運搬 (0010)	m <sup>3</sup>	541	2,434,161	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m <sup>3</sup> 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	

# 入力データリスト (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
積込(ホース)						
J01 土質	m <sup>3</sup>	541 土砂	267	144,447		週休2日補正 4週8休以上
J02 作業内容		土量50,000m <sup>3</sup> 未満				
ハツカサシ(クロー型) [標準型]						
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m <sup>3</sup>	%	40.68	42.39	108.7		CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数リンク 1 単価補正
標準構成比			21,500			M000202142 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数リンク 1 単価補正
標準単価			22,900			
地区単価						
運転手(特殊)						
標準構成比	%	42.401	38.74	113.3		R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数リンク 1 単価補正
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
軽油						
標準構成比	%	16.886	18.87	45.12		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数リンク 1 単価補正
標準単価			138			
地区単価			137			

# 入力データリスト (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
諸雑費	%	0.033		0.18	管理費区分	0
土砂等運搬	m <sup>3</sup>	541	732	396,012	CB210110	641.88
J01 土砂等発現場		標準			管理費区分	0
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )			歩	2026.05 単 2026.05
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区	むつ市(旧大畑町)
J04 DID区間の有無		無し			労務補正	1.000 00-00
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		2.0km以下			豪雪割増	
					係数リンク	1
					単価補正	
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	%	41.575	44.67	304.6	M000301005	
標準構成比					管理費区分	0
標準単価			20,847		歩	2026.05 単 2026.05
地区単価			21,400		単価地区	むつ市(旧大畑町)
供用日当りの損耗品費			747		労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数リンク	1
					単価補正	
運転手(一般)	%	45.465	40.44	333.1	R0115	
標準構成比					管理費区分	0
標準単価			23,600		歩	2026.05 単 2026.05
地区単価			30,290		単価地区	むつ市(旧大畑町)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数リンク	1
					単価補正	
軽油	%	12.95	14.89	94.88	Z006702002	
標準構成比					管理費区分	0
標準単価			138		歩	2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区	むつ市(旧大畑町)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	

# 入力データリスト (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
諸雑費	%	0.01		0.12		係数ランク 1 単価補正
山土 ルーズ 現着 (10,000m3未満に摘要)	m3	673	2,150	1,446,950		ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土砂混合処理 ミキシング用土砂+浚渫土 (1:1)	m3	1,214	368	446,752		オプショナル入力 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
掘削	m3	1 土砂 土質 J01 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	368	368		CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ハックホク(ローテ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比	%	41.178	42.72	151.5		M00202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

# 入力データリスト (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
標準単価 地区単価			20, 100 21, 500			単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ラック 1 単価補正
運転手(特殊)	%	41.477		152.6		R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラック 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.33	19.37 138 137	63.76		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラック 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.14		管理費区分 0
土砂等運搬 (0011)	m <sup>3</sup>	1,760		2,424,573		オブション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m <sup>3</sup> 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラック 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
種込(ホース)					
J01 土質	2,427	267	648,009		週休2日補正 4週8休以上
J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数リンク 1 単価補正
ハツカサシ(クロー型)[標準型]					
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	40.68	42.39	108.7		M000202142 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数リンク 1 単価補正
標準構成比					
標準単価		21,500			
地区単価		22,900			
運転手(特殊)					
標準構成比		38.74	113.3		R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数リンク 1 単価補正
標準単価		28,900			
地区単価		35,090			
軽油					
標準構成比		18.87	45.12		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数リンク 1 単価補正
標準単価		138			
地区単価		137			

# 入力データリスト (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
諸雑費	%	0.033		0.18	管理費区分 0	
土砂等運搬	m <sup>3</sup>	2,427 標準 バックホ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	732	1,776,564	CB210110 641.88 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オート・アイゼル] 10t積級	%	41.575	44.67 20,847 21,400 747	304.6	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	%	45.465	40.44 23,600 30,290	333.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	12.95	14.89 138 137	94.88	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備
下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.01	0.12	係数ランク 1 単価補正
浚渫土固化処理 (0012)	m <sup>3</sup>	1,760	4,606,446	オブション入力 第0006号内訳書 1 m <sup>3</sup> 単位数 1 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
土質改良	m <sup>3</sup>	2,427	4,606,446	オブション入力 単位数 100 m <sup>3</sup> 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.332	12,021	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1: 対象				
特殊作業員				R0101 単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費1: 対象	人	0.332	30,700	10,192	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
セメント系固(化)材 特殊土用 フレコン(1t)	t	6.24	22,800	142,272	Z230201015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
パ ックホウ(クロー型)運転 諸雑費1: 対象	日	0.332	67,090	22,273	WK210330 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ) 諸雑費1 諸雑費率=7.000%	式	1		3,042	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
運搬処理 (0013)	m3	1,115		6,172,584	オブション入力 第0007号内訳書

# 入力データリスト (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
金額 前回/今回	摘要		
単位数量	1	m <sup>3</sup>	1
管理費区分	0		管理費区分 0
歩	2026.05	単	2026.05
単価地区	むつ市(旧大畑町)		むつ市(旧大畑町)
労務補正	1.000	00-00	1.000 00-00
豪雪割増			
係数リンク	1		1
週休2日補正	4週8休以上		4週8休以上
CB210020	240.9		
管理費区分	0		管理費区分 0
歩	2026.05	単	2026.05
単価地区	むつ市(旧大畑町)		むつ市(旧大畑町)
労務補正	1.000	00-00	1.000 00-00
豪雪割増			
係数リンク	1		1
単価補正			
M000202142			
管理費区分	0		管理費区分 0
歩	2026.05	単	2026.05
単価地区	むつ市(旧大畑町)		むつ市(旧大畑町)
労務補正	1.000	00-00	1.000 00-00
豪雪割増			
係数リンク	1		1
単価補正			
108.7			
42.39			
21,500			
22,900			
40.68			
標準構成比			
標準単価			
地区単価			
113.3			
38.74			
28,900			
35,090			
42.401			
標準構成比			
標準単価			
地区単価			
軽油			

# 入力データリスト (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比	%	16.886	18.87	45.12	管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区 むつ市(旧大畑町)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.033		0.18	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	2,724	999	2,721,276	CB210110 875.29
J01 土砂等発現場		標準			管理費区分 0
J02 積込機種・規格		バックホ積0.8m3(平積0.6m3)			歩 2026.05 単 2026.05
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 むつ市(旧大畑町)
J04 DID区間の有無		無し			労務補正 1.000 00-00
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		4.0km以下			豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.569	44.67	415.3	M000301005
標準構成比			20,847		管理費区分 0
標準単価			21,400		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			747		単価地区 むつ市(旧大畑町)
供用日当りの損耗品費					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増 B地区
					係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	45.472	40.44	454.3	R0115
標準構成比			23,600		管理費区分 0
標準単価			30,290		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価					単価地区 むつ市(旧大畑町)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分		漁港整備
	工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
軽油	標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.942	14.89 138 137	129.3	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数リンク 1 単価補正	
諸雑費		%	0.017		0.2	管理費区分 0	
処分費 土砂		m <sup>3</sup>	2,724	1,000	2,724,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数リンク 1 単価補正	
仮設工 (0014)		式	1		2,122,397	オブション入力	
敷鉄板設置・撤去工 (0015)		式	1		428,091	工種 53:浚渫工事 (漁港)	
敷鉄板設置・撤去 (0016)		枚	67		414,636	オブション入力 第0008号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00	

# 入力データリスト (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
敷鉄板設置・撤去	m2	622 設置・撤去	457	284,254	豪雪割増 係数ラシク 1 週休2日補正 4週8休以上 WB253610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正
J01 作業区分					
敷鉄板賃料	枚	67 22×1,524×6,096(mm)	1,946	130,382	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類					
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		9日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
敷鉄板設置・撤去 (0017)	枚	4		13,455	オプシヨシ入力 第0009号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラシク 1 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去	m2	19 設置・撤去	457	8,683	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町)
J01 作業区分					

# 入力データリスト (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
敷鉄板賃料	枚	4 22×1,524×3,048(mm) 無 9日 無 有	1,193	4,772	労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラック 1 単価補正	
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無					WB253630 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラック 1 単価補正	
大型土のう工 (0018)	式	1		1,694,306	オプシヨン入力 工種 53:浚渫工事 (漁港)	
大型土のう製作・設置 (0019)	袋	248		1,645,436	オプシヨン入力 第0010号内訳書 単位数 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラック 1 週休2日補正 4週8休以上	
現場発生品及び支給品運搬	t	446 クルン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下	1,970	878,620	CB010410 1740.1 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラック 1 単価補正	
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離(km)DID有						

# 入力データリスト (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.482	17.3 10,200 11,000	324.6	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 0 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ラック 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	42.769	39.87 28,900 35,090	842.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 0 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラック 1 単価補正	
特殊作業員	%	37.407	39.03 28,300 30,700	736.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 0 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラック 1 単価補正	
軽油	%	3.333	3.8 138 137	65.64	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 0 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラック 1 単価補正	
諸雑費						

# 入力データリスト (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
	%	0.009			0.76	管理費区分 0
大型土のう工						WB252730 管理費区分 0
J01 作業区分	袋	248	1,970	488,560		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町)
J03 設置作業半径		設置(再設置含む) 6m以下				労務補正 1.000 00-00
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m				豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正
大型土のう工						WB252730 管理費区分 0
J01 作業区分	袋	248	1,122	278,256		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町)
J03 設置作業半径		撤去 6m以下				労務補正 1.000 00-00
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m				豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正
運搬処理 (0020)	式	1		48,870		オプシヨン入力 第0011号内訳書 1 式 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.6	11,450	6,870		係数ラシク 1 週休2日補正 4週8休以上 CB010410 10083.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町)
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				労務補正 1.000 00-00
J02 DID区間の有無		無し				豪雪割増
J03 片道運搬距離(km)DID無		20.5km以下				係数ラシク 1 週休2日補正 4週8休以上

# 入力データリスト (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分		漁港整備	摘要
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回			
							豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正	
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.005	13.79 7,690 8,230	1,488		M000302010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ラシク 1 単価補正	
	運転手(特殊)	%	45.099	42.15 28,900 35,090	5,160		R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正	
	特殊作業員	%	39.426	41.25 28,300 30,700	4,511		R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正	
	軽油	%	2.458	2.81 138 137	281.2		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	

# 入力データリスト (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
諸雑費	%	0.012		9.8		係数リンク 単価補正 1 管理費区分 0
処分費 廃プラスチック類	t	0.6	70,000	42,000		ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数リンク 1 単価補正
直接工事費 (0021)	式	1		20,103,043		
共通仮設 (0022)	式	1		5,747,320		
共通仮設費 (0023)	式	1		3,774,320		
運搬費 (0024)	式	1		1,125,540		工種 99: オプション入力 第0012号内訳書 1 式 単位数 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
仮設材等運搬 (0025)	式	1		1,125,540		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
係数ラック 1 週休2日補正 4週8休以上					
WB010020					
管理費区分 0					
歩 2026.05 単 2026.05					
J01 発注機関係分	t	111	3,570	396,270	単 2026.05
J02 片道運搬距離(実数入力)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			むつ市(旧大畑町)
J04 製品長区分		17km			1.000 00-00
J05 運搬割増率		12m以内			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		各種(実数入力)			係数ラック 1
J07 その他の諸料金の有無		0			単価補正
WB010020					
管理費区分 0					
歩 2026.05 単 2026.05					
J01 発注機関係分	t	111	3,570	396,270	単 2026.05
J02 片道運搬距離(実数入力)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			むつ市(旧大畑町)
J04 製品長区分		17km			1.000 00-00
J05 運搬割増率		12m以内			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		各種(実数入力)			係数ラック 1
J07 その他の諸料金の有無		0			単価補正
WB010030					
管理費区分 0					
歩 2026.05 単 2026.05					
J01 作業区分	t	111	1,500	166,500	単 2026.05
積込み、取卸し(片道分)					
WB010030					
管理費区分 0					
歩 2026.05 単 2026.05					
J01 作業区分	t	111	1,500	166,500	単 2026.05
積込み、取卸し(片道分)					

# 入力データリスト (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
事業損失防止施設費 (0026)	式	1		2,380,780	単価補正 工種 99:
水質汚濁防止膜 (0027)	式	1		2,380,780	オブション入力 第0013号内訳書 1 式 単位数 0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数リンク 1 週休2日補正 4週8休以上
汚濁防止膜設置	m	140	6,363	890,820	DH190150 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数リンク 1 単価補正
汚濁防止膜撤去	m	140	5,959	834,260	DH190160 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数リンク 1 単価補正
汚濁防止膜賃料	式	1		655,700	オブション入力 単位数 1 式 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事	事業区分	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回		
金額 前回/今回	摘要				
汚濁防止膜賃料 (基本料) 単独フロートφ300 丈長2m×長さ20cm	枚	5	110,500	552,500	歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラック 1 単価補正
汚濁防止膜賃料 (基本料) 単独フロートφ300 丈長2m×長さ20cm	枚	5	110,500	552,500	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラック 1 単価補正
汚濁防止膜賃料 (1日当り加算額) 単独フロートφ300 丈長2m×長さ20cm	枚・日	60	1,720	103,200	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ラック 1 単価補正
現場環境改善費 (0028)	式	1		268,000	
現場環境改善費 (率計上) (0029)	式	1		268,000	
共通仮設費 (率計上) (0030)	式	1		1,973,000	

# 入力データリスト (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
純工事費 (0031)	式	1		25,850,363		
現場管理費 (0032)	式	1		5,550,000		
週休2日補正						
-----						
施工地域等補正	山間僻地及び離島 (水産)		0.50%			
工期日数	160日間					
冬期日数	39日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	自動設定		0.29%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%			
週休2日補正	4週8体以上		1.03			
工事原価 (0033)	式	1		31,400,363		
一般管理費等 (0034)	式	1		5,799,637		
-----						
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00			
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%			
工事価格 (0035)	式	1		37,200,000		
消費税額及び地方消費税額 (0036)	式	1		3,720,000		
工事費計 (0037)	式	1		40,920,000		
-----						