

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7水生 第2210-5号

設計書番号 508-130-0035

野牛地区水産生産基盤整備工事

実施 設計書

下北郡東通村大字野牛地先

2027年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 38.2 m				
	西防波堤	38.2	m		
	本体工[鋼矢板式]	1	式		
	上部工	38.2	m		
	胸壁工	38.2	m		
	付属工	1	式		
	仮設工	1	式		
設計額	216,062,000 円 (内消費税 19,642,000 円)	変更による 増減額			
請負額		変更による 増減額			

設計内訳書（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事					事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 西防波堤								
		式	1		119,401,448			
本体工〔鋼矢板式〕								
		式	1		71,007,069			
鋼矢板工								
		式	1		63,360,999			
鋼矢板		SYW295 SP-10H、25H L=11.5m						内 1号
			枚	114		52,831,956		
腹起し		溝形鋼2[-150*75*6.5*10]						内 2号
			m	77		7,173,705		
タイ材		タイ7° #F50T L=13.070m						内 3号
			組	14		3,355,338		
中詰工								
			式	1		7,646,070		
中詰材		浚渫土(砂)						内 4号
			m3	1,643		7,646,070		
上部工								
			式	1		29,822,690		
上部コンクリート工								
			式	1		29,822,690		
支保								内 5号
			式	1		2,295,360		
鉄筋		SD345 D13～D29 A型配筋						内 6号
			Kg	17,884		3,697,495		
鉄筋		SD345 D13～D29 B型配筋						内 7号
			Kg	10,033		2,074,315		

設計内訳書（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13～D25 D型配筋						内 8号
		Kg	12,104		2,495,570		
型枠							内 9号
		式	1		3,766,987		
H形鋼	SS400 100×50×5×7 L=1.0m						内 10号
		t	0.3		42,300		
伸縮目地	瀝青質系						内 11号
		m2	57		175,560		
基礎碎石	再生クラッシュ・ラン RC-40 t=10cm						内 12号
		m2	466		714,378		
コンクリート	港湾(13) 24-8-25(20) W/C≦55%						内 13号
		m3	529		14,560,725		
胸壁工							
		式	1		6,237,576		
胸壁コンクリート工							
		式	1		6,237,576		
支保							内 14号
		式	1		15,912		
足場							内 15号
		式	1		583,142		
型枠							内 16号
		式	1		2,101,088		
伸縮目地	瀝青質系						内 17号
		m2	13		40,040		
コンクリート	港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%						内 18号
		m3	127		3,468,624		

設計内訳書（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足掛金物	ワイトステップ 幅500×φ19 現場打用						内 19号
		個	7		28,770		
付属工							
		式	1		7,780,144		
防舷材工							
		式	1		793,401		
梯子	150H×900L＋タラップ 2100L						内 20号
		基	1		793,401		
防食工							
		式	1		6,986,743		
電気防食	アルミニウム合金陽極1.0A-50年型						内 21号
		個	16		3,455,984		
電気防食	アルミニウム合金陽極2.0A-50年型						内 22号
		個	11		3,486,989		
電位測定装置							内 23号
		個	1		43,770		
仮設工							
		式	1		4,553,969		
大型土のう工							
		式	1		742,434		
大型土のう							内 24号
		袋	198		742,434		
敷鉄板設置・撤去工							
		式	1		3,811,535		
敷鉄板設置・撤去							内 25号
		式	1		3,811,535		

設計内訳書（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事					事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費								
		式	1		119,401,448			
共通仮設								
		式	1		16,792,544			
共通仮設費								
		式	1		9,915,544			
運搬費								
		式	1		9,211,544			
仮設材運搬								内 26号
		式	1		3,707,544			
建設機械器具等運搬		クローラークレーン120t吊						内 27号
		式	1		5,504,000			
現場環境改善費								
		式	1		704,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		704,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		6,877,000			
純工事費								
		式	1		136,193,992			
現場管理費								
		式	1		33,135,000			
工事原価								
		式	1		169,328,992			
一般管理費等								
		式	1		27,091,008			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 54:構造物工事（漁港）

主たる工種		単独（追加工事）： 構造物工事（漁港）		合算工事：	
対象工事費	119, 401, 448	直接工事費	119, 401, 448	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	119, 401, 448	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	119, 401, 448		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	4. 65%		0. 00%	0. 00%
	施工地域等補正	1. 00%		0. 00%	
	海上輸送に要する補正	1. 00		0. 00	
	率（補正後） 週休 2 日 4 週 8 休以上 1. 02	5. 76%		0. 00%	
	計上額	6, 877, 000		0	0
				調整工事計上額	0

主工種 54:構造物工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	119,401,448	直接工事費	119,401,448	事業損失	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	119,401,448	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.59%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	0.59%		0.00%		
計上額	704,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	9,211,544				
回航・えい航費	0	運搬費	9,211,544	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					16,792,544

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	136,193,992	単独（追加工事）直接工事費	119,401,448	単独（追加工事）共通仮設費	16,792,544
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	136,193,992	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	136,193,992		0		0
現場管理費 率（補正前）	22.45%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	0.67%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	24.33%		0.00%		
計上額	33,135,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	169,328,992				
純工事費	136,193,992	現場管理費	33,135,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	169,328,992	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	169,328,992		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	15.96%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	15.96%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	169,328,992		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	27,091,008				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	3
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	東通村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	山間僻地及び離島（水産）		1. 00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1. 00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1. 02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	山間僻地及び離島（水産）	0.50%
工 期 日 数	261日間	
冬 期 日 数	145日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.67%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			119,401,448
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				119,401,448
	共通仮設費（率分）	119,401,448	5.76	6,877,000
	運搬費			9,211,544
現場環境改善費対象工事費				119,401,448
	現場環境改善費（率分）	119,401,448	0.59	704,000
現場管理費対象純工事費				136,193,992
	現場管理費	136,193,992	24.33	33,135,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				169,328,992
	一般管理費等	169,328,992	15.96	27,091,008
	業務委託費			0
工事価格				196,420,000
消費税等相当額				19,642,000
工事費計				216,062,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	鋼矢板	SYW295 SP-10H、25H L=11.5m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板・H形鋼杭材料(購入材料)		鋼矢板, 82枚・本						単 1号 03-16-02
DH116010			式	1		25, 657, 800		管理費区分：0
鋼矢板・H形鋼杭材料(購入材料)		鋼矢板, 2枚・本						単 2号 03-16-02
DH116010			式	1		3, 421, 600		管理費区分：0
鋼矢板・H形鋼杭材料(購入材料)		鋼矢板, 2枚・本						単 3号 03-16-02
DH116010			式	1		3, 421, 600		管理費区分：0
鋼矢板・H形鋼杭材料(購入材料)		鋼矢板, 24枚・本						単 4号 03-16-02
DH116010			式	1		6, 328, 800		管理費区分：0
鋼矢板・H形鋼杭材料(購入材料)		鋼矢板, 4枚・本						単 5号 03-16-02
DH116010			式	1		5, 069, 600		管理費区分：0
鋼矢板・H形鋼杭荷卸・積込		ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 6号 03-16-02
DH116030			枚・本	114	1, 231	140, 334		管理費区分：0
鋼矢板・鋼管矢板運搬		陸上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 鋼矢板, 標準, トレーラ, 20t積, 0.993t/枚・本, 102km						単 7号 03-04-05
DH145030			枚・本	82	18, 557	1, 521, 674		管理費区分：0
鋼矢板・鋼管矢板運搬		陸上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 鋼矢板, 標準, トレーラ, 20t積, 1.122t/枚・本, 102km						単 8号 03-04-05
DH145030			枚・本	2	21, 159	42, 318		管理費区分：0
鋼矢板・鋼管矢板運搬		陸上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 鋼矢板, 標準, トレーラ, 20t積, 1.122t/枚・本, 102km						単 8号 03-04-05
DH145030			枚・本	2	21, 159	42, 318		管理費区分：0
鋼矢板・鋼管矢板運搬		陸上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 鋼矢板, 標準, トレーラ, 20t積, 1.299t/枚・本, 102km						単 9号 03-04-05
DH145030			枚・本	24	23, 761	570, 264		管理費区分：0
鋼矢板・鋼管矢板運搬		陸上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 鋼矢板, 標準, トレーラ, 20t積, 1.036t/枚・本, 102km						単 10号 03-04-05
DH145030			枚・本	4	19, 858	79, 432		管理費区分：0
鋼矢板・H形鋼杭荷卸・積込		ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 6号 03-16-02
DH116030			枚・本	114	1, 231	140, 334		管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	鋼矢板	SYW295 SP-10H、25H L=11.5m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板・鋼管矢板運搬		陸上運搬,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊,鋼矢板,標準,トレー,20t積,0.993t/枚・本,0.1km						単 11号 03-04-05
DH145030			枚・本	82	4,248	348,336		管理費区分:0
鋼矢板・鋼管矢板運搬		陸上運搬,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊,鋼矢板,標準,トレー,20t積,1.122t/枚・本,0.1km						単 12号 03-04-05
DH145030			枚・本	2	4,248	8,496		管理費区分:0
鋼矢板・鋼管矢板運搬		陸上運搬,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊,鋼矢板,標準,トレー,20t積,1.122t/枚・本,0.1km						単 12号 03-04-05
DH145030			枚・本	2	4,248	8,496		管理費区分:0
鋼矢板・鋼管矢板運搬		陸上運搬,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊,鋼矢板,標準,トレー,20t積,1.299t/枚・本,0.1km						単 13号 03-04-05
DH145030			枚・本	24	4,248	101,952		管理費区分:0
鋼矢板・鋼管矢板運搬		陸上運搬,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊,鋼矢板,標準,トレー,20t積,1.036t/枚・本,0.1km						単 14号 03-04-05
DH145030			枚・本	4	4,248	16,992		管理費区分:0
鋼矢板・鋼管矢板運搬		海上運搬,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊,鋼矢板,28m未満,鋼300t積,鋼D 450PS型,0.993t/枚・本,1.4k						単 15号 03-04-05
DH145030			枚・本	82	5,023	411,886		管理費区分:0
鋼矢板・鋼管矢板運搬		海上運搬,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊,鋼矢板,28m未満,鋼300t積,鋼D 450PS型,1.122t/枚・本,1.4k						単 16号 03-04-05
DH145030			枚・本	2	5,023	10,046		管理費区分:0
鋼矢板・鋼管矢板運搬		海上運搬,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊,鋼矢板,28m未満,鋼300t積,鋼D 450PS型,1.122t/枚・本,1.4k						単 16号 03-04-05
DH145030			枚・本	2	5,023	10,046		管理費区分:0
鋼矢板・鋼管矢板運搬		海上運搬,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊,鋼矢板,28m未満,鋼300t積,鋼D 450PS型,1.299t/枚・本,1.4k						単 17号 03-04-05
DH145030			枚・本	24	5,023	120,552		管理費区分:0
鋼矢板・鋼管矢板運搬		海上運搬,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊,鋼矢板,28m未満,鋼300t積,鋼D 450PS型,1.036t/枚・本,1.4k						単 18号 03-04-05
DH145030			枚・本	4	5,023	20,092		管理費区分:0
鋼矢板(H形鋼杭)打設(WJ併用・陸)								単 19号 10H
		枚・本	86	45,348	3,899,928			管理費区分:0
鋼矢板(H形鋼杭)打設(WJ併用・陸)								単 20号 25H
		枚・本	28	51,395	1,439,060			管理費区分:0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	腹起し		溝形鋼2[-150*75*6. 5*10]					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
腹起材取付 DH145100		陸上施工, 大型, 0kg, 0組						単 21号 03-04-05 管理費区分：0
			m	77	93,165	7,173,705		
合計								
						7,173,705		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	タイ材		タイプ ルF50T L=13. 070m						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
タイ材取付 DH145140			陸上, 40～60mm未満, 2回						単 22号 03-04-05 管理費区分：0
				組	14	239, 667	3, 355, 338		
合計									
							3, 355, 338		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	中詰材	浚渫土(砂)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中詰材投入(海中採取) DH141360		砂,ｸﾞﾗﾌﾞ容量 3.0m3,地山土量,普通土砂,10～20未満,普通,普通,普通,普通,水深10m未満,0.1km						単 23号 03-04-01 管理費区分：0
			m3	1,643	4,228	6,946,604		
中詰均し DH141400		中詰砂・砂利・碎石・鉋さい						単 24号 03-04-01 管理費区分：0
			m2	466	1,501	699,466		
合計								
						7,646,070		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	支保							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(鋼矢板式) DH106020	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 25号 03-06-02 管理費区分 : 0	
		m	90	25,504	2,295,360			
合計					2,295,360			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	鉄筋	SD345 D13～D29 A型配筋						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋加工組立		SD345 D13, 重力式・鋼矢板式, 有り, 陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DH106090						単 26号 03-06-02
			kg	1, 680	208	349, 440		管理費区分 : 0
鉄筋加工組立		SD345 D16, 重力式・鋼矢板式, 有り, 陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DH106090						単 27号 03-06-02
			kg	1, 583	206	326, 098		管理費区分 : 0
鉄筋加工組立		SD345 D19, 重力式・鋼矢板式, 有り, 陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DH106090						単 28号 03-06-02
			kg	4, 590	206	945, 540		管理費区分 : 0
鉄筋加工組立		SD345 D29, 重力式・鋼矢板式, 有り, 陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DH106090						単 29号 03-06-02
			kg	10, 031	207	2, 076, 417		管理費区分 : 0
合計						3, 697, 495		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	鉄筋	SD345 D13～D29 B型配筋						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋加工組立		SD345 D13, 重力式・鋼矢板式, 有り, 陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DH106090						単 26号 03-06-02 管理費区分 : 0
			kg	921	208	191, 568		
鉄筋加工組立		SD345 D16, 重力式・鋼矢板式, 有り, 陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DH106090						単 27号 03-06-02 管理費区分 : 0
			kg	933	206	192, 198		
鉄筋加工組立		SD345 D19, 重力式・鋼矢板式, 有り, 陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DH106090						単 28号 03-06-02 管理費区分 : 0
			kg	2, 504	206	515, 824		
鉄筋加工組立		SD345 D29, 重力式・鋼矢板式, 有り, 陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DH106090						単 29号 03-06-02 管理費区分 : 0
			kg	5, 675	207	1, 174, 725		
合計						2, 074, 315		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	鉄筋		SD345 D13～D25 D型配筋					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋加工組立 DH106090		SD345 D13, 重力式・鋼矢板式, 有り, 陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 26号 03-06-02 管理費区分 : 0
			kg	1, 073	208	223, 184		
鉄筋加工組立 DH106090		SD345 D16, 重力式・鋼矢板式, 有り, 陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 27号 03-06-02 管理費区分 : 0
			kg	2, 491	206	513, 146		
鉄筋加工組立 DH106090		SD345 D19, 重力式・鋼矢板式, 有り, 陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 28号 03-06-02 管理費区分 : 0
			kg	1, 404	206	289, 224		
鉄筋加工組立 DH106090		SD345 D25, 重力式・鋼矢板式, 有り, 陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 30号 03-06-02 管理費区分 : 0
			kg	7, 136	206	1, 470, 016		
合計								
						2, 495, 570		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式) DH106130	海上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 3 00PS型	m2	133	20, 671	2, 749, 243		単 31号 03-06-02 管理費区分 : 0
木製型枠組立組外(鋼矢板式) DH106160	海上, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 30 0PS型	m2	48	21, 203	1, 017, 744		単 32号 03-06-02 管理費区分 : 0
合計					3, 766, 987		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	H形鋼	SS400 100×50×5×7 L=1. 0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼(細幅) SS400 100×50 Z001120019		t	0. 3	141, 000	42, 300		管理費区分 : 0
合計					42, 300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 11号	伸縮目地		瀝青質系					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地		瀝青質系						単 33号 03-06-02 管理費区分：0
DH106180			m2	57	3,080	175,560		
合計						175,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 12号	基礎碎石		再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシャーラン 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221110			m2	466	1,533	714,378		管理費区分：0
合計								
						714,378		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 13号	コンクリート		港湾(13) 24-8-25(20) W/C≦55%					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設 DH106190		ポンプ車打設, 鉄筋, 50m3以上(標準)						単 34号 03-06-02
			m3	529	25, 194	13, 327, 626		管理費区分 : 0
特殊養生(鉄筋構造物)								単 35号
			m3	529	2, 331	1, 233, 099		管理費区分 : 0
合計								
						14, 560, 725		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 14号	支保							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式) DH106010	陸上							単 36号 03-06-02 管理費区分：0
		m	2	7,956	15,912			
合計						15,912		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 15号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製枠組足場架払(重力式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)						単 37号 03-06-02
DH106050	16t吊	m2	161	3, 622	583, 142		管理費区分 : 0
合計					583, 142		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 16号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)						単 38号 03-06-02
DH106120	16t吊	m2	188	11, 176	2, 101, 088		管理費区分 : 0
合計					2, 101, 088		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 17号	伸縮目地		瀝青質系					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地		瀝青質系						単 33号 03-06-02 管理費区分：0
DH106180			m2	13	3,080	40,040		
合計						40,040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 18号	コンクリート		港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設		ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満						単 39号 03-06-02 管理費区分：0
DH106190			m3	127	25, 237	3, 205, 099		
特殊養生(無筋構造物)								単 40号 管理費区分：0
			m3	127	2, 075	263, 525		
合計						3, 468, 624		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 19号	足掛金物		ワイトステップ 幅500×φ19 現場打用							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅500×φ19 現場打用 Z231335015										管理費区分：0
					個	7	4,110	28,770		
合計								28,770		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 20号	梯子		150H×900L+クランプ 2100L						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋込栓取付 DH107040			海上, H = 250mm未満, 5基未満, 先付け(標準)						単 41号 03-07-03 管理費区分 : 0
				基	1	14, 662	14, 662		
梯子取付 DH107060			海上, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 30 OPS型						単 42号 03-07-03 管理費区分 : 0
				基	1	778, 739	778, 739		
合計									
							793, 401		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 21号	電気防食	アルミニウム合金陽極1. 0A-50年型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
取付金具製作								単 43号 03-07-05
DH107130			組	16	1, 428	22, 848		管理費区分：0
取付金具取付								単 44号 03-07-05
DH107140			組	16	2, 091	33, 456		管理費区分：0
陽極取付		既設構造物等を基地にして作業可						単 45号 03-07-05
DH107150			個	16	212, 480	3, 399, 680		管理費区分：0
合計						3, 455, 984		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 22号	電気防食		アルミニウム合金陽極2. 0A-50年型							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
取付金具製作										単 43号 03-07-05
					組	11	1, 428	15, 708		
取付金具取付										単 44号 03-07-05
					組	11	2, 091	23, 001		
陽極取付			既設構造物等を基地にして作業可							単 46号 03-07-05
					個	11	313, 480	3, 448, 280		
合計										
								3, 486, 989		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 23号	電位測定装置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電位測定装置取付							単 47号 03-07-05
DH107160		個	1	43, 770	43, 770		管理費区分：0
合計					43, 770		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 24号	大型土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	撤去(再利用), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 48号 02-05-10
WB252730		袋	132	885	116, 820		管理費区分：0
大型土のう工	設置(再設置含む), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 49号 02-05-10
WB252730		袋	132	2, 160	285, 120		管理費区分：0
大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 50号 02-05-10
WB252730		袋	66	5, 159	340, 494		管理費区分：0
合計					742, 434		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 25号	敷鉄板設置・撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置						単 51号 02-05-16 重機進入口＋分解組立 スペース 管理費区分：0
WB253610		m2	1, 719	239	410, 841		
敷鉄板設置・撤去	設置						単 51号 02-05-16 西防波堤(N0. 95. 7～N0 . 115. 0)施工分 管理費区分：0
WB253610		m2	1, 858	239	444, 062		
敷鉄板設置・撤去	設置						単 51号 02-05-16 西防波堤(N0. 76. 8～N0 . 95. 7)施工分 管理費区分：0
WB253610		m2	130	239	31, 070		
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 83日, 有, 83日, 無						単 52号 02-05-16 重機進入口＋分解組立 スペース 管理費区分：0
WB253630		枚	185	7, 802	1, 443, 370		
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 78日, 有, 78日, 無						単 53号 02-05-16 西防波堤(N0. 95. 7～N0 . 115. 0)施工分 管理費区分：0
WB253630		枚	200	7, 332	1, 466, 400		
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 12日, 有, 12日, 無						単 54号 02-05-16 西防波堤(N0. 76. 8～N0 . 95. 7)施工分 管理費区分：0
WB253630		枚	14	1, 128	15, 792		
合計					3, 811, 535		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 26号	仮設材運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17 . 8km, 12m以内, 冬期割増, 無	t	297	4, 284	1, 272, 348		単 55号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17 . 8km, 12m以内, 冬期割増, 無	t	321	4, 284	1, 375, 164		単 55号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17 . 8km, 12m以内, 冬期割増, 無	t	23	4, 284	98, 532		単 55号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	297	1, 500	445, 500		単 56号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	321	1, 500	481, 500		単 56号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	23	1, 500	34, 500		単 56号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					3, 707, 544		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 27号	建設機械器具等運搬		クローラークレーン120t吊					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350		分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80超150下(ｸﾞﾗﾑ2超3下), 標準(1. 0)						単 57号 01-02-02 管理費区分 : 0
			回	2	2, 752, 000	5, 504, 000		
合計								
						5, 504, 000		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 1号 DH116010	鋼矢板・H形鋼杭材料(購入材料)	鋼矢板, 82枚・本	単位	式	単位数量	1	単価	25, 657, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準鋼矢板1 SYW295 NS-SP-10H L=11. 5m ZZ99*01200001			枚	82	312, 900	25, 657, 800	管理費区分 : 0	
合計						25, 657, 800		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 2号 DH116010	鋼矢板・H形鋼杭材料(購入材料)	鋼矢板, 2枚・本	単位	式	単位数量	1	単価	3, 421, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板1-2 SYW295 NS-SP-10H、25H L=11. 5m ZZ99*01200002			枚	2	1, 710, 800	3, 421, 600	管理費区分 : 0	
合計						3, 421, 600		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 3号 DH116010	鋼矢板・H形鋼杭材料(購入材料)	鋼矢板, 2枚・本	単位	式	単位数量	1	単価	3, 421, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鋼矢板2 SYW295 NS-SP-10H、25H L=11. 5m ZZ99*01200003							管理費区分：0	
			枚	2	1, 710, 800	3, 421, 600		
合計						3, 421, 600		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 4号 DH116010	鋼矢板・H形鋼杭材料(購入材料)	鋼矢板, 24枚・本	単位	式	単位数量	1	単価	6, 328, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
隔壁鋼矢板1 SYW295 NS-SP-25H L=11. 5m ZZ99*01200004							管理費区分：0	
			枚	24	263, 700	6, 328, 800		
合計						6, 328, 800		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DH116010	鋼矢板・H形鋼杭材料(購入材料)	鋼矢板, 4枚・本	単位	式	単位数量	1	単価	5, 069, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
隔壁幅調整鋼矢板a-2 SYW295 NS-SP-25H、25H L=11. 5m ZZ99*01200005							管理費区分 : 0	
		枚	4	1, 267, 400	5, 069, 600			
合計						5, 069, 600		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 6号 DH116030	鋼矢板・H形鋼杭荷卸・積込	ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊	単位	枚・本	単位数量	140	単価 1, 231
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊 DHT20850							単 58号 07-01-28 [] [1]
			日	1	48, 800	48, 800	管理費区分 : 0
土木一般世話役 R0125							[] [1]
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分 : 0
とび工 R0106							[] [1]
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0
普通作業員 R0102							[] [1]
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []
			式	1		857	管理費区分 : 0
合計						172, 367	
						1, 231	円／枚・本
単価							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 DH145030	鋼矢板・鋼管矢板運搬	陸上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊, 鋼矢板, 標準, トレーラ, 20t 積, 0. 993t/枚・本, 102km	単位	枚・本	単位数量	140	単価	18, 557
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
台木 杉角 10×10cm 単価補正0. 200 (FC2) Z301080110001							[] [1]	
			m3	0. 4	10, 400	4, 160	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊 DHT20850							単 58号 07-01-28 [] [1]	
			日	2	48, 800	97, 600	管理費区分 : 0	
トレーラ 20t 積 DHT20520							単 59号 07-01-34 [] [1]	
			日	25	90, 605	2, 265, 125	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	4	31, 930	127, 720	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		12, 925	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 598, 090		
単価							円/枚・本	
						18, 557		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DH145030	鋼矢板・鋼管矢板運搬	陸上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊, 鋼矢板, 標準, トレーラ, 20t 積, 1. 122t/枚・本, 102km	単位	枚・本	単位数量	140	単価	21, 159
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
台木 杉角 10×10cm 単価補正0. 200 (FC2)	Z301080110001						[] [1]	
			m3	0. 4	10, 400	4, 160	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊	DHT20850						単 58号 07-01-28 [] [1]	
			日	2	48, 800	97, 600	管理費区分 : 0	
トレーラ 20t 積	DHT20520						単 59号 07-01-34 [] [1]	
			日	29	90, 605	2, 627, 545	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	4	31, 930	127, 720	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%					[1] []	
			式	1		14, 737	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 962, 322		
単価							円/枚・本	
						21, 159		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 DH145030	鋼矢板・鋼管矢板運搬	陸上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊, 鋼矢板, 標準, トレーラ, 20t 積, 1. 299t/枚・本, 102km	単位	枚・本	単位数量	140	単価	23, 761
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
台木 杉角 10×10cm 単価補正0. 200 (FC2)	Z301080110001						[] [1]	
			m3	0. 4	10, 400	4, 160	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊	DHT20850						単 58号 07-01-28 [] [1]	
			日	2	48, 800	97, 600	管理費区分 : 0	
トレーラ 20t 積	DHT20520						単 59号 07-01-34 [] [1]	
			日	33	90, 605	2, 989, 965	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	4	31, 930	127, 720	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%					[1] []	
			式	1		16, 550	管理費区分 : 0	
合計								
						3, 326, 555		
単価							円/枚・本	
						23, 761		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 DH145030	鋼矢板・鋼管矢板運搬	陸上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊, 鋼矢板, 標準, トレーラ, 20t 積, 1. 036t/枚・本, 102km	単位	枚・本	単位数量	140	単価	19, 858
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
台木 杉角 10×10cm 単価補正0. 200 (FC2)	Z301080110001						[] [1]	
			m3	0. 4	10, 400	4, 160	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊	DHT20850						単 58号 07-01-28 [] [1]	
			日	2	48, 800	97, 600	管理費区分 : 0	
トレーラ 20t 積	DHT20520						単 59号 07-01-34 [] [1]	
			日	27	90, 605	2, 446, 335	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	4	31, 930	127, 720	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%					[1] []	
			式	1		13, 831	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 780, 206		
単価							円/枚・本	
						19, 858		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 DH145030	鋼矢板・鋼管矢板運搬	陸上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊, 鋼矢板, 標準, トレーラ, 20t 積, 0. 993t/枚・本, 0. 1km	単位	枚・本	単位数量	140	単価	4, 248
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
台木 杉角 10×10cm 単価補正0. 200 (FC2)	Z301080110001						[] [1]	
			m3	0. 4	10, 400	4, 160	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊	DHT20850						単 58号 07-01-28 [] [1]	
			日	2	48, 800	97, 600	管理費区分 : 0	
トレーラ 20t 積	DHT20520						単 59号 07-01-34 [] [1]	
			日	3	90, 605	271, 815	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	4	31, 930	127, 720	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%					[1] []	
			式	1		2, 959	管理費区分 : 0	
合計								
						594, 814		
単価							円/枚・本	
						4, 248		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号 DH145030	鋼矢板・鋼管矢板運搬	陸上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊, 鋼矢板, 標準, トレーラ, 20t 積, 1. 122t/枚・本, 0. 1km	単位	枚・本	単位数量	140	単価	4, 248
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
台木 杉角 10×10cm 単価補正0. 200 (FC2)	Z301080110001						[] [1]	
			m3	0. 4	10, 400	4, 160	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊	DHT20850						単 58号 07-01-28 [] [1]	
			日	2	48, 800	97, 600	管理費区分 : 0	
トレーラ 20t 積	DHT20520						単 59号 07-01-34 [] [1]	
			日	3	90, 605	271, 815	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	4	31, 930	127, 720	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%					[1] []	
			式	1		2, 959	管理費区分 : 0	
合計								
						594, 814		
単価							円/枚・本	
						4, 248		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 DH145030	鋼矢板・鋼管矢板運搬	陸上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊, 鋼矢板, 標準, トレーラ, 20t 積, 1. 299t/枚・本, 0. 1km	単位	枚・本	単位数量	140	単価	4, 248
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
台木 杉角 10×10cm 単価補正0. 200 (FC2)	Z301080110001						[] [1]	
			m3	0. 4	10, 400	4, 160	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊	DHT20850						単 58号 07-01-28 [] [1]	
			日	2	48, 800	97, 600	管理費区分 : 0	
トレーラ 20t 積	DHT20520						単 59号 07-01-34 [] [1]	
			日	3	90, 605	271, 815	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	4	31, 930	127, 720	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%					[1] []	
			式	1		2, 959	管理費区分 : 0	
合計								
						594, 814		
単価							円/枚・本	
						4, 248		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DH145030	鋼矢板・鋼管矢板運搬	陸上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊, 鋼矢板, 標準, トレーラ, 20t 積, 1. 036t/枚・本, 0. 1km	単位	枚・本	単位数量	140	単価	4, 248
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
台木 杉角 10×10cm 単価補正0. 200 (FC2)	Z301080110001						[] [1]	
			m3	0. 4	10, 400	4, 160	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊	DHT20850						単 58号 07-01-28 [] [1]	
			日	2	48, 800	97, 600	管理費区分 : 0	
トレーラ 20t 積	DHT20520						単 59号 07-01-34 [] [1]	
			日	3	90, 605	271, 815	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	4	31, 930	127, 720	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%					[1] []	
			式	1		2, 959	管理費区分 : 0	
合計								
						594, 814		
単価							円/枚・本	
						4, 248		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号 DH145030	鋼矢板・鋼管矢板運搬	海上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊, 鋼矢板, 28m未満, 鋼300t 積, 鋼D 450PS型, 0. 993t/枚・本, 1. 4k	単位	枚・本	単位数量	140	単価	5, 023
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
台木 杉角 10×10cm 単価補正0. 200 (FC2) Z301080110001							[] [1]	
			m3	0. 5	10, 400	5, 200	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊 DHT20850							単 58号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	48, 800	48, 800	管理費区分 : 0	
台船 鋼300t 積 DHT11740		運転1日 当り					単 60号 07-01-23 [] [1]	
			日	1	216, 096	216, 096	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 450PS型 DHT11250		運転1日 当り, 標準, 2時間, 8時間					単 61号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	265, 979	265, 979	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	3	31, 930	95, 790	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		3, 498	管理費区分 : 0	
合計								
						703, 283		
単価							円/枚・本	
						5, 023		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号 DH145030	鋼矢板・鋼管矢板運搬	海上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊, 鋼矢板, 28m未満, 鋼300t 積, 鋼D 450PS型, 1. 122t/枚・本, 1. 4k	単位	枚・本	単位数量	140	単価	5, 023
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
台木 杉角 10×10cm 単価補正0. 200 (FC2) Z301080110001							[] [1]	
			m3	0. 5	10, 400	5, 200	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊 DHT20850							単 58号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	48, 800	48, 800	管理費区分 : 0	
台船 鋼300t 積 DHT11740		運転1日 当り					単 60号 07-01-23 [] [1]	
			日	1	216, 096	216, 096	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 450PS型 DHT11250		運転1日 当り, 標準, 2時間, 8時間					単 61号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	265, 979	265, 979	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	3	31, 930	95, 790	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		3, 498	管理費区分 : 0	
合計								
						703, 283		
単価							円/枚・本	
						5, 023		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号 DH145030	鋼矢板・鋼管矢板運搬	海上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊, 鋼矢板, 28m未満, 鋼300t 積, 鋼D 450PS型, 1. 299t/枚・本, 1. 4k	単位	枚・本	単位数量	140	単価	5, 023
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
台木 杉角 10×10cm 単価補正0. 200 (FC2) Z301080110001							[] [1]	
			m3	0. 5	10, 400	5, 200	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊 DHT20850							単 58号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	48, 800	48, 800	管理費区分 : 0	
台船 鋼300t 積 DHT11740		運転1日 当り					単 60号 07-01-23 [] [1]	
			日	1	216, 096	216, 096	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 450PS型 DHT11250		運転1日 当り, 標準, 2時間, 8時間					単 61号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	265, 979	265, 979	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	3	31, 930	95, 790	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		3, 498	管理費区分 : 0	
合計								
						703, 283		
単価							円/枚・本	
						5, 023		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号 DH145030	鋼矢板・鋼管矢板運搬	海上運搬, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊, 鋼矢板, 28m未満, 鋼300t 積, 鋼D 450PS型, 1. 036t/枚・本, 1. 4k	単位	枚・本	単位数量	140	単価	5, 023
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
台木 杉角 10×10cm 単価補正0. 200 (FC2) Z301080110001							[] [1]	
			m3	0. 5	10, 400	5, 200	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊 DHT20850							単 58号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	48, 800	48, 800	管理費区分 : 0	
台船 鋼300t 積 DHT11740		運転1日 当り					単 60号 07-01-23 [] [1]	
			日	1	216, 096	216, 096	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 450PS型 DHT11250		運転1日 当り, 標準, 2時間, 8時間					単 61号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	265, 979	265, 979	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	3	31, 930	95, 790	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		3, 498	管理費区分 : 0	
合計								
						703, 283		
単価							円/枚・本	
						5, 023		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 19号	鋼矢板 (H形鋼杭) 打設 (WJ併用・陸)		単位	枚・本	単位数量	17	単価	45, 348	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハブローハンマ (ハット形鋼矢板打設陸上) 電動・可変モーメント型 (ハット900用) 60kW DHT22530							単 62号 07-01-62 [] [1]		
			日	1	73, 360	73, 360	管理費区分 : 0		
ハブローハンマ用ウォータージェット (陸上) (鋼矢板打設) 14. 7Mpa 325L/min DHT21220							単 63号 07-01-63 [] [1]		
			日	2	87, 708	175, 416	管理費区分 : 0		
クローラークレーン運転 WK250420		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型120t吊					単 64号 02-05-11 [] [1]		
			日	1	262, 100	262, 100	管理費区分 : 0		
土木一般世話役 R0125							[] [1]		
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分 : 0		
とび工 R0106							[] [1]		
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0		
溶接工 R0113							[] [1]		
			人	1	31, 010	31, 010	管理費区分 : 0		
普通作業員 R0102							[] [1]		
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0		
雑材料 全体の% ZS7H10030		16%					[1] []		
			式	1		106, 335	管理費区分 : 0		
合計									
						770, 931			
単価									
						45, 348	円／枚・本		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 20号	鋼矢板 (H形鋼杭) 打設 (WJ併用・陸)		単位	枚・本	単位数量	15	単価	51, 395	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハブローハンマ (ハット形鋼矢板打設陸上) 電動・可変モーメント型 (ハット900用) 60kW DHT22530							単 62号 07-01-62 [] [1]		
			日	1	73, 360	73, 360	管理費区分 : 0		
ハブローハンマ用ウォータージェット (陸上) (鋼矢板打設) 14. 7Mpa 325L/min DHT21220							単 63号 07-01-63 [] [1]		
			日	2	87, 708	175, 416	管理費区分 : 0		
クローラークレーン運転 WK250420		油圧駆動式ウインチ・ラチェンギブ 型120t吊					単 64号 02-05-11 [] [1]		
			日	1	262, 100	262, 100	管理費区分 : 0		
土木一般世話役 R0125							[] [1]		
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分 : 0		
とび工 R0106							[] [1]		
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0		
溶接工 R0113							[] [1]		
			人	1	31, 010	31, 010	管理費区分 : 0		
普通作業員 R0102							[] [1]		
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0		
雑材料 全体の% ZS7H10030		16%					[1] []		
			式	1		106, 335	管理費区分 : 0		
合計									
						770, 931			
単価									
						51, 395	円／枚・本		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 21号 DH145100	腹起材取付	陸上施工, 大型, 0kg, 0組	単位	m	単位数量	10	単価	93, 165
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼等 各種 ZZ99*00100001							[] [2]	
			kg	0	0	0	管理費区分 : 0	
腹起し鋼材 付属品含む10m当りの単価 ZZ99*00200001							[] [2]	
			式	1		662, 100	管理費区分 : 0	
ボルト・ナット(腹起材用) 各種 ZZ99*01900001							[] [2]	
			組	0	0	0	管理費区分 : 0	
器材費 労務費の% ZS7H10170	42%						[1] [2]	
			式	1		54, 405	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870							単 65号 07-01-28 [] [2]	
			日	0. 5	52, 400	26, 200	管理費区分 : 0	
クローラークレーン(油圧駆動式) 65t吊 DHT20630							単 66号 07-01-29 [] [2]	
			日	0. 5	92, 596	46, 298	管理費区分 : 0	
溶接機 手動 D300A DHT22410	陸上						単 67号 07-01-59 [] [2]	
			日	1. 5	5, 650	8, 475	管理費区分 : 0	
溶接工 R0113							[] [12]	
			人	0. 8	31, 010	24, 808	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [12]	
			人	2. 5	31, 930	79, 825	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [12]	
			人	1. 1	22, 640	24, 904	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[2] []	
			式	1		4, 635	管理費区分 : 0	
合計								
						931, 650		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号 DH145100	腹起材取付	陸上施工, 大型, 0kg, 0組	単位	m	単位数量	10	単価	93, 165
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円/m	
						93, 165		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号 DH145140	ワイヤ-取付	陸上, 40～60mm未満, 2回	単位	組	単位数量	10	単価	239, 667
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイプル F50T L=13. 070m 付属品含む ZZ99*22800001			組	10	205, 000	2, 050, 000	管理費区分：0	
クローラクレーン(油圧駆動式) 65t吊 DHT20630			日	1. 2	92, 596	111, 115	単 66号 07-01-29 [] [1] 管理費区分：0	
とび工 R0106			人	4. 7	31, 930	150, 071	[] [1] 管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	3. 7	22, 640	83, 768	[] [1] 管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%	式	1		1, 724	[1] [] 管理費区分：0	
合計						2, 396, 678		
単価						239, 667	円／組	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 23号 DH141360	中詰材投入(海中採取)	砂, グラフ容量 3. 0m3, 地山土量, 普通土砂, 10～20未満, 普通, 普通, 普通, 普通, 水深10m未満, 0. 1km	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	4, 228
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッター船 グラフ容量 3. 0m3		運転1日当り					単 68号 07-01-13 [] [1]	
DHT11540			日	2. 16	1, 947, 714	4, 207, 062	管理費区分：0	
雑材料 全体の%							[1] []	
ZS7H10030		0. 5%	式	1		21, 035	管理費区分：0	
合計						4, 228, 097		
単価						4, 228	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 24号 DH141400	中詰均し	中詰砂・砂利・碎石・鉱さい	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 501
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	6. 6	22, 640	149, 424	管理費区分：0	
雑材料 全体の%							[1] []	
ZS7H10030		0. 5%	式	1		747	管理費区分：0	
合計						150, 171		
単価						1, 501	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 25号 DH106020	支保組立組外(鋼矢板式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊	単位	m	単位数量	100	単価	25, 504
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外(鋼矢板式) クレーン抜き Q300302020							管理費区分 : 0	
			m	100	24, 480	2, 448, 000		
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850							単 58号 07-01-28 管理費区分 : 0	
			日	2. 1	48, 800	102, 480		
合計						2, 550, 480		
単価						25, 504	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 26号 DH106090	鉄筋加工組立	SD345 D13, 重力式・鋼矢板式, 有り, 陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	208
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD345 D13 Z301010200001			kg	1, 030	112	115, 360	管理費区分 : 0	
鉄筋加工組立(上部工製作) クレーン抜き Q300503010			kg	1, 000	88	88, 000	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850			日	0. 1	48, 800	4, 880	単 58号 07-01-28 管理費区分 : 0	
合計						208, 240		
単価						208	円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 27号 DH106090	鉄筋加工組立	SD345 D16, 重力式・鋼矢板式, 有り, 陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	206
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD345 D16		Z301010210001					管理費区分 : 0	
kg			1, 030	110	113, 300			
鉄筋加工組立(上部工製作) クレーン抜き		Q300503010					管理費区分 : 0	
kg			1, 000	88	88, 000			
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊		DHT20850					単 58号 07-01-28 管理費区分 : 0	
日			0. 1	48, 800	4, 880			
合計						206, 180		
単価						206	円／kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 28号 DH106090	鉄筋加工組立	SD345 D19, 重力式・鋼矢板式, 有り, 陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	206
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD345 D19 Z301010220001			kg	1, 030	110	113, 300	管理費区分 : 0	
鉄筋加工組立(上部工製作) クレーン抜き Q300503010			kg	1, 000	88	88, 000	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850			日	0. 1	48, 800	4, 880	単 58号 07-01-28 管理費区分 : 0	
合計						206, 180		
単価						206	円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 29号 DH106090	鉄筋加工組立	SD345 D29, 重力式・鋼矢板式, 有り, 陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	207
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD345 D29 Z301010250001							管理費区分 : 0	
			kg	1, 030	111	114, 330		
鉄筋加工組立(上部工製作) クレーン抜き Q300503010							管理費区分 : 0	
			kg	1, 000	88	88, 000		
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850							単 58号 07-01-28 管理費区分 : 0	
			日	0. 1	48, 800	4, 880		
合計								
						207, 210		
単価							円/kg	
						207		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 30号 DH106090	鉄筋加工組立	SD345 D25, 重力式・鋼矢板式, 有り, 陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	206
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD345 D25 Z301010240001			kg	1, 030	110	113, 300	管理費区分 : 0	
鉄筋加工組立(上部工製作) クレーン抜き Q300503010			kg	1, 000	88	88, 000	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850			日	0. 1	48, 800	4, 880	単 58号 07-01-28 管理費区分 : 0	
合計						206, 180		
単価						206	円/kg	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 31号 DH106130	鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	海上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 3 00PS型	単位	m2	単位数量	100	単価	20, 671
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式) クレーン抜き Q300704020								
			m2	100	10, 200	1, 020, 000	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850							単 58号 07-01-28	
			日	1	48, 800	48, 800	管理費区分 : 0	
クレーン付台船 35～40t吊 DHT10680		運転1日当り, 標準, 6時間					単 69号 07-01-12	
			日	1. 5	487, 772	731, 658	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 300PS型 DHT11230		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 70号 07-01-16	
			日	1. 5	177, 798	266, 697	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 067, 155		
単価							円／m2	
						20, 671		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 32号 DH106160	木製型枠組立組外(鋼矢板式)	海上, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 30 OPS型	単位	m2	単位数量	100	単価	21, 203
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木製型枠組立組外(鋼矢板式) クレーン抜き Q300704040							管理費区分 : 0	
			m2	100	11, 220	1, 122, 000		
クレーン付台船 35～40t吊 DHT10680		運転1日当り, 標準, 6時間					単 69号 07-01-12 管理費区分 : 0	
			日	1. 5	487, 772	731, 658		
引船 鋼D 300PS型 DHT11230		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 70号 07-01-16 管理費区分 : 0	
			日	1. 5	177, 798	266, 697		
合計							2, 120, 355	
単価							円／m2 21, 203	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 33号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm								
Q301101010			m2	100	3, 080	308, 000	管理費区分 : 0	
合計						308, 000		
単価						3, 080	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 34号 DH106190	コンクリート打設	ポンプ車打設, 鉄筋, 50m3以上(標準)	単位	m3	単位数量	10	単価	25, 194
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(冬期割増含む) 港湾(13) 24-8-25(20) W/C≦55%								
ZZ99*02500001			m3	10. 2	20, 200	206, 040	管理費区分 : 0	
コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車 単価補正1. 000(FC0)								
Q300804010			m3	10	4, 590	45, 900	管理費区分 : 0	
合計						251, 940		
単価						25, 194	円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 35号	特殊養生(鉄筋構造物)		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 331
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
養生工		鉄筋構造物, 特殊養生(シ ^ェ ットヒ ^ー タ)					単 71号 02-03-01	
WB240050			m3	1	2, 906	2, 906		
養生工		鉄筋構造物, 一般養生					単 72号 02-03-01	
WB240050			m3	-1	575	-575		
合計						2, 331		
単価						2, 331	円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 36号 DH106010	支保組立組外(重力式)	陸上	単位	m	単位数量	100	単価	7, 956	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
支保組立組外(重力式) クレーン抜き		Q300302010					管理費区分：0		
			m	100	7, 956	795, 600			
合計						795, 600			
単価						7, 956	円／m		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 37号 DH106050	鋼製枠組足場架組(重力式)	陸上, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 622
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠組足場架組(重力式) クレーン抜き Q300404010							管理費区分：0	
			m2	100	3, 232	323, 200		
ラフテレーンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850							単 58号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	0. 8	48, 800	39, 040		
合計						362, 240		
単価						3, 622	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 38号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	11, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き Q300704010							管理費区分：0	
			m2	100	10, 200	1, 020, 000		
ラフテレーンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850							単 58号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	2	48, 800	97, 600		
合計						1, 117, 600		
単価						11, 176	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 39号 DH106190	コンクリート打設	ポンプ車打設, 無筋, 50m3未満	単位	m3	単位数量	10	単価	25, 237	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
生コンクリート(冬期割増含む) 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65% ZZ99*02500002							管理費区分 : 0		
			m3	10. 3	19, 600	201, 880			
コンクリート打設(上部工製作) ポンプ車 単価補正1. 100(FC0) Q300804010							管理費区分 : 0		
			m3	10	5, 049	50, 490			
合 計									
						252, 370			
単 価							円／m3		
						25, 237			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 40号	特殊養生(無筋構造物)		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 075	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
養生工		無筋構造物, 特殊養生(練炭)					単 73号 02-03-01 管理費区分 : 0		
WB240050			m3	1	3, 016	3, 016			
養生工		無筋構造物, 一般養生					単 74号 02-03-01 管理費区分 : 0		
WB240050			m3	-1	941	-941			
合計						2, 075			
単価						2, 075	円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 41号 DH107040	埋込栓取付	海上, H = 250mm未満, 5基未満, 先付け(標準)	単位	基	単位数量	11	単価	14, 662
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋込栓 各種 ZZ99*23100001							管理費区分 : 0	
			基	11	0	0		
埋込栓取付 H=250mm未満(海上施工) 単価補正1. 150 (FC0) Q301302100							管理費区分 : 0	
			基	11	14, 662	161, 282		
合計								
						161, 282		
単価							円／基	
						14, 662		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 42号 DH107060	梯子取付	海上, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 30 OPS型	単位	基	単位数量	11	単価	778, 739
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コゝム製梯子(天端部手摺、金具込み) 150H×900L 金具SUS+連結ｸﾞﾗｯﾌﾟ 2100L ZZ99*23500001			基	11	670, 000	7, 370, 000	管理費区分：0	
梯子取付 H=250mm未満(海上施工) Q301303020			基	11	48, 960	538, 560	管理費区分：0	
ｸﾚｰﾝ付台船 35～40t吊 DHT10680		運転1日当り, 標準, 2時間	日	1	479, 771	479, 771	単 75号 07-01-12 管理費区分：0	
引船 鋼D 300PS型 DHT11230		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	177, 798	177, 798	単 70号 07-01-16 管理費区分：0	
合計						8, 566, 129		
単価						778, 739	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 43号 DH107130	取付金具製作		単位	組	単位数量	30	単価	1, 428
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具製作							管理費区分：0	
Q301501010			組	30	1, 428	42, 840		
合計						42, 840	円／組	
単価						1, 428		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 44号 DH107140	取付金具取付		単位	組	単位数量	30	単価	2, 091
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具取付							管理費区分：0	
Q301502010			組	30	2, 091	62, 730		
合計						62, 730	円／組	
単価						2, 091		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 45号 DH107150	陽極取付	既設構造物等を基地にして作業可	単位	個	単位数量	18	単価	212, 480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミニウム合金陽極 1. 0A-50年型 ZZ99*22100001							[] [1]	
			個	18	188, 000	3, 384, 000	管理費区分：0	
陽極取付 基地として作業可能 クレーン込み Q301503010								
			個	18	24, 480	440, 640	管理費区分：0	
合計								
						3, 824, 640		
単価								
						212, 480	円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 46号 DH107150	陽極取付	既設構造物等を基地にして作業可	単位	個	単位数量	18	単価	313, 480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミニウム合金陽極 2. 0A-50年型 ZZ99*22100002							[] [1]	
			個	18	289, 000	5, 202, 000	管理費区分：0	
陽極取付 基地として作業可能 クレーン込み Q301503010								
			個	18	24, 480	440, 640	管理費区分：0	
合計								
						5, 642, 640		
単価								
						313, 480	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 47号 DH107160	電位測定装置取付		単位	個	単位数量	2	単価	43,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
端子板							管理費区分：0	
Z303010020001			個	2	14,700	29,400		
電位測定装置取付							管理費区分：0	
Q301504010			個	2	29,070	58,140		
合計						87,540		
単価						43,770	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 48号 WB252730	大型土のう工	撤去(再利用), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 074	36, 210	2, 679	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 074	30, 700	2, 271	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
単価補正1. 000	L001130006		日	0. 074	52, 400	3, 877	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 5%	式	1		24	管理費区分 : 0	
合計						8, 851		
単価						885	円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 49号 WB252730	大型土のう工	設置(再設置含む), 6mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	2, 160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 152	36, 210	5, 503	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 152	30, 700	4, 666	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 152	22, 640	3, 441	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	0. 152	52, 400	7, 964	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	0. 2%					[1] []	
			式	1		26	管理費区分 : 0	
合計								
						21, 600		
単価								
						2, 160	円/袋	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 50号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	5, 159
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 204	36, 210	7, 386	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 204	30, 700	6, 262	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 204	22, 640	4, 618	管理費区分 : 0	
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m								
Y000561101001			袋	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5mを超え20m以下					単 76号 02-05-10	
WK250500			日	0. 204	55, 260	11, 273	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000								
L001130006			日	0. 204	52, 400	10, 689	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		2%	式	1		362	管理費区分 : 0	
合計						51, 590		
単価						5, 159	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 51号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m2	単位数量	100	単価	239
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 152	36, 210	5, 503	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 152	31, 930	4, 853	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 152	22, 640	3, 441	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 77号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 152	65, 000	9, 880	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		233	管理費区分：0	
合計						23, 910		
単価						239	円/m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 52号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 83日, 有, 83日, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	7, 802	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:83日, 総供用日数:83日					管理費区分 : 0		
			枚	1	7, 802	7, 802			
合計									
						7, 802			
単価							円／枚		
						7, 802			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0			
単 53号 WB253630		敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 78日, 有, 78日, 無		単位	枚	単位数量	1	単価	7, 332
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001				供用日数:78日, 総供用日数:78日						管理費区分: 0	
						枚	1	7, 332	7, 332		
合計									7, 332		
単価									7, 332	円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 54号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 12日, 有, 12日, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	1, 128	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:12日, 総供用日数:12日						管理費区分 : 0	
			枚	1	1, 128	1, 128			
合計									
						1, 128			
単価								円／枚	
						1, 128			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 55号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17 . 8km, 12m以内, 冬期割増, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4, 284	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 200		Z006810102					管理費区分：0		
			t	1	4, 284	4, 284			
合計									
						4, 284			
単価							円／t		
						4, 284			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 56号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	1	1, 500	1, 500	管理費区分 : 0	
合計						1, 500		
単価						1, 500	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 57号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80 超150下(クラム2超3下), 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	2, 752, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	11. 3	30, 700	346, 910	管理費区分 : 0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊							[] [1]	
単価補正1. 000	L001130012		日	3. 1	102, 000	316, 200	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	315%	式	1		2, 088, 796	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		94	管理費区分 : 0	
合計						2, 752, 000		
単価						2, 752, 000	円/回	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 58号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		L301010250					管理費区分：0	
			日	1	48,800	48,800		
合計						48,800		
単価						48,800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 59号 DHT20520	トレーラ 20t積		単位	日	単位数量	1	単価	90, 605
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090					管理費区分：0	
L			113	156	17, 628			
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1	35, 090	35, 090			
トレーラ[セミ] 20t積		機械条件:運転時間当り損料 M302690000					管理費区分：0	
時間			6. 3	1, 490	9, 387			
トレーラ[セミ] 20t積		機械条件:供用日当り損料 M302690000					管理費区分：0	
日			1. 9	15, 000	28, 500			
合計						90, 605		
単価						90, 605	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 60号 DHT11740	台船 鋼300t積	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	216, 096
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員 <								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 61号 DHT11250	引船 鋼D 450PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	265, 979
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A								
Z304010170			L	103	124	12, 772	管理費区分 : 0	
高級船員								
R0126			人	3. 1	35, 190	109, 089	管理費区分 : 0	
普通船員								
R0127			人	1. 55	28, 760	44, 578	管理費区分 : 0	
引船[鋼製] D 450PS型		機械条件:運転時間当り損料						
M301090000			時間	2	4, 010	8, 020	管理費区分 : 0	
引船[鋼製] D 450PS型		機械条件:供用日当り損料						
M301090000			日	2. 2	41, 600	91, 520	管理費区分 : 0	
合計						265, 979		
単価						265, 979	円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 62号 DHT22530	ハーフローハンマ(ハット形鋼矢板打設陸上) 電動・可変モーメント型(ハット900用)60kW		単位	日	単位数量	1	単価	73, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハーフローハンマ(単体)[電動式・可変モーメント型] ハット形鋼矢板用 起振力0〜475kN 60kW M302940000		機械条件: 供用 持込					管理費区分 : 0	
		供用日	1. 31	56, 000	73, 360			
合計						73, 360	円/日	
単価						73, 360		

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 63号 DHT21220	ハーフローハンマ用ウォータージェット(陸上) (鋼矢板打設) 14. 7Mpa 325L/min		単位	日	単位数量	1	単価	87, 708
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 Z304010090			L	139	156	21, 684	管理費区分 : 0	
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式・排ガス型(3次)] 圧力14. 7MPa 吐出量325L/min M303020100		機械条件: 供用 持込						
		供用日	1. 31	50, 400	66, 024		管理費区分 : 0	
合計						87, 708		
単価						87, 708	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 64号 WK250420	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型120t吊	単位	日	単位数量	1	単価	262, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	118	156	18, 408	管理費区分：0	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスシブ〕 排出ガス対策型(2014年規制)120t吊		機械条件: 供用 持込						
	M000401210		供用日	1. 32	158, 000	208, 560	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1		42	管理費区分：0	
合計						262, 100		
単価						262, 100	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 65号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		L301010270	日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
合計						52, 400		
単価						52, 400	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 66号 DHT20630	クローラクレーン(油圧駆動式) 65t吊		単位	日	単位数量	1	単価	92, 596
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090	L	91	156	14, 196	管理費区分 : 0	
クローラクレーン (油圧駆動式) 65t吊		L301010170	日	1	78, 400	78, 400	管理費区分 : 0	
合計						92, 596		
単価						92, 596	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 67号 DHT22410	溶接機 手動 D300A	陸上	単位	日	単位数量	1	単価	5, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	22	156	3, 432	管理費区分：0	
電気溶接機[ディーゼールエンジン駆動・直流アーク式] 最大溶接電流300A		機械条件：運転日当り損料						
M303970000			日	1	775	775	管理費区分：0	
電気溶接機[ディーゼールエンジン駆動・直流アーク式] 最大溶接電流300A		機械条件：供用日当り損料						
M303970000			日	1. 8	802	1, 443	管理費区分：0	
合計						5, 650		
単価						5, 650	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 68号 DHT11540	カッター船 グラフ容量 3. 0m3	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	1, 947, 714
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
			L	1, 548	124	191, 952		
高級船員		R0126					管理費区分：0	
			人	7. 12	35, 190	250, 552		
普通船員		R0127					管理費区分：0	
			人	3. 54	28, 760	101, 810		
カッター船 D 850m3 3. 0m3 499GT		機械条件: 運転時間当り 損料 M301320000					管理費区分：0	
			時間	8	52, 500	420, 000		
カッター船 D 850m3 3. 0m3 499GT		機械条件: 供用日当り 損料 M301320000					管理費区分：0	
			日	2. 2	447, 000	983, 400		
合計						1, 947, 714	円／日	
単価						1, 947, 714		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 69号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	487, 772
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	94	127	11, 938	管理費区分 : 0	
船団長								
R3004			人	1. 55	35, 190	54, 544	管理費区分 : 0	
普通船員								
R0127			人	7. 75	28, 760	222, 890	管理費区分 : 0	
クレーン[機械駆動式ウインチ・ラチェット型] 35～40t吊		機械条件: 運転日当り 損料						
M302765000			日	1	13, 600	13, 600	管理費区分 : 0	
クレーン[機械駆動式ウインチ・ラチェット型] 35～40t吊		機械条件: 供用日当り 損料						
M302765000			日	2. 2	27, 100	59, 620	管理費区分 : 0	
台船(クレーン付台船用) 300t積		機械条件: 供用日当り 損料						
M301570000			日	2. 2	56, 900	125, 180	管理費区分 : 0	
合計						487, 772		
単価						487, 772	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 70号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	177, 798
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A							管理費区分 : 0	
Z304010170			L	69	124	8, 556		
高級船員							管理費区分 : 0	
R0126			人	1. 55	35, 190	54, 544		
普通船員							管理費区分 : 0	
R0127			人	1. 55	28, 760	44, 578		
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 運転時間当り 損料					管理費区分 : 0	
M301070000			時間	2	2, 830	5, 660		
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 供用日当り 損料					管理費区分 : 0	
M301070000			日	2. 2	29, 300	64, 460		
合計						177, 798		
単価						177, 798	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 71号 WB240050	養生工	鉄筋構造物, 特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	単位	m3	単位数量	10	単価	2, 906
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 12	36, 210	4, 345	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 35	22, 640	7, 924	管理費区分 : 0	
業務用可搬型ﾋｰﾀ[ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ]運転		鉄筋構造物					単 78号 02-04-01	
	WK240010		日	1. 8	7, 833	14, 099	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	22%	式	1		2, 692	管理費区分 : 0	
合計						29, 060		
単価						2, 906	円／m3	

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

– 92 –

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

– 93 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 74号 WB240050	養生工	無筋構造物, 一般養生	単位	m3	単位数量	10	単価	941
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 08	36, 210	2, 896	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 25	22, 640	5, 660	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	10%	式	1		855	管理費区分 : 0	
合計						9, 411		
単価						941	円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 75号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り, 標準, 2時間	単位	日	単位数量	1	単価	479, 771
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	31	127	3, 937	管理費区分 : 0	
船団長								
R3004			人	1. 55	35, 190	54, 544	管理費区分 : 0	
普通船員								
R0127			人	7. 75	28, 760	222, 890	管理費区分 : 0	
クレーン[機械駆動式ウインチ・ラチス型] 35～40t吊		機械条件: 運転日当り 損料						
M302765000			日	1	13, 600	13, 600	管理費区分 : 0	
クレーン[機械駆動式ウインチ・ラチス型] 35～40t吊		機械条件: 供用日当り 損料						
M302765000			日	2. 2	27, 100	59, 620	管理費区分 : 0	
台船(クレーン付台船用) 300t積		機械条件: 供用日当り 損料						
M301570000			日	2. 2	56, 900	125, 180	管理費区分 : 0	
合計						479, 771		
単価						479, 771	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 76号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	55, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	65	156	10, 140	管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36	7, 370	10, 023	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分 : 0	
合計						55, 260		
単価						55, 260	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 77号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	156	18, 564	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						65, 000		
単価						65, 000	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 78号 WK240010	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ]運転	鉄筋構造物	単位	日	単位数量	1	単価	7,833
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
灯油 白灯油 業務用 Z006706001							管理費区分：0	
			L	54.72	125	6,840		
ジェットヒータ 126MJ(30100kcal) L001160000							管理費区分：0	
			日	1.2	828	993		
合 計						7,833		
単 価						7,833	円／日	

登 録 単 価

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000561101001	大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	1,100	2026	6	確定 物価資料(2026.5)
Z301010200001	鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	112	2026	6	確定 県設計単価(R8.6)
Z301010210001	鉄筋(異形)	SD345 D16	kg	110	2026	6	確定 県設計単価(R8.6)
Z301010220001	鉄筋(異形)	SD345 D19	kg	110	2026	6	確定 県設計単価(R8.6)
Z301010240001	鉄筋(異形)	SD345 D25	kg	110	2026	6	確定 県設計単価(R8.6)
Z301010250001	鉄筋(異形)	SD345 D29	kg	111	2026	6	確定 県設計単価(R8.6)
Z301080110001	台木	杉角 10×10cm	m3	52,000	2026	6	確定 物価資料(2026.5)
Z303010020001	端子板		個	14,700	2026	6	確定 物価資料(2026.5)
ZZ99*00100001	溝形鋼等	各種	kg	0	2026	6	確定 別途計上
ZZ99*00200001	腹起し鋼材	付属品含む10m当りの単価	式	662,100	2026	6	確定 見積(662,100円/式)
ZZ99*01200001	標準鋼矢板1	SYW295 NS-SP-10H L=11.5m	枚	312,900	2026	6	確定 物価資料(2026.5)
ZZ99*01200002	異形鋼矢板1-2	SYW295 NS-SP-10H、25H L=11.5m	枚	1,710,800	2026	6	確定 見積(1,710,800円/枚)
ZZ99*01200003	異形鋼矢板2	SYW295 NS-SP-10H、25H L=11.5m	枚	1,710,800	2026	6	確定 見積(1,710,800円/枚)
ZZ99*01200004	隔壁鋼矢板1	SYW295 NS-SP-25H L=11.5m	枚	263,700	2026	6	確定 物価資料(2026.5)
ZZ99*01200005	隔壁幅調整鋼矢板a-2	SYW295 NS-SP-25H、25H L=11.5m	枚	1,267,400	2026	6	確定 見積(1,267,400円/枚)
ZZ99*01900001	ボルト・ナット(腹起材用)	各種	組	0	2026	6	確定 別途計上
ZZ99*02500001	生コンクリート(冬期割増含む)	港湾(13) 24-8-25(20) W/C≤55%	m3	20,200	2026	6	確定 県設計単価(R8.6)

登録単価

[illegible]

工事数量総括表(本01)

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防波堤・防砂堤・導流堤 西防波堤		式		1			
本体工[鋼矢板式]		式		1			
鋼矢板工		式		1			
鋼矢板	SYW295 SP-10H、25H L=11.5m	枚		114			
腹起し	溝形鋼2[-150*75*6.5*10]	m		77			
タイ材	タイﾌﾟﾙF50T L=13.070m	組		14			
中詰工		式		1			
中詰材	浚渫土(砂)	m3		1,643			
上部工		式		1			
上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式		1			
支保		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
鉄筋	SD345 D13～D29 A型配筋	Kg		17,884			
鉄筋	SD345 D13～D29 B型配筋	Kg		10,033			
鉄筋	SD345 D13～D25 D型配筋	Kg		12,104			
型枠		式		1			
H形鋼	SS400 100×50×5×7 L=1.0m	t		0.3			
伸縮目地	瀝青質系	m2		57			
基礎碎石	再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm	m2		466			
コンクリート	港湾(13) 24-8-25(20) W/C≤55%	m3		529			
胸壁工		式		1			
胸壁コンクリート工		式		1			
支保		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
足場		式		1			
型枠		式		1			
伸縮目地	瀝青質系	m2		13			
コンクリート	港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%	m3		127			
足掛金物	ワイト`ステップ` 幅500×φ19 現場打用	個		7			
付属工		式		1			
防舷材工		式		1			
梯子	150H×900L+タラップ` 2100L	基		1			
防食工		式		1			
電気防食	アルミニウム合金陽極1.0A-50年型	個		16			
電気防食	アルミニウム合金陽極2.0A-50年型	個		11			

工事数量総括表(本01)

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
電位測定装置		個		1			
仮設工		式		1			
大型土のう工		式		1			
大型土のう		袋		198			
敷鉄板設置・撤去工		式		1			
敷鉄板設置・撤去		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
建設機械器具等運搬	クローラークレーン120t吊	式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
防波堤・防砂堤・導流堤 (0001) 西防波堤	式	1		119,401,448		
本体工〔鋼矢板式〕 (0002)	式	1		71,007,069		
鋼矢板工 (0003)	式	1		63,360,999	工種 54:構造物工事（漁港）	
鋼矢板 (0004)	枚	114		52,831,956	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
鋼矢板・H形鋼杭材料(購入材料)	式	1		25,657,800	DH116010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 材料の区分		鋼矢板				
J02 購入数量		82枚・本				
鋼矢板・H形鋼杭材料(購入材料)	式	1		3,421,600	DH116010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 材料の区分		鋼矢板				
J02 購入数量		2枚・本				

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鋼矢板・H形鋼杭材料(購入材料)					係数ランク 3	単価補正
	式	1		3,421,600	DH116010	
J01 材料の区分		鋼矢板			管理費区分 0	
J02 購入数量		2枚・本			歩 2026.06 単 2026.06	
鋼矢板・H形鋼杭材料(購入材料)					単価地区 東通村	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 3	
					単価補正	
鋼矢板・H形鋼杭材料(購入材料)					DH116010	
	式	1		6,328,800	管理費区分 0	
J01 材料の区分		鋼矢板			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 購入数量		24枚・本			単価地区 東通村	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 3	
					単価補正	
鋼矢板・H形鋼杭材料(購入材料)					DH116010	
	式	1		5,069,600	管理費区分 0	
J01 材料の区分		鋼矢板			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 購入数量		4枚・本			単価地区 東通村	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 3	
					単価補正	
鋼矢板・H形鋼杭荷卸・積込					DH116030	
	枚・本	114	1,231	140,334	管理費区分 0	
J01 クレーン規格の選定		ラフテレンクレーン			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型) 16t吊			単価地区 東通村	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 3	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鋼矢板・鋼管矢板運搬					単価補正	
	枚・本	82	18,557	1,521,674	DH145030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 運搬方法		陸上運搬				
J02 クレーン規格の選定		ラフテレーンクレーン				
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊				
J05 材料種別		鋼矢板				
J06 運搬条件		標準				
J07 運搬車両種類		トレーラ				
J08 トレーラの規格		20t積				
J14 鋼矢板・鋼管矢板1枚・本当り質量		0.993t/枚・本				
J16 往復平均運搬距離		102km				
鋼矢板・鋼管矢板運搬					DH145030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
	枚・本	2	21,159	42,318		
J01 運搬方法		陸上運搬				
J02 クレーン規格の選定		ラフテレーンクレーン				
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊				
J05 材料種別		鋼矢板				
J06 運搬条件		標準				
J07 運搬車両種類		トレーラ				
J08 トレーラの規格		20t積				
J14 鋼矢板・鋼管矢板1枚・本当り質量		1.122t/枚・本				
J16 往復平均運搬距離		102km				
鋼矢板・鋼管矢板運搬					DH145030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
	枚・本	2	21,159	42,318		
J01 運搬方法		陸上運搬				
J02 クレーン規格の選定		ラフテレーンクレーン				
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊				
J05 材料種別		鋼矢板				
J06 運搬条件		標準				
J07 運搬車両種類		トレーラ				
J08 トレーラの規格		20t積				
J14 鋼矢板・鋼管矢板1枚・本当り質量		1.122t/枚・本				

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J16 往復平均運搬距離		102km				
鋼矢板・鋼管矢板運搬	枚・本	24	23,761	570,264	DH145030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 運搬方法		陸上運搬				
J02 クレーン規格の選定		ラフテレーンクレーン				
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊				
J05 材料種別		鋼矢板				
J06 運搬条件		標準				
J07 運搬車両種類		トレーラ				
J08 トレーラの規格		20t積				
J14 鋼矢板・鋼管矢板1枚・本当り質量		1.299t/枚・本				
J16 往復平均運搬距離		102km				
鋼矢板・鋼管矢板運搬	枚・本	4	19,858	79,432	DH145030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 運搬方法		陸上運搬				
J02 クレーン規格の選定		ラフテレーンクレーン				
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊				
J05 材料種別		鋼矢板				
J06 運搬条件		標準				
J07 運搬車両種類		トレーラ				
J08 トレーラの規格		20t積				
J14 鋼矢板・鋼管矢板1枚・本当り質量		1.036t/枚・本				
J16 往復平均運搬距離		102km				
鋼矢板・H形鋼杭荷卸・積込	枚・本	114	1,231	140,334	DH116030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 クレーン規格の選定		ラフテレーンクレーン				
J03 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊				
鋼矢板・鋼管矢板運搬	枚・本	82	4,248	348,336	DH145030 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 運搬方法		陸上運搬			歩 2026.06	単 2026.06
J02 クレーン規格の選定		ラフテレンクレーン			単価地区	東通村
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			労務補正	1.000 00-00
J05 材料種別		鋼矢板			豪雪割増	
J06 運搬条件		標準			係数ランク	3
J07 運搬車両種類		トレーラ			単価補正	
J08 トレーラの規格		20t積				
J14 鋼矢板・鋼管矢板1枚・本当り質量		0.993t/枚・本				
J16 往復平均運搬距離		0.1km				
鋼矢板・鋼管矢板運搬	枚・本	2	4,248	8,496	DH145030	
					管理費区分	0
J01 運搬方法		陸上運搬			歩 2026.06	単 2026.06
J02 クレーン規格の選定		ラフテレンクレーン			単価地区	東通村
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			労務補正	1.000 00-00
J05 材料種別		鋼矢板			豪雪割増	
J06 運搬条件		標準			係数ランク	3
J07 運搬車両種類		トレーラ			単価補正	
J08 トレーラの規格		20t積				
J14 鋼矢板・鋼管矢板1枚・本当り質量		1.122t/枚・本				
J16 往復平均運搬距離		0.1km				
鋼矢板・鋼管矢板運搬	枚・本	2	4,248	8,496	DH145030	
					管理費区分	0
J01 運搬方法		陸上運搬			歩 2026.06	単 2026.06
J02 クレーン規格の選定		ラフテレンクレーン			単価地区	東通村
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			労務補正	1.000 00-00
J05 材料種別		鋼矢板			豪雪割増	
J06 運搬条件		標準			係数ランク	3
J07 運搬車両種類		トレーラ			単価補正	
J08 トレーラの規格		20t積				
J14 鋼矢板・鋼管矢板1枚・本当り質量		1.122t/枚・本				
J16 往復平均運搬距離		0.1km				
鋼矢板・鋼管矢板運搬	枚・本	24	4,248	101,952	DH145030	
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 運搬方法		陸上運搬			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 クレーン規格の選定		ラフテレンクレーン			単価地区 東通村	
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00	
J05 材料種別		鋼矢板			豪雪割増	
J06 運搬条件		標準			係数ランク 3	
J07 運搬車両種類		トレーラ			単価補正	
J08 トレーラの規格		20t積				
J14 鋼矢板・鋼管矢板1枚・本当り質量		1.299t/枚・本				
J16 往復平均運搬距離		0.1km				
鋼矢板・鋼管矢板運搬	枚・本	4	4,248	16,992	DH145030	
					管理費区分 0	
J01 運搬方法		陸上運搬			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 クレーン規格の選定		ラフテレンクレーン			単価地区 東通村	
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00	
J05 材料種別		鋼矢板			豪雪割増	
J06 運搬条件		標準			係数ランク 3	
J07 運搬車両種類		トレーラ			単価補正	
J08 トレーラの規格		20t積				
J14 鋼矢板・鋼管矢板1枚・本当り質量		1.036t/枚・本				
J16 往復平均運搬距離		0.1km				
鋼矢板・鋼管矢板運搬	枚・本	82	5,023	411,886	DH145030	
					管理費区分 0	
J01 運搬方法		海上運搬			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 クレーン規格の選定		ラフテレンクレーン			単価地区 東通村	
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00	
J05 材料種別		鋼矢板			豪雪割増	
J10 積載物の長さ		28m未満			係数ランク 3	
J11 台船の規格		鋼300t積			単価補正	
J12 引船の規格		鋼D 450PS型				
J15 鋼矢板・鋼管矢板1枚・本当り質量		0.993t/枚・本				
J17 往復平均えい航距離		1.4km				
鋼矢板・鋼管矢板運搬	枚・本	2	5,023	10,046	DH145030	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 運搬方法		海上運搬			歩 2026.06	単 2026.06
J02 クレーン規格の選定		ラフテレンクレーン			単価地区	東通村
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			労務補正	1.000 00-00
J05 材料種別		鋼矢板			豪雪割増	
J10 積載物の長さ		28m未満			係数ランク	3
J11 台船の規格		鋼300t積			単価補正	
J12 引船の規格		鋼D 450PS型				
J15 鋼矢板・鋼管矢板1枚・本当り質量		1.122t/枚・本				
J17 往復平均えい航距離		1.4km				
鋼矢板・鋼管矢板運搬	枚・本	2	5,023	10,046	DH145030	
					管理費区分	0
J01 運搬方法		海上運搬			歩 2026.06	単 2026.06
J02 クレーン規格の選定		ラフテレンクレーン			単価地区	東通村
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			労務補正	1.000 00-00
J05 材料種別		鋼矢板			豪雪割増	
J10 積載物の長さ		28m未満			係数ランク	3
J11 台船の規格		鋼300t積			単価補正	
J12 引船の規格		鋼D 450PS型				
J15 鋼矢板・鋼管矢板1枚・本当り質量		1.122t/枚・本				
J17 往復平均えい航距離		1.4km				
鋼矢板・鋼管矢板運搬	枚・本	24	5,023	120,552	DH145030	
					管理費区分	0
J01 運搬方法		海上運搬			歩 2026.06	単 2026.06
J02 クレーン規格の選定		ラフテレンクレーン			単価地区	東通村
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			労務補正	1.000 00-00
J05 材料種別		鋼矢板			豪雪割増	
J10 積載物の長さ		28m未満			係数ランク	3
J11 台船の規格		鋼300t積			単価補正	
J12 引船の規格		鋼D 450PS型				
J15 鋼矢板・鋼管矢板1枚・本当り質量		1.299t/枚・本				
J17 往復平均えい航距離		1.4km				
鋼矢板・鋼管矢板運搬	枚・本	4	5,023	20,092	DH145030	
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 運搬方法 J02 クレーン規格の選定 J04 ラフテレーンクレーンの規格 J05 材料種別 J10 積載物の長さ J11 台船の規格 J12 引船の規格 J15 鋼矢板・鋼管矢板1枚・本当り質量 J17 往復平均えい航距離		海上運搬 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮シブ型)16t吊 鋼矢板 28m未満 鋼300t積 鋼D 450PS型 1.036t/枚・本 1.4km			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
鋼矢板(H形鋼杭)打設(WJ併用・陸)	枚・本	86	45,348	3,899,928	オプション入力 単位数量 17 枚・本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
ハイブローハンマ(ハット形鋼矢板打設陸上) 電動・可変モーメント型(ハット900用)60kW	日	1	73,360	73,360	DHT22530 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
ハイブローハンマ用ウォータージェット(陸上) (鋼矢板打設)14.7Mpa 325L/min	日	2	87,708	175,416	DHT21220 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
クローラークレーン運転					単価補正	
日 1 262,100 262,100					WK250420	
J01 クローラークレーン規格					管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06	
					油圧駆動式ウインチ・リフティング型120t吊	
					単価地区 東通村	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 3	
					単価補正	
土木一般世話役					R0125	
人 1 36,210 36,210					管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 東通村	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 3	
					単価補正	
とび工					R0106	
人 2 31,930 63,860					管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 東通村	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 3	
					単価補正	
溶接工					R0113	
人 1 31,010 31,010					管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 東通村	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 3	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
諸雑費1：対象						
雑材料 全体の%	式	1		106,335	ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝16%						
鋼矢板(H形鋼杭)打設(WJ併用・陸)	枚・本	28	51,395	1,439,060	オプション入力 単位数量 15 枚・本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
パイロハンマ(ハット形鋼矢板打設陸上) 電動・可変モーメント型(ハット900用)60kW	日	1	73,360	73,360	DHT22530 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
パイプロハンマ用ウォータージェット(陸上) (鋼矢板打設) 14.7Mpa 325L/min	日	2	87,708	175,416	DHT21220 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
諸雑費1：対象						
クローラークレーン運転	日	1	262,100	262,100	WK250420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 クローラークレーン規格 諸雑費1：対象						
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
諸雑費1：対象						
とび工	人	2	31,930	63,860	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
諸雑費1：対象						
溶接工					R0113	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	1	31,010	31,010	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
諸雑費1：対象						
雑材料 全体の%	式	1		106,335	ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝16%						
腹起し (0005)	m	77		7,173,705	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
腹起材取付	m	77	93,165	7,173,705	DH145100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 施工区分		陸上施工				
J02 溝形鋼等の構造規模		大型				
J03 溝形鋼等の質量		0kg				
J04 ホルト・ナットの組数		0組				
タイ材 (0006)	組	14		3,355,338	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
タイワイヤ取付	組	14	239,667	3,355,338	DH145140 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 施工区分		陸上				
J02 タイワイヤ径		40～60mm未満				
J03 緊張回数		2回				
中詰工 (0007)	式	1		7,646,070	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
中詰材 (0008)	m3	1,643		7,646,070	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
中詰材投入(海中採取)	m3	1,643	4,228	6,946,604	DH141360 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 割増率土質区分		砂				
J02 カット船の規格		グラブ容量 3.0m3				
J03 土砂の状態		地山土量				
J04 土質区分		普通土砂				
J05 N値、状態区分		10～20未満				
J06 施工区域区分(積込)		普通				
J07 海象条件区分(積込)		普通				
J08 施工区域区分(排出)		普通				
J09 海象条件区分(排出)		普通				
J10 水深区分		水深10m未満				
J12 往復平均航行距離		0.1km				
中詰均し	m2	466	1,501	699,466	DH141400 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 中詰材の種類区分		中詰砂・砂利・碎石・鉱さい				
上部工 (0009)	式	1		29,822,690		
上部コンクリート工 (0010)	式	1		29,822,690	工種 54:構造物工事(漁港)	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
支保 (0011)	式	1		2,295,360	第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 支保組立組外			支保組立組外(鋼矢板式)			
支保組立組外(鋼矢板式)	m	90	25,504	2,295,360	DH106020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 施工区分			陸上			
J02 陸上クレーン類の種類			ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮シブ型)16t吊			
鉄筋 (0012)	Kg	17,884		3,697,495	第0006号内訳書 単位数量 1 Kg 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 鉄筋加工組立			鉄筋加工組立			
Q01 鉄筋加工組立			鉄筋加工組立			
Q01 鉄筋加工組立			鉄筋加工組立			
Q01 鉄筋加工組立			鉄筋加工組立			
Q02 溶接			計上しない			
鉄筋加工組立	kg	1,680	208	349,440	DH106090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3	
J01 鉄筋の指定			SD345 D13			
J02 構造形式			重力式・鋼矢板式			
J03 クレーン類の有無(引船含む)			有り			
J04 施工区分			陸上			
J05 陸上クレーン類の種類			ラフテレンクレーン			

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊			単価補正	
鉄筋加工組立	kg	1, 583	206	326, 098	DH106090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 鉄筋の指定		SD345 D16				
J02 構造形式		重力式・鋼矢板式				
J03 クレーン類の有無(引船含む)		有り				
J04 施工区分		陸上				
J05 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン				
J06 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊				
鉄筋加工組立	kg	4, 590	206	945, 540	DH106090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 鉄筋の指定		SD345 D19				
J02 構造形式		重力式・鋼矢板式				
J03 クレーン類の有無(引船含む)		有り				
J04 施工区分		陸上				
J05 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン				
J06 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊				
鉄筋加工組立	kg	10, 031	207	2, 076, 417	DH106090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 鉄筋の指定		SD345 D29				
J02 構造形式		重力式・鋼矢板式				
J03 クレーン類の有無(引船含む)		有り				
J04 施工区分		陸上				
J05 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン				
J06 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 16t吊				
鉄筋 (0013)	Kg	10, 033		2, 074, 315	第0007号内訳書 単位数量 1 Kg 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3	
Q01 鉄筋加工組立		鉄筋加工組立				
Q01 鉄筋加工組立		鉄筋加工組立				
Q01 鉄筋加工組立		鉄筋加工組立				
Q01 鉄筋加工組立		鉄筋加工組立				
Q02 溶接		計上しない				

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鉄筋加工組立					週休2日補正	4週8休以上
	kg	921	208	191,568	DH106090	
J01 鉄筋の指定		SD345 D13			管理費区分 0	
J02 構造形式		重力式・鋼矢板式			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 クレーン類の有無(引船含む)		有り			単価地区 東通村	
J04 施工区分		陸上			労務補正 1.000 00-00	
J05 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン			豪雪割増	
J06 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			係数ランク 3	
					単価補正	
鉄筋加工組立					DH106090	
	kg	933	206	192,198	管理費区分 0	
J01 鉄筋の指定		SD345 D16			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造形式		重力式・鋼矢板式			単価地区 東通村	
J03 クレーン類の有無(引船含む)		有り			労務補正 1.000 00-00	
J04 施工区分		陸上			豪雪割増	
J05 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン			係数ランク 3	
J06 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			単価補正	
鉄筋加工組立					DH106090	
	kg	2,504	206	515,824	管理費区分 0	
J01 鉄筋の指定		SD345 D19			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造形式		重力式・鋼矢板式			単価地区 東通村	
J03 クレーン類の有無(引船含む)		有り			労務補正 1.000 00-00	
J04 施工区分		陸上			豪雪割増	
J05 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン			係数ランク 3	
J06 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			単価補正	
鉄筋加工組立					DH106090	
	kg	5,675	207	1,174,725	管理費区分 0	
J01 鉄筋の指定		SD345 D29			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造形式		重力式・鋼矢板式			単価地区 東通村	
J03 クレーン類の有無(引船含む)		有り			労務補正 1.000 00-00	
J04 施工区分		陸上			豪雪割増	
J05 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン			係数ランク 3	
J06 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鉄筋 (0014)	Kg	12, 104		2, 495, 570	第0008号内訳書 単位数量 1 Kg 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
					Q01 鉄筋加工組立 鉄筋加工組立 Q01 鉄筋加工組立 鉄筋加工組立 Q01 鉄筋加工組立 鉄筋加工組立 Q01 鉄筋加工組立 鉄筋加工組立 Q02 溶接 計上しない	
鉄筋加工組立	kg	1, 073	208	223, 184	DH106090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
					J01 鉄筋の指定 SD345 D13 J02 構造形式 重力式・鋼矢板式 J03 クレーン類の有無(引船含む) 有り J04 施工区分 陸上 J05 陸上クレーン類の種類 ラフテレーンクレーン J06 ラフテレーンクレーンの規格 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	
鉄筋加工組立	kg	2, 491	206	513, 146	DH106090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
					J01 鉄筋の指定 SD345 D16 J02 構造形式 重力式・鋼矢板式 J03 クレーン類の有無(引船含む) 有り J04 施工区分 陸上 J05 陸上クレーン類の種類 ラフテレーンクレーン J06 ラフテレーンクレーンの規格 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	
鉄筋加工組立	kg	1, 404	206	289, 224	DH106090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
					J01 鉄筋の指定 SD345 D19 J02 構造形式 重力式・鋼矢板式 J03 クレーン類の有無(引船含む) 有り J04 施工区分 陸上 J05 陸上クレーン類の種類 ラフテレーンクレーン J06 ラフテレーンクレーンの規格 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鉄筋加工組立	kg	7,136	206	1,470,016	DH106090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 鉄筋の指定		SD345 D25				
J02 構造形式		重力式・鋼矢板式				
J03 クレーン類の有無(引船含む)		有り				
J04 施工区分		陸上				
J05 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン				
J06 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊				
型枠 (0015)	式	1		3,766,987	第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 型枠組立組外		鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)				
Q01 型枠組立組外		木製型枠組立組外(鋼矢板式)				
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	m2	133	20,671	2,749,243	DH106130 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 施工区分		海上				
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン				
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊				
J05 海上クレーン類の機種		クレーン付台船				
J06 クレーン付台船の規格		35～40t吊				
J08 引船の規格		鋼D 300PS型				
木製型枠組立組外(鋼矢板式)	m2	48	21,203	1,017,744	DH106160 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 施工区分		海上				
J05 海上クレーン類の機種		クレーン付台船				
J06 クレーン付台船の規格		35～40t吊				
J08 引船の規格		鋼D 300PS型				

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
H形鋼 (0016)	t	0.3		42,300	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
H形鋼(細幅) SS400 100×50	t	0.3	141,000	42,300	Z001120019 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
伸縮目地 (0017)	m2	57		175,560	第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 伸縮目地		伸縮目地				
伸縮目地	m2	57	3,080	175,560	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系				

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基礎碎石 (0018)	m2	466		714,378	係数ランク 3 単価補正 オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
基礎碎石	m2	466	1,533	714,378	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.821		73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
標準構成比			5.3		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分 0
普通作業員	%	27.659		423.9	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			37.64 25,400 22,640		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.218	15.9 28,300 30,700	217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.766	14.75 28,900 35,090	226.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.135	9.49 31,000 36,210	140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
その他(労務)	%	0.456		6.99	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
再生クラッシャー RC-40	%	24.259		371.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
	標準構成比		11.39			
	標準単価		1,200			
	地区単価		3,100			
軽油	%	4.595		70.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
	標準構成比		4.93			
	標準単価		138			
	地区単価		156			
その他(材料)	%	0.053		0.81	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.011		0.58	管理費区分 0	
コンクリート (0019)	m3	529		14,560,725	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
コンクリート打設					DH106190	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	529	25,194	13,327,626	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 コンクリート打設方式 J02 鉄筋・無筋の選択 J03 施工規模		ポンプ車打設 鉄筋 50m3以上(標準)				
特殊養生(鉄筋構造物)	m3	529	2,331	1,233,099	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
養生工	m3	1	2,906	2,906	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 構造物種別 J02 養生工の種類		鉄筋構造物 特殊養生(シールドヒータ)				
養生工	m3	-1	575	-575	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 構造物種別 J02 養生工の種類		鉄筋構造物 一般養生				
胸壁工					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0020)	式	1		6,237,576		
胸壁コンクリート工 (0021)	式	1		6,237,576	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
支保 (0022)	式	1		15,912	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
支保組立組外(重力式)	m	2	7,956	15,912	DH106010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 施工区分		陸上				
足場 (0023)	式	1		583,142	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鋼製枠組足場架払(重力式)	m2	161	3,622	583,142	DH106050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 施工区分		陸上				
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン				
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊				
型枠 (0024)	式	1		2,101,088	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	188	11,176	2,101,088	DH106120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 施工区分		陸上				
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン				
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊				
伸縮目地 (0025)	m2	13		40,040	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
伸縮目地					豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
J01 伸縮目地材の指定	m2	13	3,080	40,040	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
コンクリート (0026)	m3	127		3,468,624	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
コンクリート打設	m3	127	25,237	3,205,099	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 コンクリート打設方式		ポンプ車打設			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 鉄筋・無筋の選択		無筋			単価地区 東通村	
J03 施工規模		50m3未満			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
特殊養生(無筋構造物)	m3	127	2,075	263,525	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
養生工	m3	1	3,016	3,016	単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
					WB240050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 構造物種別		無筋構造物				
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)				
養生工	m3	-1	941	-941	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
					WB240050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 構造物種別		無筋構造物				
J02 養生工の種類		一般養生				
足掛金物 (0027)	個	7		28,770	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅500×φ19 現場打用	個	7	4,110	28,770	Z231335015 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
付属工 (0028)	式	1		7,780,144	オプション入力	
防舷材工 (0029)	式	1		793,401	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
梯子 (0030)	基	1		793,401	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
埋込栓取付	基	1	14,662	14,662	DH107040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 施工区分		海上			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J02 防舷材または梯子の高さ		H = 250mm未満				
J03 施工規模		5基未満				
J04 施工方式		先付け(標準)				
梯子取付	基	1	778,739	778,739	DH107060 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 施工区分		海上				

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 クレーン類の機種 J05 クレーン付台船の規格 J07 引船の規格		クレーン付台船 35～40t吊 鋼D 300PS型			単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
防食工 (0031)	式	1		6,986,743	オブション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
電気防食 (0032)	個	16		3,455,984	オブション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
取付金具製作	組	16	1,428	22,848	DH107130 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
取付金具取付	組	16	2,091	33,456	DH107140 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
陽極取付					単価補正	
J01 既設構造物等の状況区分					DH107150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
電気防食 (0033)	個	16	212,480	3,399,680	DH107150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
取付金具製作	組	11	1,428	15,708	DH107130 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
取付金具取付	組	11	2,091	23,001	DH107140 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク 3 単価補正	
陽極取付	個	11	313,480	3,448,280	DH107150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 既設構造物等の状況区分	既設構造物等を基地にして作業可					
電位測定装置 (0034)	個	1		43,770	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
電位測定装置取付	個	1	43,770	43,770	DH107160 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
仮設工 (0035)	式	1		4,553,969	オプション入力	
大型土のう工 (0036)	式	1		742,434	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
大型土のう (0037)	袋	198		742,434	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
大型土のう工	袋	132	885	116,820	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 作業区分		撤去(再利用)			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下			単価地区 東通村	
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			労務補正 1.000 00-00	
大型土のう工	袋	132	2,160	285,120	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 作業区分		設置(再設置含む)			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下			単価地区 東通村	
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			労務補正 1.000 00-00	
大型土のう工	袋	66	5,159	340,494	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 作業区分		製作・設置			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 袋詰土区分		流用土			単価地区 東通村	
J03 設置作業半径		5mを超え20m以下			労務補正 1.000 00-00	
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク 3 単価補正	
敷鉄板設置・撤去工 (0038)	式	1		3,811,535	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
敷鉄板設置・撤去 (0039)	式	1		3,811,535	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
敷鉄板設置・撤去	m2	1,719	239	410,841	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 作業区分		設置				
敷鉄板設置・撤去	m2	1,858	239	444,062	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 作業区分		設置				
敷鉄板設置・撤去	m2	130	239	31,070	WB253610 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 作業区分		設置			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
敷鉄板賃料	枚	185	7,802	1,443,370	WB253630 管理費区分 0	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 不足分弁償金の有無		無			単価地区 東通村	
J04 供用日数(日)(実数入力)		83日			労務補正 1.000 00-00	
J05 継続工事の有無		有			豪雪割増	
J06 総供用日数(日)(実数入力)		83日			係数ランク 3	
J07 整備費の有無		無			単価補正	
敷鉄板賃料	枚	200	7,332	1,466,400	WB253630 管理費区分 0	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 不足分弁償金の有無		無			単価地区 東通村	
J04 供用日数(日)(実数入力)		78日			労務補正 1.000 00-00	
J05 継続工事の有無		有			豪雪割増	
J06 総供用日数(日)(実数入力)		78日			係数ランク 3	
J07 整備費の有無		無			単価補正	
敷鉄板賃料	枚	14	1,128	15,792	WB253630 管理費区分 0	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 不足分弁償金の有無		無			単価地区 東通村	
J04 供用日数(日)(実数入力)		12日			労務補正 1.000 00-00	
J05 継続工事の有無		有			豪雪割増	
J06 総供用日数(日)(実数入力)		12日			係数ランク 3	
J07 整備費の有無		無			単価補正	
直接工事費 (0040)	式	1		119,401,448		

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0041)	式	1		16,792,544	
共通仮設費 (0042)	式	1		9,915,544	
運搬費 (0043)	式	1		9,211,544	工種 99:
仮設材運搬 (0044)	式	1		3,707,544	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	297	4,284	1,272,348	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		17.8km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		冬期割増			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	321	4,284	1,375,164	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		17.8km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		冬期割増			

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 その他の諸料金の有無		無			係数ランク	3
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	23	4,284	98,532	WB010020 管理費区分	0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩	2026.06 単 2026.06
J02 片道運搬距離(実数入力)		17.8km			単価地区	東通村
J04 製品長区分		12m以内			労務補正	1.000 00-00
J05 運搬割増率		冬期割増			豪雪割増	
J07 その他の諸料金の有無		無			係数ランク	3
仮設材等の積込み取卸し費	t	297	1,500	445,500	WB010030 管理費区分	0
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	3
					単価補正	
仮設材等の積込み取卸し費	t	321	1,500	481,500	WB010030 管理費区分	0
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	3
					単価補正	
仮設材等の積込み取卸し費	t	23	1,500	34,500	WB010030 管理費区分	0
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	東通村
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	3

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
建設機械器具等運搬 (0045)	式	1		5,504,000	単価補正 オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上
重建設機械分解組立輸送	回	2	2,752,000	5,504,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 東通村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			
J02 機械質量区分		クローラークレーン系80超150下(クマ2超3下)			
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			
現場環境改善費 (0046)	式	1		704,000	
現場環境改善費（率計上） (0047)	式	1		704,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0048)	式	1		6,877,000	
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）	1.00%			
海上輸送に要する補正	補正なし	1.00			
週休2日補正	4週8休以上	1.02			
純工事費 (0049)	式	1		136,193,992	

入力データリスト（本01）

工事名	野牛地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0050)	式	1		33,135,000	
施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）		0.50%		
工期日数	261日間				
冬期日数	145日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.67%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0051)	式	1		169,328,992	
一般管理費等 (0052)	式	1		27,091,008	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0053)	式	1		196,420,000	
消費税額及び地方消費税額 (0054)	式	1		19,642,000	
工事費計 (0055)	式	1		216,062,000	