

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰火 第3-2-1号

設計書番号 508-050-0136

東湖北沢火山砂防工事

実施 設計書

十和田市大字奥瀬地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 1 式		
	砂防土工		
	1 式		
設計額	24,860,000 円 (内消費税 2,260,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
砂防堰堤								
		式	1		8,232,744			
砂防土工								
		式	1		7,967,008			
掘削工								
		式	1		680,160			
掘削(砂防)	土砂							内 1号
		m3	1,000		680,160			
残土処理工								
		式	1		153,920			
整地								内 2号
		m3	1,000		153,920			
地盤改良工								
		式	1		7,132,928			
中層混合処理工	セメント系固化材:150kg/m3							内 3号
		m3	919		7,132,928			
仮設工								
		式	1		265,736			
工事用道路工								
		式	1		265,736			
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)							内 4号
		m2	225		225,900			
コンクリート構造物取壊し								内 5号
		m3	1		39,836			
直接工事費								
		式	1		8,232,744			

設計内訳書（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設								
		式	1		4,978,196			
共通仮設費								
		式	1		3,785,196			
運搬費								
		式	1		2,726,784			
重建設機械分解組立輸送費	地盤改良中層混合処理機							内 6号
		回	1		2,252,000			
仮設材運搬費	敷鉄板							内 7号
		t	40.1		474,784			
準備費								
		式	1		266,612			
木根等処分費								内 8号
		式	1		266,612			
技術管理費								
		式	1		657,800			
土質試験費								内 9号
		式	1		657,800			
現場環境改善費								
		式	1		134,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		134,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		1,193,000			
純工事費								
		式	1		13,210,940			

設計内訳書（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費								
			式	1		5,508,000		
工事原価								
			式	1		18,718,940		
一般管理費等								
			式	1		3,881,060		
工事価格								
			式	1		22,600,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		2,260,000		
工事費計								
			式	1		24,860,000		

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事				合算工事：							
対象工事費		8, 432, 744	直接工事費		8, 232, 744	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		200, 000 0	事業損失		0
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		202, 100	現工事		0	合算工事		0
非対象額計（－）					0						
管理費区分1					0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）					
管理費区分2， 7					0	（工場原価）					
管理費区分5					0	（一般管理費等のみ対象額）					
管理費区分9					0	（間接費非対象額）					
管理費区分T					0	（全処分費等のうち3 %または3， 0 0 0 万円を超える額）					
対象額 支給品費（＋）				0							
無償貸付機械評価額（＋）				0							
共通仮設費対象額		単独（追加工事）		8, 432, 744		現工事		0	合算工事		0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		8, 230, 644				0			0
共通仮設費（率分）		率（補正前）		14. 01%				0. 00%			0. 00%
		施工地域等補正		1. 0				0. 00%			
		除雪工事補正		1. 00				0. 00			0. 00
		ICT施工補正		1. 0				0. 00			0. 00
		率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1. 01		14. 15%				0. 00%			
計上額				1, 193, 000				0			0
									調整工事計上額		0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費		8,232,744	直接工事費	8,232,744	
非対象額計（－）		2,100			
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		2,100	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額	支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場環境改善費対象額（P i）					
	単独（追加工事）	8,230,644	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費					
	率（補正前）	1.63%		0.00%	0.00%
	市街地補正	市街地以外			
	率（補正後）	1.63%		0.00%	
	計上額	134,000		0	0
					調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	3,651,196				
運搬費	2,726,784	準備費	266,612	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	657,800
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,978,196

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	13,210,940	単独（追加工事）直接工事費	8,232,744	単独（追加工事）共通仮設費	4,978,196
非対象額計（－）		7,800			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		7,800	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	13,203,140	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	13,001,040		0		0
現場管理費 率（補正前）	40.54%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.36%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	41.72%		0.00%		
計上額	5,508,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	18,718,940				
純工事費	13,210,940	現場管理費	5,508,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	7,800				
管理費区分9	7,800	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	18,711,140	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	18,509,040		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.72%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.72%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	18,711,140		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,881,060				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	十和田市(旧十和田湖町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			8,232,744
	準備費に含まれる処分費			200,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				8,432,744
	共通仮設費（率分）	8,432,744	14.15	1,193,000
	運搬費			2,726,784
	準備費			266,612
	技術管理費			657,800
現場環境改善費対象工事費				8,232,744
	現場環境改善費（率分）	8,230,644	1.63	134,000
現場管理費対象純工事費				13,210,940
	現場管理費	13,203,140	41.72	5,508,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				18,718,940
	一般管理費等	18,711,140	20.72	3,881,060
	業務委託費			0
工事価格				22,600,000
消費税等相当額				2,260,000
工事費計				24,860,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削(砂防)		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削(砂防)		土砂, 3, 000m3未満, 無し						03-03-01
CB330040			m3	1, 040	654	680, 160		管理費区分 : 0
合計						680, 160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	整地							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し						02-01-02
			m3	1,040	148	153,920		
	合計							
						153,920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	中層混合処理工	セメント系固化材:150kg/m3						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スラー揺動撈拌工法（WILL工法）								単 1号
			m3	918. 6	4, 524	4, 155, 746		管理費区分：0
WILL工法実施権使用料								単 2号
			m3	918. 6	30	27, 558		管理費区分：0
固化材材料費（セメント高炉B）								単 3号
			m3	918. 6	3, 211	2, 949, 624		管理費区分：0
合計								
						7, 132, 928		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610		設置・撤去						単 4号 02-05-16 管理費区分：0
			m2	225	464	104, 400		
敷鉄板賃料 WB253630		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 40日, 無, 有						単 5号 02-05-16 管理費区分：0
			枚	25	4, 860	121, 500		
合計								
						225, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	コンクリート構造物取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	0. 9	35, 760	32, 184		単 6号 06-01-04 管理費区分：0
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 49. 4km以下, 全ての費用	m3	0. 9	6, 169	5, 552		02-02-07 管理費区分：0
処分費 無筋Co塊 ZZ99*01*03001		t	2. 1	1, 000	2, 100		管理費区分：T
合計					39, 836		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	重建設機械分解組立輸送費	地盤改良中層混合処理機					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復), 地盤改良 中層混合 20上60t下, 標準(1. 0)	回	1	2, 252, 000	2, 252, 000		単 7号 01-02-02 管理費区分：0
合計					2, 252, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	仮設材運搬費		敷鉄板					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 40 . 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 8号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	40. 1	4, 420	177, 242		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 40 . 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 8号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	40. 1	4, 420	177, 242		
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030		積込み、取卸し(往復分)						単 9号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	40. 1	3, 000	120, 300		
合計								
						474, 784		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工, 有り, 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	9. 1	3, 660	33, 306		03-02-03 管理費区分 : 0
処分費 木くず (生木、枝・幹) ZZ99*01*03002		t	5	20, 000	100, 000		管理費区分 : T
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工, 有り, 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	9. 1	3, 660	33, 306		03-02-03 管理費区分 : 0
処分費 木くず (伐根材) ZZ99*01*03003		t	5	20, 000	100, 000		管理費区分 : T
合計					266, 612		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	土質試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
セメント安定処理配合試験								単 10号 管理費区分：0
			式	1		256, 000		
六価クロム溶出試験 ZZ99*01*01012								管理費区分：9
			検体	1	7, 800	7, 800		
平板載荷試験 50kN以内 ZZ99*01*01013								管理費区分：0
			箇所	2	197, 000	394, 000		
合計								
						657, 800		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	スリー揺動攪拌工法（WILL工法）			単位	m3	単位数量	214	単価	4, 524
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役									[] [1]
					人	1	36, 210	36, 210	*WILL工法協会 管理費区分：0
特殊作業員									[] [1]
					人	1	30, 700	30, 700	* 管理費区分：0
普通作業員									[] [1]
					人	2	22, 640	45, 280	* 管理費区分：0
WILL運転									単 11号 [] [1]
					日	1	537, 200	537, 200	* 管理費区分：0
施工管理装置運転									単 12号 [] [1]
					日	1	66, 000	66, 000	* 管理費区分：0
スリープ ラント運転									単 13号 [] [1]
					日	1	80, 910	80, 910	* 管理費区分：0
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 125kVA									単 14号 [] [1]
					日	1	25, 440	25, 440	* 管理費区分：0
補助バックホ運転 クレーン機能付山積0. 8m3 (平積0. 6m3)									単 15号 [] [1]
					日	1	83, 284	83, 284	* 管理費区分：0
諸雑費 (率+まるめ)									[1] []
					式	1		63, 276	*) 上記合計の7% 管理費区分：0
合計								968, 300	
単価								4, 524	円／m3

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 2号	WILL工法実施権使用料		単位	m3	単位数量	1	単価	30	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特許料		ZZ99*01*02004					WILL工法協会		
			m3	1	30	30	管理費区分：0		
合計									
						30			
単価							円／m3		
						30			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	固化材材料費（セメント高炉B）		単位	m3	単位数量	100	単価	3, 211	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント(高炉B) ペラ Z002002003							WILL工法協会100m3×0.15t×1.06 管理費区分：0		
			t	15. 9	20, 200	321, 180			
合計							321, 180		
単価							円／m3 3, 211		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 16号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	65, 000	19, 175	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		457	管理費区分：0	
合計						46, 410		
単価						464	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) , 無, 40日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	4, 860	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:40日					管理費区分：0		
			枚	1	3, 760	3, 760			
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分：0		
			枚	1	1, 100	1, 100			
合計									
						4, 860			
単価							円／枚		
						4, 860			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	35, 760	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001611002							管理費区分：0		
			m3	1	35, 756. 1	35, 756			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1		4			
合計									
						35, 760			
単価							円／m3		
						35, 760			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), 地盤改良 中 層混合 20上60t下, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	2, 252, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員 R0101							[] [1]		
			人	16	30, 700	491, 200	管理費区分 : 0		
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000 L001130006							[] [1]		
			日	2. 4	52, 400	125, 760	管理費区分 : 0		
運搬費等率 ZS7210040		265%					[1][]		
			式	1		1, 634, 944	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ) ZS3000004									
			式	1		96	管理費区分 : 0		
合計									
						2, 252, 000			
単価									
						2, 252, 000	円／回		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 40 . 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4, 420	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 50kmまで 単価補正1. 000		Z006810105					管理費区分：0		
			t	1	4, 420	4, 420			
合計									
						4, 420			
単価							円／t		
						4, 420			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000			
合計						3, 000	円／t		
単価						3, 000			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	セメント安定処理配合試験		単位	式	単位数量	1	単価	256, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント安定処理配合試験 ZZ99*01*01011							18供試体/9個	
			試験	2	128, 000	256, 000	管理費区分：0	
合計							256, 000	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	WILL運転		単位	日	単位数量	1	単価	537, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					[] [1]	
			人	1	35, 090	35, 090	*WILL工法協会 管理費区分：0	
軽油		Z006702002					[] [1]	
			L	176. 9	156	27, 596	* 管理費区分：0	
ベ ースマシン損料 WBH-1400		ZZ99*01*02001					[] [1]	
			供用日	1. 58	42, 800	67, 624	* 管理費区分：0	
WILL攪拌機損料 MAR-700		ZZ99*01*02002					[] [1]	
			供用日	1. 4	202, 100	282, 940	* 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					[1] []	
			式	1		123, 950	*) 上記合計の30% 管理費区分：0	
合計						537, 200		
単価						537, 200	円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	施工管理装置運転		単位	日	単位数量	1	単価	66, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
WILL管理装置損料 深度、流量他 ZZ99*01*02003							WILL工法協会 管理費区分：0	
			供用日	1. 5	44, 000	66, 000		
合計						66, 000		
単価						66, 000	円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 06			
						歩掛適用年月	2026. 06			
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0			
単 13号	スラリー [®] ラント運転		単位	日	単位数量	1	単価	80, 910		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
深層混合処理機(スラリー式) [スラリー [®] ラント(全自動)] 能力20m3/h M303420000		機械条件: 供用 持込					WILL工法協会 管理費区分：0			
			供用日	1. 55	52, 200	80, 910				
合計							80, 910			
単価							円／日 80, 910			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 125kVA		単位	日	単位数量	1	単価	25, 440	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油 <									

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	補助バックホウ運転 クレーン機能付山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		単位	日	単位数量	1	単価	83, 284
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							WILL工法協会	
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
Z304010090			L	113. 4	156	17, 690	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0. 8m3 2. 9t吊		機械条件: 供用 持込						
M000202064			供用日	1. 64	18, 600	30, 504	管理費区分：0	
合計								
						83, 284		
単価							円／日	
						83, 284		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 000
			名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
運転手(特殊) R0114							管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油 Z006702002							管理費区分：0	
			L	119	156	18, 564		
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊 L001010004							管理費区分：0	
			日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1		4		
合計							円／日	
						65, 000		
単価							65, 000	

登 録 単 価

工事名	東湖北沢火山砂防工事						
コード	名 称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01011	セメント安定処理配合試験		試験	128,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01012	六価クロム溶出試験		検体	7,800	2026	6	確定
ZZ99*01*01013	平板載荷試験	50kN以内	箇所	197,000	2026	6	確定 Z237021005
ZZ99*01*02001	ベースマシン損料	WBH-1400	供用日	42,800	2026	6	確定
ZZ99*01*02002	WILL攪拌機損料	MAR-700	供用日	202,100	2026	6	確定
ZZ99*01*02003	WILL管理装置損料	深度、流量他	供用日	44,000	2026	6	確定
ZZ99*01*02004	特許料		m3	30	2026	6	確定
ZZ99*01*03001	処分費	無筋Co塊	t	1,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03002	処分費	木くず（生木、枝・幹）	t	20,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03003	処分費	木くず（伐根材）	t	20,000	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防堰堤 (0001)		式	1		8,232,744	
砂防土工 (0002)		式	1		7,967,008	オプション入力
掘削工 (0003)		式	1		680,160	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
掘削(砂防) (0004)		m3	1,000		680,160	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削(砂防)		m3	1,040	654	680,160	CB330040 563.29 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	26.554		173.8	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比				27.97		
標準単価				8,800		
地区単価				9,710		

入力データリスト（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
運転手(特殊)		%	48.739		319	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				46.65 28,900 35,090					
軽油		%	24.69		161.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				25.38 138 156					
諸雑費		%	0.017		0.2	管理費区分 0			
残土処理工 (0005)		式	1		153,920	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事			
整地 (0006)		m3	1,000		153,920	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			

入力データリスト（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
整地		m3	1,040	148	153,920	週休2日補正 週休2日(月単位)	
J01 作業区分			敷均し(ルース)			CB210610 126.79	
J02 施工数量			標準(10,000m3未満)			管理費区分 0	
J03 障害の有無			無し			歩 2026.06 単 2026.06	
						単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0% 係数ランク 1	
						単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準]		%	21.52		31.89	L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)						管理費区分 0	
標準構成比				22.8		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価				8,800		単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
地区単価				9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0% 係数ランク 1	
						単価補正	
運転手(特殊)		%	55.174		81.76	R0114	
						管理費区分 0	
標準構成比				53.11		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価				28,900		単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
地区単価				35,090		労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0% 係数ランク 1	
						単価補正	
軽油		%	23.295		34.52	Z006702002	
						管理費区分 0	
標準構成比				24.09		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価				138		単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
地区単価				156		労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0% 係数ランク 1	
						単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.011		0.03	管理費区分 0
地盤改良工 (0007)	式	1		7,132,928	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
中層混合処理工 (0008)	m3	919		7,132,928	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
スリ-揺動攪拌工法（WILL工法）	m3	918.6	4,524	4,155,746	オプション入力 単位数量 214 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員		人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象							
普通作業員		人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象							
WILL運転		日	1	537,200	537,200	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象							
運転手(特殊)		人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象							

入力データリスト（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油		L	176.9	156	27,596	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象							
ペースマシン損料 WBH-1400		供用日	1.58	42,800	67,624	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象							
WILL攪拌機損料 MAR-700		供用日	1.4	202,100	282,940	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象							
諸雑費(率+まるめ)		式	1		123,950	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=30.000%							
施工管理装置運転						オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
		日	1	66,000	66,000	単位数量 1 日	
諸雑費1：対象						管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
WILL管理装置損料 深度、流量他		供用日	1.5	44,000	66,000	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
スラリー°ラント運転		日	1	80,910	80,910	オプション入力 単位数量 1 日	
諸雑費1：対象						管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
深層混合処理機(スラリー式)[スラリー°ラント(全自動)] 能力20m3/h		供用日	1.55	52,200	80,910	M303420000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件			供用 持込				
K02 岩石割増			岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転時間			標準				
K06 交替制割増			無し				
K07 異常補正			補正無し				
K09 基礎価格補正			補正対象外				

入力データリスト（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
K10 北海道・沖縄輸送補正			補正無し				
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 125kVA		日	1	25,440	25,440	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象							
軽油		L	122	156	19,032	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象							
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)100/125kVA		供用日	1.2	5,340	6,408	M001510033 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件			供用 持込				
K02 岩石割増			岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転日数			標準				
K06 交替制割増			無し				
K07 異常補正			補正無し				
K09 基礎価格補正			補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正			補正無し				
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
補助バックホー運転 クレーン機能付山積0.8m3(平積0.6m3)		日	1	83,284	83,284	オプション入力			
諸雑費1：対象						単位数量	1 日		
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		人	1	35,090	35,090	R0114			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		L	113.4	156	17,690	Z304010090			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊		供用日	1.64	18,600	30,504	M000202064			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						</			

入力データリスト（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正			補正無し 補正対象外 補正無し			潮間割増	0%	係数ランク	1
諸雑費(率+まるめ)		式	1		63,276	ZS8000004 管理費区分	0		
諸雑費1 諸雑費率＝7.000%						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
WILL工法実施権使用料		m3	918.6	30	27,558	オプション入力			
						単位数量	1	m3	
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特許料		m3	1	30	30	ZZ99*01*02004			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
固化材材料費（セメント高炉B）		m3	918.6	3,211	2,949,624	オプション入力			
						単位数量	100	m3	
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		

入力データリスト（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
セメント(高炉B) バラ		t	15.9	20,200	321,180	Z002002003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
仮設工 (0009)		式	1		265,736	オプション入力			
工事用道路工 (0010)		式	1		265,736	オプション入力 工種 99:			
敷鉄板 (0011)		m2	225		225,900	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
敷鉄板設置・撤去		m2	225	464	104,400	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0			
J01 作業区分			設置・撤去						

入力データリスト（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						豪雪割増		
						潮間割増	0%	係数ランク 1
						単価補正		
敷鉄板賃料		枚	25	4,860	121,500	WB253630		
						管理費区分	0	
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×6,096(mm)			歩	2026.06	単 2026.06
J02 不足分弁償金の有無			無			単価地区	十和田市(旧十和田湖町)	
J04 供用日数(日)(実数入力)			40日			労調係数	1.000	00-00 0
J05 継続工事の有無			無			豪雪割増		
J07 整備費の有無			有			潮間割増	0%	係数ランク 1
						単価補正		
コンクリート構造物取壊し (0012)		m3	1		39,836	オブション入力		
						第0005号内訳書		
						単位数量	1	m3
						管理費区分	0	
						歩	2026.06	単 2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						潮間割増	0%	係数ランク 1
						週休2日補正	週休2日(月単位)	
構造物とりこわし		m3	0.9	35,760	32,184	WB824010		
						管理費区分	0	
J01 構造物区分			無筋構造物			歩	2026.06	単 2026.06
J02 工法区分			人力施工			単価地区	十和田市(旧十和田湖町)	
J03 時間的制約の有無			無し			労調係数	1.000	00-00 0
J04 夜間作業の有無			無し			豪雪割増		
						潮間割増	0%	係数ランク 1
						単価補正		
殻運搬		m3	0.9	6,169	5,552	CB227010	5266.2	
						管理費区分	0	
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩	2026.06	単 2026.06
J02 積込工法区分			機械積込			単価地区	十和田市(旧十和田湖町)	

入力データリスト（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J03 DID区間の有無			無し			労調係数	1.000	00-00	0
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			49.4km以下			豪雪割増			
J13 費用の内訳			全ての費用			潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.964		2,280	M000301005			
標準構成比				40.77		管理費区分	0		
標準単価				20,847		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				21,400		単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
供用日当りの損耗品費				747		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(一般)		%	49.107		3,029	R0115			
標準構成比				44.82		管理費区分	0		
標準単価				23,600		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				30,290		単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	13.907		857.8	Z006702002			
標準構成比				14.41		管理費区分	0		
標準単価				138		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				156		単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.022		2.2	管理費区分	0		
処分費						ZZ99*01*03001			
無筋Co塊		t	2.1	1,000	2,100	管理費区分	T		

入力データリスト（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						歩 2026.06	単 2026.06		
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
直接工事費 (0013)		式	1		8,232,744				
共通仮設 (0014)		式	1		4,978,196				
共通仮設費 (0015)		式	1		3,785,196				
運搬費 (0016)		式	1		2,726,784	工種 99:			
重建設機械分解組立輸送費 (0017)		回	1		2,252,000	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
重建設機械分解組立輸送		回	1	2,252,000	2,252,000	WB010350 管理費区分 0			
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)				歩 2026.06 単 2026.06			
J02 機械質量区分		地盤改良 中層混合 20上60t下				単価地区 十和田市(旧十和田湖町)			
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)				労調係数 1.000 00-00 0			

入力データリスト（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
仮設材運搬費 (0018)		t	40.1		474,784	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	40.1	4,420	177,242	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.06 単 2026.06		
J02 片道運搬距離(実数入力)			40.6km			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)		
J04 製品長区分			12m以内			労調係数 1.000 00-00 0		
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			豪雪割増		
J06 運搬割増率(実数入力)			0			潮間割増 0% 係数ランク 1		
J07 その他の諸料金の有無			無			単価補正		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	40.1	4,420	177,242	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.06 単 2026.06		
J02 片道運搬距離(実数入力)			40.6km			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)		
J04 製品長区分			12m以内			労調係数 1.000 00-00 0		
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			豪雪割増		
J06 運搬割増率(実数入力)			0			潮間割増 0% 係数ランク 1		
J07 その他の諸料金の有無			無			単価補正		
仮設材等の積込み取卸し費		t	40.1	3,000	120,300	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)		
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.06 単 2026.06		
						単価地区 十和田市(旧十和田湖町)		

入力データリスト（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
								労調係数	1.000 00-00 0
								豪雪割増	
								潮間割増	0% 係数ランク 1
								単価補正	
準備費 (0019)				式	1		266,612	工種 99:	
木根等処分費 (0020)				式	1		266,612	オプション入力	
								第0008号内訳書	
								単位数量	1 式
								管理費区分	0
								歩	2026.06 単 2026.06
								単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
								労調係数	1.000 00-00 0
								豪雪割増	
								潮間割増	0% 係数ランク 1
								週休2日補正	週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)				m3	9.1	3,660	33,306	CB320580	3325.5
								管理費区分	0
				J01 積込条件	機械施工			歩	2026.06 単 2026.06
				J02 除根作業の有無	有り			単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
				J03 DID区間の有無	無し			労調係数	1.000 00-00 0
				J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)	60.0km以下			豪雪割増	
				J10 費用の内訳	全ての費用			潮間割増	0% 係数ランク 1
								単価補正	
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級				%	53.097		1,943	M007500157	
				標準構成比		58.43		管理費区分	0
				標準単価		35,847		歩	2026.06 単 2026.06
				地区単価		35,100		単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
				供用日当りの損耗品費		747		労調係数	1.000 00-00 0
								豪雪割増	A地区
								潮間割増	0% 係数ランク 1
								単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)		%	35.171		1,287	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				30.16		
標準単価				23,600		
地区単価				30,290		
軽油		%	11.721		428.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				11.41		
標準単価				138		
地区単価				156		
諸雑費		%	0.011		1.1	管理費区分 0
処分費						ZZ99*01*03002
木くず(生木・枝・幹)		t	5	20,000	100,000	管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運搬(伐木除根)		m3	9.1	3,660	33,306	CB320580 3325.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 積込条件			機械施工			
J02 除根作業の有無			有り			
J03 DID区間の有無			無し			
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)			60.0km以下			

入力データリスト（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J10 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	53.097		1,943	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.43			
標準単価			35,847			
地区単価			35,100			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	35.171		1,287	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			30.16			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	11.721		428.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.41			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.011		1.1	管理費区分 0	
処分費 木くず(伐根材)	t	5	20,000	100,000	ZZ99*01*03003 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	

入力データリスト（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
技術管理費 (0021)		式	1		657,800	工種	99:		
土質試験費 (0022)		式	1		657,800	オプション入力			
						第0009号内訳書			
						単位数量	1	式	
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
セメント安定処理配合試験		式	1		256,000	オプション入力			
						単位数量	1	式	
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
セメント安定処理配合試験		試験	2	128,000	256,000	ZZ99*01*01011			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						単価補正		
六価 μ m溶出試験		検体	1	7,800	7,800	ZZ99*01*01012 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
平板載荷試験 50kN以内		箇所	2	197,000	394,000	ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
現場環境改善費 (0023)		式	1		134,000			
現場環境改善費（率計上） (0024)		式	1		134,000			
市街地補正		市街地以外						
共通仮設費（率計上） (0025)		式	1		1,193,000			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正		07:砂防・地すべり等工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0 未使用 1.00 補正なし 1.0 週休2日(月単位) 1.01						
純工事費 (0026)		式	1		13,210,940			

入力データリスト（本01）

工事名	東湖北沢火山砂防工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0027)		式	1		5,508,000	
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地			1.20%	
施工時期補正		任意設定			0.36%	
緊急工事補正		補正なし			0.00%	
砂防・地滑り補正		補正なし			0.00%	
ICT施工補正		補正なし			1.0	
週休2日補正		週休2日(月単位)			1.02	
工事原価 (0028)		式	1		18,718,940	
一般管理費等 (0029)		式	1		3,881,060	
前払金支出割合による補正		補正を行わない			1.00	
財団法人等による補正		補正を行わない			1.00	
契約保証に係る補正率		金銭的保証			0.04%	
工事価格 (0030)		式	1		22,600,000	
消費税額及び地方消費税額 (0031)		式	1		2,260,000	
工事費計 (0032)		式	1		24,860,000	