

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号

第7528号

設計書番号

508-060-0228

国道338号舗装補修(事業債)工事

実施

設計書

むつ市川内町川内地内

～むつ市川内町川内地内

工 期

1 4 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
 における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工延長 L = 230 m		
	路面切削工	1	式
	クラック処理工	1	式
	アスファルト舗装工	1	式
	区画線工	1	式
設計額	25,014,000 円 (内消費税 2,274,000 円)	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

設計内訳書 (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
道路維持									
舗装工		式	1		10,120,147				
路面切削工		式	1		9,331,224				
路面切削		式	1		896,931				
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(400m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	1,220		713,115			内 1号	
般運搬(路面切削)	般種別:As切削材	m3	40		32,616			内 2号	
般処分費	般種別:As切削材	t	80		151,200			内 3号	
クラック処理工		式	1		2,282,000				
クラック処理	クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)	m	950		2,282,000			内 4号	
アスファルト舗装工	夜間作業	式	1		6,152,293				
表層(車道・路肩部)	(5)密粒度As(13F)ノンクラククファルト t=3cm	m2	1,220		6,152,293			内 5号	
排水構造物工		式	1		378,846				
集水桝・マンホール工		式	1		378,846				
フ レキス 路面排水桝撤去	400×400	箇所	6		49,986			内 6号	

設計内訳書 (川内工区)

工事名		国道338号舗装補修(事業債)工事				事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
ブレイクスト路面排水桟設置		400×400								
縁石工			箇所	6		328,860			内 7号	
縁石工			式	1		51,760				
縁石工			式	1		51,760				
歩車道境界ブロック		ブロック規格:H120×L600	m	7		51,760			内 8号	
区画線工										
区画線工			式	1		95,517				
ペイント式区画線		ペイント式溶剤型 破線 15cm 常温 白	式	1		95,517			内 9号	
ペイント式区画線		ペイント式溶剤型 実線 15cm 常温 白	m	120		17,365				
溶融式区画線		手動 実線 30cm(停止線) t=1.0	m	460		61,180			内 10号	
溶融式区画線		手動 実線 45cm(横断歩道) t=1.0	m	3		1,722			内 11号	
溶融式区画線		手動 実線 記号15cm換算(横断歩道予告) t=1.0	m	10		7,350			内 12号	
仮設工			m	10		7,900			内 13号	
仮設工			式	1		262,800				
交通管理工			式	1		262,800				

設計内訳書 (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員								内 14号
直接工事費			人日	16		262, 800		
共通仮設			式	1		10, 120, 147		
共通仮設費			式	1		2, 987, 708		
運搬費			式	1		792, 708		
建設機械運搬費			式	1		174, 000		内 15号
準備費						174, 000		
測量設計費			式	1		463, 708		内 16号
現場環境改善費			km	0. 23		463, 708		
現場環境改善費 (率計上)			式	1		155, 000		
共通仮設費 (率計上)			式	1		155, 000		
純工事費			式	1		2, 195, 000		
現場管理費			式	1		13, 107, 855		
			式	1		5, 729, 000		

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事		合算工事:			
対象工事費	10, 120, 147	直接工事費	10, 120, 147	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0 事業損失
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	151, 200	現工事	0 合算工事
非対象額計 (－)			0		
管理費区分 1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち 3 % または 3, 0 0 0 万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		10, 120, 147	現工事	0 合算工事
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)			9, 968, 947		0 0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		15. 34%		0. 00%
	施工地域等補正		1. 4		0. 00%
	除雪工事補正		1. 00		0. 00
	ICT 施工補正		1. 0		0. 00
	率 (補正後)	週休 2 日 週休 2 日 (月単位)	21. 69%		0. 00%
	計上額		2, 195, 000	0	0
					調整工事計上額
					0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	10, 120, 147	直接工事費	10, 120, 147
非対象額計 (－)	151, 200		
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T	151, 200	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	9, 968, 947	現工事	0 合算工事 0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1. 56%		0. 00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1. 56%		0. 00%
計上額	155, 000	0	0
			調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	637,708				
運搬費	174,000				
安全費	0				
営繕費	0				
		準備費	463,708	事業損失防止施設費	0
		役務費	0	技術管理費	0
		現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,987,708

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独 (追加工事) 純工事費	13, 107, 855	単独 (追加工事) 直接工事費	10, 120, 147	単独 (追加工事) 共通仮設費	2, 987, 708
非対象額計 (一)		463, 708			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		463, 708	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		12, 644, 147	現工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		12, 492, 947		0	0
現場管理費					0. 00%
率 (補正前)		36. 92%			0. 00%
施工地域等補正		1. 2			0. 00%
施工時期補正		0. 12%			0. 00%
緊急工事補正		0. 00%			0. 00%
砂防・地滑り補正		0. 00%			0. 00%
ICT施工補正		1. 0			0. 00%
率 (補正後) 週休 2 日 週休 2 日 (月単位) 1. 02		45. 31%			0. 00%
計上額		5, 729, 000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	18,836,855	現場管理費	5,729,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	13,107,855				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0	(支給品を除く間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	18,836,855	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	18,685,655		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	20.71%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	20.71%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	18,836,855		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,903,145				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月				
歩掛適用年月	2026年6月		係数	ラシク	1
基準適用年月	2026年6月				
単価地区	むつ市(旧川内町)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費(率計上)					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上)					
主たる工事種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)－1				
除雪工事補正	未使用				
ICT施工補正	補正なし				
週休2日補正	週休2日(月単位)				
	1.01				

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１		
工 期 日 数	0日間		
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地		
施 工 時 期 補 正	任意設定		
緊 急 工 事 補 正	補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし		
I C T 施 工 補 正	補正なし		
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		
財団法人等による補正	補正を行わない		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			10,120,147
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				10,120,147
	共通仮設費 (率分)	10,120,147	21.69	2,195,000
	運搬費			174,000
現場環境改善費対象工事費	準備費			463,708
				10,120,147
	現場環境改善費 (率分)	9,968,947	1.56	155,000
現場管理費対象純工事費				13,107,855
	現場管理費			5,729,000
	工期延長等に伴う現場維持費	12,644,147	45.31	0
	桁等購入費			0
工事原価計				18,836,855
	一般管理費等	18,836,855	20.71	3,903,145
	業務委託費			0
工事価格				22,740,000
消費税等相当額				2,274,000
工事費計				25,014,000

一式当り内訳書

一式当り内訳書								単価使用年月	2026. 06	
								歩掛適用年月	2026. 06	
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
内 1号		路面切削	施工区分,平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り					数量・金額増減	摘要	
		路面切削	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		
			CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用					04-03-01	
					m2	1, 219	585	713, 115		管理費区分: 0
			合計					713, 115		
							</			

一式当り内訳書

内 3号	穀処分費		穀種別:As切削材						単価使用年月	2026. 06
									歩掛適用年月	2026. 06
									労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
処分費 As切削材	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
合計	Y0076000000003		t	84	1, 800	151, 200		管理費区分：T		
合計						151, 200				

一式当り内訳書

内 4号	クラック処理		クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)						単価使用年月	2026. 06
									歩掛適用年月	2026. 06
									労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=33cmガラス基材 昼間施工	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=50cmガラス基材 昼間施工	ZZ99*01*01001		m	800	2, 120	1, 696, 000		管理費区分：0		
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=100cmガラス基材 昼間施工	ZZ99*01*01002		m	50	2, 760	138, 000		管理費区分：0		
合計	ZZ99*01*01003		m	100	4, 480	448, 000		管理費区分：0		
合計						2, 282, 000				

一式当り内訳書

内 5号	表層(車道・路肩部)	名称・規格	条件	(5) 密粒度As(13F)ノックラックファルト t=3cm				数量・金額増減	摘要
				単位	数量	単価	金額		
				m2	1, 219	5, 047	6, 152, 293		
							6, 152, 293		03-03-03 夜間作業 管理費区分：0
		合計							

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 6号		プレキャスト路面排水樹撤去		400×400					
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面樹撤去工									単 1号
				箇所	6	8, 331	49, 986		管理費区分：0
							49, 986		

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

一式当り内訳書

内 7号						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	プラスチック路面排水柵設置	400×400					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	路面柵設置工						単 2号
			箇所	6	54, 810	328, 860	管理費区分：0
	合計					328, 860	

一式当り内訳書

内 8号						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	歩車道境界ブロック	7号ブロック規格: H120×L600					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	歩車道境界ブロック	設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1. 66個/m, 無し, 無し					03-03-07
	CB422510		m	7. 2	7, 189	51, 760	管理費区分：0
	合計					51, 760	

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 9号		ペイント式溶剤型 破線 15cm 常温 白							
区画線設置		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	115	151	17,365		単 3号 03-03-06 管理費区分：0
							17,365		
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 10号		ペイント式区画線								
		ペイント式溶剤型 実線 15cm 常温 白								
区画線設置		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
		WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	460	133			単 4号 03-03-06 管理費区分：0	
								61, 180		
								61, 180		
		合計								

一式当り内訳書

内 11号	区画線設置	名称・規格	条件	手動 実線 30cm(停止線) t=1.0			数量・金額増減	摘要
				単位	数量	単価		
				m	3	574		
			無し, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用				1,722	単 5号 03-03-06 管理費区分: 0
		合計					1,722	

一式当り内訳書

内 12号	区画線設置	名称・規格	条件	手動 実線 45cm(横断歩道) t=1.0			数量・金額増減	摘要
				単位	数量	単価		
				m	10	735		単 6号 03-03-06 管理費区分: 0
			無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用				7,350	
		合計					7,350	

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 13号		溶融式区画線		手動 実線 記号15cm換算 (横断歩道予告) t=1.0							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		WB821210		無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,							単 7号 03-03-06 管理費区分：0
						m	10	790	7,900		
									7,900		
		合計							7,900		

一式当り内訳書									
内 14号		交通誘導警備員							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額
交通誘導警備員A		WB010211				人日	8	17,650	141,200
交通誘導警備員B		WB010212				人日	8	15,200	121,600
		合計							262,800

一式当り内訳書

一式当り内訳書								単価使用年月		2026. 06	
								歩掛適用年月		2026. 06	
								労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
内 15号		建設機械運搬費						数量・金額増減		摘要	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額				
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール廃材積込付) 2. 0m, 2 3km, 無, 無		台	2	87, 000	174, 000	単 10号 01-02-02			
WB010010							174, 000	管理費区分 : 0			
合計											

一式当り内訳書

一式当り内訳書								
測量設計費								
内 16号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	Z237230015							管理費区分：5
			km	0. 23	2, 016, 122	463, 708		
						463, 708		
合計								

2次単価表

2次単価表									
単 1号	路面柵撤去工	名称・規格	単位	箇所	単位数量	単価使用年月			
						歩掛適用年月			
						労務調整係数			
						1	単価	8,331	
条件			単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	CB430510	アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用					03-01-05		
			m	3	734	2,202	管理費区分：0		
舗装版破砕	CB430310	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用					03-01-05		
			m2	0.88	238	209	管理費区分：0		
殻運搬	CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,全ての費用					02-02-07		
			m3	0.11	1,296	142	管理費区分：0		
処分費 As塊	ZZ99*01*01005								
			t	0.24	2,800	672	管理費区分：0		
床掘り	CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用					02-01-03		
			m3	0.34	2,408	818	管理費区分：0		
土砂等運搬	CB210110	小規模,バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下					02-01-02		
			m3	0.34	2,852	969	管理費区分：0		
整地	CB210610	残土受入れ地での処理					02-01-02		
			m3	0.34	148	50	管理費区分：0		
プラスチック集水柵	CB222800	撤去,80kgを超え200kg以下,全ての費用					02-02-05		
			基	1	2,120	2,120	管理費区分：0		
殻運搬	CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,全ての費用					02-02-07		
			m3	0.12	1,604	192	管理費区分：0		
処分費 C0塊(有筋)	ZZ99*01*01004								
			t	0.29	3,300	957	管理費区分：0		
合計									
						8,331			
単価									
						8,331	円/箇所		

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2026. 06	
					歩掛適用年月		2026. 06	
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	路面柵設置工	単位	箇所	単位数量	1	単価	54, 810	
名称・規格					金額	摘要		
集水柵 路面排水柵 400×400 グレーチング T-25付き Y000302000002	条件							
プレキャスト集水柵 CB2222800	据付, 200kgを超え400kg以下, 無し, 全ての費用	基	1	38, 800	38, 800		管理費区分 : 0 02-02-05	
		基	1	5, 913	5, 913		管理費区分 : 0 02-02-05	
暗渠排水管 CB222770	据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用	m	0. 3	3, 215	964		管理費区分 : 0 03-03-02	
		m2	0. 88	1, 876	1, 650		管理費区分 : 0 03-03-02	
上層路盤 (車道・路肩部) CB410030	290mm, 2層施工, 再生グラッシャレン RC-40, 全ての費用	m2	0. 88	1, 179	1, 037		管理費区分 : 0 03-03-03	
		m2	0. 88	3, 960	3, 484		管理費区分 : 0 03-03-03	
表層 (車道・路肩部) CB410260	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下), 40mm, 密 粒度アスコン (13), タックコート PK-4, 全ての 費用	m2	0. 88	3, 366	2, 962		管理費区分 : 0	
合計					54, 810			
単価					54, 810		円／箇所	

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2026. 06
										歩掛適用年月		2026. 06
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 3号 WB821210		区画線設置		無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用		単位	m	単位数量	1, 000	単価	151	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)				Q001037013		m	1, 000	102	102, 000	管理費区分 : 0		
トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白				Z004350007		L	50	700	35, 000	管理費区分 : 0		
ガラスビーズ 0. 106〜0. 850mm				Z004352001		kg	39	180	7, 020	管理費区分 : 0		
軽油				Z006702002		L	40	156	6, 240	管理費区分 : 0		
諸雑費(率+まるめ)				ZS8000004 3%		式	1		1, 440	管理費区分 : 0		
合計									151, 700			
単価									151	円/m		

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2026. 06							
										歩掛適用年月		2026. 06							
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0							
単 5号 WB821210		区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用		単位		m		単位数量		1, 000		単価		574			
名称・規格				条件		単位		数量		単価		金額		摘要					
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)				Q001036019				m		1, 000		336. 6		336, 600		管理費区分：0		[] [2]	
トライツバック イント 溶融型 3種1号 ヒース 15～18 白				Z004350001				kg		780		235		183, 300		管理費区分：0		[] [1]	
ガラスヒース 0. 106～0. 850mm				Z004352001				kg		50		180		9, 000		管理費区分：0		[] [1]	
接着用プライマー 区画線用				Z004354001				kg		50		485		24, 250		管理費区分：0		[] [1]	
軽油				Z006702002				L		65		156		10, 140		管理費区分：0		[1] []	
諸雑費(率+まるめ)				ZS8000004 5%				式		1		11, 310		管理費区分：0					
合計												574, 600							
単価												574		円/m					

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2026. 06							
										歩掛適用年月		2026. 06							
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0 0							
単 6号 WB821210		区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用		単位		m		単位数量		1, 000		単価		735			
名称・規格				条件		単位		数量		単価		金額		摘要					
区画線設置(溶融式) 屋間 豪雪有 実線45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)				Q001036022				m		1, 000		382. 5		382, 500		管理費区分：0		[] [2]	
トフイックハイト 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白				Z004350001				kg		1, 170		235		274, 950		管理費区分：0		[] [1]	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm				Z004352001				kg		75		180		13, 500		管理費区分：0		[] [1]	
接着用ブライマ- 区画線用				Z004354001				kg		75		485		36, 375		管理費区分：0		[] [1]	
軽油				Z006702002				L		73		156		11, 388		管理費区分：0		[1] []	
諸雑費(率+まるめ)				ZS8000004 5%				式		1				16, 787		管理費区分：0			
合計														735, 500					
単価														735		円/m			

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2026. 06									
										歩掛適用年月		2026. 06									
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0 0									
単 7号 WB821210		区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字: 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, プラスアルミ舗装,		単位		m		単位数量		1, 000		単価		790					
名称・規格										条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置(溶融式) 屋間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036076				m		1, 200		528. 36		634, 032		管理費区分：0		[] [2]					
トフアイックハイト 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001				kg		468		235		109, 980		管理費区分：0		[] [1]					
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001				kg		30		180		5, 400		管理費区分：0		[] [1]					
接着用ブライヤー 区画線用		Z004354001				kg		30		485		14, 550		管理費区分：0		[] [1]					
軽油		Z006702002				L		120		156		18, 720		管理費区分：0		[1] []					
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%				式		1				7, 418		管理費区分：0							
合計												790, 100									
単価												円/m									
												790									

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026. 06
							歩掛適用年月	2026. 06
							労務調整係数	1. 000—00000 0. 0 0
単 8号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A								
	R0803		人	1	17, 650	17, 650	管理費区分：0	
	合計					17, 650		
	単価						円／人日	
						17, 650		

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 06
							歩掛適用年月		2026. 06
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 9号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200	
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B									
		R0804	人	1	15, 200	15, 200	管理費区分：0		
						15, 200			
		合計							
		単価				15, 200	円／人日		

2 次单価表

2次単価表						単価使用年月		2026. 06
						歩掛適用年月		2026. 06
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 10号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2. 0m, 2 3km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	87, 000
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで	Z006811002		台	1	87, 000	87, 000	管理費区分：0	
合計						87, 000		
単価						87, 000	円／台	

登 録 単 価

工事名	国道338号舗装補修(事業費)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y0002830000001	歩車道境界ブロック	歩車道境界ブロック 120×600	個	2,390	2026	6	確定
Y0003020000002	集水柵	路面排水柵 400×400 グレージングT-25付き	基	38,800	2026	6	確定
Y0011020000001	アスファルト混合物	密粒度As(13F)ノンクラックフアルト	t	57,000	2026	6	確定
Y0011101020001	アスファルト乳剤	アスファルト乳剤(PKM-T-Q)	L	329	2026	6	確定 スーパータックゾール
Y0016640000002	暗渠排水管	硬質塩化ビニル管 VP150	m	2,770	2026	6	確定
Y00760000000003	処分費	As切削材	t	1,800	2026	6	確定
Z00410000030001	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	19,700	2026	6	確定
Z00410000040001	アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	t	19,700	2026	6	確定
ZZ99*01*010001	クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)	W=33cmガラス基材 屋間施工	m	2,120	2026	6	確定 現場閉所 月単位
ZZ99*01*010002	クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)	W=50cmガラス基材 屋間施工	m	2,760	2026	6	確定 現場閉所 月単位
ZZ99*01*010003	クラック抑制シート布設工(流し貼り工法)	W=100cmガラス基材 屋間施工	m	4,480	2026	6	確定 現場閉所 月単位
ZZ99*01*010004	処分費 C0塊(有筋)		t	3,300	2026	6	確定
ZZ99*01*010005	処分費 As塊		t	2,800	2026	6	確定

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)		式	1		10,120,147	
舗装工 (0002)		式	1		9,331,224	
路面切削工 (0003)		式	1		896,931	工種 13:道路維持工事
路面切削 (0004) (P)	Q01 施工区分・平均切削深さ Q02 段差すりつけ撤去作業 Q03 切削費(持込)	m2	1,220		713,115	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削	J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳	m2	1,219	585	713,115	CB430010 555.22 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.283	30.97 155,000 165,000	183	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ラング 1

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	6.342	6.25 34,700 37,100	37.1	単価補正 M001101005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
	その他(機械)	%	13.901		81.32	管理費区分 0	
	普通作業員	%	11.065	13.08 25,400 22,640	64.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
	土木一般世話役	%	4.39	3.96 31,000 36,210	25.68	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
	運転手(特殊)	%	4.251	3.69 28,900 35,090	24.87	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員		%	3. 716	3. 61	21. 74	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ラング 1
	標準構成比 標準単価 地区単価			28, 300 30, 700	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ラング 1	
		%	12. 645		73. 97	
	その他(労務)					
軽油		%	9. 045	8. 43	52. 91	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ラング 1
	標準構成比 標準単価 地区単価			138 156		
		%	3. 347		19. 58	
	その他(材料)					
諸雑費		%	0. 015		0. 1	
		%				
	諸雑費					
殻運搬(路面切削) (0005) (P)		m3	40		32, 616	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧川内町)
	Q01 殻種別		As切削材			
	Q02 路面切削廃材運搬費		殻運搬(路面切削)			

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻運搬(路面切削)						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		m3	36	906	32,616	CB430020 773.33 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 DID区間の有無		無し			
	J02 運搬距離(km) (DID区間無) J04 費用の内訳		3.0km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級		%	36.995	40.84 20,847 21,400 747	335.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比					
	標準単価					
	地区単価 供用日当りの損耗品費					
運転手(一般)		%	50.095	45.78 23,600 30,290	454.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比					
	標準単価					
	地区単価					
軽油		%	12.89	13.38 138 156	116.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
	標準構成比					
	標準単価					
	地区単価					

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費		%	0.02		0.2	豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ラング 1
						管理費区分 0	
穀処分費 (0006)		t	80		151,200	オプシヨン入力 第0003号内訳書 単位数 管理費区分 0	1 t
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ラング 1
処分費 As切削材		t	84	1,800	151,200	Y0076000000003 管理費区分 T	
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ラング 1
クラック処理工 (0007)		式	1		2,282,000	オプシヨン入力 工種 13:道路維持工事	
クラック処理 (0008)		m	950		2,282,000	オプシヨン入力 第0004号内訳書 単位数 管理費区分 0	1 m
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町)	0% 係数ラング 1

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=33cmガラス基材 屋間施工		m	800	2,120	1,696,000	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
						ZZ99*01*01001
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 0 係数ランク 1 むつ市(旧川内町)
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=50cmガラス基材 屋間施工		m	50	2,760	138,000	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						ZZ99*01*01002
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 0 係数ランク 1 むつ市(旧川内町)
クラック抑制シート布設工(流し貼り工法) W=100cmガラス基材 屋間施工		m	100	4,480	448,000	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						ZZ99*01*01003
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 0 係数ランク 1 むつ市(旧川内町)
アスファルト舗装工 (0009)		式	1		6,152,293	オプショントラック 工種 06:舗装工事
表層(車道・路肩部) (0010)		m2	1,220		6,152,293	オプショントラック 第0005号内訳書

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	表層(車道・路肩部)	m2	1,219 3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライコート(各種) 全ての費用	5,047	6,152,293	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.334 0.88 29,500 31,200		16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.056 0.14 4,480 5,030		2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	オートローラ[マルチム]					L001050002

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.051	0.13 4,480 4,870	2.55	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	0.088		4.44	管理費区分 0
	%	1.754	3.66 25,400 33,970	88.53	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	1.345	2.06 28,900 52,630	67.85	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	1.184	2.03 28,300 46,050	59.74	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員					

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.458	0.73 31,000 54,320	23.13	単価補正	
						R0125	
						管理費区分 0	
						歩 2026.06 単 2026.06	
						単価地区 0	
その他(労務)	標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.945	80.7 580,000 57,000	47.68	単価地区 0	
						歩 2026.06 単 2026.06	
						単価地区 0	
						歩 2026.06 単 2026.06	
						単価地区 0	
アスファルト混合物	標準構成比 標準単価 地区単価	%	85.274	7.17 103 329	4,303	単価地区 0	
						歩 2026.06 単 2026.06	
						単価地区 0	
						歩 2026.06 単 2026.06	
						単価地区 0	
アスファルト乳剤	標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.208	7.17 103 329	414.2	単価地区 0	
						歩 2026.06 単 2026.06	
						単価地区 0	
						歩 2026.06 単 2026.06	
						単価地区 0	
軽油	標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.198	0.49 138 156	10.01	単価地区 0	
						歩 2026.06 単 2026.06	
						単価地区 0	
						歩 2026.06 単 2026.06	
						単価地区 0	

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	0.095		4.81	豪雪割増	1
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク
諸雑費	%	0.01		1.39	管理費区分	0
					管理費区分	0
					管理費区分	0
排水構造物工 (0011)	式	1		378,846		
集水枘・マンホール工 (0012)	式	1		378,846	工種 04:道路改良工事	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ路面排水枘撤去 (0013)	箇所	6		49,986	オプション入力 第0006号内訳書 単位数数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路面枘撤去工	箇所	6	8,331	49,986	オプション入力 単位数数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版切断		m	3	734	2,202	単価補正 CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
	J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
	J05 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートカット[パッキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm		%	9.769	10.24	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			13,000		
	標準単価			13,000		
	地区単価					
その他(機械)						
		%	4.589		33.69	管理費区分 0
特殊作業員		%	20.65	19.96	151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			28,300		
	標準単価			30,700		
	地区単価					
土木一般世話役		%	12.124	10.88	89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
	標準構成比			31,000		
	標準単価			36,210		
	地区単価					

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	標準構成比					豪雪割増
	標準単価					潮間割増
	地区単価					単価補正
		%	7.586	8.92	55.69	0% 係数ラング 1
その他(労務)	標準構成比					R0102
	標準単価					管理費区分 0
	地区単価					歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 0 係数ラング 1
コンクリートカット (フレスト)	標準構成比					豪雪割増
	標準単価					潮間割増
	地区単価					単価補正
		%	18.947	22.39	139.1	0% 係数ラング 1
ガソリン レギュラー	標準構成比					Z006540009
	標準単価					管理費区分 0
	地区単価					歩 2026.06 単 2026.06
		%	22.393	68,200	164.4	0% 係数ラング 1
その他(材料)	標準構成比					豪雪割増
	標準単価					潮間割増
	地区単価					単価補正
		%	2.611	2.81	19.17	0% 係数ラング 1
その他(材料)	標準構成比					Z006704001
	標準単価					管理費区分 0
	地区単価					歩 2026.06 単 2026.06
		%	1.309	154	9.61	0% 係数ラング 1

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版破砕	諸雑費	%	0.022		0.21	管理費区分 0	
	J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	m2	0.88 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	238	209	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	バックホ(クレーン)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.265	12.85 6,460 6,760	29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.481	29.54 31,000 36,210	75	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	標準構成比 標準単価 地区単価	%	30.487	27.52 28,900 35,090	72.63	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員		%	19.661	24.18	46.84	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比			25,400		R0102 管理費区分 0	
	標準単価			22,640		歩 2026.06 単 2026.06	
	地区単価					単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油		%	6.095	5.91	14.52	Z006702002 管理費区分 0	
	標準構成比			138		歩 2026.06 単 2026.06	
	標準単価			156		単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	地区単価						
諸雑費		%	0.011		0.09	管理費区分 0	
穀運搬		m3	0.11	1,296	142	CB227010 1105.9 管理費区分 0	
	J01 穀発生作業					歩 2026.06 単 2026.06	
	J02 積込工法区分					単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
	J03 DID区間の有無						
	J04 運搬距離(km) (DID区間有無)						
	J13 費用の内訳						
ダンプトラック[オノロード・デッセル] 10t積級		%	36.972	40.77	478.9	M000301005 管理費区分 0	
	標準構成比			20,847		歩 2026.06 単 2026.06	
	標準単価					単価地区 0 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運輸手(一般)	地区単価 供用日当りの損耗品費			21,400 747		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価	%	49.108	44.82 23,600 30,290	636.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	軽油	%	13.904	14.41 138 156	180.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	諸雑費	%	0.016		0.9	管理費区分 0
処分費 As塊		t	0.24	2,800	672	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	床掘り	m3	0.34	2,408	818	CB210030 2247.4 管理費区分 0

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 土質		土砂			歩 2026.06 単 2026.06
	J02 施工方法		上記以外(小規模)			単価地区 むつ市(旧川内町)
	J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
						潮間割増 0% 係数ランク 1
	バックホ(クロー) [後方超小旋回型]					単価補正
	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.645	18.73	448.8	M000202096
	標準構成比					管理費区分 0
	標準単価			8,460		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			9,020		単価地区 むつ市(旧川内町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
						R0114
	運転手(特殊)					管理費区分 0
	標準構成比	%	45.615	40.26	1,098	歩 2026.06 単 2026.06
	標準単価			28,900		単価地区 むつ市(旧川内町)
	地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
						R0102
	普通作業員					管理費区分 0
	標準構成比	%	28.208	33.9	679	歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 むつ市(旧川内町)
	標準単価			25,400		労調係数 1.000 00-00 0
	地区単価			22,640		豪雪割増 0% 係数ランク 1
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
						Z006702002
	軽油					管理費区分 0
	標準構成比	%	7.503	7.11	180.6	歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	標準単価			138		単価地区
	地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
						潮間割増 0% 係数ランク 1
土砂等運搬		%	0.029		1.6	管理費区分 0
		m3	0.34	2,852	969	CB210110 2325.8
	J01 土砂等発現場		小規模			管理費区分 0
	J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)			歩 2026.06 単 2026.06
ダンプトラック[オンロード・デポイタル] 2t積級	J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 0
	J04 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J15 運搬距離(km) (DID区間無)		2.5km以下			豪雪割増 0% 係数ランク 1
		%	17.613	20.25	502.3	潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比	標準単価			5,702		単価補正
	地区単価			5,900		M000301001
	供用日当りの損耗品費			182		管理費区分 0
		%	74.335	71.03	2,120	歩 2026.06 単 2026.06
運転手(一般)	標準構成比			23,600		単価地区 0
	標準単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0
	地区単価					豪雪割増 0% 係数ランク 1
		%				潮間割増 0% 係数ランク 1
軽油						単価補正
						R0115
		%	74.335	71.03	2,120	管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
Z006702002						単価地区 0
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
						潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分		道路維持・修繕
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
	標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.037	8.72 138 156	229.2	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	諸雑費	%	0.015		0.5	管理費区分 0
	整地	m3	0.34	148	50	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分		残土受入れ地での処理			
	ハック割(ロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.2	22.45 8,800 9,710	31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	運転手(特殊)	%	54.385	52.33 28,900 35,090	80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油					単価補正	
		%	24.4	36.22	Z006702002 管理費区分 0	
	標準構成比			25.22	歩 2026.06 単 2026.06	
	標準単価			138	単価地区 むつ市(旧川内町)	
	地区単価			156	労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費					豪雪割増	
					潮間割増	
					単価補正	
		%	0.015	0.08	0% 係数ラング 1	
					管理費区分 0	
プロレキスト集水桝					CB222800 1863.6	
		基	1	2,120	管理費区分 0	
	J01 作業区分		撤去	2,120	歩 2026.06 単 2026.06	
	J02 製品質量(kg/基)		80kgを超え200kg以下		単価地区 むつ市(旧川内町)	
	J04 費用の内訳		全ての費用		労調係数 1.000 00-00 0	
バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]					豪雪割増	
					潮間割増	
					単価補正	
		%	13.346	282.8	0% 係数ラング 1	
	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊				L001010008 管理費区分 0	
その他(機械)					歩 2026.06 単 2026.06	
	標準構成比			14.29	単価地区 むつ市(旧川内町)	
	標準単価			5,810	労調係数 1.000 00-00 0	
	地区単価			6,170	豪雪割増	
					潮間割増	
運転手(特殊)					単価補正	
		%	0.794	16.82	管理費区分 0	
運転手(特殊)					R0114	
		%	57.999	1,229	管理費区分 0	

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比 標準単価 地区単価			54.33 28,900 35,090		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	普通作業員	%	10.141	12.94 25,400 22,640	214.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	土木一般世話役	%	6.829	6.65 31,000 36,210	144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	特殊作業員	%	2.166	2.27 28,300 30,700	45.89	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	その他(労務)	%	4.618		97.85	管理費区分 0

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債) 工事			事業区分		道路維持・修繕
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
軽油	標準構成比	%	3. 857	3. 88	81. 73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価			138		
	地区単価			156		
その他(材料)		%	0. 228		4. 84	管理費区分 0
諸雑費		%	0. 022		1. 47	管理費区分 0
般運搬	J01 般発生作業	m3	0. 12	1, 604	192	CB227010 1369. 2 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J02 積込工法区分					
	J03 DID区間の有無					
	J04 運搬距離(km) (DID区間有無)					
	J13 費用の内訳					
ダンプトラック[オンロード・デ・イ・ゼ・ル] 10t積級	標準構成比	%	36. 977	40. 77	593	M000301005 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価			20, 847		
	地区単価			21, 400		
	供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)		%	49. 111	44. 82	787. 6	R0115 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06
	標準構成比					

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	標準単価			23,600		単価地区
	地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
						潮間割増
						単価補正
諸雑費	標準構成比	%	13.905	14.41	223	Z006702002
	標準単価			138		管理費区分 0
	地区単価			156		歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 0 係数ランク 1
						労調係数 1.000 00-00 0
処分費 C0塊(有筋)		t	0.29	3,300	957	ZZ99*01*01004
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 0 係数ランク 1
						労調係数 1.000 00-00 0
プレキャスト路面排水柵設置 (0014)		箇所	6		328,860	Z006702002
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 0 係数ランク 1
						労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路面柵設置工						
週休2日補正 週休2日(月単位)						
オプショント入力						
集水桝 路面排水桝 400×400 グレージングT-25付き	箇所	箇所	6	54,810	328,860	1箇所
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 むつ市(旧川内町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
単価補正						
Y000302000002						
集水桝 路面排水桝 400×400 グレージングT-25付き	基	基	1	38,800	38,800	管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 むつ市(旧川内町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
CB222800 5305.8						
プレキャスト集水桝	基	基	1	5,913	5,913	管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
	J01 作業区分		据付			単価地区 むつ市(旧川内町)
	J02 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下			労調係数 1.000 00-00 0
	J03 基礎砕石の有無		無し			豪雪割増
	J04 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
L001010008						
ハックル(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	%	10.929	11.47	646.2	管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 むつ市(旧川内町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	その他(機械)		%	0.648	38.31	単価補正
						管理費区分 0
	運転手(特殊)	標準構成比 標準単価 地区単価	%	47.524	2,810	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	普通作業員	標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.307	905.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	土木一般世話役	標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.241	723.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	特殊作業員	標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.187	306.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債) 工事	事業区分		道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)		%	4. 808		284. 3	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
軽油		%	3. 164	3. 12 138 156	187. 1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
その他(材料)		%	0. 182		10. 79	管理費区分 0
諸雑費		%	0. 01		0. 7	管理費区分 0
暗渠排水管		m	0. 3 据付 直管 50～150mm 全ての費用	3, 215	964	CB222770 837. 85 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
普通作業員		%	8. 453	36. 39 25, 400 22, 640	271. 7	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1. 000 00-00 0

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役		%	4.502	14.79	144.7	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
	標準構成比					
	標準単価			31,000		
	地区単価			36,210		
						R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
暗渠排水管 硬質塩化ビニル管 VP150		%	87.022	48.82	2,797	Y001664000002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
	標準構成比					
	標準単価			405		
	地区単価			2,770		
諸雑費		%	0.023		1.6	管理費区分 0
下層路盤(車道・路肩部)		m2	0.88	1,876	1,650	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
	J01 全仕上り厚(実数入力)		290mm			
	J02 施工区分		2層施工			
	J03 材料		再生クワジャブ RC-40			
	J04 費用の内訳		全ての費用			
モータグレート〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比		%	5.45	4.52	102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準単価 地区単価			37,600 37,600		単価地区 0 労調係数 1.000 0 豪雪割増 A地区 0 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
	ポットロー[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.734		13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 0 労調係数 1.000 0 豪雪割増 係数ランク 1 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価			0.56 4,480 4,870		
	ポットロー[普通型] 運転質量13～14t	%	0.747		14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 0 労調係数 1.000 0 豪雪割増 係数ランク 1 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
	その他(機械)	%	1.106		20.74	
	運転手(特殊)	%	13.513		253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 0 労調係数 1.000 0 豪雪割増 係数ランク 1 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員						R0102

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比	%	3. 612	3. 36	67. 73	管理費区分 0
	標準単価			25, 400		歩 2026. 06 単 2026. 06
	地区単価			22, 640		単価地区 むつ市(旧川内町)
						労調係数 1. 000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ラング 1
	標準構成比	%	3. 925	3	73. 6	管理費区分 0
	標準単価			28, 300		歩 2026. 06 単 2026. 06
	地区単価			30, 700		単価地区 むつ市(旧川内町)
						労調係数 1. 000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ラング 1
	標準構成比	%	3. 465	2. 46	64. 98	管理費区分 0
	標準単価			31, 000		歩 2026. 06 単 2026. 06
	地区単価			36, 210		単価地区 むつ市(旧川内町)
						労調係数 1. 000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ラング 1
	その他(労務)	%	3. 925		73. 61	管理費区分 0
再生クッジャーン RC-40	標準構成比	%	60. 899	70. 53	1, 142	Z002122003
	標準単価			1, 255, 000		管理費区分 0
	地区単価			3, 100		歩 2026. 06 単 2026. 06
						単価地区 むつ市(旧川内町)
						労調係数 1. 000 00-00 0

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分		道路維持・修繕
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
軽油		%	2.345	1.72	43.97	単価補正
	標準構成比			138		Z006702002
	標準単価			156		管理費区分 0
	地区単価					歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 0 係数ラング 1
その他(材料)		%	0.236			歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 0 係数ラング 1
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 0 係数ラング 1
						歩 2026.06 単 2026.06
諸雑費		%	0.043			Z006702002
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 0 係数ラング 1
						歩 2026.06 単 2026.06
上層路盤(車道・路肩部)		m2	0.88	1,179	1,037	単価補正
	J01 材料					Z006702002
	J06 全仕上り厚(実数入力)					管理費区分 0
	J07 施工区分					歩 2026.06 単 2026.06
	J09 費用の内訳					単価地区 0 係数ラング 1
モータグレート[土工用]		%	4.324	7.99	50.96	M000701021
	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m			37,600		管理費区分 0
	標準構成比			37,600		歩 2026.06 単 2026.06
	標準単価					単価地区 0 係数ラング 1
	地区単価					歩 2026.06 単 2026.06
ポートローラ[マカダム]		%	0.588		6.93	L001050002
	運転質量10～12t					管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 0 係数ラング 1
						歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比		1			歩 2026.06 単 2026.06	
	標準単価		4,480			単価地区 むつ市(旧川内町)	
	地区単価		4,870			労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増 0% 係数ランク 1	
	標準構成比		0.592			潮間割増 0%	
	標準単価	%	0.99			単価補正	
	地区単価		4,550			L001060004	
			5,030			管理費区分 0	
	標準構成比		0.877			歩 2026.06 単 2026.06	
	標準単価		0.99			単価地区 むつ市(旧川内町)	
	地区単価		4,550			労調係数 1.000 00-00 0	
			5,030			豪雪割増 0% 係数ランク 1	
	標準構成比		10.717			潮間割増 0%	
	標準単価	%	16.31			単価補正	
	地区単価		28,900			R0114	
			35,090			管理費区分 0	
	標準構成比		2.88			歩 2026.06 単 2026.06	
	標準単価		5.97			単価地区 むつ市(旧川内町)	
	地区単価		25,400			労調係数 1.000 00-00 0	
			22,640			豪雪割増 0% 係数ランク 1	
	標準構成比		0.877			潮間割増 0%	
	標準単価	%	10.717			単価補正	
	地区単価		126.3			R0102	
			33.94			管理費区分 0	
	標準構成比		2.88			歩 2026.06 単 2026.06	
	標準単価		5.97			単価地区 むつ市(旧川内町)	
	地区単価		25,400			労調係数 1.000 00-00 0	
			22,640			豪雪割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
特殊作業員	標準構成比 標準単価 地区単価	%	3. 123	5. 32 28, 300 30, 700	36. 81	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						R0125 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)		%	3. 114		36. 7	
粒度調整砕石 M-40	標準構成比 標準単価 地区単価	%	68. 499	47. 84 240, 000 6, 350	807. 3	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	標準構成比 標準単価 地区単価	%	1. 853	3. 03 138 156	21. 84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 単価補正0%係数ランク1
	その他(材料)	%	0.664		7.82	管理費区分0
	諸雑費	%	0.007		0.54	管理費区分0
	基層(車道・路肩部)	m2	0.88 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	3,960	3,484	CB410240 2614.5 管理費区分0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増0%係数ランク1 単価補正
	振動ロー(舗装用) [ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.191 0.27 1,430 1,530		7.55	M000804001 管理費区分0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増0%係数ランク1 単価補正
	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.104 0.15 356 374		4.12	M000807001 管理費区分0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増0%係数ランク1 単価補正
	その他(機械)					

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
		%	0. 049		1. 94	管理費区分 0	
特殊作業員		%	15. 501	21. 64	613. 7	R0101 管理費区分 0	
	標準構成比					歩 2026. 06 単 2026. 06	
	標準単価			28, 300		単価地区 むつ市(旧川内町)	
	地区単価			30, 700		労調係数 1. 000 00-00 0	
						豪雪割増 0% 係数ランク 1	
普通作業員		%	9. 146	15. 54	362. 1	R0102 管理費区分 0	
	標準構成比					歩 2026. 06 単 2026. 06	
	標準単価			25, 400		単価地区 むつ市(旧川内町)	
	地区単価			22, 640		労調係数 1. 000 00-00 0	
						豪雪割増 0% 係数ランク 1	
土木一般世話役		%	3. 655	4. 74	144. 7	R0125 管理費区分 0	
	標準構成比					歩 2026. 06 単 2026. 06	
	標準単価			31, 000		単価地区 むつ市(旧川内町)	
	地区単価			36, 210		労調係数 1. 000 00-00 0	
						豪雪割増 0% 係数ランク 1	
その他(労務)		%	4. 807		190. 3	管理費区分 0	
		%	62. 614	45. 26	2, 479	Z004100003001 管理費区分 0	
アスファルト混合物 密粒度75コン(20)		%				歩 2026. 06 単 2026. 06	
	標準構成比			470, 000		単価地区 むつ市(旧川内町)	

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルト乳剤 PK-3 フライコート用	地区単価		19,700			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
	標準構成比	%	3.72	4.96	147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価			103		
	地区単価			117		
ガソリン レギュラー	標準構成比	%	0.116	0.18	4.58	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価			154		
	地区単価			150		
軽油	標準構成比	%	0.03	0.04	1.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価			138		
	地区単価			156		
その他(材料)		%	0.039		1.56	管理費区分 0
諸雑費		%	0.028		1.97	管理費区分 0

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債) 工事	事業区分		道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(車道・路肩部)						
		m2	0.88	3,366	2,962	
J01 平均幅員			1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			40mm			
J05 材料			密粒度アスコン(13)			
J06 瀝青材料種類			タックコート PK-4			
J07 費用の内訳			全ての費用			
振動ローラ(舗装用) [バットカット式]						
運転質量0.5～0.6t		%	0.223	0.25	7.5	
標準構成比				1,430		
標準単価				1,530		
地区単価						
振動コンパクタ[前進型]						
機械質量40～60kg		%	0.122	0.14	4.12	
標準構成比				356		
標準単価				374		
地区単価						
その他(機械)						
		%	0.053		1.78	
特殊作業員						
		%	18.24	20.17	613.8	
標準構成比				28,300		
標準単価				30,700		
地区単価						

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員		%	10.76	14.48	362.1	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ラング 1
				25,400		
				22,640		
土木一般世話役		%	4.294	4.41	144.5	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ラング 1
				31,000		
				36,210		
その他(労務)		%	5.658		190.4	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ラング 1
アスファルト混合物 密粒度7.5コン(13)		%	58.957	52.05	1,984	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ラング 1
				580,000		
				19,700		
アスファルト乳剤 PK-4 クラックコート用		%	1.487	1.57	50.03	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ラング 1

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ガソリン レキユラー	標準単価 地区単価			103 117		単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.138	0.17 154 150	4.64	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
軽油	標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.028	0.03 138 156	0.95	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
その他(材料)		%	0.034		1.13	管理費区分 0
		%	0.006		1.05	管理費区分 0
縁石工 (0015)		式	1		51,760	
縁石工 (0016)		式	1		51,760	工種 13:道路維持工事

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債) 工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
歩車道境界ブロック (0017) (P)	Q01 ブロック規格	m	7		51,760	第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0
	Q03 ブロック規格		各種 (600mm以下、50kg未満)			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町)
	Q04 歩車道境界ブロック費		H120×L600 歩車道境界ブロック			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	歩車道境界ブロック	m	7.2	7,189	51,760	CB422510 4837.3 管理費区分 0
普通作業員	J01 作業区分		設置			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町)
	J02 ブロック規格		各種 (600mm以下、50kg未満)			労調係数 1.000 00-00 0
	J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.66個/m			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	J04 基礎砕石規格		無し			単価補正
	J05 均し基礎コンクリート規格		無し			
	標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.027	28.39 25,400 22,640	1,224	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	標準構成比	%	13.613	17.32	978.6	R0125 管理費区分 0
	標準単価			31,000		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町)
	地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	土木一般世話役					単価補正

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員		%	11.541	15.81	829.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価					
		%	2.529		181.8	管理費区分 0
	歩車道境界ブロック 歩車道境界ブロック	%	55.283	34.79	3,974	Y000283000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	諸雑費	%	0.007		1	管理費区分 0
区画線工 (0018)		式	1		95,517	オプション入力
区画線工 (0019)		式	1		95,517	オプション入力 工種 06:舗装工事
ペイント式区画線 (0020)		m	120		17,365	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債) 工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
区画線設置	J01 夜間作業の有無	m	無し	115	151	17,365	単価地区 むつ市(旧川内町)
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				労調係数 1.000 00-00 0
ペイント式区画線 (0021)	J03 豪雪補正の有無		有り				豪雪割増 0% 係数ランク 1
	J04 規格・仕様区分		破線 15cm				潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	J05 時間的制約の有無		無し				WB821210
	J08 未供用区間の場合の補正		無し				管理費区分 0
	J10 ペイント式塗料規格		常温				歩 2026.06 単 2026.06
	J11 塗料区分		白				単価地区 むつ市(旧川内町)
	J13 費用の内訳		全ての費用				労調係数 1.000 00-00 0
							豪雪割増 0% 係数ランク 1
							潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
							WB821210
区画線設置	J01 夜間作業の有無	m	無し	460	133	61,180	管理費区分 0
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				歩 2026.06 単 2026.06
ペイント式区画線 (0021)	J03 豪雪補正の有無		有り				単価地区 むつ市(旧川内町)
	J04 規格・仕様区分		実線 15cm				労調係数 1.000 00-00 0
	J05 時間的制約の有無		無し				豪雪割増 0% 係数ランク 1
							潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
							WB821210
							管理費区分 0
							歩 2026.06 単 2026.06
							単価地区 むつ市(旧川内町)
							労調係数 1.000 00-00 0
							豪雪割増 0% 係数ランク 1
							潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
							WB821210
区画線設置	J01 夜間作業の有無	m	無し	460	133	61,180	管理費区分 0
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				歩 2026.06 単 2026.06
ペイント式区画線 (0021)	J03 豪雪補正の有無		有り				単価地区 むつ市(旧川内町)
	J04 規格・仕様区分		実線 15cm				労調係数 1.000 00-00 0
	J05 時間的制約の有無		無し				豪雪割増 0% 係数ランク 1
							潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
							WB821210
							管理費区分 0
							歩 2026.06 単 2026.06
							単価地区 むつ市(旧川内町)
							労調係数 1.000 00-00 0
							豪雪割増 0% 係数ランク 1
							潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
							WB821210
区画線設置	J01 夜間作業の有無	m	無し	460	133	61,180	管理費区分 0
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				歩 2026.06 単 2026.06
ペイント式区画線 (0021)	J03 豪雪補正の有無		有り				単価地区 むつ市(旧川内町)
	J04 規格・仕様区分		実線 15cm				労調係数 1.000 00-00 0
	J05 時間的制約の有無		無し				豪雪割増 0% 係数ランク 1
							潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
							WB821210
							管理費区分 0
							歩 2026.06 単 2026.06
							単価地区 むつ市(旧川内町)
							労調係数 1.000 00-00 0
							豪雪割増 0% 係数ランク 1
							潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
							WB821210

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
溶融式区画線 (0022)	J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し 常温 白 全ての費用			単価補正
		m	3		1,722	オブション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置		m	3	574	1,722	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り 実線 30cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 7スアット舗装 全ての費用			
溶融式区画線 (0023)		m	10		7,350	オブション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線設置	J01 夜間作業の有無	m	10	735	7,350	単価地区 0
	J02 施工方法区分		無し			歩 2026.06 単 2026.06
	J03 豪雪補正の有無		溶融式手動			単価地区 0
	J04 規格・仕様区分		有り			歩 2026.06 単 2026.06
	J05 時間的制約の有無		実線 45cm			単価地区 0
	J06 塗布厚		無し			歩 2026.06 単 2026.06
	J07 排水性舗装に施工する場合の補正		1.0mm			単価地区 0
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			歩 2026.06 単 2026.06
	J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			単価地区 0
	J11 塗料区分		白			歩 2026.06 単 2026.06
	J12 プライマー規格		アスファルト舗装			単価地区 0
	J13 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06
	溶融式区画線 (0024)	m	10		7,900	単価地区 0
区画線設置	J01 夜間作業の有無	m	10	790	7,900	歩 2026.06 単 2026.06
	J02 施工方法区分		無し			単価地区 0
			溶融式手動			歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1. 0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラング 1 潮間割増 単価補正	
仮設工 (0025)	式	1		262, 800		
交通管理工 (0026)	式	1		262, 800	工種 99:	
交通誘導警備員 (0027)	人日	16		262, 800	第0014号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員A	人日	8		141, 200	WB010211 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員B						
直接工事費 (0028)		人日	8	15,200	121,600	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		式	1		10,120,147	
		式	1		2,987,708	
		式	1		792,708	
		式	1		174,000	工種 99:
建設機械運搬費 (0032)		台	2		174,000	第0015号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 貨物自動車による運搬費			貨物自動車による運搬(1車1回)		
貨物自動車による運搬(1車1回)						
	J01 運搬区分	台	2	87,000	174,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町)
	J02 片道運搬距離(実数入力)			路面切削機(ハイル)廃材積込付)2.0m 23km		

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 その他の諸料金の有無 J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無 無			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
準備費 (0033)	式	1		463,708	工種 99:	
測量設計費 (0034)	km	0.23		463,708	オブション入力 第0016号内訳書 単位数 1 km 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.23	2,016,122	463,708	Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
現場環境改善費 (0035)	式	1		155,000		
現場環境改善費(率計上) (0036)	式 市街地以外	1		155,000		
共通仮設費(率計上) (0037)	式	1		2,195,000		

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債) 工事		事業区分		道路維持・修繕
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	06:舗装工事				
	一般交通影響有り (2) -1			1.4	
	未使用			1.00	
	補正なし			1.0	
純工事費 (0038)	週休2日(月単位)			1.01	
	式	1			13,107,855
現場管理費 (0039)	施工地域等補正				
	工期日数	式	1		5,729,000
	冬期日数	一般交通影響有り (2) -1		1.2	
	積雪寒冷地区分	0日間			
	施工時期補正	0日間			
	緊急工事補正	4級地		1.20%	
	砂防・地滑り補正	任意設定		0.12%	
	ICT施工補正	補正なし		0.00%	
	週休2日補正	補正なし		0.00%	
		補正なし		1.0	
工事原価 (0040)		週休2日(月単位)		1.02	
	式	1			18,836,855
一般管理費等 (0041)					
	前払金支出割合による補正	式	1		3,903,145
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00	
	契約保証に係る補正率	補正を行わない		1.00	
工事価格 (0042)		金銭的保証		0.04%	
	式	1			22,740,000
消費税額及び地方消費税額 (0043)					
		式	1		2,274,000

入力データリスト (川内工区)

工事名	国道338号舗装補修(事業債)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0044)		式	1		25,014,000	