

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第2094号

設計書番号 508-070-0088

弘前岳鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事

実施 設計書

西津軽郡鰯ヶ沢町松代町地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 880 m		
	路面切削工	1	式
	オーバーレイ工	1	式
	区画線工	1	式
設計額	43,472,000 円 (内消費税 3,952,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線舗装道維持修繕(緊急償) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1		19,321,235		
舗装工							
		式	1		18,181,017		
路面切削工							
		式	1		3,599,705		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2を超え),段差すりつけ撤去作業:有り						内 1号
		m2	5,280		2,624,160		
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻						内 2号
		m3	158		603,345		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 3号
		m3	158		372,200		
クラック抑制工							
		式	1		7,284,352		
クラック抑制シート布設工							内 4号
		m	2,331		7,284,352		
オーバーレイ工							
		式	1		7,296,960		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超						内 5号
		m2	5,280		7,296,960		
区画線工							
		式	1		300,520		
区画線工							
		式	1		300,520		
ペイント式区画線							内 6号
		m	2,200		300,520		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属施設工								
		式	1		97,868			
道路付属物工								
		式	1		97,868			
視線誘導標								内 7号
		本	14		97,868			
構造物撤去工								
		式	1		640			
道路付属物撤去工								
		式	1		640			
視線誘導標撤去		視線誘導標規格:コンクリート建込, 施工区分:コンクリート建込, 施工規模:10本未満						内 8号
			本	2		640		
仮設工								
		式	1		741,190			
仮区画線工								
		式	1		117,040			
仮区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 9号
			m	880		117,040		
交通管理工								
		式	1		624,150			
交通誘導警備員		A、B						内 10号
			人日	38		624,150		
直接工事費								
		式	1		19,321,235			
共通仮設								
		式	1		4,146,000			

設計内訳書（本01）

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費								
		式	1		483,000			
運搬費								
		式	1		224,000			
建設機械運搬費								内 11号
		台	2		224,000			
現場環境改善費								
		式	1		259,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		259,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		3,663,000			
純工事費								
		式	1		23,467,235			
現場管理費								
		式	1		9,602,000			
工事原価								
		式	1		33,069,235			
一般管理費等								
		式	1		6,450,765			
工事価格								
		式	1		39,520,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		3,952,000			
工事費計								
		式	1		43,472,000			

#

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費	19,321,235	直接工事費	19,321,235	
非対象額計（－）	372,200			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	372,200	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	18,949,035	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.37%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.37%		0.00%	
計上額	259,000		0	0
				調整工事計上額 0

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	224,000				
運搬費	224,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,146,000

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	23,467,235	単独（追加工事）直接工事費	19,321,235	単独（追加工事）共通仮設費	4,146,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	23,467,235	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	23,095,035		0		0
現場管理費 率（補正前）	33.23%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.24%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	40.92%		0.00%		
計上額	9,602,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	33,069,235				
純工事費	23,467,235	現場管理費	9,602,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	33,069,235	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	32,697,035		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.49%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.49%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	33,069,235		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,450,765				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	鯪ヶ沢町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．２４％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			19,321,235
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				19,321,235
	共通仮設費 (率分)	19,321,235	18.96	3,663,000
	運搬費			224,000
現場環境改善費対象工事費				19,321,235
	現場環境改善費 (率分)	18,949,035	1.37	259,000
現場管理費対象純工事費				23,467,235
	現場管理費	23,467,235	40.92	9,602,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				33,069,235
	一般管理費等	33,069,235	19.49	6,450,765
	業務委託費			0
工事価格				39,520,000
消費税等相当額				3,952,000
工事費計				43,472,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2を超え), 段差すりつけ撤去作業:有り						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010		全面切削6cm以下(4000m2を超え), 有り, 全ての費用						04-03-01
			m2	5,280	497	2,624,160		管理費区分:0
合計						2,624,160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)		殻種別:As殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		無し, 26. 0km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	158. 4	3, 809	603, 345		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 1号 01-02-02
			t	372. 2	1, 000	372, 200		管理費区分 : 0
合計						372, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	クラック抑制シート布設工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工 W=33cmガラス基材 ZZ99*01*01001								管理費区分：0
		m	800	2, 120	1, 696, 000			
クラック抑制シート布設工 W=50cmガラス基材 ZZ99*01*01002								管理費区分：0
		m	739. 2	2, 760	2, 040, 192			
クラック抑制シート布設工 W=100cmガラス基材 ZZ99*01*01003								管理費区分：0
		m	792	4, 480	3, 548, 160			
合計						7, 284, 352		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(5)再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3. 0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	5, 280	1, 382	7, 296, 960		管理費区分: 0
合計						7, 296, 960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	ペイント式区画線							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 2号 03-03-06 中心線 管理費区分:0
			m	440	151	66,440		
区画線設置	WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 3号 03-03-06 外側線 管理費区分:0
			m	1,760	133	234,080		
合計								
						300,520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	視線誘導標						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以上30本未満, 無, 無	本	2	14, 140	28, 280		単 4号 06-02-09 管理費区分: 0
道路付属物設置工 (視線誘導標設置) WB812310	防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射体径φ100以下 バンド式, 標準, 10本以上30本未満, 無, 無	本	12	5, 799	69, 588		単 5号 06-02-09 管理費区分: 0
合計					97, 868		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	視線誘導標撤去	視線誘導標規格:コンクリート建込, 施工区分:コンクリート建込, 施工規模:10本未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標) WB812360	コンクリート建込, 10本未満, 無, 無	本	2	320	640		単 6号 06-02-09 管理費区分: 0
合計					640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	880	133	117, 040		単 3号 03-03-06 中心線 管理費区分 : 0
合計					117, 040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	交通誘導警備員	A、B					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	19	17, 650	335, 350		単 7号 02-04-04 管理費区分 : 0
交通誘導警備員B WB010212		人日	19	15, 200	288, 800		単 8号 02-04-04 管理費区分 : 0
合計					624, 150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(オイル廃材積込付)2. 0m, 6 4. 5km, 無, 無						単 9号 01-02-02
WB010010		台	2	112, 000	224, 000		管理費区分 : 0
合計					224, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100	1, 000	100, 000		
合計						100, 000		
単価						1, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	151
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	156	6, 240	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 440	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						151, 700		
単価						151	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	133
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037010							[] [2]	
			m	1, 000	84. 66	84, 660	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	700	35, 000	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	180	7, 020	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	33	156	5, 148	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 372	管理費区分：0	
合計						133, 200		
						133	円／m	
単価								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	14, 140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 単価補正1. 100 (FP3)		Q001312004	本	1	14, 131. 92	14, 131	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分 : 0	
合計						14, 140		
単価						14, 140	円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB812310	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付, 手間+材料費, 両面, 反射体径φ100以下 バント式, 標準, 10本以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	5, 799
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 バント式 単価補正1. 100 (FP3)		Q001306001	本	1	5, 799. 42	5, 799	管理費区分 : 0	
合計						5, 799		
単価						5, 799	円／本	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	320	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
視線誘導標撤去工 コンクリート建込用 スノーポール併用型含 単価補正1. 300 (FP3)									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A							管理費区分：0		
R0803			人	1	17, 650	17, 650			
合計						17, 650			
単価						17, 650	円／人日		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 8号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B							管理費区分：0		
R0804			人	1	15, 200	15, 200			
合計									
						15, 200			
単価							円／人日		
						15, 200			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 6 4. 5km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	112, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 100kmまで		Z006811003					管理費区分：0		
			台	1	112, 000	112, 000			
合 計									
						112, 000			
単 価							円／台		
						112, 000			

登 録 単 価

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊急償)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y007600001001	処分費	As殻	t	1,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	クラック抑制シート布設工	W=33cmガラス基材	m	2,120	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	クラック抑制シート布設工	W=50cmガラス基材	m	2,760	2026	6	確定
ZZ99*01*01003	クラック抑制シート布設工	W=100cmガラス基材	m	4,480	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1		19,321,235		
舗装工 (0002)	式	1		18,181,017		
路面切削工 (0003)	式	1		3,599,705	工種 13:道路維持工事	
路面切削 (0004) (P)	m2	5,280		2,624,160	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工区分・平均切削深さ Q02 段差すりつけ撤去作業 Q03 切削費(持込)	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 有り 路面切削			
路面切削	m2	5,280	497	2,624,160	CB430010 471.74 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 有り 全ての費用			
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	29.039		144.4	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		標準構成比	28.76			
		標準単価	155,000			
		地区単価	165,000			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線舗装道維持修繕(緊急償)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3	%	5.882		29.25	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			5.8			
			34,700			
			37,100			
その他(機械)	%	16.736		83.22	管理費区分 0	
普通作業員	%	10.103		50.24	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			11.95			
			25,400			
			22,640			
土木一般世話役	%	4.066		20.22	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.67			
			31,000			
			36,210			
運転手(特殊)	%	3.95		19.64	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	
			3.43			
			28,900			
			35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.447		17.14	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.35 28,300 30,700			
その他(労務)	%	14.347		71.34	管理費区分 0	
軽油	%	8.396		41.75	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.83 138 156			
その他(材料)	%	4.02		19.99	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.014		0.11	管理費区分 0	
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	158		603,345	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町	
	Q01 殻種別	As殻				
	Q02 路面切削廃材運搬費	殻運搬(路面切削)				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊急償)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬(路面切削)	m3	158.4	3,809	603,345	CB430020 3248.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 DID区間の有無		無し				
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		26.0km以下				
J04 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.992		1,409	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.84			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	50.093		1,908	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			45.78			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	12.896		491.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			13.38			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.019		0.8	管理費区分 0	
殻処分 (0006)	m3	158		372,200	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 殻種別 Q02 処分費	アスファルト殻 処分費(t)			
処分費(t)	t	372.2	1,000	372,200	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制工 (0007)	式	1		7,284,352	オプション入力 工種 06:舗装工事	
クラック抑制シート布設工 (0008)	m	2,331		7,284,352	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
クラック抑制シート布設工 W=33cmガラス基材	m	800	2,120	1,696,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 W=50cmガラス基材	m	739.2	2,760	2,040,192	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 W=100cmガラス基材	m	792	4,480	3,548,160	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
オーバーレイ工 (0009)	式	1		7,296,960	工種 06:舗装工事	
表層(車道・路肩部) (0010) (P)	m2	5,280		7,296,960	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線舗装道維持修繕(緊急償)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩 2026.06 単 2026.06	
Q02 材料規格		(5)再生密粒度As(13F)			単価地区 鯨ヶ沢町	
Q03 舗装厚		30mm			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 平均幅員		3.0m超			豪雪割増	
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			潮間割増 0% 係数ランク 1	
表層(車道・路肩部)					週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m2	5,280	1,382	7,296,960	CB410260 1723.2	
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分 0	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			歩 2026.06 単 2026.06	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区 鯨ヶ沢町	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	1.213		16.76	L001210002	
標準構成比			0.92		管理費区分 0	
標準単価			29,500		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			31,200		単価地区 鯨ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.195		2.7	L001060004	
標準構成比			0.14		管理費区分 0	
標準単価			4,480		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			5,030		単価地区 鯨ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.19		2.62	L001050002	
標準構成比			0.14		管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			4,480 4,870		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	鰯ヶ沢町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.319		4.41	管理費区分	0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.269	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 鰯ヶ沢町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.271	2.16 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 鰯ヶ沢町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.881	2.13 28,300 30,700	39.81	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 鰯ヶ沢町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	1.121		15.49	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.77			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	2.308		31.89	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	79.758		1,102	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			84.7			
標準単価			580,000			
地区単価			14,600			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.64		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.57			
標準単価			103			
地区単価			117			
軽油	%	0.719		9.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			0.51			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)					単価補正	
	%	0.096		1.32	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		0.6	管理費区分 0	
区画線工 (0011)	式	1		300,520		
区画線工 (0012)	式	1		300,520	工種 13:道路維持工事	
ペイント式区画線 (0013)	m	2,200		300,520	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	440	151	66,440	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		破線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J13 費用の内訳		全ての費用				
区画線設置	m	1,760	133	234,080	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
道路付属施設工 (0014)	式	1		97,868		
道路付属物工 (0015)	式	1		97,868	工種 13:道路維持工事	
視線誘導標 (0016)	本	14		97,868	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	2	14,140	28,280	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含まない)				
J02 材料費区分		手間+材料費				
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊急償)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 加算額		標準			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J05 施工規模		10本以上30本未満				
J06 夜間作業の補正		無				
J07 時間制約を受ける場合の補正		無				
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	本	12	5,799	69,588	WB812310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		防護柵取付				
J02 材料費区分		手間+材料費				
J03 反射体の種類		両面				
J04 規格・仕様		反射体径φ100以下 バンド式				
J05 加算額		標準				
J06 施工規模		10本以上30本未満				
J07 夜間作業の補正		無				
J08 時間制約を受ける場合の補正		無				
構造物撤去工 (0017)	式	1		640		
道路付属物撤去工 (0018)	式	1		640	工種 99:	
視線誘導標撤去 (0019)	本	2		640	第0008号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 視線誘導標規格		コンクリート建込				
Q02 施工区分		コンクリート建込				
Q03 施工規模		10本未満				
Q04 撤去費		道路付属物撤去工(視線誘導標)				
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	2	320	640	WB812360 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町	
J01 施工区分		コンクリート建込				
J02 施工規模		10本未満				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 夜間作業の補正 J04 時間制約を受ける場合の補正		無 無			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0020)	式	1		741,190		
仮区画線工 (0021)	式	1		117,040	工種 99:	
仮区画線 (0022)	m	880		117,040	第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q05 塗料規格 Q06 区画線設置費		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置				
区画線設置	m	880	133	117,040	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				
交通管理工 (0023)	式	1		624,150	工種 99:	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員 (0024)	人日	38		624,150	第0010号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A 交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	19	17,650	335,350	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	19	15,200	288,800	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0025)	式	1		19,321,235	
共通仮設 (0026)	式	1		4,146,000	
共通仮設費 (0027)	式	1		483,000	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線舗装道維持修繕(緊急自償)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運搬費 (0028)	式	1		224,000	工種 99:	
建設機械運搬費 (0029)	台	2		224,000	第0011号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)				
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	2	112,000	224,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m				
J02 片道運搬距離(実数入力)		64.5km				
J03 その他の諸料金の有無		無				
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無				
現場環境改善費 (0030)	式	1		259,000		
現場環境改善費(率計上) (0031)	式	1		259,000		
市街地補正		市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0032)	式	1		3,663,000		
主たる工種	06:舗装工事					
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1			1.4		
除雪工事補正	未使用			1.00		
ICT施工補正	補正なし			1.0		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊急)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0033)	式	1		23,467,235	
現場管理費 (0034)	式	1		9,602,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.24%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0035)	式	1		33,069,235	
一般管理費等 (0036)	式	1		6,450,765	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0037)	式	1		39,520,000	
消費税額及び地方消費税額 (0038)	式	1		3,952,000	
工事費計 (0039)	式	1		43,472,000	