	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　地　第2-1号

設計書番号　　508-070-0079

笹内川区域地すべり対策工事

実施　設計書

西津軽郡深浦町大字岩崎　地内

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工数量　N＝　1　式		
	砂防土工 1　式		
	吹付工 1　式		
	法枠工 1　式		
	ｱﾝｶｰ工(鋼製受圧板) 1　式		
設計額	150,821,000　円　(内消費税　13,711,000　円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面対策		式	1		78,152,244		
砂防土工		式	1		17,723,467		
掘削工		式	1		8,675,791		
掘削	土砂　SCM工法	m3	1,100		5,476,880		内　1号
土砂移動	土砂　SCM工法	m3	1,100		1,847,040		内　2号
土砂等運搬	土砂(場内移動)	m3	1,110		1,351,871		内　3号
法面整形工		式	1		866,583		
法面整形(切土部)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　SCM工法	m2	660		866,583		内　4号
残土処理工		式	1		8,181,093		
土砂等運搬	土砂	m3	1,110		8,181,093		内　5号
法面工		式	1		27,512,836		
吹付工		式	1		4,641,740		
ﾓﾙﾀﾙ吹付	t=10cm	m2	438		4,641,740		内　6号

設計内訳書（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法枠工		式	1		6,473,010		
簡易吹付法枠工	150×350×1500×1500 枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付 t=10cm	m2	219		6,473,010		内　7号
ｱﾝｶｰ工(鋼製受圧板)		式	1		16,398,086		
鋼製受圧板据付	2900×2900×211	基	27		414,990		内　8号
ざぶとん枠組立･据付	29S-555	基	9		1,670,199		内　9号
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	支給品	式	1		0		内　10号
支給品運搬費		式	1		948,448		内　11号
削孔(ｱﾝｶｰ)		m	530		9,136,113		内　12号
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着		本	27		582,930		内　13号
ｸﾞﾗｳﾄ注入		m3	11		722,196		内　14号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		回	3		170,280		内　15号
足場(ｱﾝｶｰ)		空m3	610		2,752,930		内　16号
排水構造物工		式	1		176,453		

設計内訳書（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1		42,693		
床掘り	土砂	m3	3		28,527		内　17号
埋戻し	土砂	m3	2		14,166		内　18号
排水工		式	1		133,760		
縦排水	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ 400×200(D形ﾌﾘｭｰﾑ)	m	13		133,760		内　19号
仮設工		式	1		32,739,488		
仮設ﾓﾉﾚｰﾙ		式	1		27,543,410		
仮設ﾓﾉﾚｰﾙ	3t積/45° 複軌条ﾚｰﾙ	m	300		23,540,350		内　20号
仮設ﾓﾉﾚｰﾙ	500kg積/45° 単軌条ﾚｰﾙ	m	300		4,003,060		内　21号
工事用道路工		式	1		5,196,078		
足場		空m3	1,140		5,196,078		内　22号
直接工事費		式	1		78,152,244		
共通仮設		式	1		8,968,000		

設計内訳書（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		991,000		
現場環境改善費		式	1		991,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		991,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		7,977,000		
純工事費		式	1		87,120,244		
現場管理費		式	1		30,285,000		
工事原価		式	1		117,405,244		
一般管理費等		式	1		19,704,756		
工事価格		式	1		137,110,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		13,711,000		
工事費計		式	1		150,821,000		

共通仮設費内訳

主工種　07:砂防・地すべり等工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　砂防・地すべり等工事　　合算工事：

対象工事費	78,152,244	直接工事費	78,152,244	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	809,570	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			23,856,300				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	102,008,544	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	101,198,974		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	7.74%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.0		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	7.82%		0.00%		
		計上額	7,977,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	78,152,244	直接工事費	78,152,244		
非対象額計（－）	809,570				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	809,570	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	23,856,300				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	101,198,974	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.98%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	0.98%		0.00%		
計上額	991,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　8,968,000

現場管理費

主工種　07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	87,120,244	単独（追加工事）直接工事費	78,152,244	単独（追加工事）共通仮設費	8,968,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	23,856,300	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	110,976,544	現工事	0	合算工事　0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	110,166,974		0	0

現場管理費	率（補正前）	26.03%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0	0.00%	
	施工時期補正	0.72%	0.00%	
	緊急工事補正	0.00%	0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%	
	ICT施工補正	1.0		
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	27.29%	0.00%	
	計上額	30,285,000	0	0

調整工事計上額　0

一般管理費等（当初）

主工種　07:砂防・地すべり等工事

工事原価	117,405,244				
純工事費	87,120,244	現場管理費	30,285,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	117,405,244	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	116,595,674		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	16.75%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	16.75%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	117,405,244		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		

一般管理費等	19,704,756
業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月		
歩掛適用年月	2026年6月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年6月		
単価地区	深浦町(旧岩崎村)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.72%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			78,152,244
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				78,152,244
	共通仮設費（率分）	102,008,544	7.82	7,977,000
現場環境改善費対象工事費				78,152,244
	現場環境改善費（率分）	101,198,974	0.98	991,000
現場管理費対象純工事費				87,120,244
	現場管理費	110,976,544	27.29	30,285,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				117,405,244
	一般管理費等	117,405,244	16.75	19,704,756
	業務委託費			0
工事価格				137,110,000
消費税等相当額				13,711,000
工事費計				150,821,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削	土砂　SCM工法	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地山掘削工 SCM工法 ﾚｷ質土･粘性土		m3	1,110	3,783	4,199,130		単　1号 管理費区分：0
立木ｱﾝｶｰ設置･撤去工		箇所	5	208,503	1,042,515		単　2号 管理費区分：0
ｱﾝｶｰ確認試験工		箇所	5	47,047	235,235		単　3号 管理費区分：0
合計					5,476,880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	土砂移動	土砂　SCM工法	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
段跳工 土砂		m3	1,110	1,664	1,847,040		単　4号 管理費区分：0
合計					1,847,040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	土砂等運搬	土砂(場内移動)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810	5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),260以下	m3	1,109	946	1,049,114		単　5号 管理費区分：0
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	1,109	273	302,757		管理費区分：0
合計					1,351,871		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	法面整形(切土部)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　SCM工法	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面整形工 SCM工法 土砂		m2	657	1,319	866,583		単　6号 管理費区分：0
合計					866,583		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	土砂等運搬	土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,60.0km以下	m3	1,109	6,374	7,068,766		管理費区分：0
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	1,109	273	302,757		管理費区分：0
処分費 建設発生土 ZZ99*01*05001		m3	1,109	730	809,570		管理費区分：T
合計					8,181,093		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	ﾓﾙﾀﾙ吹付	t=10cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾓﾙﾀﾙ吹付工 WB810810	10cm,250m2以上500m2未満,無,無	m2	437.9	10,600	4,641,740		単　7号 H=45m以下 管理費区分：0
合計					4,641,740		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	簡易吹付法枠工	150×350×1500×1500 枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付 t=10cm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易吹付法枠工(150×350×1500×1500) 枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付 t=10cm H=45m超え		m2	19.4	68,863	1,335,942		単　8号 見積 管理費区分：0
簡易吹付法枠工(150×350×1500×1500) 枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付 t=10cm H=45m以下		m2	199.8	23,156	4,626,568		単　9号 簡易吹付法枠協会 管理費区分：0
ﾎｰｽ設置･撤去		式	1		510,500		単　10号 管理費区分：0
合計					6,473,010		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	鋼製受圧板据付	2900×2900×211	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
KIT受圧板据付工 2900×2900×211		基	27	15,370	414,990		単　11号 管理費区分：0
合計					414,990		

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	ざぶとん枠組立･据付	29S-555	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ざぶとん枠組立･据付工		基	9	47,900	431,100		単　12号 管理費区分：0
水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 加算額[市場単価] WB811130		m3	15.7	73,530	1,154,421		単　13号 管理費区分：0
表面ｺﾃ仕上げ(加算額) [市場単価] WB811140		m2	52.4	1,616	84,678		単　14号 管理費区分：0
合計					1,670,199		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	支給品	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ L=20.0m ZZ99*01*03004		本	9	254,600	0		管理費区分：0
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ L=20.5m ZZ99*01*03005		本	18	257,200	0		管理費区分：0
合計					0		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	支給品運搬費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t,無し,55.5km以下	t	21.4	32,820	702,348		管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t	21.4	11,500	246,100		管理費区分：0
合計					948,448		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	削孔(ｱﾝｶｰ)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
削孔(ｱﾝｶｰ) CB223910	有り(ｽｷｯﾄﾞ型),90mm,ﾚｷ質土	m	283.7	15,550	4,411,535		管理費区分：0
削孔(ｱﾝｶｰ) CB223910	有り(ｽｷｯﾄﾞ型),90mm,軟岩	m	246.2	19,190	4,724,578		管理費区分：0
合計					9,136,113		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入 緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ) CB223920	二重防食,PC鋼線より線(工場組立), 400<=f<1300kN,有り	本	27	21,590	582,930		管理費区分：0
合計					582,930		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	ｸﾞﾗｳﾄ注入

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ注入(ｱﾝｶｰ) CB223940		m3	10.8	66,870	722,196		管理費区分：0
合計					722,196		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設(ｱﾝｶｰ)	標準						
CB223950		回	3	56,760	170,280		管理費区分：0
合計					170,280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	足場(ｱﾝｶｰ)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場(ｱﾝｶｰ)	標準						
CB223970		空m3	610	4,513	2,752,930		管理費区分：0
合計					2,752,930		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	床掘り	土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,現場制約あり	m3	3	9,509	28,527		管理費区分：0
合計					28,527		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	埋戻し	土砂	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	現場制約あり,土砂,有り	m3	2	7,083	14,166		管理費区分：0
合計					14,166		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	縦排水	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ 400×200(D形ﾌﾘｭｰﾑ)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ CB222830	据付,350×350以上550×550以下,全ての費用	m	12.8	10,450	133,760		管理費区分：0
合計					133,760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	仮設ﾓﾉﾚｰﾙ	3t積/45°　複軌条ﾚｰﾙ	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去		m	300	39,369	11,810,700		単　15号 管理費区分：0
ﾓﾉﾚｰﾙのﾙｰﾄ選定		回	1	82,800	82,800		単　16号 管理費区分：0
保守点検(ﾚｰﾙ構造) 複軌条ﾚｰﾙ, ≦500m		回	2	129,600	259,200		単　17号 管理費区分：0
保守点検(動力車･台車) 複軌条ﾚｰﾙ, ≦500m		回	2	79,200	158,400		単　18号 管理費区分：0
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 3t積		現場	1	9,739,000	9,739,000		単　19号 管理費区分：0
ﾓﾉﾚｰﾙ運転 3t積		日	30	49,675	1,490,250		単　20号 管理費区分：0
合計					23,540,350		

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	仮設ﾓﾉﾚｰﾙ	500kg積/45°　単軌条ﾚｰﾙ	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
保守点検(ﾚｰﾙ構造) 単軌条ﾚｰﾙ, ≦500m		回	2	57,600	115,200		単　21号 管理費区分：0
保守点検(動力車･台車) 単軌条ﾚｰﾙ, ≦500m		回	2	39,600	79,200		単　22号 管理費区分：0
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 500kg積		現場	1	2,211,000	2,211,000		単　23号 管理費区分：0
ﾓﾉﾚｰﾙ運転 500kg積		日	34	46,990	1,597,660		単　24号 管理費区分：0
合計					4,003,060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	足場

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場(地表)	傾斜地,標準						
CB340140		空m3	1,143	4,546	5,196,078		管理費区分：0
合計					5,196,078		

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	地山掘削工 SCM工法 ﾚｷ質土･粘性土		単位	m3	単位数量	100	単価	3,783

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1] *SCM協会 1×100÷110
R0125		人	0.909	36,210	32,914	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1] *2×100÷110
R0101		人	1.818	30,700	55,812	管理費区分：0
ｹﾝﾌｧｲﾀｰ運転 KF-01 排ｶﾞｽ対策 山積0.16m3						単　25号　[ ][1] *
		日	0.909	217,646	197,840	管理費区分：0
ｳｲﾝﾁ運転 巻上4.0t*8m/min,巻代20mm*650m						単　26号　[ ][1] *
		日	0.909	47,449	43,131	管理費区分：0
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 37/45kVA						単　27号　[ ][1] *
		日	0.909	8,900	8,090	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][ ] *)上記合計の%
ZS7210100	12%	式	1		40,534	管理費区分：0
合計					378,321	
単価					3,783	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	立木ｱﾝｶｰ設置･撤去工		単位	箇所	単位数量	1	単価	208,503

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立木ｱﾝｶｰ設置・撤去工		箇所	1.3	160,387	208,503	単　28号 施工条件補正1*1.3 SL =50m以上 管理費区分：0
合計					208,503	
単価					208,503	円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	ｱﾝｶｰ確認試験工		単位	箇所	単位数量	3	単価	47,047

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1] *SCM協会
R0125		人	1	36,210	36,210	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1] *
R0101		人	3	30,700	92,100	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][ ] *)労務費の%
ZS7210100	10%	式	1		12,831	管理費区分：0
合計					141,141	
単価					47,047	円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	段跳工 土砂		単位	m3	単位数量	100	単価	1,664

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1] *SCM協会 1×100÷250
R0125		人	0.4	36,210	14,484	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1] *2×100÷250
R0101		人	0.8	30,700	24,560	管理費区分：0
ｹﾝﾌｧｲﾀｰ運転 KF-01 排ｶﾞｽ対策 山積0.16m3						単　25号　[ ][1] *
		日	0.4	217,646	87,058	管理費区分：0
ｳｲﾝﾁ運転 巻上4.0t*8m/min,巻代20mm*650m						単　26号　[ ][1] *
		日	0.4	47,449	18,979	管理費区分：0
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 37/45kVA						単　27号　[ ][1] *
		日	0.4	8,900	3,560	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][ ] *)上記合計の%
ZS7210100	12%	式	1		17,836	管理費区分：0
合計					166,477	
単価					1,664	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),260以下	単位	m3	単位数量	100	単価	946

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転 WK210340	5,000m3未満	日	0.962	98,350	94,612	単　29号 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0
合計					94,620	
単価					946	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	斜面整形工 SCM工法 土砂		単位	m2	単位数量	100	単価	1,319

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1] *SCM協会 1×100÷315
R0125		人	0.317	36,210	11,478	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1] *2×100÷315
R0101		人	0.635	30,700	19,494	管理費区分：0
ｹﾝﾌｧｲﾀｰ運転 KF-01 排ｶﾞｽ対策 山積0.16m3						単　25号　[ ][1] *
		日	0.317	217,646	68,993	管理費区分：0
ｳｲﾝﾁ運転 巻上4.0t*8m/min,巻代20mm*650m						単　26号　[ ][1] *
		日	0.317	47,449	15,041	管理費区分：0
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 37/45kVA						単　27号　[ ][1] *
		日	0.317	8,900	2,821	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][ ] *)上記合計の%
ZS7210100	12%	式	1		14,139	管理費区分：0
合計					131,966	
単価					1,319	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB810810	ﾓﾙﾀﾙ吹付工	10cm,250m2以上500m2未満,無,無	単位	m2	単位数量	1	単価	10,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚10cm						
単価補正1.200(FP3)　Q001400006		m2	1	10,592.88	10,592	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)						
ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0
合計					10,600	
単価					10,600	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	簡易吹付法枠工(150×350×1500×1500) 枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付 t=10cm H=45m超え		単位	m2	単位数量	100	単価	68,863

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｽ張工[市場単価] WB811120	100m2以上250m2未満,無	m2	110	3,259	358,490	単　30号 見積 100m2×1.1(高さ補正10%) 管理費区分：0
ｿｲﾙｸﾘｰﾄ工 Mﾀｲﾌﾟ 1500 H=45m超え		m2	100	34,981	3,498,100	単　31号 管理費区分：0
枠内NAF-6ﾓﾙﾀﾙ吹付工 t=10cm(ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄ工併用)		m2	55.9	54,200	3,029,780	単　32号 管理費区分：0
合計					6,886,370	
単価					68,863	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	簡易吹付法枠工(150×350×1500×1500) 枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付 t=10cm H=45m以下		単位	m2	単位数量	100	単価	23,156

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｽ張工[市場単価]	100m2以上250m2未満,無					単　30号 簡易吹付法枠協会
WB811120		m2	100	3,259	325,900	管理費区分：0
鉄筋加工組立工						単　33号　[ ][1]
		kg	161.41	1,279	206,443	管理費区分：0
組立枠設置工						単　34号　[ ][1]
		個	94	1,828	171,832	管理費区分：0
交点ｱﾝｶｰ打設工						単　35号　[ ][1]
		本	52	3,946	205,192	管理費区分：0
吹付枠工						単　36号
		m3	5.27	148,950	784,966	管理費区分：0
NAF6ﾓﾙﾀﾙ吹付工 t=10cm						単　37号
		m2	55.9	11,115	621,328	管理費区分：0
合計					2,315,661	
単価					23,156	円／m2

青森県

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ﾎｰｽ設置･撤去		単位	式	単位数量	1	単価	510,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1] *見積
R0125		人	4	36,210	144,840	管理費区分：0
法面工						[ ][1] *
R0105		人	8	33,760	270,080	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1] *
R0102		人	4	22,640	90,560	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][ ] *)労務費の%
ZS8000004	1%	式	1		5,020	管理費区分：0
合計					510,500	

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	KIT受圧板据付工 2900×2900×211		単位	基	単位数量	10	単価	15,370

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.93	36,210	33,675	ﾒｰｶｰ歩掛(10/10.8)×1 管理費区分：0
ﾌﾞﾛｯｸ工 R0108		人	0.93	31,520	29,313	(10/10.8)×1 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.85	22,640	41,884	(10/10.8)×2 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L001130006		日	0.93	52,400	48,732	(10/10.8)×1 管理費区分：0
独立受圧板 KIT29S-670-C ZZ99*01*03001		基	10	610,000	0	支給品 管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		96	管理費区分：0
合計					153,700	
単価					15,370	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	ざぶとん枠組立･据付工		単位	基	単位数量	1	単価	47,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1] *ﾒｰｶｰ歩掛1人÷6基/日
R0125		人	0.167	36,210	6,047	管理費区分：0
法面工						[ ][1] * 2人÷6基/日
R0105		人	0.333	33,760	11,242	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1] * 2人÷6基/日
R0101		人	0.333	30,700	10,223	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1] * 2人÷6基/日
R0102		人	0.333	22,640	7,539	管理費区分：0
ざぶとん枠 29S-555						支給品
ZZ99*01*03002		組	1	51,700	0	管理費区分：0
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D16×L750×F70						
ZZ99*01*03003		本	15	740	11,100	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][ ] *)労務費の%
ZS8000004	5%	式	1		1,749	管理費区分：0
合計					47,900	
単価					47,900	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号 WB811130	水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 加算額[市場単価]		単位	m3	単位数量	100	単価	73,530

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工 加算額 水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ Q001436001		m3	100	73,528	7,352,800	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		200	管理費区分：0
合計					7,353,000	
単価					73,530	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号 WB811140	表面ｺﾃ仕上げ(加算額) [市場単価]		単位	m2	単位数量	100	単価	1,616

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工 加算額 表面ｺﾃ仕上げ Q001436002		m2	100	1,616	161,600	管理費区分：0
合計					161,600	
単価					1,616	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去		単位	m	単位数量	300	単価	39,369

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ技師						[ ][1]
ZZ99*01*04001		人	63.4	36,000	2,282,400	*ﾓﾉﾚｰﾙ工業協会 0.228 ×300m-5 管理費区分：0
ﾓﾉﾚｰﾙ設置工						[ ][1]
ZZ99*01*04002		人	252	30,000	7,560,000	*0.9×300m-18 管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][ ]
ZS7210100	20%	式	1		1,968,480	*)労務費の% 管理費区分：0
合計					11,810,880	
単価					39,369	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	ﾓﾉﾚｰﾙのﾙｰﾄ選定		単位	回	単位数量	1	単価	82,800

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ技師						ﾓﾉﾚｰﾙ工業協会
ZZ99*01*04001		人	2.3	36,000	82,800	管理費区分：0
合計					82,800	
単価					82,800	円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	保守点検(ﾚｰﾙ構造) 複軌条ﾚｰﾙ, ≦500m		単位	回	単位数量	1	単価	129,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ技師						ﾓﾉﾚｰﾙ工業協会
ZZ99*01*04001		人	3.6	36,000	129,600	管理費区分：0
合計					129,600	
単価					129,600	円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	保守点検(動力車･台車) 複軌条ﾚｰﾙ, ≦500m		単位	回	単位数量	1	単価	79,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ技師						ﾓﾉﾚｰﾙ工業協会
ZZ99*01*04001		人	2.2	36,000	79,200	管理費区分：0
合計					79,200	
単価					79,200	円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 3t積		単位	現場	単位数量	1	単価	9,739,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車 3t積/45°　期間2ヵ月 ZZ99*01*04003		台	1	1,930,000	1,930,000	管理費区分：0
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 重量物用平台車 3t積/45°　期間2ヵ月 ZZ99*01*04004		台	1	922,000	922,000	管理費区分：0
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾟｹｯﾄ台車(0.4m3) 3t積/45°　期間2ヵ月 ZZ99*01*04005		台	1	317,000	317,000	管理費区分：0
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材 3t積/45°　期間2ヵ月 ZZ99*01*04006		m	300	21,900	6,570,000	管理費区分：0
合計					9,739,000	
単価					9,739,000	円／現場

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	ﾓﾉﾚｰﾙ運転 3t積		単位	日	単位数量	1	単価	49,675

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	2	22,640	45,280	治山林道必携P.257準用 管理費区分：0
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ Z006704001		L	29.3	150	4,395	19.3ps×0.253L×6h 管理費区分：0
合計					49,675	
単価					49,675	円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	保守点検(ﾚｰﾙ構造) 単軌条ﾚｰﾙ,≦500m		単位	回	単位数量	1	単価	57,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ技師 ZZ99*01*04001		人	1.6	36,000	57,600	ﾓﾉﾚｰﾙ工業協会 管理費区分：0
合計					57,600	
単価					57,600	円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	保守点検(動力車･台車) 単軌条ﾚｰﾙ, ≦500m		単位	回	単位数量	1	単価	39,600

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ技師						ﾓﾉﾚｰﾙ工業協会
ZZ99*01*04001		人	1.1	36,000	39,600	管理費区分：0
合計					39,600	
単価					39,600	円／回

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 500kg積		単位	現場	単位数量	1	単価	2,211,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車 500kg積/45°　期間2ヵ月 ZZ99*01*04007		台	1	641,000	641,000	管理費区分：0
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 土木平台車 500kg積/45°　期間2ヵ月 ZZ99*01*04008		台	1	153,000	153,000	管理費区分：0
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾟｹｯﾄ台車 500kg積/45°　期間2ヵ月 ZZ99*01*04009		台	1	166,000	166,000	管理費区分：0
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材 500kg積/45°　期間2ヵ月 ZZ99*01*04010		m	300	4,170	1,251,000	管理費区分：0
合計					2,211,000	
単価					2,211,000	円／現場

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	ﾓﾉﾚｰﾙ運転 500kg積		単位	日	単位数量	1	単価	46,990

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	2	22,640	45,280	治山林道必携P.257準用 管理費区分：0
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ Z006704001		L	11.4	150	1,710	5.5kw×1.36×0.253L×6h 管理費区分：0
合計					46,990	
単価					46,990	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	ｹﾝﾌｧｲﾀｰ運転 KF-01 排ｶﾞｽ対策 山積0.16m3		単位	日	単位数量	1	単価	217,646

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油						[ ][1]
Z006702002		L	27.95	156	4,360	*SMC協会 4.3L/h×6.5 h/日 管理費区分：0
運転手(特殊)						[ ][1]
R0114		人	1	35,090	35,090	* 管理費区分：0
ｹﾝﾌｧｲﾀｰ損料 KF-01排ｶﾞｽ対策型 山積0.16m3						[ ][1]
ZZ99*01*01001		供用日	1.78	98,900	176,042	*160÷90 管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][ ]
ZS7210100	1%	式	1		2,154	*)上記合計の% 管理費区分：0
合計					217,646	
単価					217,646	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	ｳｲﾝﾁ運転 巻上4.0t*8m/min,巻代20mm*650m		単位	日	単位数量	1	単価	47,449

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	1	30,700	30,700	*SCM協会 管理費区分：0
ｳｲﾝﾁ損料 巻上4.0t*8m/min,巻代20mm*650m ZZ99*01*01002		供用日	1.78	9,410	16,749	*160÷90 管理費区分：0
合計					47,449	
単価					47,449	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 37/45kVA		単位	日	単位数量	1	単価	8,900

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油						[ ][1]
Z006702002		L	33.8	156	5,272	*SCM協会 5.2L/h×6.5 h/日 管理費区分：0
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)37/45kVA	機械条件:供用　持込					[ ][1]
M001510029		供用日	1.18	3,000	3,540	*130÷110 管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][ ]
ZS7210100	1%	式	1		88	*)上記合計の% 管理費区分：0
合計					8,900	
単価					8,900	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	立木ｱﾝｶｰ設置・撤去工		単位	箇所	単位数量	1	単価	160,387

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　] *SCM協会
R0125		人	1	36,210	36,210	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1　] *
R0101		人	3	30,700	92,100	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][　] ﾒｲﾝﾜｲﾔｰの損耗費等
ZS7210100	25%	式	1		32,077	*)労務費の% 管理費区分：0
合計					160,387	
単価					160,387	円／箇所

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号 WK210340	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	98,350

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	133	156	20,748	管理費区分：0
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ] 全旋回式 6～7t積級 L001030011		日	1.54	27,600	42,504	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0
合計					98,350	
単価					98,350	円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号 WB811120	ﾗｽ張工[市場単価]	100m2以上250m2未満,無	単位	m2	単位数量	100	単価	3,259

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗｽ張工						
単価補正1.450(FP3)　Q001434001		m2	100	3,258.51	325,851	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)						
ZS3000004		式	1		49	管理費区分：0
合計					325,900	
単価					3,259	円／m2

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	ｿｲﾙｸﾘｰﾄ工 Mﾀｲﾌﾟ　1500 H=45m超え		単位	m2	単位数量	100	単価	34,981

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工組立工						単　38号　[ ][1] *見積
		kg	161.41	1,279	206,443	管理費区分：0
組立枠設置工						単　39号　[ ][1] *
		個	94	1,828	171,832	管理費区分：0
交点ｱﾝｶｰ打設工						単　40号　[ ][1] *
		本	52	3,946	205,192	管理費区分：0
吹付枠工 (ｾﾊﾟﾚｰｼｮｯﾄ工併用)						単　41号
		m3	5.27	542,000	2,856,340	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][ ] *)高さ補正 10%
ZS7210100	10%	式	1		58,346	管理費区分：0
合計					3,498,153	
単価					34,981	円／m2

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	枠内NAF-6ﾓﾙﾀﾙ吹付工 t=10cm(ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄ工併用)		単位	m2	単位数量	100	単価	54,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
枠内NAF-6ﾓﾙﾀﾙ吹付工(ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄ工併用) t=10cm(H=45m超え100m未満,L=300m未満)		m3	40	135,500	5,420,000	単　42号 10m3×4(施工規模補正300%) 管理費区分：0
合計					5,420,000	
単価					54,200	円／m2

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	鉄筋加工組立工		単位	kg	単位数量	1,000	単価	1,279

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工組立工		kg	1,500	853	1,279,500	単　43号 1000kg×1.5(小面積補正50%) 管理費区分：0
合計					1,279,500	
単価					1,279	円／kg

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	組立枠設置工		単位	個	単位数量	100	単価	1,828

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立枠設置工		個	150	1,219	182,850	単　44号 100m2×1.5(小面積補正50%) 管理費区分：0
合計					182,850	
単価					1,828	円／個

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	交点ｱﾝｶｰ打設工		単位	本	単位数量	100	単価	3,946

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交点ｱﾝｶｰ打設工		本	150	2,631	394,650	単　45号 100本×1.5(小面積補正50%) 管理費区分：0
合計					394,650	
単価					3,946	円／本

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	吹付枠工		単位	m3	単位数量	10	単価	148,950

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
枠吹付工		m3	15	99,300	1,489,500	単　46号 10m3×1.5(小面積補正50%) 管理費区分：0
合計					1,489,500	
単価					148,950	円／m3

３次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	NAF6ﾓﾙﾀﾙ吹付工 t=10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	11,115

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ吹付工 WB810810	10cm,100m2以上250m2未満,無,有	m2	100	9,533	953,300	単　47号 簡易吹付法枠協会 管理費区分：0
補強繊維 NAF-6 ZZ99*01*02003		kg	13.3	11,900	158,270	管理費区分：0
合計					1,111,570	
単価					11,115	円／m2

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	鉄筋加工組立工		単位	kg	単位数量	1,000	単価	1,279

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工組立工		kg	1,500	853	1,279,500	単　48号 1000kg×1.5(小面積補正50%) 管理費区分：0
合計					1,279,500	
単価					1,279	円／kg

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	組立枠設置工		単位	個	単位数量	100	単価	1,828

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立枠設置工		個	150	1,219	182,850	単　49号 100m2×1.5(小面積補正50%) 管理費区分：0
合計					182,850	
単価					1,828	円／個

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	交点ｱﾝｶｰ打設工		単位	本	単位数量	100	単価	3,946

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交点ｱﾝｶｰ打設工		本	150	2,631	394,650	単　50号 100本×1.5(小面積補正50%) 管理費区分：0
合計					394,650	
単価					3,946	円／本

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	吹付枠工 (ｾﾊﾟﾚｰｼｮｯﾄ工併用)		単位	m3	単位数量	1	単価	542,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
枠吹付工(ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄ工併用) (H=45m超え100m未満,L=300m未満)		m3	4	135,500	542,000	単　51号 1m3×4(施工規模補正300%) 管理費区分：0
合計					542,000	
単価					542,000	円／m3

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	枠内NAF-6ﾓﾙﾀﾙ吹付工(ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄ工併用) t=10cm(H=45m超え100m未満,L=300m未満)		単位	m3	単位数量	10	単価	135,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1] *見積
R0125		人	1.82	36,210	65,902	管理費区分：0
法面工						[ ][1] *
R0105		人	5.45	33,760	183,992	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1] *
R0101		人	3.64	30,700	111,748	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1] *
R0102		人	3.64	22,640	82,409	管理費区分：0
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入						
Z002002006		t	5.586	25,600	143,001	管理費区分：0
補強繊維 NAF-6						
ZZ99*01*02003		kg	13.3	11,900	158,270	管理費区分：0
砂 ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄ用						
ZZ99*01*02004		m3	16.49	12,000	197,880	管理費区分：0
高性能減水剤 NS-701						
ZZ99*01*02005		kg	49.16	980	48,176	管理費区分：0
ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄｶﾞﾝ運転						単　52号
		日	1.82	26,187	47,660	管理費区分：0
空気圧縮運転 20～21m3/min 1.4MPa(高圧仕様)						単　53号
		日	1.82	69,210	125,962	管理費区分：0
発動発電機運転 45kVA						単　54号
		日	1.82	8,940	16,270	管理費区分：0
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転 0.34m3						単　55号
		日	1.82	32,576	59,288	管理費区分：0

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	枠内NAF-6ﾓﾙﾀﾙ吹付工(ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄ工併用) t=10cm(H=45m超え100m未満,L=300m未満)		単位	m3	単位数量	10	単価	135,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計量器[骨材累加算・機械式] ひょう量300kg×1槽・2桿 M001702003		日	1.82	767	1,395	管理費区分：0
SSﾐｷｻｰﾎﾟﾝﾌﾟ損料 (水量計付き) ZZ99*01*02006		日	1.82	17,100	31,122	管理費区分：0
発動発電機運転 45kVA		日	1.82	8,940	16,270	単　54号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	15%	式	1		65,655	[1][　　] *)労務費の% 管理費区分：0
合計					1,355,000	
単価					135,500	円／m3

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	鉄筋加工組立工		単位	kg	単位数量	1,000	単価	853

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1] *簡易吹付法枠協会
R0125		人	3.7	36,210	133,977	管理費区分：0
法面工						[ ][1] *
R0105		人	14.81	33,760	499,985	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1] *
R0102		人	3.7	22,640	83,768	管理費区分：0
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D10						
Z001102008		t	1.17	109,500	128,115	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][ ] *)労務費の%
ZS8000004	1%	式	1		7,155	管理費区分：0
合計					853,000	
単価					853	円／kg

青森県

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	組立枠設置工		単位	個	単位数量	100	単価	1,219

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1] *簡易吹付法枠協会
R0125		人	0.19	36,210	6,879	管理費区分：0
法面工						[ ][1] *
R0105		人	0.57	33,760	19,243	管理費区分：0
ｶﾞｯﾃﾝﾀﾞｰM型 L=400 H=140 W=330						
ZZ99*01*02001		個	100	950	95,000	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][ ] *)労務費の%
ZS8000004	3%	式	1		778	管理費区分：0
合計					121,900	
単価					1,219	円／個

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	交点ｱﾝｶｰ打設工		単位	本	単位数量	100	単価	2,631

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1] *簡易吹付法枠協会
R0125		人	1	36,210	36,210	管理費区分：0
法面工						[ ][1] *
R0105		人	4	33,760	135,040	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1] *
R0102		人	2	22,640	45,280	管理費区分：0
交点ｱﾝｶｰ D16 L=750						
ZZ99*01*02002		本	100	380	38,000	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][ ] *)労務費の%
ZS8000004	4%	式	1		8,570	管理費区分：0
合計					263,100	
単価					2,631	円／本

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	枠吹付工		単位	m3	単位数量	10	単価	99,300

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.85	36,210	66,988	[ ][1] *簡易吹付法枠協会 管理費区分：0
法面工 R0105		人	5.56	33,760	187,705	[ ][1] * 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	3.7	30,700	113,590	[ ][1] * 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3.7	22,640	83,768	[ ][1] * 管理費区分：0
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入 Z002002006		t	5.586	25,600	143,001	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目 Z002104002		m3	16.49	4,200	69,258	管理費区分：0
補強繊維 NAF-6 ZZ99*01*02003		kg	13.3	11,900	158,270	管理費区分：0
ﾓﾙﾀﾙ吹付機運転 0.8～1.2m3/h		日	1.85	13,158	24,342	単　56号 管理費区分：0
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転 0.34m3		日	1.85	32,576	60,265	単　55号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	19%	式	1		85,813	[1][ ] *)労務費の% 管理費区分：0
合計					993,000	
単価					99,300	円／m3

青森県

４次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号 WB810810	ﾓﾙﾀﾙ吹付工	10cm,100m2以上250m2未満,無,有	単位	m2	単位数量	1	単価	9,533

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚10cm						
単価補正1.080(FP3)　Q001400006		m2	1	9,533.59	9,533	管理費区分：0
合計					9,533	
単価					9,533	円／m2

５次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	鉄筋加工組立工		単位	kg	単位数量	1,000	単価	853

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1] *見積
R0125		人	3.7	36,210	133,977	管理費区分：0
法面工						[ ][1] *
R0105		人	14.81	33,760	499,985	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1] *
R0102		人	3.7	22,640	83,768	管理費区分：0
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D10						
Z001102008		t	1.17	109,500	128,115	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][ ] *)労務費の%
ZS8000004	1%	式	1		7,155	管理費区分：0
合計					853,000	
単価					853	円／kg

５次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	組立枠設置工		単位	個	単位数量	100	単価	1,219

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1]
R0125		人	0.19	36,210	6,879	*見積 管理費区分：0
法面工						[ ][1]
R0105		人	0.57	33,760	19,243	* 管理費区分：0
ｶﾞｯﾃﾝﾀﾞｰM型 L=400 H=140 W=330						
ZZ99*01*02001		個	100	950	95,000	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][ ]
ZS8000004	3%	式	1		778	*)労務費の% 管理費区分：0
合計					121,900	
単価					1,219	円／個

５次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	交点ｱﾝｶｰ打設工		単位	本	単位数量	100	単価	2,631

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　] *見積
R0125		人	1	36,210	36,210	管理費区分：0
法面工						[ ][1　] *
R0105		人	4	33,760	135,040	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　] *
R0102		人	2	22,640	45,280	管理費区分：0
交点ｱﾝｶｰ D16 L=750						
ZZ99*01*02002		本	100	380	38,000	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　] *)労務費の%
ZS8000004	4%	式	1		8,570	管理費区分：0
合計					263,100	
単価					2,631	円／本

青森県

5次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	枠吹付工(ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄ工併用) (H=45m超え100m未満,L=300m未満)		単位	m3	単位数量	10	単価	135,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1] *見積
R0125		人	1.82	36,210	65,902	管理費区分：0
法面工						[ ][1] *
R0105		人	5.45	33,760	183,992	管理費区分：0
特殊作業員						[ ][1] *
R0101		人	3.64	30,700	111,748	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1] *
R0102		人	3.64	22,640	82,409	管理費区分：0
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入						
Z002002006		t	5.586	25,600	143,001	管理費区分：0
補強繊維 NAF-6						
ZZ99*01*02003		kg	13.3	11,900	158,270	管理費区分：0
砂 ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄ用						
ZZ99*01*02004		m3	16.49	12,000	197,880	管理費区分：0
高性能減水剤 NS-701						
ZZ99*01*02005		kg	49.16	980	48,176	管理費区分：0
ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄｶﾞﾝ運転						単　52号
		日	1.82	26,187	47,660	管理費区分：0
空気圧縮運転 20～21m3/min 1.4MPa(高圧仕様)						単　53号
		日	1.82	69,210	125,962	管理費区分：0
発動発電機運転 45kVA						単　54号
		日	1.82	8,940	16,270	管理費区分：0
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転 0.34m3						単　55号
		日	1.82	32,576	59,288	管理費区分：0

５次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	枠吹付工(ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄ工併用) (H=45m超え100m未満,L=300m未満)		単位	m3	単位数量	10	単価	135,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計量器[骨材累加算･機械式] ひょう量300kg×1槽･2桿 M001702003		日	1.82	767	1,395	管理費区分：0
SSﾐｷｻｰﾎﾟﾝﾌﾟ損料 (水量計付き) ZZ99*01*02006		日	1.82	17,100	31,122	管理費区分：0
発動発電機運転 45kVA		日	1.82	8,940	16,270	単　54号 管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	15%	式	1		65,655	[1][　　] *)労務費の% 管理費区分：0
合計					1,355,000	
単価					135,500	円／m3

5次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄｶﾞﾝ運転		単位	日	単位数量	1	単価	26,187

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄｶﾞﾝ損料						見積
ZZ99*01*02007		供用日	1.29	20,300	26,187	管理費区分：0
合計					26,187	
単価					26,187	円／日

5次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	空気圧縮運転 20～21m3/min 1.4MPa(高圧仕様)		単位	日	単位数量	1	単価	69,210

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油						見積
Z006702002		L	219.3	156	34,210	管理費区分：0
空気圧縮機賃料 20～21m3/min 1.4MPa(高圧仕様)						
ZZ99*01*02008		日	1	35,000	35,000	管理費区分：0
合計					69,210	
単価					69,210	円／日

５次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	発動発電機運転 45kVA		単位	日	単位数量	1	単価	8,940

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油						見積
Z006702002		L	31	156	4,836	管理費区分：0
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA						
L001110010		日	1.71	2,400	4,104	管理費区分：0
合計					8,940	
単価					8,940	円／日

5次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転 0.34m3		単位	日	単位数量	1	単価	32,576

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般) R0115		人	0.8	30,290	24,232	見積 管理費区分：0
軽油 Z006702002		L	15	156	2,340	管理費区分：0
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.34m3 L001020011		日	1.58	3,800	6,004	管理費区分：0
合計					32,576	
単価					32,576	円／日

青森県

５次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	ﾓﾙﾀﾙ吹付機運転 0.8～1.2m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	13,158

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式] [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h M002011006	機械条件:供用　持込	供用日	1.29	10,200	13,158	見積 管理費区分：0
合計					13,158	
単価					13,158	円／日

登　録　単　価

工事名	笹内川区域地すべり対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000232000001	注入材	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	m3	31,488	2026	6	確定
Y001661000001	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	400×200(D形ﾌﾘｭｰﾑ)	m	5,425	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	ｹﾝﾌｧｲﾀｰ損料 KF-01排ｶﾞｽ対策型	山積0.16m3	供用日	98,900	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	ｳｲﾝﾁ損料	巻上4.0t*8m/min,巻代20mm*650m	供用日	9,410	2026	6	確定
ZZ99*01*02001	ｶﾞｯﾃﾝﾀﾞｰM型	L=400 H=140 W=330	個	950	2026	6	確定
ZZ99*01*02002	交点ｱﾝｶｰ	D16 L=750	本	380	2026	6	確定
ZZ99*01*02003	補強繊維	NAF-6	kg	11,900	2026	6	確定
ZZ99*01*02004	砂	ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄ用	m3	12,000	2026	6	確定
ZZ99*01*02005	高性能減水剤	NS-701	kg	980	2026	6	確定
ZZ99*01*02006	SSﾐｷｻｰﾎﾟﾝﾌﾟ損料	(水量計付き)	日	17,100	2026	6	確定
ZZ99*01*02007	ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄｶﾞﾝ損料		供用日	20,300	2026	6	確定
ZZ99*01*02008	空気圧縮機賃料	20～21m3/min 1.4MPa(高圧仕様)	日	35,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03001	独立受圧板	KIT29S-670-C	基	610,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03002	ざぶとん枠	29S-555	組	51,700	2026	6	確定
ZZ99*01*03003	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	D16×L750×F70	本	740	2026	6	確定
ZZ99*01*03004	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ	L=20.0m	本	254,600	2026	6	確定
ZZ99*01*03005	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ	L=20.5m	本	257,200	2026	6	確定

登　録　単　価

工事名	笹内川区域地すべり対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*04001	ﾓﾉﾚｰﾙ技師		人	36,000	2026	6	確定
ZZ99*01*04002	ﾓﾉﾚｰﾙ設置工		人	30,000	2026	6	確定
ZZ99*01*04003	ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車	3t積/45°　期間2ヵ月	台	1,930,000	2026	6	確定
ZZ99*01*04004	ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 重量物用平台車	3t積/45°　期間2ヵ月	台	922,000	2026	6	確定
ZZ99*01*04005	ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車(0.4m3)	3t積/45°　期間2ヵ月	台	317,000	2026	6	確定
ZZ99*01*04006	ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材	3t積/45°　期間2ヵ月	m	21,900	2026	6	確定
ZZ99*01*04007	ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車	500kg積/45°　期間2ヵ月	台	641,000	2026	6	確定
ZZ99*01*04008	ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 土木平台車	500kg積/45°　期間2ヵ月	台	153,000	2026	6	確定
ZZ99*01*04009	ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾞｹｯﾄ台車	500kg積/45°　期間2ヵ月	台	166,000	2026	6	確定
ZZ99*01*04010	ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材	500kg積/45°　期間2ヵ月	m	4,170	2026	6	確定
ZZ99*01*05001	処分費	建設発生土	m3	730	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
斜面対策 (0001)	式	1		78,152,244	
砂防土工 (0002)	式	1		17,723,467	
掘削工 (0003)	式	1		8,675,791	工種　07:砂防・地すべり等工事
掘削 (0004)	m3	1,100		5,476,880	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
地山掘削工 SCM工法 ﾚｷ質土･粘性土	m3	1,110	3,783	4,199,130	オプション入力 単位数量　100　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	0.909	36,210	32,914	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員 諸雑費1：対象	人	1.818	30,700	55,812	R0101 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｹﾝﾌｧｲﾀｰ運転 KF-01 排ｶﾞｽ対策 山積0.16m3 諸雑費1：対象	日	0.909	217,646	197,840	オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油 諸雑費1：対象	L	27.95	156	4,360	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊) 諸雑費1：対象	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｹﾝﾌｧｲﾀｰ損料 KF-01排ｶﾞｽ対策型 山積0.16m3	供用日	1.78	98,900	176,042	ZZ99*01*01001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1		2,154	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
ｳｲﾝﾁ運転 巻上4.0t*8m/min,巻代20mm*650m	日	0.909	47,449	43,131	オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｳｲﾝﾁ損料 巻上4.0t*8m/min,巻代20mm*650m	供用日	1.78	9,410	16,749	ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 37/45kVA	日	0.909	8,900	8,090	オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油	L	33.8	156	5,272	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)37/45kVA	供用日	1.18	3,000	3,540	M001510029 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転日数		標準			

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K06　交替制割増		無し			豪雪割増　　B地区
K07　異常補正		補正無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1		88	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
諸雑費(率)	式	1		40,534	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝12.000%					
立木ｱﾝｶｰ設置･撤去工	箇所	5	208,503	1,042,515	オプション入力 単位数量　　1　　箇所 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
立木ｱﾝｶｰ設置・撤去工	箇所	1.3	160,387	208,503	オプション入力 単位数量　　1　　箇所 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
特殊作業員	人	3	30,700	92,100	R0101 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		32,077	ZS7210100 管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝25.000%					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｱﾝｶｰ確認試験工	箇所	5	47,047	235,235	オプション入力 単位数量　　3　　箇所 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
特殊作業員	人	3	30,700	92,100	R0101 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		12,831	ZS7210100 管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土砂移動 (0005)	m3	1,100		1,847,040	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　　1　　m3

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
段跳工 土砂	m3	1,110	1,664	1,847,040	オプション入力 単位数量　　100　　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	0.4	36,210	14,484	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
特殊作業員 諸雑費1：対象	人	0.8	30,700	24,560	R0101 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｹﾝﾌｧｲﾀｰ運転					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
KF-01 排ｶﾞｽ対策 山積0.16m3	日	0.4	217,646	87,058	単位数量 1 日
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	27.95	156	4,360	Z006702002 管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ｹﾝﾌｧｲﾀｰ損料 KF-01排ｶﾞｽ対策型 山積0.16m3	供用日	1.78	98,900	176,042	ZZ99*01*01001 管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)					ZS7210100

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	式	1		2,154	管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｳｲﾝﾁ運転					オプション入力
巻上4.0t*8m/min,巻代20mm*650m	日	0.4	47,449	18,979	単位数量　　1　　日
諸雑費1：対象					管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｳｲﾝﾁ損料					ZZ99*01*01002
巻上4.0t*8m/min,巻代20mm*650m	供用日	1.78	9,410	16,749	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
発動発電機運転					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 37/45kVA	日	0.4	8,900	3,560	単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
軽油					Z006702002
	L	33.8	156	5,272	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]					M001510029
排出ｶﾞｽ対策型(第1次)37/45kVA	供用日	1.18	3,000	3,540	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)					ZS7210100
	式	1		88	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率＝1.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費(率)	式	1		17,836	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝12.000%					
土砂等運搬 (0006)	m3	1,110		1,351,871	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	1,109	946	1,049,114	WB211810 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　施工数量		5,000m3未満			
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03　運搬距離(m)		260以下			
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	1,109	273	302,757	CB210020　240.9 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　土質		土砂			
J02　作業内容		土量50,000m3未満			

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]					M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.749		108.7	管理費区分　0
標準構成比			42.39		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			21,500		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			22,900		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	41.431		113.3	管理費区分　0
標準構成比			38.74		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	18.788		51.38	管理費区分　0
標準構成比			18.87		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.032		0.12	管理費区分　0
法面整形工 (0007)	式	1		866,583	工種　07:砂防・地すべり等工事
法面整形(切土部)					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008)	m2	660		866,583	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
斜面整形工 SCM工法 土砂	m2	657	1,319	866,583	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.317	36,210	11,478	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.635	30,700	19,494	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ｹﾝﾌｧｲﾀｰ運転 KF-01 排ｶﾞｽ対策 山積0.16m3 諸雑費1：対象	日	0.317	217,646	68,993	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 諸雑費1：対象	L	27.95	156	4,360	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 諸雑費1：対象	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ｹﾝﾌｧｲﾀｰ損料 KF-01排ｶﾞｽ対策型 山積0.16m3 諸雑費1：対象	供用日	1.78	98,900	176,042	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費(率)	式	1		2,154	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
ｳｲﾝﾁ運転					オプション入力
巻上4.0t*8m/min,巻代20mm*650m	日	0.317	47,449	15,041	単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｳｲﾝﾁ損料					ZZ99*01*01002
巻上4.0t*8m/min,巻代20mm*650m	供用日	1.78	9,410	16,749	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
発動発電機運転					オプション入力
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 37/45kVA	日	0.317	8,900	2,821	単位数量　1　日
諸雑費1：対象					管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　深浦町(旧岩崎村)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	L	33.8	156	5,272	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　深浦町(旧岩崎村)
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]					M001510029
排出ｶﾞｽ対策型(第1次)37/45kVA	供用日	1.18	3,000	3,540	管理費区分　0
K01　機械使用条件		供用　持込			歩　2026.06　単　2026.06
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区　深浦町(旧岩崎村)
K04　供用日当り運転日数		標準			労調係数　1.000　00-00 0
K06　交替制割増		無し			豪雪割増　B地区
K07　異常補正		補正無し			潮間割増　0%　係数ランク　1
K09　基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)					ZS7210100
	式	1		88	管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　深浦町(旧岩崎村)
					労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費(率) 諸雑費1　諸雑費率＝12.000%	式	1		14,139	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
残土処理工 (0009)	式	1		8,181,093	工種　07:砂防・地すべり等工事
土砂等運搬 (0010)	m3	1,110		8,181,093	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
土砂等運搬 J01　土砂等発生現場　標準 J02　積込機種･規格　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) J03　土質　土砂(岩塊･玉石混り土含む) J04　DID区間の有無　無し J05　運搬距離(km)(DID区間無)　60.0km以下	m3	1,109	6,374	7,068,766	CB210110　5485.2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
10t積級	%	40.842		2,603	管理費区分　0
標準構成比			44.67		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			20,847		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			21,400		労調係数　　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	44.67		2,847	管理費区分　0
標準構成比			40.44		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			23,600		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			30,290		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	14.485		923.2	管理費区分　0
標準構成比			14.89		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.003		0.8	管理費区分　0
積込(ﾙｰｽﾞ)					CB210020　240.9
	m3	1,109	273	302,757	管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.06　単　2026.06
J02　作業内容		土量50,000m3未満			単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]					M000202142
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.749		108.7	管理費区分　0
標準構成比			42.39		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			21,500		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			22,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	41.431		113.3	管理費区分　0
標準構成比			38.74		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	18.788		51.38	管理費区分　0
標準構成比			18.87		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.032		0.12	管理費区分　0
処分費					ZZ99*01*05001
建設発生土	m3	1,109	730	809,570	管理費区分　T
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
					労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
法面工 (0011)	式	1		27,512,836	
吹付工 (0012)	式	1		4,641,740	工種　07:砂防・地すべり等工事
ﾓﾙﾀﾙ吹付 (0013)	m2	438		4,641,740	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾓﾙﾀﾙ吹付工	m2	437.9	10,600	4,641,740	WB810810 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　吹付厚		10cm			
J02　施工規模		250m2以上500m2未満			
J03　時間制約を受ける場合の補正		無			
J04　枠内吹付の場合の補正		無			
法枠工 (0014)	式	1		6,473,010	工種　07:砂防・地すべり等工事
簡易吹付法枠工 (0015)	m2	219		6,473,010	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量　1　m2

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
簡易吹付法枠工(150×350×1500×1500) 枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付 t=10cm H=45m超え	m2	19.4	68,863	1,335,942	オプション入力 単位数量　　100　　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾗｽ張工[市場単価]	m2	110	3,259	358,490	WB811120 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　施工規模		100m2以上250m2未満			
J03　法面清掃必要としない場合の補正		無			
ｿｲﾙｸﾘｰﾄ工 Mﾀｲﾌﾟ 1500 H=45m超え	m2	100	34,981	3,498,100	オプション入力 単位数量　　100　　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄筋加工組立工	kg	161.41	1,279	206,443	オプション入力 単位数量　1,000　kg 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
鉄筋加工組立工	kg	1,500	853	1,279,500	オプション入力 単位数量　1,000　kg 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	3.7	36,210	133,977	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工	人	14.81	33,760	499,985	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員	人	3.7	22,640	83,768	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D10	t	1.17	109,500	128,115	Z001102008 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		7,155	ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
組立枠設置工	個	94	1,828	171,832	オプション入力 単位数量　　100　　個 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
組立枠設置工	個	150	1,219	182,850	オプション入力 単位数量　100　個 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	0.19	36,210	6,879	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
法面工 諸雑費1：対象	人	0.57	33,760	19,243	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｯﾃﾝﾀﾞｰM型 L=400 H=140 W=330	個	100	950	95,000	ZZ99*01*02001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		778	ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝3.000%					
交点ｱﾝｶｰ打設工	本	52	3,946	205,192	オプション入力 単位数量　　100　　本 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
交点ｱﾝｶｰ打設工	本	150	2,631	394,650	オプション入力 単位数量　　100　　本 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
法面工	人	4	33,760	135,040	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
交点ｱﾝｶｰ D16 L=750	本	100	380	38,000	ZZ99*01*02002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		8,570	ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
諸雑費1　諸雑費率＝4.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
吹付枠工 (ｾﾊﾟﾚｰｼｮｯﾄ工併用)	m3	5.27	542,000	2,856,340	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
枠吹付工(ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄ工併用) (H=45m超え100m未満,L=300m未満)	m3	4	135,500	542,000	オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	1.82	36,210	65,902	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工 諸雑費1：対象	人	5.45	33,760	183,992	R0105 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員 諸雑費1：対象	人	3.64	30,700	111,748	R0101 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	3.64	22,640	82,409	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入	t	5.586	25,600	143,001	Z002002006 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
補強繊維 NAF-6	kg	13.3	11,900	158,270	ZZ99*01*02003 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
砂 ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄ用	m3	16.49	12,000	197,880	ZZ99*01*02004 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
高性能減水剤 NS-701	kg	49.16	980	48,176	ZZ99*01*02005 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄｶﾞﾝ運転	日	1.82	26,187	47,660	オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄｶﾞﾝ損料	供用日	1.29	20,300	26,187	ZZ99*01*02007 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
空気圧縮運転 20～21m3/min 1.4MPa(高圧仕様)	日	1.82	69,210	125,962	オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	L	219.3	156	34,210	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
空気圧縮機賃料 20～21m3/min 1.4MPa(高圧仕様)	日	1	35,000	35,000	ZZ99*01*02008 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
発動発電機運転 45kVA	日	1.82	8,940	16,270	オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	L	31	156	4,836	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA	日	1.71	2,400	4,104	L001110010 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正しない			
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転 0.34m3	日	1.82	32,576	59,288	オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)	人	0.8	30,290	24,232	R0115 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	L	15	156	2,340	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.34m3	日	1.58	3,800	6,004	L001020011 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正しない			
計量器[骨材累加算･機械式] ひょう量300kg×1槽･2桿	日	1.82	767	1,395	M001702003 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
K01　機械使用条件		持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転日数		標準			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
SSﾐｷｻｰﾎﾟﾝﾌﾟ損料 (水量計付き)	日	1.82	17,100	31,122	ZZ99*01*02006 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
発動発電機運転 45kVA	日	1.82	8,940	16,270	オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	L	31	156	4,836	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA	日	1.71	2,400	4,104	L001110010 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正しない			
諸雑費(率+まるめ)	式	1		65,655	ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
諸雑費1　諸雑費率＝15.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費(率)	式	1		58,346	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝10.000%					
枠内NAF-6ﾓﾙﾀﾙ吹付工 t=10cm(ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄ工併用)	m2	55.9	54,200	3,029,780	オプション入力 単位数量　　100　　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
枠内NAF-6ﾓﾙﾀﾙ吹付工(ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄ工併用) t=10cm(H=45m超え100m未満,L=300m未満)	m3	40	135,500	5,420,000	オプション入力 単位数量　　10　　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役	人	1.82	36,210	65,902	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
法面工	人	5.45	33,760	183,992	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	3.64	30,700	111,748	R0101 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	3.64	22,640	82,409	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入	t	5.586	25,600	143,001	Z002002006 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
補強繊維 NAF-6	kg	13.3	11,900	158,270	ZZ99*01*02003 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
砂 ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄ用	m3	16.49	12,000	197,880	ZZ99*01*02004 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
高性能減水剤 NS-701	kg	49.16	980	48,176	ZZ99*01*02005 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄｶﾞﾝ運転	日	1.82	26,187	47,660	オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ｾﾊﾟﾚｰﾄｼｮｯﾄｶﾞﾝ損料	供用日	1.29	20,300	26,187	ZZ99*01*02007 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
空気圧縮運転 20～21m3/min 1.4MPa(高圧仕様)	日	1.82	69,210	125,962	オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油	L	219.3	156	34,210	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
空気圧縮機賃料 20～21m3/min 1.4MPa(高圧仕様)	日	1	35,000	35,000	ZZ99*01*02008 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
発動発電機運転 45kVA	日	1.82	8,940	16,270	オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	L	31	156	4,836	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA	日	1.71	2,400	4,104	L001110010 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正しない			
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転 0.34m3	日	1.82	32,576	59,288	オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)	人	0.8	30,290	24,232	R0115 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	L	15	156	2,340	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]					L001020011
山積0.34m3	日	1.58	3,800	6,004	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正しない			
計量器[骨材累加算･機械式]					M001702003
ひょう量300kg×1槽･2桿	日	1.82	767	1,395	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1
K01　機械使用条件		持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転日数		標準			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			単価補正
SSﾐｷｻｰﾎﾟﾝﾌﾟ損料 （水量計付き）	日	1.82	17,100	31,122	ZZ99*01*02006 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
発動発電機運転 45kVA	日	1.82	8,940	16,270	オプション入力 単位数量　　1　　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油	L	31	156	4,836	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA	日	1.71	2,400	4,104	L001110010 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正しない			

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004
	式	1		65,655	管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝15.000%					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
簡易吹付法枠工(150×350×1500×1500)					オプション入力
枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付 t=10cm H=45m以下	m2	199.8	23,156	4,626,568	単位数量　　100　　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾗｽ張工[市場単価]					WB811120
	m2	100	3,259	325,900	管理費区分　0
J01　施工規模		100m2以上250m2未満			歩　2026.06　単　2026.06
J03　法面清掃必要としない場合の補正		無			単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
鉄筋加工組立工					オプション入力
	kg	161.41	1,279	206,443	単位数量　　1,000　　kg
諸雑費1：対象					管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
鉄筋加工組立工	kg	1,500	853	1,279,500	オプション入力 単位数量　1,000　kg 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	3.7	36,210	133,977	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
法面工 諸雑費1：対象	人	14.81	33,760	499,985	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	3.7	22,640	83,768	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D10	t	1.17	109,500	128,115	Z001102008 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費(率+まるめ) 諸雑費1　諸雑費率＝1.000%	式	1		7,155	ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
組立枠設置工 諸雑費1：対象	個	94	1,828	171,832	オプション入力 単位数量　100　個 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
組立枠設置工	個	150	1,219	182,850	オプション入力 単位数量　100　個 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	0.19	36,210	6,879	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
法面工 諸雑費1：対象	人	0.57	33,760	19,243	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｯﾃﾝﾀﾞｰM型 L=400 H=140 W=330	個	100	950	95,000	ZZ99*01*02001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費(率+まるめ) 諸雑費1　諸雑費率＝3.000%	式	1		778	ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
交点ｱﾝｶｰ打設工	本	52	3,946	205,192	オプション入力 単位数量　100　本 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
交点ｱﾝｶｰ打設工	本	150	2,631	394,650	オプション入力 単位数量　100　本 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工	人	4	33,760	135,040	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
交点ｱﾝｶｰ D16 L=750	本	100	380	38,000	ZZ99*01*02002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費(率+まるめ) 諸雑費1　諸雑費率＝4.000%	式	1		8,570	ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
吹付枠工	m3	5.27	148,950	784,966	オプション入力 単位数量　10　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
枠吹付工	m3	15	99,300	1,489,500	オプション入力 単位数量　10　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役 諸雑費1：対象	人	1.85	36,210	66,988	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
法面工 諸雑費1：対象	人	5.56	33,760	187,705	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員 諸雑費1：対象	人	3.7	30,700	113,590	R0101 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	3.7	22,640	83,768	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入	t	5.586	25,600	143,001	Z002002006 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目	m3	16.49	4,200	69,258	Z002104002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
補強繊維 NAF-6	kg	13.3	11,900	158,270	ZZ99*01*02003 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾓﾙﾀﾙ吹付機運転 0.8～1.2m3/h	日	1.85	13,158	24,342	オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式] [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h	供用日	1.29	10,200	13,158	M002011006 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
K01　機械使用条件		供用　持込			
K02　岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04　供用日当り運転時間		標準			
K06　交替制割増		無し			
K07　異常補正		補正無し			
K09　基礎価格補正		補正対象外			
K10　北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転 0.34m3	日	1.85	32,576	60,265	オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(一般)	人	0.8	30,290	24,232	R0115 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村)

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	L	15	156	2,340	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 山積0.34m3	日	1.58	3,800	6,004	L001020011 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正しない			
諸雑費(率+まるめ)	式	1		85,813	ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝19.000%					
NAF6ﾓﾙﾀﾙ吹付工 t=10cm	m2	55.9	11,115	621,328	オプション入力 単位数量　100　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村)

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾓﾙﾀﾙ吹付工	m2	100	9,533	953,300	WB810810 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　吹付厚		10cm			
J02　施工規模		100m2以上250m2未満			
J03　時間制約を受ける場合の補正		無			
J04　枠内吹付の場合の補正		有			
補強繊維 NAF-6	kg	13.3	11,900	158,270	ZZ99*01*02003 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾎｰｽ設置･撤去	式	1		510,500	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	4	36,210	144,840	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村)
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
法面工	人	8	33,760	270,080	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	4	22,640	90,560	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		5,020	ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1%					
ｱﾝｶｰ工(鋼製受圧板) (0016)	式	1		16,398,086	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
鋼製受圧板据付 (0017)	基	27		414,990	オプション入力 第0008号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
KIT受圧板据付工 2900×2900×211	基	27	15,370	414,990	オプション入力 単位数量　10　基 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	0.93	36,210	33,675	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾌﾞﾛｯｸ工	人	0.93	31,520	29,313	R0108 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	1.85	22,640	41,884	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	日	0.93	52,400	48,732	L001130006 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正しない			
独立受圧板 KIT29S-670-C	基	10	610,000	0	ZZ99*01*03001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
支給品費　610,000					
諸雑費(まるめ)	式	1		96	ZS3000004 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ざぶとん枠組立･据付					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0018)	基	9		1,670,199	第0009号内訳書 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ざぶとん枠組立･据付工	基	9	47,900	431,100	オプション入力 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	0.167	36,210	6,047	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工	人	0.333	33,760	11,242	R0105 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員	人	0.333	30,700	10,223	R0101 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.333	22,640	7,539	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
ざぶとん枠 29S-555	組	1	51,700	0	ZZ99*01*03002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
支給品費　　51,700					
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D16×L750×F70	本	15	740	11,100	ZZ99*01*03003 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率+まるめ)	式	1		1,749	ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝5.000%					
水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 加算額[市場単価]	m3	15.7	73,530	1,154,421	WB811130 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
表面ｺﾃ仕上げ(加算額) [市場単価]	m2	52.4	1,616	84,678	WB811140 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ) (0019)	式	1		0	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ L=20.0m	本	9	254,600	0	ZZ99*01*03004 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
支給品費　　254,600					
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ L=20.5m	本	18	257,200	0	ZZ99*01*03005 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
支給品費　　257,200					
支給品運搬費 (0020)	式	1		948,448	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量　　1　　式 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	21.4	32,820	702,348	CB010410　28857.0 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t			
J02　DID区間の有無		無し			
J03　片道運搬距離(km)DID無		55.5km以下			

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.406		5,383	管理費区分　0
標準構成比			17.3		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			10,200		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			11,000		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	42.574		13,969	管理費区分　0
標準構成比			39.87		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	37.237		12,218	管理費区分　0
標準構成比			39.03		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.776		1,239	管理費区分　0
標準構成比			3.8		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.007		11	管理費区分　0
現場発生品及び支給品積込･荷卸	t	21.4	11,500	246,100	CB010420　10110.0 管理費区分　0
J01　ﾄﾗｯｸ機種		ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t			歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					M000302013
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積　吊能力2.9t	%	16.336		1,878	管理費区分　0
標準構成比			17.23		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			10,200		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			11,000		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　B地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	42.424		4,877	管理費区分　0
標準構成比			39.73		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	37.083		4,263	管理費区分　0
標準構成比			38.87		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.384		44.18	管理費区分　0
軽油	%	3.767		433.1	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			3.79		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.006		4.72	管理費区分　0
削孔(ｱﾝｶｰ) (0021)	m	530		9,136,113	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
削孔(ｱﾝｶｰ)	m	283.7	15,550	4,411,535	CB223910　13908.0 管理費区分　0
J01　足場工の有無		有り(ｽｷｯﾄﾞ型)			歩　2026.06　単　2026.06
J02　呼び径		90㎜			単価地区　深浦町(旧岩崎村)
J03　土質		ﾚｷ質土			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式]					M000601011
ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級	%	25.039		3,892	管理費区分　0
標準構成比			27.99		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			84,200		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			84,200		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　A地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	5.252		816.3	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	9.605		1,493	管理費区分　0
標準構成比			12.05		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	7.681		1,194	管理費区分　0
標準構成比			7.35		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	6.511		1,012	管理費区分　0
標準構成比			6.71		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧岩崎村)

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	4.996		776.6	管理費区分　0
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ90mm用	%	9.894		1,538	Z006406001 管理費区分　0
標準構成比			8.35		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			57,600		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			76,300		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ90mm用 (1.5m)	%	9.56		1,486	Z006404001 管理費区分　0
標準構成比			8.09		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			56,300		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			74,400		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ φ90mm用 (1.5m)	%	8.222		1,278	Z006405001 管理費区分　0
標準構成比			6.95		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			44,000		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			58,200		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ φ90mm用	%	4.407		685	Z006407001 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			3.72		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			32,400		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			42,900		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	8.807		1,369	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.026		10.1	管理費区分　0
削孔(ｱﾝｶｰ)					CB223910　17053.0
	m	246.2	19,190	4,724,578	管理費区分　0
J01　足場工の有無		有り(ｽｷｯﾄﾞ型)			歩　2026.06　単　2026.06
J02　呼び径		90mm			単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
J03　土質		軟岩			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式]					M000601011
ｽｷｯﾄﾞ型 55kW級	%	23.977		4,600	管理費区分　0
標準構成比			26.98		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			84,200		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			84,200		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　A地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	5.031		965.1	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	9.195		1,764	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			11.61		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	7.35		1,410	管理費区分　0
標準構成比			7.08		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	6.234		1,196	管理費区分　0
標準構成比			6.47		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	4.782		917.4	管理費区分　0
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ					Z006404001
φ90mm用 (1.5m)	%	11.332		2,174	管理費区分　0
標準構成比			9.65		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			56,300		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			74,400		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ					Z006405001
φ90mm用 (1.5m)	%	10.31		1,978	管理費区分　0
標準構成比			8.77		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			44,000		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			58,200		労調係数　1.000　00-00　0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ					Z006406001
φ90mm用	%	9.534		1,829	管理費区分　0
標準構成比			8.1		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			57,600		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			76,300		労調係数　1.000　00-00　0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ					Z006407001
φ90mm用	%	3.578		686.4	管理費区分　0
標準構成比			3.04		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			32,400		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			42,900		労調係数　1.000　00-00　0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	8.653		1,660	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.024		10.1	管理費区分　0
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着					オプション入力
(0022)	本	27		582,930	第0013号内訳書
					単位数量　1　本

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入 緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	本	27	21,590	582,930	CB223920　21183.0 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　防食方式		二重防食			
J02　ｱﾝｶｰ鋼材		PC鋼線より線(工場組立)			
J04　設計荷重(f)		400<=f<1300kN			
J05　頭部処理の有無		有り			
普通作業員					R0102
	%	35.669		7,699	管理費区分　0
標準構成比			40.78		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	28.507		6,153	管理費区分　0
標準構成比			24.87		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	24.175		5,218	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			22.71		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	11.638		2,512	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.011		8	管理費区分　0
ｸﾞﾗｳﾄ注入					オプション入力
(0023)	m3	11		722,196	第0014号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
ｸﾞﾗｳﾄ注入(ｱﾝｶｰ)					CB223940　64422.0
	m3	10.8	66,870	722,196	管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	17.381		11,622	管理費区分　0
標準構成比			20.24		歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	13.876		9,278	管理費区分　0
標準構成比			12.33		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.768		7,869	管理費区分　0
標準構成比			11.26		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	9.884		6,609	管理費区分　0
注入材					Y000232000001
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	%	47.088		31,486	管理費区分　0
標準構成比			46.1		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			29,700		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			31,488		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.003		6	管理費区分　0
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設 (0024)	回	3		170,280	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　1　回 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設(ｱﾝｶｰ)	回	3	56,760	170,280	CB223950　52998.0 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	%	31.829		18,063	L001130006 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			28.36		
標準単価			43,600		
地区単価			52,400		
普通作業員	%	27.526		15,621	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			33.07		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	21.991		12,480	R0125 管理費区分　0
標準構成比			20.16		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	18.65		10,584	R0101 管理費区分　0
標準構成比			18.41		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.004		12	管理費区分　0
足場(ｱﾝｶｰ) (0025)	空m3	610		2,752,930	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量　1　空m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
足場(ｱﾝｶｰ)					CB223970　4349.5

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	空m3	610	4,513	2,752,930	管理費区分　0
J01　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					L001130006
25t吊	%	7.423		335	管理費区分　0
標準構成比			6.41		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			43,600		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			52,400		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
とび工					R0106
	%	62.974		2,842	管理費区分　0
標準構成比			63.86		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,200		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			31,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	9.623		434.3	管理費区分　0
標準構成比			8.55		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	6.519		294.2	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			7.59		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)	%	13.441		606.6	管理費区分　0
諸雑費	%	0.02		0.9	管理費区分　0
排水構造物工 (0026)	式	1		176,453	オプション入力
作業土工 (0027)	式	1		42,693	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
床掘り (0028)	m3	3		28,527	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
床掘り	m3	3	9,509	28,527	CB210030　10668.0 管理費区分　0
J01　土質		土砂			歩　2026.06　単　2026.06
J02　施工方法		現場制約あり			単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	99.992		9,508	R0102 管理費区分　0
標準構成比			100		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.008		1	管理費区分　0
埋戻し (0029)	m3	2		14,166	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
埋戻し	m3	2	7,083	14,166	CB210410　7754.2 管理費区分　0
J01　施工方法		現場制約あり			歩　2026.06　単　2026.06
J02　土質		土砂			単価地区　深浦町(旧岩崎村)
J03　締固めの有無		有り			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ					L001180001

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
質量 60～80kg	%	0.31		21.93	管理費区分　0
標準構成比			0.25		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			471		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			533		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	86.324		6,114	管理費区分　0
標準構成比			88.46		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	12.992		920.2	管理費区分　0
標準構成比			10.94		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.373		26.43	管理費区分　0
標準構成比			0.35		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			154		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.001		0.44	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排水工 (0030)	式	1		133,760	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
縦排水 (0031)	m	13		133,760	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	m	12.8	10,450	133,760	CB222830　14269.0 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		据付			
J02　規格		350×350以上550×550以下			
J03　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	%	4.929		514.6	L001010013 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			3.45		
標準単価			7,050		
地区単価			7,370		
運転手(特殊)	%	16.79		1,753	R0114 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06
標準構成比			10.12		

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			28,900		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	10.833		1,131	管理費区分　0
標準構成比			8.9		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.392		1,085	管理費区分　0
標準構成比			6.51		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	2.935		306.4	管理費区分　0
標準構成比			1.98		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.03		3.1	管理費区分　0
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ					Y001661000001

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
400×200(D形ﾌﾘｭｰﾑ)	%	51.99		5,428	管理費区分　0
標準構成比			67.67		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			9,650		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			5,425		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	2.085		217.7	管理費区分　0
標準構成比			1.35		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.016		11.2	管理費区分　0
仮設工 (0032)	式	1		32,739,488	
仮設ﾓﾉﾚｰﾙ (0033)	式	1		27,543,410	オプション入力 工種　07:砂防・地すべり等工事
仮設ﾓﾉﾚｰﾙ (0034)	m	300		23,540,350	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去	m	300	39,369	11,810,700	オプション入力 単位数量　300　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾓﾉﾚｰﾙ技師 諸雑費1：対象	人	63.4	36,000	2,282,400	ZZ99*01*04001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾓﾉﾚｰﾙ設置工 諸雑費1：対象	人	252	30,000	7,560,000	ZZ99*01*04002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費(率) 諸雑費1　諸雑費率＝20.000%	式	1		1,968,480	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾓﾉﾚｰﾙのﾙｰﾄ選定	回	1	82,800	82,800	オプション入力 単位数量　1　回 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾓﾉﾚｰﾙ技師	人	2.3	36,000	82,800	ZZ99*01*04001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
保守点検(ﾚｰﾙ構造) 複軌条ﾚｰﾙ, ≦500m	回	2	129,600	259,200	オプション入力 単位数量　1　回 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾓﾉﾚｰﾙ技師	人	3.6	36,000	129,600	ZZ99*01*04001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
保守点検(動力車･台車) 複軌条ﾚｰﾙ, ≦500m	回	2	79,200	158,400	オプション入力 単位数量　1　回 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾓﾉﾚｰﾙ技師	人	2.2	36,000	79,200	ZZ99*01*04001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 3t積	現場	1	9,739,000	9,739,000	オプション入力 単位数量　1　現場 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車 3t積/45°　期間2ヵ月	台	1	1,930,000	1,930,000	ZZ99*01*04003 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 重量物用平台車 3t積/45°　期間2ヵ月	台	1	922,000	922,000	ZZ99*01*04004 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾟｹｯﾄ台車(0.4m3) 3t積/45°　期間2ヵ月	台	1	317,000	317,000	ZZ99*01*04005 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材 3t積/45°　期間2ヵ月	m	300	21,900	6,570,000	ZZ99*01*04006 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾓﾉﾚｰﾙ運転 3t積	日	30	49,675	1,490,250	オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	29.3	150	4,395	Z006704001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
仮設ﾓﾉﾚｰﾙ (0035)	m	300		4,003,060	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
保守点検(ﾚｰﾙ構造) 単軌条ﾚｰﾙ, ≦500m	回	2	57,600	115,200	オプション入力 単位数量　1　回 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾓﾉﾚｰﾙ技師	人	1.6	36,000	57,600	ZZ99*01*04001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
保守点検(動力車･台車) 単軌条ﾚｰﾙ, ≦500m	回	2	39,600	79,200	オプション入力 単位数量　1　回 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾓﾉﾚｰﾙ技師	人	1.1	36,000	39,600	ZZ99*01*04001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 500kg積	現場	1	2,211,000	2,211,000	オプション入力 単位数量　1　現場 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車 500kg積/45°　期間2ヵ月	台	1	641,000	641,000	ZZ99*01*04007 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 土木平台車 500kg積/45°　期間2ヵ月	台	1	153,000	153,000	ZZ99*01*04008 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾊﾟｹｯﾄ台車 500kg積/45°　期間2ヵ月	台	1	166,000	166,000	ZZ99*01*04009 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材 500kg積/45°　期間2ヵ月	m	300	4,170	1,251,000	ZZ99*01*04010 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾓﾉﾚｰﾙ運転 500kg積	日	34	46,990	1,597,660	オプション入力 単位数量　1　日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	11.4	150	1,710	Z006704001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
工事用道路工 (0036)	式	1		5,196,078	工種　99:

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
足場 (0037)	空m3	1,140		5,196,078	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量　1　空m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
足場(地表)	空m3	1,143	4,546	5,196,078	CB340140　4484.6 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工場所		傾斜地			
J02　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正係数		標準			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	%	2.992		136	L001140051 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			2.85		
標準単価			17,100		
地区単価			18,200		
普通作業員	%	30.906		1,405	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　深浦町(旧岩崎村) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			35.15		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
とび工					R0106
	%	21.767		989.5	管理費区分　0
標準構成比			21.56		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,200		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			31,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	24.681		1,122	管理費区分　0
標準構成比			21.42		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	3.856		175.3	管理費区分　0
標準構成比			3.22		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	15.592		708.8	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	0.201		9.12	管理費区分　0
標準構成比			0.18		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　深浦町(旧岩崎村)
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.005		0.28	管理費区分　0
直接工事費 (0038)	式	1		78,152,244	
共通仮設 (0039)	式	1		8,968,000	
共通仮設費 (0040)	式	1		991,000	
現場環境改善費 (0041)	式	1		991,000	
現場環境改善費（率計上） (0042)	式	1		991,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0043)	式	1		7,977,000	
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0044)	式	1		87,120,244	
現場管理費 (0045)	式	1		30,285,000	

入力データリスト（本01）

工事名	笹内川区域地すべり対策工事	事業区分	砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0046)	式	1		117,405,244	
一般管理費等 (0047)	式	1		19,704,756	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0048)	式	1		137,110,000	
消費税額及び地方消費税額 (0049)	式	1		13,711,000	
工事費計 (0050)	式	1		150,821,000	