	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　繰　第660-1号

設計書番号　　508-070-0108

弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

実施　設計書

西津軽郡鯵ヶ沢町大字七ツ石町　地内

工　期　日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工延長　L＝　249.1　m		
	道路土工　1　式		
	排水構造物工　1　式		
	送水管工　1　式		
	舗装工　1　式		
	縁石工　1　式		
設計額	59,895,000　円　（内消費税　5,445,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		22,732,802		
道路土工		式	1		1,965,300		
掘削工		式	1		214,304		
掘削		m3	150		214,304		内　1号
残土処理工		式	1		1,750,996		
土砂等運搬		m3	300		1,530,536		内　2号
残土等処分		m3	300		220,460		内　3号
排水構造物工		式	1		12,864,822		
作業土工		式	1		1,535,472		
床掘り		m3	180		440,664		内　4号
埋戻し		m3	150		1,094,808		内　5号
側溝工		式	1		10,765,314		
自由勾配側溝(融雪溝)	標準 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝 B500-H500	m	213		3,767,671		内　6号

設計内訳書（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝(融雪溝)	止水 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝 B500-H500						内　7号
		m	36		788,760		
自由勾配側溝	US9-B300-H500						内　8号
		m	6		87,120		
側溝蓋	融雪溝500用						内　9号
		枚	144		4,107,932		
側溝蓋	自由勾配側溝300用						内　10号
		枚	6		14,334		
ﾊﾞｲﾊﾟｽ網	上部ﾊﾞｲﾊﾟｽB500用						内　11号
		組	18		156,960		
止水板	上部ﾊﾞｲﾊﾟｽB500用						内　12号
		枚	18		720,000		
間詰工							内　13号
		m3	31		1,113,860		
面壁工							内　14号
		m3	0.1		8,677		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工							
		式	1		564,036		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	RHM						内　15号
		箇所	12		564,036		
送水管工							
		式	1		6,333,666		
作業土工							
		式	1		8,750		
床掘り							内　16号
		m3	0.9		2,167		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		m3	0.8		6,583		内　17号
送水管布設工		式	1		5,278,478		
送水管資材		式	1		4,623,600		内　18号
送水管布設		m	253.6		584,405		内　19号
埋設ｼｰﾄ	W=150	m	254		70,473		内　20号
吐出工		式	1		1,046,438		
吐出工資材		式	1		1,013,710		内　21号
吐出工布設		式	1		32,728		内　22号
構造物撤去工		式	1		1,569,014		
構造物取壊し工		式	1		1,186,358		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	m3	20		224,000		内　23号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	29		561,312		内　24号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	m	260		193,776		内　25号

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	m2	320		207,270		内　26号
運搬処理工		式	1		382,656		
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20		35,780		内　27号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	29		63,964		内　28号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	19		46,812		内　29号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	20		46,900		内　30号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	29		144,000		内　31号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	19		45,200		内　32号
舗装		式	1		6,714,974		
舗装工		式	1		1,965,574		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	車道部	式	1		1,941,994		
下層路盤(車道･路肩部)	RC-40 厚350mm	m2	123		382,578		内　33号
上層路盤(車道･路肩部)	M-40 厚150mm	m2	123		230,430		内　34号

設計内訳書（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部)	(2)再生密粒度As(13) 厚40mm	m2	246		717,426		内　35号
表層(車道･路肩部)	(5)再生密粒度As(13F) 厚30mm	m2	246		611,560		内　36号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	歩道	式	1		23,580		
凍上抑制層(歩道)	砂　厚150mm	m2	3		4,449		内　37号
下層路盤(歩道部)	C-20　厚100mm	m2	3		4,401		内　38号
表層(歩道部)	(7)再生細粒度As(13F) 厚30mm	m2	6		14,730		内　39号
縁石工		式	1		2,647,000		
縁石工		式	1		2,647,000		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M2-K1	m	249		2,647,000		内　40号
仮設工		式	1		2,102,400		
交通管理工		式	1		2,102,400		
交通誘導警備員		人日	128		2,102,400		内　41号
直接工事費		式	1		29,447,776		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		4,278,000		
共通仮設費		式	1		365,000		
現場環境改善費		式	1		365,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		365,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,913,000		
純工事費		式	1		33,725,776		
現場管理費		式	1		12,107,000		
工事原価		式	1		45,832,776		
一般管理費等		式	1		8,617,224		
工事価格		式	1		54,450,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		5,445,000		
工事費計		式	1		59,895,000		

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　道路改良工事

合算工事：

対象工事費	29,447,776	直接工事費	29,447,776	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	456,560	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	29,447,776	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	28,991,216		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	10.97%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.2		0.00%		
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01	13.29%		0.00%		
		計上額	3,913,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	29,447,776	直接工事費	29,447,776		
非対象額計（－）	456,560				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	456,560	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	28,991,216	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.26%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.26%		0.00%		
計上額	365,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　4,278,000

現場管理費

主工種　04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	33,725,776	単独（追加工事）直接工事費	29,447,776	単独（追加工事）共通仮設費	4,278,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	33,725,776	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	33,269,216		0		0

現場管理費	率（補正前）	31.45%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.1		0.00%	
	施工時期補正	0.60%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	35.90%		0.00%	
	計上額	12,107,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種　04:道路改良工事

工事原価	45,832,776				
純工事費	33,725,776	現場管理費	12,107,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	45,832,776	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	45,376,216		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.78%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.78%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	45,832,776		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	8,617,224				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月		
歩掛適用年月	2026年6月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年6月		
単価地区	鯵ヶ沢町		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	04:道路改良工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.2
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.60%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　04:道路改良工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			29,447,776
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				29,447,776
	共通仮設費（率分）	29,447,776	13.29	3,913,000
現場環境改善費対象工事費				29,447,776
	現場環境改善費（率分）	28,991,216	1.26	365,000
現場管理費対象純工事費				33,725,776
	現場管理費	33,725,776	35.90	12,107,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				45,832,776
	一般管理費等	45,832,776	18.78	8,617,224
	業務委託費			0
工事価格				54,450,000
消費税等相当額				5,445,000
工事費計				59,895,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	掘削

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	148	1,448	214,304		02-01-02 管理費区分：0
合計					214,304		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	土砂等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,19.0km以下	m3	302	5,068	1,530,536		02-01-02 管理費区分：0
合計					1,530,536		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	残土等処分

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	302	730	220,460		管理費区分：0
合計					220,460		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	床掘り

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	183	2,408	440,664		管理費区分：0
合計					440,664		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	埋戻し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	27	4,104	110,808		02-01-03 発生土 管理費区分：0
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	125	4,104	513,000		02-01-03 購入土(砂) 管理費区分：0
砂 路盤用 Z230300005		m3	157	3,000	471,000		管理費区分：0
合計					1,094,808		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	自由勾配側溝(融雪溝)	標準 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝 B500-H500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	212.3	17,610	3,738,603		単　1号 01-10-01 B500-H500 管理費区分：0
自由勾配側溝 B500-H500-L800 45° 製品		m	0.8	36,335	29,068		単　2号 B500-H500 45° 製品 管理費区分：0
合計					3,767,671		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	自由勾配側溝(融雪溝)	止水 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝 B500-H500	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	36	21,910	788,760		単　3号 01-10-01 B500-H500 管理費区分：0
合計					788,760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	自由勾配側溝	US9-B300-H500	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.26m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	6	14,520	87,120		単　4号 01-10-01 B300-H500 管理費区分：0
合計					87,120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	側溝蓋	融雪溝500用	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	68	6,709	456,212		単　5号 01-10-01 ｺﾝｸﾘｰﾄ 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	36	75,670	2,724,120		単　6号 01-10-01 投雪口部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	40	23,190	927,600		単　7号 01-10-01 止水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 管理費区分：0
合計					4,107,932		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	側溝蓋	自由勾配側溝300用	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	6	2,389	14,334		単　8号 01-10-01 管理費区分：0
合計					14,334		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	ﾊﾞｲﾊﾟｽ網	上部ﾊﾞｲﾊﾟｽB500用	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
融･流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅500用 止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 1.3m 1枚 Z231033010		組	18	8,720	156,960		管理費区分：0
合計					156,960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	止水板	上部ﾊﾞｲﾊﾟｽB500用	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板(融･流雪溝用) 幅500用 H= 300mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 Z231035030		枚	18	40,000	720,000		管理費区分：0
合計					720,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	間詰工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	30.5	36,520	1,113,860		02-03-01 管理費区分：0
合計					1,113,860		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	面壁工

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.1	36,520	3,652		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	0.5	10,050	5,025		02-02-06 管理費区分：0
合計					8,677		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	RHM					

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 CB222800	据付,200kgを超え400kg以下,有り,全ての費用	基	12	6,917	83,004		02-02-05 286kg/個 管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費) CB222810		基	12	38,800	465,600		02-02-05 RHM 管理費区分：0
暗渠排水管 CB222770	据付,直管,50～150mm,全ての費用	m	4.8	3,215	15,432		02-02-05 VP150 管理費区分：0
合計					564,036		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	床掘り						

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	0.9	2,408	2,167		02-01-03 管理費区分：0
合計					2,167		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	埋戻し							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用						02-01-03 購入土(砂)
	CB210410		m3	0.8	4,104	3,283		管理費区分：0
砂 路盤用								
	Z230300005		m3	1.1	3,000	3,300		管理費区分：0
合計						6,583		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	送水管資材

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管VP200×4000(一般用) ZZ99*01*01015		本	6	46,000	276,000		管理費区分：0
直管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管VPφ125×4000(一般用) ZZ99*01*01016		本	3	20,500	61,500		管理費区分：0
直管 RR接手直管VPφ200×5000(水道用) ZZ99*01*01017		本	15	83,100	1,246,500		管理費区分：0
直管 RR継手直管VP125×5000(水道用) ZZ99*01*01026		本	28	46,600	1,304,800		管理費区分：0
3受2段落丁字管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手φ200×125×75 ZZ99*01*01018		個	1	126,600	126,600		管理費区分：0
1F両受丁字管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手φ125×75 ZZ99*01*01019		個	2	122,600	245,200		管理費区分：0
両受曲管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手φ200×45° ZZ99*01*01020		個	1	135,900	135,900		管理費区分：0
両受曲管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手φ200×11°　1/4 ZZ99*01*01021		個	2	108,900	217,800		管理費区分：0
両受曲管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手φ200×5°　5/8 ZZ99*01*01022		個	5	107,900	539,500		管理費区分：0
両受曲管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手φ125×22°　1/2 ZZ99*01*01023		個	4	79,200	316,800		管理費区分：0
両受曲管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手φ125×5°　5/8 ZZ99*01*01024		個	2	76,500	153,000		管理費区分：0
合計					4,623,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	送水管布設

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工　φ200		m	98.41	1,774	174,579		単　9号 管理費区分：0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工　φ125		m	155.14	772	119,768		単　10号 管理費区分：0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工　φ200 離脱防止金具		口	32	3,979	127,328		単　11号 管理費区分：0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工　φ125 離脱防止金具		口	42	3,481	146,202		単　12号 管理費区分：0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 φ200		口	8	1,033	8,264		単　13号 管理費区分：0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 φ125		口	8	1,033	8,264		単　14号 管理費区分：0
合計					584,405		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	埋設ｼｰﾄ	W=150	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管埋設表示ｼｰﾄ工 W=150		m	253.5	278	70,473		単　15号 管理費区分：0
合計					70,473		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	吐出工資材

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
2F 短管 80A×754 SUS304 ZZ99*01*01007		本	2	114,900	229,800		管理費区分：0
2F 短管 80A×360 SUS304 ZZ99*01*01008		本	2	101,600	203,200		管理費区分：0
2F 曲管 80A×90°　SUS304 ZZ99*01*01009		個	2	147,800	295,600		管理費区分：0
1F 曲管 80A×90°　SUS304 ZZ99*01*01010		個	2	70,900	141,800		管理費区分：0
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 ﾚﾊﾞｰ式ｳｴﾊｰ形 80A(PCV) ZZ99*01*01013		基	2	52,300	104,600		管理費区分：0
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ75 7.5K ZZ99*01*01014		組	6	6,390	38,340		管理費区分：0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-75 Z005002005		m	0.4	926	370		管理費区分：0
合計					1,013,710		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	吐出工布設

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小口径管布設(人力)据付工 呼び径80mm 鋼管		m	3.1	1,053	3,264		単　16号 管理費区分：0
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工 呼び径75mm		m	0.44	673	296		単　17号 管理費区分：0
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(人力) 呼び径75mm		基	2	5,632	11,264		単　18号 管理費区分：0
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 JWWA 7.5mm 呼び径75(80)mm		口	6	2,984	17,904		単　19号 管理費区分：0
合計					32,728		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　23号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	20	11,200	224,000		単　20号 06-01-04 管理費区分：0
合計					224,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	28.8	19,490	561,312		単　21号 06-01-04 管理費区分：0
合計					561,312		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　25号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	264	734	193,776		03-01-05 管理費区分：0
合計					193,776		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　26号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	315	658	207,270		03-01-05 管理費区分：0
合計					207,270		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　27号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	20	1,789	35,780		02-02-07 管理費区分：0
合計					35,780		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　28号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,全ての費用	m3	28.8	2,221	63,964		02-02-07 管理費区分：0
合計					63,964		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　29号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,7.5km以下,全ての費用	m3	19.4	2,413	46,812		02-02-07 管理費区分：0
合計					46,812		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　30号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t) WB020052		t	46.9	1,000	46,900		単　22号 01-02-02 管理費区分：0
合計					46,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　31号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単　23号 01-02-02
WB020052		t	72	2,000	144,000		管理費区分：0
合計					144,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　32号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単　24号 01-02-02
WB020052		t	45.2	1,000	45,200		管理費区分：0
合計					45,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　33号	下層路盤(車道･路肩部)	RC-40 厚350mm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	350mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,全ての費用	m2	122.7	3,118	382,578		03-03-02 管理費区分：0
合計					382,578		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　34号	上層路盤(車道･路肩部)	M-40 厚150mm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041	150mm,1層施工,粒度調整砕石 M-40,全ての費用	m2	122.7	1,878	230,430		03-03-02 管理費区分：0
合計					230,430		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　35号	表層(車道･路肩部)	(2)再生密粒度As(13) 厚40mm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	246.2	2,914	717,426		管理費区分：0
合計					717,426		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　36号	表層(車道･路肩部)	(5)再生密粒度As(13F) 厚30mm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道･路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	246.2	2,484	611,560		管理費区分：0
合計					611,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　37号	凍上抑制層(歩道)	砂　厚150mm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層(歩道) 砂　厚15cm		m2	3	1,483	4,449		単　25号 管理費区分：0
合計					4,449		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　38号	下層路盤(歩道部)	C-20　厚100mm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	100mm,1層施工,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20,全ての費用	m2	3	1,467	4,401		03-03-02 管理費区分：0
合計					4,401		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　39号	表層(歩道部)	(7)再生細粒度As(13F) 厚30mm	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部) CB410261	1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	6	2,455	14,730		03-03-03 管理費区分：0
合計					14,730		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　40号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M2-K1	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M2-K1 RHM上部		m	7.2	8,384	60,364		単　26号 管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M2-K1 標準部		m	241.9	10,693	2,586,636		単　27号 管理費区分：0
合計					2,647,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　41号	交通誘導警備員

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A WB010211		人日	64	17,650	1,129,600		単　28号 02-04-04 管理費区分：0
交通誘導警備員B WB010212		人日	64	15,200	972,800		単　29号 02-04-04 管理費区分：0
合計					2,102,400		

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	17,610

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001366001		m	10	6,584.1	65,841	管理費区分：0
基本側溝(融･流雪溝用) 500×　500×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 Z231026030		個	5	17,300	86,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.763	20,250	15,450	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.265	20,250	5,366	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84	3,500	2,940	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0
合計					176,100	
単価					17,610	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	自由勾配側溝 B500-H500-L800 45° 製品		単位	m	単位数量	10	単価	36,335

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝45°　B500-H500-L800 T-25 ZZ99*01*01027		個	12.5	21,900	273,750	10m/0.8m 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	m	10	8,960	89,600	単　30号 01-10-01 管理費区分：0
合計					363,350	
単価					36,335	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	21,910

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001366001		m	10	6,584.1	65,841	管理費区分：0
止水側溝(融・流雪溝用) 500×　500×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 Z231027030		個	5	25,900	129,500	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.763	20,250	15,450	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.265	20,250	5,366	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84	3,500	2,940	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0
合計					219,100	
単価					21,910	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,0.26m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	14,520

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366001		m	10	6,584.1	65,841	管理費区分：0
自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000 Z231024195		個	5	12,400	62,000	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.276	20,250	5,589	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.477	20,250	9,659	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.6	3,500	2,100	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		11	管理費区分：0
合計					145,200	
単価					14,520	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	6,709

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	969	96,900	管理費区分：0
側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 L=1.0m Y000301000001		枚	100	5,740	574,000	管理費区分：0
合計					670,900	
単価					6,709	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	75,670

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367002		枚	100	969	96,900	管理費区分：0
融･流雪溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(投雪用) 車道500用 1m(2枚開) 雪切網付 Z230155010		組	100	74,700	7,470,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		100	管理費区分：0
合計					7,567,000	
単価					75,670	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	23,190

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001367001		枚	100	380.46	38,046	管理費区分：0
融･流雪溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(止水用) 車道用500用 T-25 600×490mm Z231034020		枚	100	22,800	2,280,000	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		954	管理費区分：0
合計					2,319,000	
単価					23,190	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2,389

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001367002		枚	100	969	96,900	管理費区分：0
自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500mm Z231031005		枚	100	1,420	142,000	管理費区分：0
合計					238,900	
単価					2,389	円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工 φ200		単位	m	単位数量	10	単価	1,774

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工 R0136		人	0.25	26,620	6,655	R07水道p82 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.49	22,640	11,093	管理費区分：0
合計					17,748	
単価					1,774	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工　φ125		単位	m	単位数量	10	単価	772

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工						R07水道p82
R0136		人	0.12	26,620	3,194	管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	0.2	22,640	4,528	管理費区分：0
合計					7,722	
単価					772	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工　φ200 離脱防止金具		単位	口	単位数量	1	単価	3,979

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工						[ ][2]
R0136		人	0.08	26,620	2,129	※　R07水道p82　0.06×1.3 管理費区分：0
普通作業員						[ ][2]
R0102		人	0.08	22,640	1,811	※　0.06×1.3 管理費区分：0
諸雑費(率)						[2][ ]
ZS7210100	1%	式	1		39	※の% 管理費区分：0
合計					3,979	
単価					3,979	円／口

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工　φ125 離脱防止金具		単位	口	単位数量	1	単価	3,481

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工						[ ][2]
R0136		人	0.07	26,620	1,863	※　R07水道p82　0.05×1.3 管理費区分：0
普通作業員						[ ][2]
R0102		人	0.07	22,640	1,584	※　0.05×1.3 管理費区分：0
諸雑費(率)						[2][ ]
ZS7210100	1%	式	1		34	※の% 管理費区分：0
合計					3,481	
単価					3,481	円／口

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 φ200		単位	口	単位数量	1	単価	1,033

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工						[ ][1] ※　R07水道p95
R0136		人	0.02	26,620	532	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1] ※
R0102		人	0.02	22,640	452	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][ ] ※の%
ZS8000004	5%	式	1		49	管理費区分：0
合計					1,033	
単価					1,033	円／口

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 φ125		単位	口	単位数量	1	単価	1,033

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工						[ ][1] ※　R07水道p95
R0136		人	0.02	26,620	532	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1] ※
R0102		人	0.02	22,640	452	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][ ] ※の%
ZS8000004	5%	式	1		49	管理費区分：0
合計					1,033	
単価					1,033	円／口

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	管埋設表示ｼｰﾄ工 W=150		単位	m	単位数量	100	単価	278

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	0.4	22,640	9,056	R07水道p64 管理費区分：0
埋設標識ｼｰﾄ 150mm×50m 2倍 V001538002		巻	2	9,400	18,800	管理費区分：0
合計					27,856	
単価					278	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	小口径管布設(人力)据付工 呼び径80mm 鋼管		単位	m	単位数量	10	単価	1,053

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工 R0136		人	0.2	26,620	5,324	R07水道p65 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.23	22,640	5,207	管理費区分：0
合計					10,531	
単価					1,053	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工 呼び径75mm		単位	m	単位数量	10	単価	673

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工						R07水道p82
R0136		人	0.1	26,620	2,662	管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	0.18	22,640	4,075	管理費区分：0
合計					6,737	
単価					673	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(人力) 呼び径75mm		単位	基	単位数量	1	単価	5,632

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工						R07水道p97
R0136		人	0.05	26,620	1,331	管理費区分：0
普通作業員						
R0102		人	0.19	22,640	4,301	管理費区分：0
合計					5,632	
単価					5,632	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	ﾌﾗﾝｼﾞ継手 JWWA 7.5mm 呼び径75(80)mm		単位	口	単位数量	1	単価	2,984

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工						[ ][1] ※　R07水道p54
R0136		人	0.06	26,620	1,597	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1] ※
R0102		人	0.06	22,640	1,358	管理費区分：0
諸雑費(率)						[1][ ] ※の%
ZS7210100	1%	式	1		29	管理費区分：0
合計					2,984	
単価					2,984	円／口

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300(FP3)　Q001611001		m3	1	11,195.95	11,195	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0
合計					11,200	
単価					11,200	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19,490

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.140(FP3)　Q001611007		m3	1	19,487.44	19,487	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0
合計					19,490	
単価					19,490	円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Co殻(無筋) Y007600001005		t	100	1,000	100,000	管理費区分：T
合計					100,000	
単価					1,000	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	2,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Co殻(鉄筋) Y007600001003		t	100	2,000	200,000	管理費区分：T
合計					200,000	
単価					2,000	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As殻 Y007600001004		t	100	1,000	100,000	管理費区分：T
合計					100,000	
単価					1,000	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	凍上抑制層(歩道) 砂　厚15cm		単位	m2	単位数量	100	単価	1,483

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	2.5m未満	m3	15	6,111	91,665	02-01-02 100m2×0.15m 管理費区分：0
砂 路盤用 Z230300005		m3	18.9	3,000	56,700	100m2×0.15m×1.26 管理費区分：0
合計					148,365	
単価					1,483	円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M2-K1 RHM上部		単位	m	単位数量	100	単価	8,384

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.65個/m,無し,無し	m	100	7,165	716,500	03-03-07 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	2.3	36,520	83,996	02-03-01 管理費区分：0
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	24	1,581	37,944	02-02-02 管理費区分：0
合計					838,440	
単価					8,384	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M2-K1 標準部		単位	m	単位数量	100	単価	10,693

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ CB422510	設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.65個/m,無し,無し	m	100	7,165	716,500	03-03-07 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	4.5	36,520	164,340	02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	20	5,829	116,580	02-02-06 管理費区分：0
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	44	1,581	69,564	02-02-02 管理費区分：0
目地板 CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.4	6,007	2,402	02-02-18 管理費区分：0
合計					1,069,386	
単価					10,693	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,650

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A R0803		人	1	17,650	17,650	管理費区分：0
合計					17,650	
単価					17,650	円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,200

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1	15,200	15,200	管理費区分：0
合計					15,200	
単価					15,200	円／人日

3次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号 WB821420	自由勾配側溝	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	8,960

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3) Q001366001		m	10	6,584.1	65,841	管理費区分：0
側溝 材料別途 Y000300000010		個	5	0	0	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.763	20,250	15,450	管理費区分：0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245		m3	0.265	20,250	5,366	管理費区分：0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 Z002122003		m3	0.84	3,500	2,940	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0
合計					89,600	
単価					8,960	円／m

登　録　単　価

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000010	側溝	材料別途	個	0	2026	6	確定
Y000301000001	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 L=1.0m	枚	5,740	2026	6	確定
Y007600000001	処分費	残土	m3	730	2026	6	確定
Y007600001003	処分費	Co殻(鉄筋)	t	2,000	2026	6	確定
Y007600001004	処分費	As殻	t	1,000	2026	6	確定
Y007600001005	処分費	Co殻(無筋)	t	1,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01007	2F 短管	80A×754 SUS304	本	114,900	2026	6	確定
ZZ99*01*01008	2F 短管	80A×360 SUS304	本	101,600	2026	6	確定
ZZ99*01*01009	2F 曲管	80A×90°　SUS304	個	147,800	2026	6	確定
ZZ99*01*01010	1F 曲管	80A×90°　SUS304	個	70,900	2026	6	確定
ZZ99*01*01013	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	ﾚﾊﾞｰ式ｳｴﾊｰ形 80A(PCV)	基	52,300	2026	6	確定
ZZ99*01*01014	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ75 7.5K	組	6,390	2026	6	確定
ZZ99*01*01015	直管	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管VP200×4000(一般用)	本	46,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01016	直管	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管VPφ125×4000(一般用)	本	20,500	2026	6	確定
ZZ99*01*01017	直管	RR接手直管VPφ200×5000(水道用)	本	83,100	2026	6	確定
ZZ99*01*01018	3受2段落丁字管(離脱防止内臓型)	FRP製 RR継手φ200×125×75	個	126,600	2026	6	確定
ZZ99*01*01019	1F両受丁字管(離脱防止内臓型)	FRP製 RR継手φ125×75	個	122,600	2026	6	確定

登　録　単　価

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01020	両受曲管(離脱防止内臓型)	FRP製 RR継手φ200×45°	個	135,900	2026	6	確定
ZZ99*01*01021	両受曲管(離脱防止内臓型)	FRP製 RR継手φ200×11°　1/4	個	108,900	2026	6	確定
ZZ99*01*01022	両受曲管(離脱防止内臓型)	FRP製 RR継手φ200×5°　5/8	個	107,900	2026	6	確定
ZZ99*01*01023	両受曲管(離脱防止内臓型)	FRP製 RR継手φ125×22°　1/2	個	79,200	2026	6	確定
ZZ99*01*01024	両受曲管(離脱防止内臓型)	FRP製 RR継手φ125×5°　5/8	個	76,500	2026	6	確定
ZZ99*01*01026	直管	RR継手直管VP125×5000(水道用)	本	46,600	2026	6	確定
ZZ99*01*01027	側溝	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝45°　B500-H500-L800 T-25	個	21,900	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		22,732,802	
道路土工 (0002)	式	1		1,965,300	
掘削工 (0003)	式	1		214,304	工種　04:道路改良工事
掘削 (0004)	m3	150		214,304	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
掘削	m3	148	1,448	214,304	CB210100　1241.0 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		上記以外(小規模)			
J05　施工数量		小規模(標準)			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					M000202015
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	23.777		344.2	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区
標準構成比			26.01		
標準単価			7,520		
地区単価			8,020		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	65.46		947.6	R0114 管理費区分　0
標準構成比			62.89		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	10.756		155.7	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			11.1		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.007		0.5	管理費区分　0
残土処理工 (0005)	式	1		1,750,996	工種　04:道路改良工事
土砂等運搬 (0006)	m3	300		1,530,536	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
土砂等運搬					CB210110　4194.3
	m3	302	5,068	1,530,536	管理費区分　0
J01　土砂等発生現場		小規模			歩　2026.06　単　2026.06
J02　積込機種･規格		ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)			単価地区　　鯵ヶ沢町
J03　土質		土砂(岩塊･玉石混り土含む)			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　DID区間の有無		無し			豪雪割増
J13　運搬距離(km)(DID区間無)		19.0km以下			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301002
4t積級	%	23.404		1,186	管理費区分　0
標準構成比			26.52		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			8,571		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			8,880		労調係数　　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			261		豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	65.751		3,332	管理費区分　0
標準構成比			61.9		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			23,600		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			30,290		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	10.834		549	管理費区分　0
標準構成比			11.58		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.011		1	管理費区分　0
残土等処分 (0007)	m3	300		220,460	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
残土等処分	m3	302	730	220,460	CB210560　1.0 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
処分費 残土	%	100		730	Y007600000001 管理費区分　T 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			100		
標準単価			1		
地区単価			730		
諸雑費	%	0		0	管理費区分　0
排水構造物工					

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0008)	式	1		12,864,822	
作業土工 (0009)	式	1		1,535,472	工種　04:道路改良工事
床掘り (0010)	m3	180		440,664	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
床掘り	m3	183	2,408	440,664	CB210030　2247.4 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		上記以外(小規模)			
J05　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	18.645		448.8	M000202096 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			18.73		
標準単価			8,460		
地区単価			9,020		
運転手(特殊)	%	45.615		1,098	R0114 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			40.26		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	28.208		679	管理費区分　0
標準構成比			33.9		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	7.503		180.6	管理費区分　0
標準構成比			7.11		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.029		1.6	管理費区分　0
埋戻し					オプション入力
(0011)	m3	150		1,094,808	第0005号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　鯵ヶ沢町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
埋戻し	m3	27	4,104	110,808	CB210410　4063.8 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工方法		上記以外(小規模)			
J02　土質		土砂			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	8.731		358.3	M000202096 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			8.27		
標準単価			8,460		
地区単価			9,020		
ﾗﾝﾏ 質量60～80kg	%	0.626		25.7	M000806001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			0.6		
標準単価			535		
地区単価			564		
普通作業員	%	44.157		1,812	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			50.03		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	20.787		853	管理費区分　0
標準構成比			19.35		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	21.367		876.8	管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.514		144.2	管理費区分　0
標準構成比			3.14		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.81		33.24	Z006704001 管理費区分　0
標準構成比			0.84		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			154		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.008		0.76	管理費区分　0
埋戻し	m3	125	4,104	513,000	CB210410　4063.8 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　施工方法		上記以外(小規模)			
J02　土質		土砂			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]					M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	8.731		358.3	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　B地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			8.27		
標準単価			8,460		
地区単価			9,020		
ﾗﾝﾏ					M000806001
質量60～80kg	%	0.626		25.7	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　B地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			0.6		
標準単価			535		
地区単価			564		
普通作業員					R0102
	%	44.157		1,812	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			50.03		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	20.787		853	管理費区分　0
標準構成比			19.35		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	21.367		876.8	管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.514		144.2	管理費区分　0
標準構成比			3.14		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					Z006704001
	%	0.81		33.24	管理費区分　0
標準構成比			0.84		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			154		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.008		0.76	管理費区分　0
砂 路盤用	m3	157	3,000	471,000	Z230300005 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
側溝工 (0012)	式	1		10,765,314	工種　04:道路改良工事
自由勾配側溝(融雪溝) (0013)	m	213		3,767,671	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
自由勾配側溝	m	212.3	17,610	3,738,603	WB821420 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　夜間作業の有無		無し			
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03　時間的制約の有無		無し			
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.72m3/10m			
J06　基礎砕石施工の有無		有り			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.25m3/10m			
自由勾配側溝					オプション入力
B500-H500-L800 45° 製品	m	0.8	36,335	29,068	単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯵ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝					ZZ99*01*01027
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝45° B500-H500-L800 T-25	個	12.5	21,900	273,750	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯵ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自由勾配側溝					WB821420
	m	10	8,960	89,600	管理費区分 0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯵ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.72m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.25m3/10m			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
自由勾配側溝(融雪溝) (0014)	m	36		788,760	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯵ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
自由勾配側溝	m	36	21,910	788,760	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯵ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.72m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			
J07 基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.25m3/10m			
自由勾配側溝 (0015)	m	6		87,120	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯵ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
自由勾配側溝					WB821420

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	6	14,520	87,120	管理費区分　0
J01　夜間作業の有無		無し			歩　2026.06　単　2026.06
J02　規格･仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区　　鯵ヶ沢町
J03　時間的制約の有無		無し			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.26m3/10m			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J06　基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07　基礎砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			
J08　基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)		0.45m3/10m			
側溝蓋 (0016)	枚	144		4,107,932	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量　　1　　枚 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
蓋版	枚	68	6,709	456,212	WB821430 管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.06　単　2026.06
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　鯵ヶ沢町
J03　蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06　時間的制約の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J07　施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	36	75,670	2,724,120	WB821430 管理費区分　0
J01　作業区分		据付け			歩　2026.06　単　2026.06
J02　夜間作業の有無		無し			単価地区　　鯵ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	40	23,190	927,600	WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 鯵ヶ沢町
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格･仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
側溝蓋 (0017)	枚	6		14,334	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯵ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休２日補正 週休２日(月単位)
蓋版	枚	6	2,389	14,334	WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 鯵ヶ沢町
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格･仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 (0018)	組	18		156,960	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 組

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
融･流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅500用 止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 1.3m 1枚	組	18	8,720	156,960	Z231033010 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
止水板 (0019)	枚	18		720,000	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量　　1　　枚 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
止水板(融･流雪溝用) 幅500用 H= 300mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	枚	18	40,000	720,000	Z231035030 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
間詰工 (0020)	m3	31		1,113,860	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	30.5	36,520	1,113,860	CB240010　36756.0 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　構造物種別		小型構造物			
J02　打設工法		人力打設			
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			
J05　養生工の種類		一般養生			
J07　現場内小運搬の有無		無し			
J13　費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	19.964		7,289	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			22.25		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	10.805		3,945	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			9.19		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
特殊作業員	%	8.397		3,066	R0101 管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
その他(労務)	%	2.022		738.2	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	58.806		21,471	管理費区分　0
標準構成比			58.85		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			20,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			20,250		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0.006		10.8	管理費区分　0
面壁工 (0021)	m3	0.1		8,677	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	m3	0.1	36,520	3,652	CB240010　36756.0
					管理費区分　0
J01　構造物種別		小型構造物			歩　2026.06　単　2026.06
J02　打設工法		人力打設			単価地区　　鯵ヶ沢町
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員					R0102
	%	19.964		7,289	管理費区分　0
標準構成比			22.25		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.805		3,945	管理費区分　0
標準構成比			9.19		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	8.397		3,066	管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	2.022		738.2	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)　土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	58.806		21,471	管理費区分　0
標準構成比			58.85		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			20,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			20,250		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.006		10.8	管理費区分　0
型枠					CB240210　9147.6
	m2	0.5	10,050	5,025	管理費区分　0
J01　型枠の種類		一般型枠			歩　2026.06　単　2026.06
J02　構造物の種類		小型構造物			単価地区　　鯵ヶ沢町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	49.331		4,957	管理費区分　0
標準構成比			44.28		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			30,000		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			36,720		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	24.999		2,512	管理費区分　0
標準構成比			30.82		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　鯵ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	12.609		1,267	管理費区分　0
標準構成比			11.86		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	13.037		1,310	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.024		4	管理費区分　0
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 (0022)	式	1		564,036	工種　04:道路改良工事
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (0023)	箇所	12		564,036	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量　1　箇所 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝					CB222800　6206.8
	基	12	6,917	83,004	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01　作業区分		据付			歩　2026.06　単　2026.06
J02　製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下			単価地区　　鯵ヶ沢町
J03　基礎砕石の有無		有り			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]					L001010008
山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	9.348		646.6	管理費区分　0
標準構成比			9.81		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			5,810		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			6,170		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	2.238		154.8	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	40.625		2,810	管理費区分　0
標準構成比			37.29		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	13.084		905	管理費区分　0
標準構成比			16.36		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					R0125
	%	10.46		723.5	管理費区分　0
標準構成比			9.98		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	4.428		306.3	管理費区分　0
標準構成比			4.55		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	16.452		1,138	管理費区分　0
軽油					Z006702002
	%	2.698		186.6	管理費区分　0
標準構成比			2.66		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.649		44.9	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.018		1.3	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)	基	12	38,800	465,600	CB222810　1.0 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
路面排水桝 400×400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25付き 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	100 	 100 1 38,800	38,800 	Z231042005 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分　0
暗渠排水管 J01　作業区分 J02　管種別 J03　呼び径 J05　費用の内訳	m 	4.8 据付 直管 50～150mm 全ての費用	3,215	15,432	CB222770　837.85 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	8.453 	 36.39 25,400 22,640	271.7 	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	4.502		144.7	R0125 管理費区分　0
標準構成比			14.79		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-150	%	87.022		2,797	Z005002008 管理費区分　0
標準構成比			48.82		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			405		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			2,770		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.023		1.6	管理費区分　0
送水管工 (0024)	式	1		6,333,666	オプション入力
作業土工 (0025)	式	1		8,750	オプション入力 工種　04:道路改良工事
床掘り (0026)	m3	0.9		2,167	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
床掘り	m3	0.9	2,408	2,167	CB210030　2247.4 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　土質		土砂			
J02　施工方法		上記以外(小規模)			
J05　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]					M000202096
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	18.645		448.8	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			18.73		
標準単価			8,460		
地区単価			9,020		
運転手(特殊)					R0114
	%	45.615		1,098	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			40.26		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
普通作業員					R0102
	%	28.208		679	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0
標準構成比			33.9		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	7.503		180.6	Z006702002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			7.11		
標準単価			138		
地区単価			156		
諸雑費	%	0.029		1.6	管理費区分　0
埋戻し (0027)	m3	0.8		6,583	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
埋戻し	m3	0.8	4,104	3,283	CB210410　4063.8 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　施工方法		上記以外(小規模)			
J02　土質		土砂			
J04　費用の内訳		全ての費用			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]					M000202096

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	%	8.731		358.3	管理費区分　0
標準構成比			8.27		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			8,460		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			9,020		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾗﾝﾏ					M000806001
質量60～80kg	%	0.626		25.7	管理費区分　0
標準構成比			0.6		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			535		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			564		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	44.157		1,812	管理費区分　0
標準構成比			50.03		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	20.787		853	管理費区分　0
標準構成比			19.35		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	21.367		876.8	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			17.77		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	3.514		144.2	管理費区分　0
標準構成比			3.14		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.81		33.24	管理費区分　0
標準構成比			0.84		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			154		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.008		0.76	管理費区分　0
砂					Z230300005
路盤用	m3	1.1	3,000	3,300	管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　鯵ヶ沢町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
送水管布設工 (0028)	式	1		5,278,478	オプション入力 工種　04:道路改良工事
送水管資材 (0029)	式	1		4,623,600	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
直管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管VP200×4000(一般用)	本	6	46,000	276,000	ZZ99*01*01015 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管VPφ125×4000(一般用)	本	3	20,500	61,500	ZZ99*01*01016 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直管 RR接手直管VPφ200×5000(水道用)	本	15	83,100	1,246,500	ZZ99*01*01017 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直管 RR継手直管VP125×5000(水道用)	本	28	46,600	1,304,800	ZZ99*01*01026 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
3受2段落丁字管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手φ200×125×75	個	1	126,600	126,600	ZZ99*01*01018 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
1F両受丁字管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手φ125×75	個	2	122,600	245,200	ZZ99*01*01019 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
両受曲管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手φ200×45°	個	1	135,900	135,900	ZZ99*01*01020 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
両受曲管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手φ200×11°　1/4	個	2	108,900	217,800	ZZ99*01*01021 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
両受曲管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手φ200×5°　5/8	個	5	107,900	539,500	ZZ99*01*01022 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
両受曲管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手φ125×22°　1/2	個	4	79,200	316,800	ZZ99*01*01023 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
両受曲管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手φ125×5°　5/8	個	2	76,500	153,000	ZZ99*01*01024 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
送水管布設 (0030)	m	253.6		584,405	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工　φ200	m	98.41	1,774	174,579	オプション入力 単位数量　10　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
配管工	人	0.25	26,620	6,655	R0136 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	0.49	22,640	11,093	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工　φ125	m	155.14	772	119,768	オプション入力 単位数量　10　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
配管工	人	0.12	26,620	3,194	R0136 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	0.2	22,640	4,528	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工　φ200 離脱防止金具	口	32	3,979	127,328	オプション入力 単位数量　1　口 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
配管工	人	0.08	26,620	2,129	R0136 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費2：対象					
普通作業員	人	0.08	22,640	1,811	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費2：対象					
諸雑費(率)	式	1		39	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費2　諸雑費率＝1.000%					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 RR継手工　φ125 離脱防止金具	口	42	3,481	146,202	オプション入力 単位数量　1　口 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
配管工	人	0.07	26,620	1,863	R0136 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費2：対象					
普通作業員	人	0.07	22,640	1,584	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費2：対象					
諸雑費(率)	式	1		34	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費2　諸雑費率＝1.000%					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 φ200	口	8	1,033	8,264	オプション入力 単位数量　1　口 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
配管工	人	0.02	26,620	532	R0136 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.02	22,640	452	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		49	ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝5.000%					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断 φ125	口	8	1,033	8,264	オプション入力 単位数量　1　口 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
配管工	人	0.02	26,620	532	R0136 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.02	22,640	452	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		49	ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝5.000%					
埋設ｼｰﾄ (0031)	m	254		70,473	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
管埋設表示ｼｰﾄ工 W=150	m	253.5	278	70,473	オプション入力 単位数量　　100　　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員	人	0.4	22,640	9,056	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
埋設標識ｼｰﾄ 150mm×50m 2倍	巻	2	9,400	18,800	V001538002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
吐出工 (0032)	式	1		1,046,438	オプション入力 工種　04:道路改良工事

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
吐出工資材 (0033)	式	1		1,013,710	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
2F 短管 80A×754 SUS304	本	2	114,900	229,800	ZZ99*01*01007 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
2F 短管 80A×360 SUS304	本	2	101,600	203,200	ZZ99*01*01008 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
2F 曲管 80A×90°　SUS304	個	2	147,800	295,600	ZZ99*01*01009 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
1F 曲管 80A×90°　SUS304	個	2	70,900	141,800	ZZ99*01*01010 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 ﾚﾊﾞｰ式ｳｴﾊｰ形 80A(PCV)	基	2	52,300	104,600	ZZ99*01*01013 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ75 7.5K	組	6	6,390	38,340	ZZ99*01*01014 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-75	m	0.4	926	370	Z005002005 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
吐出工布設 (0034)	式	1		32,728	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
小口径管布設(人力)据付工 呼び径80mm 鋼管	m	3.1	1,053	3,264	オプション入力 単位数量　10　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
配管工	人	0.2	26,620	5,324	R0136 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	0.23	22,640	5,207	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設 据付工 呼び径75mm	m	0.44	673	296	オプション入力 単位数量　10　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
配管工	人	0.1	26,620	2,662	R0136 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	0.18	22,640	4,075	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(人力) 呼び径75mm	基	2	5,632	11,264	オプション入力 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
配管工	人	0.05	26,620	1,331	R0136 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	人	0.19	22,640	4,301	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾌﾗﾝｼﾞ継手 JWWA 7.5mm 呼び径75(80)mm	口	6	2,984	17,904	オプション入力 単位数量　1　口 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
配管工	人	0.06	26,620	1,597	R0136 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員 諸雑費1：対象	人	0.06	22,640	1,358	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費(率) 諸雑費1　諸雑費率＝1.000%	式	1		29	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
構造物撤去工 (0035)	式	1		1,569,014	
構造物取壊し工 (0036)	式	1		1,186,358	工種　99:
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0037)	m3	20		224,000	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
構造物とりこわし	m3	20	11,200	224,000	WB824010 管理費区分　0
J01　構造物区分		無筋構造物			歩　2026.06　単　2026.06
J02　工法区分		機械施工			単価地区　鯵ヶ沢町
J03　時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　夜間作業の有無		無し			豪雪割増
J05　低騒音･低振動対策		必要			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (0038)	m3	29		561,312	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
構造物とりこわし	m3	28.8	19,490	561,312	WB824010 管理費区分　0
J01　構造物区分		鉄筋構造物			歩　2026.06　単　2026.06
J02　工法区分		機械施工			単価地区　鯵ヶ沢町
J03　時間的制約の有無		無し			労調係数　1.000　00-00 0
J04　夜間作業の有無		無し			豪雪割増
J05　低騒音･低振動対策		必要			潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
舗装版切断 (0039)	m	260		193,776	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
舗装版切断	m	264	734	193,776	CB430510　700.44 管理費区分　0
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下			
J05　費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]					M001161013
湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	%	9.769		71.72	管理費区分　0
標準構成比			10.24		歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増　　A地区 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準単価			13,000		
地区単価			13,000		
その他(機械)					
	%	4.589		33.69	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	20.65		151.6	管理費区分　0
標準構成比			19.96		歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					R0125
	%	12.124		89.01	管理費区分　0
標準構成比			10.88		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	7.586		55.69	管理費区分　0
標準構成比			8.92		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	18.947		139.1	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	%	22.393		164.4	管理費区分　0
標準構成比			22.39		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			68,200		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			71,500		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	2.611		19.17	管理費区分　0
標準構成比			2.81		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			154		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	1.309		9.61	管理費区分　0
諸雑費	%	0.022		0.21	管理費区分　0
舗装版破砕 (0040)	m2	320		207,270	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
舗装版破砕	m2	315	658	207,270	CB430310　612.24 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
J02　障害等の有無		無し			
J03　騒音振動対策		必要			
J04　舗装版厚		15cm以下			
J06　積込作業の有無		有り			
J07　費用の内訳		全ての費用			
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN	%	20.766		136.7	M000907002 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1
標準構成比			21.16		
標準単価			17,900		
地区単価			18,900		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型					L001010012
山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.235		60.79	管理費区分　0
標準構成比			9.49		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			6,460		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			6,760		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	31.901		210	管理費区分　0
標準構成比			28.25		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	20.523		135.1	管理費区分　0
標準構成比			24.76		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	11.711		77.09	管理費区分　0
標準構成比			10.78		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	5.846		38.48	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			5.56		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費	%	0.018		0.14	管理費区分　0
運搬処理工 (0041)	式	1		382,656	工種　99:
殻運搬 (0042)	m3	20		35,780	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量　　1　　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	20	1,789	35,780	CB227010　1527.2 管理費区分　0
J01　殻発生作業			ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし		歩　2026.06　単　2026.06
J02　積込工法区分			機械積込		単価地区　　鯵ヶ沢町
J03　DID区間の有無			無し		労調係数　　1.000　00-00 0
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)			8.0km以下		豪雪割増
J13　費用の内訳			全ての費用		潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
10t積級	%	36.975		661.4	管理費区分　0
標準構成比			40.77		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			20,847		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			21,400		労調係数　　1.000　00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(一般)					R0115
	%	49.112		878.5	管理費区分　0
標準構成比			44.82		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			23,600		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			30,290		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	13.903		248.7	管理費区分　0
標準構成比			14.41		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.01		0.4	管理費区分　0
殻運搬					オプション入力
(0043)	m3	29		63,964	第0028号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　鯵ヶ沢町
					労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	28.8	2,221	63,964	CB227010　1895.8 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　殻発生作業		ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし			
J02　積込工法区分		機械積込			
J03　DID区間の有無		無し			
J04　運搬距離(km)(DID区間有無)		8.0km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					M000301005
10t積級	%	36.978		821.1	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)					R0115
	%	49.088		1,090	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油					Z006702002
	%	13.907		308.8	管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			14.41		
標準単価			138		
地区単価			156		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.027		1.1	管理費区分　0
殻運搬 (0044)	m3	19		46,812	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
殻運搬	m3	19.4	2,413	46,812	CB227010　2077.2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　殻発生作業		舗装版破砕			
J02　積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			
J03　DID区間の有無		無し			
J05　運搬距離(km)(DID区間無)		7.5km以下			
J13　費用の内訳		全ての費用			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	%	40.289		972	M000301005 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比			44.05		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	44.019		1,062	R0115 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			39.87		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			23,600		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			30,290		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	15.647		377.5	管理費区分　0
標準構成比			16.08		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.045		1.5	管理費区分　0
殻処分					オプション入力
(0045)	m3	20		46,900	第0030号内訳書
					単位数量　　1　　m3
					管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　鯵ヶ沢町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
処分費(t)					WB020052
	t	46.9	1,000	46,900	管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　鯵ヶ沢町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
殻処分 (0046)	m3	29		144,000	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
処分費(t)	t	72	2,000	144,000	WB020052 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
殻処分 (0047)	m3	19		45,200	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量　1　m3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
処分費(t)	t	45.2	1,000	45,200	WB020052 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
舗装 (0048)	式	1		6,714,974	
舗装工 (0049)	式	1		1,965,574	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (0050)	式	1		1,941,994	工種　06:舗装工事
下層路盤(車道･路肩部) (0051)	m2	123		382,578	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	122.7	3,118	382,578	CB410031　1790.8 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		350mm			
J02　施工区分		2層施工			
J03　材料		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	1.756		54.73	管理費区分　0
標準構成比			2.86		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			5,680		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			6,070		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.056		32.93	管理費区分　0
標準構成比			1.7		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			3,540		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			3,830		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.135		4.22	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	18.043		562.5	管理費区分　0
標準構成比			25.87		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	9.453		294.7	管理費区分　0
標準構成比			15.17		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	7.695		239.9	管理費区分　0
標準構成比			15.03		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.359		260.6	管理費区分　0
標準構成比			12.46		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.173		67.75	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	%	49.878		1,555	管理費区分　0
標準構成比			21.27		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			300,000		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			3,500		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.24		38.66	管理費区分　0
標準構成比			1.91		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.198		6.18	管理費区分　0
諸雑費	%	0.014		0.83	管理費区分　0
上層路盤(車道･路肩部) (0052)	m2	123		230,430	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	122.7	1,878	230,430	CB410041　920.81 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　全仕上り厚(実数入力)		150mm			
J02　施工区分		1層施工			
J03　材料		粒度調整砕石 M-40			
J04　費用の内訳		全ての費用			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	1.457		27.35	M000201100 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区
標準構成比			2.78		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	0.881		16.53	管理費区分　0
標準構成比			1.66		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			3,540		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.116		2.17	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	14.981		281.2	管理費区分　0
標準構成比			25.16		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	7.847		147.3	管理費区分　0
標準構成比			14.75		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	6.388		119.9	管理費区分　0
標準構成比			14.61		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　鯵ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	6.936		130.2	管理費区分　0
標準構成比			12.11		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	1.807		33.92	管理費区分　0
粒度調整砕石					Z002124003
M-40	%	58.335		1,095	管理費区分　0
標準構成比			23.44		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			170,000		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			5,750		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.026		19.25	管理費区分　0
標準構成比			1.85		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)					
	%	0.211		3.96	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					
	%	0.015		1.22	管理費区分　0
表層(車道･路肩部)					オプション入力
(0053)	m2	246		717,426	第0035号内訳書
					単位数量　1　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　鯵ヶ沢町
					労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)					CB410260　2891.1
	m2	246.2	2,914	717,426	管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩　2026.06　単　2026.06
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			単価地区　鯵ヶ沢町
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					M000804001
運転質量0.5～0.6t	%	0.255		7.42	管理費区分　0
標準構成比			0.24		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			1,430		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			1,530		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					M000807001
機械質量40～60kg	%	0.135		3.94	管理費区分　0
標準構成比			0.13		歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			356		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			374		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.063		1.84	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	21.067		613.7	管理費区分　0
標準構成比			19.57		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	12.427		362	管理費区分　0
標準構成比			14.05		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	4.96		144.5	管理費区分　0
標準構成比			4.28		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(労務)					

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	6.533		190.3	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051040
(2) 再生密粒度As(13)	%	49.26		1,435	管理費区分　0
標準構成比			50.52		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			580,000		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			14,250		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	5.05		147.1	管理費区分　0
標準構成比			4.48		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			103		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			117		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.164		4.78	管理費区分　0
標準構成比			0.17		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			154		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.034		0.98	管理費区分　0
標準構成比			0.03		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(材料)	%	0.03		0.86	管理費区分　0
諸雑費	%	0.022		1.58	管理費区分　0
表層(車道･路肩部) (0054)	m2	246		611,560	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
表層(車道･路肩部)	m2	246.2	2,484	611,560	CB410260　2805.6 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05　材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06　瀝青材料種類		ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			
J07　費用の内訳		全ての費用			
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.302		7.5	M000804001 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
標準構成比		0.25			
標準単価		1,430			
地区単価		1,530			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					M000807001
機械質量40～60kg	%	0.166		4.12	管理費区分　0
標準構成比			0.14		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			356		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			374		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増　　B地区
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.072		1.78	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	24.715		613.8	管理費区分　0
標準構成比			20.17		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	14.58		362.1	管理費区分　0
標準構成比			14.48		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	5.818		144.5	管理費区分　0
標準構成比			4.41		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	7.667		190.4	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051005
(5) 再生密粒度As(13F)	%	44.373		1,102	管理費区分　0
標準構成比			52.05		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			580,000		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			14,600		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	%	2.015		50.03	管理費区分　0
標準構成比			1.57		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			103		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			117		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.187		4.64	管理費区分　0
標準構成比			0.17		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			154		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			150		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.038		0.95	管理費区分　0
標準構成比			0.03		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　鯵ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.026		0.64	管理費区分　0
諸雑費	%	0.041		1.54	管理費区分　0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (0055)	式	1		23,580	工種　06:舗装工事
凍上抑制層(歩道) (0056)	m2	3		4,449	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量　1　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
凍上抑制層(歩道) 砂　厚15cm	m2	3	1,483	4,449	オプション入力 単位数量　100　m2 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
路体(築堤)盛土					CB210510　6722.7

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	15	6,111	91,665	管理費区分　0
J01　施工幅員		2.5m未満			歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					L001070002
運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	管理費区分　0
標準構成比			0.66		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			1,560		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			1,590		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	88.922		5,434	管理費区分　0
標準構成比			90.7		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	10.036		613.3	管理費区分　0
標準構成比			8.41		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	0.286		17.47	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			0.23		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.016		1.01	管理費区分　0
砂					Z230300005
路盤用	m3	18.9	3,000	56,700	管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　鯵ヶ沢町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
下層路盤(歩道部)					オプション入力
(0057)	m2	3		4,401	第0038号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　鯵ヶ沢町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
下層路盤(歩道部)					CB410031　857.31
	m2	3	1,467	4,401	管理費区分　0
J01　全仕上り厚(実数入力)		100mm			歩　2026.06　単　2026.06
J02　施工区分		1層施工			単価地区　　鯵ヶ沢町
J03　材料		ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20			労調係数　　1.000　00-00 0
J04　費用の内訳		全ての費用			豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]					M000201100
超低騒音型 排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.09m3	%	1.867		27.39	管理費区分　0
標準構成比			2.99		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			5,680		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			6,070		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増　B地区 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]					L001070011
運転質量3～4t	%	1.126		16.51	管理費区分　0
標準構成比			1.78		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			3,540		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			3,830		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(機械)					
	%	0.144		2.11	管理費区分　0
運転手(特殊)					R0114
	%	19.177		281.3	管理費区分　0
標準構成比			27.03		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	10.042		147.3	管理費区分　0
標準構成比			15.84		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　鯵ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員					R0102
	%	8.174		119.9	管理費区分　0
標準構成比			15.7		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.876		130.2	管理費区分　0
標準構成比			13.01		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	2.308		33.86	管理費区分　0
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002120001
C-20	%	46.733		685.5	管理費区分　0
標準構成比			17.77		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			120,000		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			5,400		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油					Z006702002
	%	1.314		19.28	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			1.99		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)					
	%	0.219		3.21	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.02		0.44	管理費区分　0
表層(歩道部)					オプション入力
(0058)	m2	6		14,730	第0039号内訳書
					単位数量　　1　　m2
					管理費区分　0
					歩　2026.06　単　2026.06
					単価地区　　鯵ヶ沢町
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					週休２日補正　　週休２日(月単位)
表層(歩道部)					CB410261　2223.0
	m2	6	2,455	14,730	管理費区分　0
J01　平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩　2026.06　単　2026.06
J02　1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			単価地区　　鯵ヶ沢町
J05　材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			労調係数　　1.000　00-00 0
J06　瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増
J07　費用の内訳		全ての費用			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					M000804001
運転質量0.5～0.6t	%	0.3		7.37	管理費区分　0
標準構成比			0.31		歩　2026.06　単　2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価			1,430		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			1,530		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					M000807001
機械質量40～60kg	%	0.086		2.1	管理費区分　0
標準構成比			0.09		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			356		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			374		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増　B地区
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.067		1.65	管理費区分　0
特殊作業員					R0101
	%	20.06		492.4	管理費区分　0
標準構成比			20.42		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	14.756		362.2	管理費区分　0
標準構成比			18.28		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　0%　係数ランク　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	5.891		144.6	管理費区分　0
標準構成比			5.57		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	7.724		189.6	管理費区分　0
再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z231051020
(7) 再生細粒度As(13F)	%	44.936		1,103	管理費区分　0
標準構成比			40.85		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			384,000		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			15,550		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	%	5.997		147.2	管理費区分　0
標準構成比			5.83		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			103		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			117		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	%	0.097		2.38	管理費区分　0
標準構成比			0.11		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			154		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			150		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
軽油	%	0.041		1	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			0.04		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			156		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(材料)	%	0.033		0.8	管理費区分　0
諸雑費	%	0.012		0.7	管理費区分　0
縁石工 (0059)	式	1		2,647,000	
縁石工 (0060)	式	1		2,647,000	工種　13:道路維持工事
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (0061)	m	249		2,647,000	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量　　1　　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M2-K1 RHM上部	m	7.2	8,384	60,364	オプション入力 単位数量　　100　　m

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	100	7,165	716,500	CB422510　4837.3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
J01　作業区分		設置			
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種(600mm以下､50kg未満)			
J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.65個/m			
J04　基礎砕石規格		無し			
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			
普通作業員	%	17.084		1,224	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			28.39		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	13.659		978.6	R0125 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　　鯵ヶ沢町 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
標準構成比			17.32		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	11.579		829.6	R0101 管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比			15.81		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.538		181.8	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(横断歩道部)					Z231060010
片面 198/210×120×600	%	55.133		3,950	管理費区分　0
標準構成比			34.79		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			1,680		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			2,390		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.007		1	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　36756.0
	m3	2.3	36,520	83,996	管理費区分　0
J01　構造物種別		小型構造物			歩　2026.06　単　2026.06
J02　打設工法		人力打設			単価地区　　鯵ヶ沢町
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　　1.000　00-00 0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員					R0102
	%	19.964		7,289	管理費区分　0
標準構成比			22.25		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	10.805		3,945	R0125 管理費区分　0
標準構成比			9.19		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員	%	8.397		3,066	R0101 管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	2.022		738.2	管理費区分　0
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	58.806		21,471	Z230210245 管理費区分　0
標準構成比			58.85		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			20,400		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			20,250		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.006		10.8	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基礎砕石					CB221110　1263.6
	m2	24	1,581	37,944	管理費区分　0
J01　砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			歩　2026.06　単　2026.06
J02　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			単価地区　　鯵ヶ沢町
J03　費用の内訳		全ての費用			労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.675		73.89	管理費区分　0
標準構成比			5.3		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			8,800		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			9,710		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(機械)					
	%	0.026		0.41	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	26.818		423.9	管理費区分　0
標準構成比			37.64		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	13.785		217.9	管理費区分　0
標準構成比			15.9		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
運転手(特殊)	%	14.317		226.3	R0114 管理費区分　0
標準構成比			14.75		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			35,090		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	8.857		140	R0125 管理費区分　0
標準構成比			9.49		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.442		6.99	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	%	26.552		419.7	Z002122003 管理費区分　0
標準構成比			11.39		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			1,200		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			3,500		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	4.455		70.42	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			4.93		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　鯵ヶ沢町

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.057		0.9	管理費区分　0
諸雑費	%	0.016		0.59	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M2-K1 標準部	m	241.9	10,693	2,586,636	オプション入力 単位数量　100　m 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	100	7,165	716,500	CB422510　4837.3 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分		設置			
J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種(600mm以下､50kg未満)			
J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.65個/m			
J04　基礎砕石規格		無し			
J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			
普通作業員	%	17.084		1,224	R0102 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			28.39		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	13.659		978.6	管理費区分　0
標準構成比			17.32		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
特殊作業員					R0101
	%	11.579		829.6	管理費区分　0
標準構成比			15.81		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			30,700		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)					
	%	2.538		181.8	管理費区分　0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(車両乗入部)					Z231060005
片面 198/210×150×600	%	55.133		3,950	管理費区分　0
標準構成比			34.79		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			1,680		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			2,390		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費					
	%	0.007		1	管理費区分　0
ｺﾝｸﾘｰﾄ					CB240010　36756.0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	4.5	36,520	164,340	管理費区分　0
J01　構造物種別		小型構造物			歩　2026.06　単　2026.06
J02　打設工法		人力打設			単価地区　　鯵ヶ沢町
J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)･港湾(5)　高炉　18-8-40			労調係数　　1.000　00-00　0
J05　養生工の種類		一般養生			豪雪割増
J07　現場内小運搬の有無		無し			潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J13　費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員					R0102
	%	19.964		7,289	管理費区分　0
標準構成比			22.25		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	10.805		3,945	管理費区分　0
標準構成比			9.19		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	8.397		3,066	管理費区分　0
標準構成比			7.69		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00　0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	2.022		738.2	管理費区分　0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)					Z230210245
18-8-40 W/C<=60%	%	58.806		21,471	管理費区分 0
標準構成比			58.85		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			20,400		単価地区 鯵ヶ沢町
地区単価			20,250		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費					
	%	0.006		10.8	管理費区分 0
型枠					CB240210 5104.7
	m2	20	5,829	116,580	管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.06 単 2026.06
J02 構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区 鯵ヶ沢町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
型わく工					R0133
	%	62.996		3,672	管理費区分 0
標準構成比			58.78		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			30,000		単価地区 鯵ヶ沢町
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	15.533		905.4	管理費区分 0
標準構成比			19.9		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			25,400		単価地区 鯵ヶ沢町
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分　0
標準構成比			6.07		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分　0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分　0
基礎砕石	m2	44	1,581	69,564	CB221110　1263.6 管理費区分　0
J01　砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			歩　2026.06　単　2026.06
J02　砕石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0			単価地区　鯵ヶ沢町
J03　費用の内訳		全ての費用			労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.675		73.89	管理費区分　0
標準構成比			5.3		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			8,800		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			9,710		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)					
	%	0.026		0.41	管理費区分　0
普通作業員					R0102
	%	26.818		423.9	管理費区分　0
標準構成比			37.64		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			22,640		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
特殊作業員					R0101
	%	13.785		217.9	管理費区分　0
標準構成比			15.9		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,300		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			30,700		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
運転手(特殊)					R0114
	%	14.317		226.3	管理費区分　0
標準構成比			14.75		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			28,900		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			35,090		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	8.857		140	管理費区分　0
標準構成比			9.49		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　　鯵ヶ沢町
地区単価			36,210		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.442		6.99	管理費区分　0
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	%	26.552		419.7	Z002122003 管理費区分　0
標準構成比			11.39		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			1,200		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			3,500		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
軽油	%	4.455		70.42	Z006702002 管理費区分　0
標準構成比			4.93		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			138		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			156		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(材料)	%	0.057		0.9	管理費区分　0
諸雑費	%	0.016		0.59	管理費区分　0
目地板	m2	0.4	6,007	2,402	CB224710　4077.3 管理費区分　0
J01　1工事当り使用量		30m2未満			歩　2026.06　単　2026.06
J02　目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分　0
標準構成比			47.36		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			25,400		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			22,640		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分　0
標準構成比			16.72		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			31,000		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			36,210		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分　0
瀝青質目地板 厚10㎜	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分　0
標準構成比			35.6		歩　2026.06　単　2026.06
標準単価			1,190		単価地区　鯵ヶ沢町
地区単価			2,850		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分　0
仮設工					

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0062)	式	1		2,102,400	
交通管理工 (0063)	式	1		2,102,400	工種　99:
交通誘導警備員 (0064)	人日	128		2,102,400	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量　1　人日 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	64	17,650	1,129,600	WB010211 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	64	15,200	972,800	WB010212 管理費区分　0 歩　2026.06　単　2026.06 単価地区　鯵ヶ沢町 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0065)	式	1		29,447,776	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0066)	式	1		4,278,000	
共通仮設費 (0067)	式	1		365,000	
現場環境改善費 (0068)	式	1		365,000	
現場環境改善費（率計上） (0069)	式	1		365,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0070)	式	1		3,913,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0071)	式	1		33,725,776	
現場管理費 (0072)	式	1		12,107,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事	事業区分	道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0073)	式	1		45,832,776	
一般管理費等 (0074)	式	1		8,617,224	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0075)	式	1		54,450,000	
消費税額及び地方消費税額 (0076)	式	1		5,445,000	
工事費計 (0077)	式	1		59,895,000	