

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 交安 第22-1号

設計書番号 508-020-0096

吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

実施 設計書

平川市町居 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 208.8 m		
	道路土工	1	式
	カルバート工	1	式
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
	縁石工	1	式
設計額	77,330,000 円 (内消費税 7,030,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		23,484,606			
道路土工								
		式	1		3,558,710			
掘削工								
		式	1		226,728			
掘削							内 1号	
		m3	600		226,728			
路床盛土工								
		式	1		49,776			
路床盛土							内 2号	
		m3	8		49,776			
法面整形工								
		式	1		3,902			
法面整形(切土部)							内 3号	
		m2	2		1,950			
法面整形(盛土部)							内 4号	
		m2	4		1,952			
残土処理工								
		式	1		3,278,304			
土砂等運搬							内 5号	
		m3	850		2,715,324			
残土等処分							内 6号	
		m3	850		562,980			
法面工								
		式	1		4,728			

設計内訳書（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生工							
		式	1		4,728		
人工張芝							内 7号
		m2	6		4,728		
擁壁工							
		式	1		267,209		
作業土工							
		式	1		7,609		
床掘り							内 8号
		m3	3		1,017		
埋戻し							内 9号
		m3	2		6,592		
場所打擁壁工(構造物単位)							
		式	1		259,600		
小型擁壁	高炉②18-8-40 H=0.5m						内 10号
		m3	2		259,600		
カルバート工							
		式	1		1,206,398		
作業土工							
		式	1		51,662		
床掘り							内 11号
		m3	30		8,814		
埋戻し							内 12号
		m3	10		42,848		
プレキャストカルバート工							
		式	1		1,154,736		

設計内訳書（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストボックス	RCB-B600-H600							内 13号
		m	16		1,154,736			
排水構造物工								
		式	1		16,733,436			
作業土工								
		式	1		1,049,569			
床掘り								内 14号
		m3	540		182,721			
埋戻し								内 15号
		m3	260		866,848			
側溝工								
		式	1		14,193,867			
プレキャストU型側溝	BF1-B300							内 16号
		m	2		13,912			
自由勾配側溝	US9-B300～400-H400～600							内 17号
		m	23		786,525			
融雪溝(上部パイプ)	融雪溝B500-H900～1100							内 18号
		m	300		8,186,330			
間詰コンクリート	高炉②18-8-40							内 19号
		m3	3		136,816			
側溝蓋	自由勾配側溝蓋B300～400							内 20号
		枚	23		86,448			
側溝蓋	融雪溝蓋B500							内 21号
		枚	253		4,593,116			
止水板(融・流雪溝用)	B500用							内 22号
		枚	6		324,000			

設計内訳書（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
融・流雪溝用パイプ網	B500用						内 23号
		枚	6		66,720		
集水桝・マンホール工							
		式	1		1,490,000		
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H1200～1300						内 24号
		箇所	4		876,000		
蓋	1000×1000用						内 25号
		枚	4		614,000		
構造物撤去工							
		式	1		1,714,125		
構造物取壊し工							
		式	1		1,056,442		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物						内 26号
		m3	43		730,170		
舗装版切断	As版 t=7cm						内 27号
		m	61		44,480		
舗装版破碎	As版 t=7cm						内 28号
		m2	1,180		281,792		
運搬処理工							
		式	1		657,683		
殻運搬	鉄筋Co殻、As殻						内 29号
		m3	126		363,213		
殻処分	鉄筋Co殻、As殻						内 30号
		m3	126		294,470		
舗装							
		式	1		14,939,064		

設計内訳書（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装工								
		式	1		10,591,068			
アスファルト舗装工	車道部							
		式	1		9,163,067			
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) t=38cm(下層+凍抑)							
		m2	873		1,904,667		内 31号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石(M-40) t=12cm							
		m2	1,720		1,885,120		内 32号	
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm							
		m2	1,720		3,047,840		内 33号	
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm							
		m2	1,720		2,325,440		内 34号	
アスファルト舗装工	歩道部							
		式	1		1,058,746			
凍上抑制層(歩道部)	路盤用砂 t=15cm							
		m2	200		307,230		内 35号	
下層路盤(歩道部)	切込砕石(C-20) t=10cm							
		m2	200		267,330		内 36号	
表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F) t=3cm							
		m2	200		484,186		内 37号	
アスファルト舗装工	進入路							
		式	1		369,255			
下層路盤(歩道部)	切込砕石(C-20) t=10cm							
		m2	95		127,166		内 38号	
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm							
		m2	95		242,089		内 39号	

設計内訳書（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
縁石工								
		式	1		1,935,045			
縁石工								
		式	1		1,935,045			
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ								内 40号
		m	138		1,668,559			
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ								内 41号
		m	51		266,486			
区画線工								
		式	1		284,681			
区画線工								
		式	1		284,681			
溶融式区画線								内 42号
		m	520		268,373			
ｾﾞｲﾝﾄ式区画線								内 43号
		m	110		16,308			
道路付属施設工								
		式	1		213,070			
道路付属物工								
		式	1		213,070			
視線誘導標								内 44号
		本	13		213,070			
仮設工								
		式	1		1,915,200			
交通管理工								
		式	1		1,915,200			

設計内訳書（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員								内 45号
			人日	124		1,915,200		
直接工事費								
			式	1		38,423,670		
共通仮設								
			式	1		5,433,000		
共通仮設費								
			式	1		450,000		
現場環境改善費								
			式	1		450,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		450,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		4,983,000		
純工事費								
			式	1		43,856,670		
現場管理費								
			式	1		15,591,000		
工事原価								
			式	1		59,447,670		
一般管理費等								
			式	1		10,852,330		
工事価格								
			式	1		70,300,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		7,030,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事				合算工事：							
対象工事費		38,423,670	直接工事費		38,423,670	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		0 0	事業損失		0
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		857,450	現工事		0	合算工事		0
非対象額計（－）					0						
管理費区分1					0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）					
管理費区分2， 7					0	（工場原価）					
管理費区分5					0	（一般管理費等のみ対象額）					
管理費区分9					0	（間接費非対象額）					
管理費区分T					0	（全処分費等のうち3 %または3， 0 0 0 万円を超える額）					
対象額 支給品費（＋）					0						
無償貸付機械評価額（＋）					0						
共通仮設費対象額		単独（追加工事） 全処分費等を除く 共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	38,423,670 37,566,220	現工事		0 0	合算工事		0 0		
共通仮設費（率分）		率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	10.70% 1.2 1.00 1.0 12.97%			0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00%			0.00% 0.00 0.00		
		計上額	4,983,000			0			0		
						調整工事計上額		0			

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費		38,423,670	直接工事費	38,423,670		
非対象額計（－）		857,450				
管理費区分1	0		(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0		(工場原価)			
管理費区分5	0		(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0		(間接費非対象額)			
管理費区分T	857,450		(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額	支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0					
現場環境改善費対象額（P i）						
	単独（追加工事）	37,566,220	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費						
	率（補正前）	1.20%		0.00%		0.00%
	市街地補正	市街地以外				
	率（補正後）	1.20%		0.00%		
	計上額	450,000		0		0
					調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,433,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	43,856,670	単独（追加工事）直接工事費	38,423,670	単独（追加工事）共通仮設費	5,433,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	43,856,670	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	42,999,220		0		0
現場管理費 率（補正前）	31.03%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	35.55%		0.00%		
計上額	15,591,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	59,447,670				
純工事費	43,856,670	現場管理費	15,591,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	59,447,670	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	58,590,220		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.22%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.22%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	59,447,670		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	10,852,330				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	平川市(旧平賀町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 ２ 日 補 正	週休２日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			38,423,670
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				38,423,670
	共通仮設費 (率分)	38,423,670	12.97	4,983,000
現場環境改善費対象工事費				38,423,670
	現場環境改善費 (率分)	37,566,220	1.20	450,000
現場管理費対象純工事費				43,856,670
	現場管理費	43,856,670	35.55	15,591,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				59,447,670
	一般管理費等	59,447,670	18.22	10,852,330
	業務委託費			0
工事価格				70,300,000
消費税等相当額				7,030,000
工事費計				77,330,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	603	376	226, 728		管理費区分 : 0
合計					226, 728		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路床盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210520		m3	8	6, 222	49, 776		管理費区分 : 0
合計					49, 776		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	法面整形(切土部)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	法面整形	切土部, 無し, 粘性土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用					02-02-01
	CB220010		m2	2	975	1, 950	管理費区分 : 0
	合計					1, 950	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	法面整形(盛土部)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	法面整形	盛土部, 無し, 無し, 粘性土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用					02-02-01
	CB220010		m2	4	488	1, 952	管理費区分 : 0
	合計					1, 952	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 2. 5km以下	m3	852	3, 187	2, 715, 324		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					2, 715, 324		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 CB210560		m3	853	660	562, 980		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					562, 980		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	人工張芝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝							02-02-01
CB220910		m2	6	788	4, 728		管理費区分：0
合計					4, 728		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	3	339	1, 017		管理費区分：0
合計					1, 017		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	2	3, 296	6, 592		管理費区分：0
合計					6, 592		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	小型擁壁	高炉②18-8-40 H=0. 5m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型擁壁	0. 5m以上0. 6m未満, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 有り, 無し, 一般養生 ・特殊養生(練炭)						02-02-04
CB226311		m3	2	129, 800	259, 600		管理費区分：0
合計					259, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	26	339	8, 814		管理費区分 : 0
合計					8, 814		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	13	3, 296	42, 848		管理費区分 : 0
合計					42, 848		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	プレキャストボックス	RCB-B600-H600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート	据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05
CB222880		m	16. 2	71, 280	1, 154, 736		管理費区分 : 0
合計					1, 154, 736		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	539	339	182, 721		管理費区分 : 0
合計					182, 721		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	263	3, 296	866, 848		管理費区分：0
合計					866, 848		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	プレキャストU型側溝	BF1-B300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 5m3/10m						単 1号 01-10-01 BF1-B300
WB821410		m	2	6, 956	13, 912		管理費区分：0
合計					13, 912		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	自由勾配側溝	US9-B300～400-H400～600						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.26m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,						単 2号 01-10-01 B300-H500 管理費区分 : 0
			m	4	32, 010	128, 040		
自由勾配側溝	WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.27m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,						単 3号 01-10-01 B300-H600 管理費区分 : 0
			m	3. 5	36, 180	126, 630		
自由勾配側溝	WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,						単 4号 01-10-01 B400-H400 管理費区分 : 0
			m	15. 9	33, 450	531, 855		
合計						786, 525		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	融雪溝(上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ)	融雪溝B500-H900～1100					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生ｸﾗｯｼﾔ	m	46	25, 900	1, 191, 400		単 5号 01-10-01 B500-H900(基本側溝) 管理費区分 : 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生ｸﾗｯｼﾔ	m	202. 3	27, 000	5, 462, 100		単 6号 01-10-01 B500-H1000(基本側溝) 管理費区分 : 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生ｸﾗｯｼﾔ	m	40. 1	28, 400	1, 138, 840		単 7号 01-10-01 B500-H1100(基本側溝) 管理費区分 : 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生ｸﾗｯｼﾔ	m	2	33, 200	66, 400		単 8号 01-10-01 B500-H900(止水側溝) 管理費区分 : 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生ｸﾗｯｼﾔ	m	9. 4	34, 850	327, 590		単 9号 01-10-01 B500-H1000(止水側溝) 管理費区分 : 0
合計					8, 186, 330		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	間詰コンクリート	高炉②18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2. 7	35, 350	95, 445		02-03-01 管理費区分 : 0
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	27. 2	1, 521	41, 371		02-02-02 管理費区分 : 0
合計					136, 816		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	側溝蓋	自由勾配側溝蓋B300~400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	8	2, 389	19, 112		単 10号 01-10-01 FC9-B2-B300 管理費区分 : 0
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	14	2, 989	41, 846		単 11号 01-10-01 FC9-B2-B400 管理費区分 : 0
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	25, 490	25, 490		単 12号 01-10-01 FG9-A1-B400 管理費区分 : 0
合計					86, 448		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	側溝蓋	融雪溝蓋B500					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	194	3,909	758,346		単 13号 01-10-01 Co蓋B500 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	47	75,670	3,556,490		単 14号 01-10-01 Gr蓋B500(投雪口) 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	12	23,190	278,280		単 15号 01-10-01 Gr蓋B500(止水用) 管理費区分:0
合計					4,593,116		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	止水板(融・流雪溝用)	B500用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板 取手H100 ZZ99*01*01001		枚	6	54,000	324,000		管理費区分:0
合計					324,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	融・流雪溝用ハイス網	B500用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ハイス網 H100 ZZ99*01*01002							管理費区分：0
		枚	1	8,720	8,720		
ハイス網 H200 ZZ99*01*01003							管理費区分：0
		枚	2	11,000	22,000		
ハイス網 H250 ZZ99*01*01004							管理費区分：0
		枚	3	12,000	36,000		
合計							
					66,720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	現場打ち集水桷	SM-B1000-L1000-H1200～1300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桷・街渠桷(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 0 3m3を超え1. 09m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	2	153, 200	306, 400		02-02-10 SM-B1000-L1000-H1200 管理費区分 : 0
現場打ち集水桷・街渠桷(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 1 5m3を超え1. 22m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	2	168, 500	337, 000		02-02-10 SM-B1000-L1000-H1300 管理費区分 : 0
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用 ZZ31335005		個	10	3, 060	30, 600		管理費区分 : 0
桷用止水板 幅580×高400×取手高300 受枠共 ZZ99*01*01005		組	1	202, 000	202, 000		管理費区分 : 0
合計					876, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	蓋	1000×1000用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2	139, 000	278, 000		単 16号 01-10-01 1000×1000(T-14) 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2	168, 000	336, 000		単 17号 01-10-01 1000×1000(T-25) 管理費区分：0
合計					614, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	42. 7	17, 100	730, 170		単 18号 06-01-04 管理費区分：0
合計					730, 170		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	舗装版切断		As版 t=7cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 管理費区分 : 0
CB430510			m	60. 6	734	44, 480		
合計						44, 480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	舗装版破碎		As版 t=7cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05 管理費区分 : 0
CB430310			m2	1, 184	238	281, 792		
合計						281, 792		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	殻運搬	鉄筋Co殻、As殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	42. 7	1, 913	81, 685		02-02-07 管理費区分 : 0
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6. 5km以下, 全ての費用	m3	82. 9	3, 396	281, 528		02-02-07 管理費区分 : 0
合計					363, 213		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	殻処分	鉄筋Co殻、As殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 鉄筋Co殻 ZZ99*01*03001		t	106. 7	1, 300	138, 710		管理費区分 : T
処分費 As殻 ZZ99*01*03002		t	194. 7	800	155, 760		管理費区分 : T
合計					294, 470		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) t=38cm(下層+凍抑)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	380mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	872. 5	2, 183	1, 904, 667		管理費区分 : 0
合計					1, 904, 667		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石(M-40) t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	1, 720	1, 096	1, 885, 120		管理費区分 : 0
合計					1, 885, 120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	表層(車道・路肩部)		②再生密粒度As(13) t=4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1,720	1,772	3,047,840		管理費区分: 0
合計								
						3,047,840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As(13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1, 720	1, 352	2, 325, 440		管理費区分 : 0
合計								
						2, 325, 440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	凍上抑制層(歩道部)	路盤用砂 t=15cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層(歩道部) 路盤用砂 t=15cm								単 19号
			m2	199. 5	1, 540	307, 230		管理費区分：0
合計								
						307, 230		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	下層路盤(歩道部)	切込碎石(C-20) t=10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
			m2	199. 5	1, 340	267, 330		管理費区分：0
合計								
						267, 330		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F) t=3cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	199. 5	2, 427	484, 186		管理費区分 : 0
合計								
					484, 186			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	下層路盤(歩道部)		切込碎石(C-20) t=10cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
CB410031			m2	94. 9	1, 340	127, 166		管理費区分 : 0
合計						127, 166		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As(13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	94. 9	2, 551	242, 089		管理費区分 : 0
合計						242, 089		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 無し, 無し						03-03-07
CB422510		m	137. 8	6, 949	957, 572		管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	8. 4	35, 350	296, 940		管理費区分：0
型枠	一般型枠, 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						02-02-06
CB240210		m2	55. 1	5, 829	321, 177		管理費区分：0
基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	57. 9	1, 521	88, 065		管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 8	6, 007	4, 805		管理費区分：0
合計					1, 668, 559		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	設置, C種(150×150×600), 無し, 無し						03-03-07
CB422520		m	50. 9	4, 856	247, 170		管理費区分 : 0
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	12. 7	1, 521	19, 316		管理費区分 : 0
合計					266, 486		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	溶融式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	430	331	142, 330		単 20号 03-03-06 外側線 管理費区分 : 0
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セブラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	11	822	9, 042		単 21号 03-03-06 停止線 管理費区分 : 0
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セブラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	81	822	66, 582		単 21号 03-03-06 横断歩道 管理費区分 : 0
区画線消去	無し, 削取り式, 有り, 無し, 全ての費用	m	80. 8	624	50, 419		単 22号 06-01-01 管理費区分 : 0
合計					268, 373		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	108	151	16, 308		単 23号 03-03-06 中央線 管理費区分 : 0
合計					16, 308		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	視線誘導標						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用 WB812320	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本以上30本未満, 無し,	本	13	16, 390	213, 070		単 24号 06-02-09 管理費区分 : 0
合計					213, 070		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							
R0804		人	126	15, 200	1, 915, 200		管理費区分 : 0
合計					1, 915, 200		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	6, 956
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分 : 0	
ベンチリウム 1種 300 30×20 ×200cm JISA5372		Z231025030	個	5	4, 900	24, 500	管理費区分 : 0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 6	3, 000	1, 800	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						69, 560		
単価						6, 956	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 26m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	32, 010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 横断用 300×500×2000 Z231024015			個	5	48, 200	241, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 276	19, 150	5, 285	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 318	19, 150	6, 089	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 6	3, 000	1, 800	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		85	管理費区分：0	
合計						320, 100		
単価						32, 010	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 27m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	36, 180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 横断用 300×600×2000 Z231024020			個	5	56, 500	282, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 286	19, 150	5, 476	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 318	19, 150	6, 089	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 6	3, 000	1, 800	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		94	管理費区分：0	
合計						361, 800		
単価						36, 180	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	33, 450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 横断用 400×400×2000 Z231024050			個	5	50, 400	252, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 329	19, 150	6, 300	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 424	19, 150	8, 119	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 000	2, 160	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		80	管理費区分：0	
合計						334, 500		
単価						33, 450	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	25, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0	
基本側溝(融・流雪溝用) 500× 900×2000mm 上部ハイパス型 Z231026050			個	5	29, 200	146, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 816	19, 150	15, 626	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	19, 150	10, 149	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 000	2, 880	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		53	管理費区分：0	
合計						259, 000		
単価						25, 900	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生クッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	27, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0	
側溝 基本側溝(上部BP) 500×1000×2000 Y0003000000001			個	5	31, 400	157, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 816	19, 150	15, 626	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	19, 150	10, 149	管理費区分：0	
再生クッシャラン RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 000	2, 880	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		53	管理費区分：0	
合計						270, 000		
単価						27, 000	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	28, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分 : 0	
側溝 基本側溝(上部BP) 500×1100×2000 Y000300000002			個	5	34, 200	171, 000	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 816	19, 150	15, 626	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	19, 150	10, 149	管理費区分 : 0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 000	2, 880	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		53	管理費区分 : 0	
合計						284, 000		
単価						28, 400	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	33, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0	
止水側溝(融・流雪溝用) 500× 900×2000mm 上部ハイパス型 Z231027050			個	5	43, 800	219, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 816	19, 150	15, 626	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	19, 150	10, 149	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 000	2, 880	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		53	管理費区分：0	
合計						332, 000		
単価						33, 200	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生クッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	34, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0	
側溝 止水側溝(上部BP) 500×1000×2000 Y0003000000003			個	5	47, 100	235, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 816	19, 150	15, 626	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	19, 150	10, 149	管理費区分：0	
再生クッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 000	2, 880	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		53	管理費区分：0	
合計						348, 500		
単価						34, 850	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 10号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 389
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500mm		Z231031005	枚	100	1, 420	142, 000	管理費区分 : 0	
合計						238, 900		
単価						2, 389	円／枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 11号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 989
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm		Z231031010	枚	100	2, 020	202, 000	管理費区分 : 0	
合計						298, 900		
単価						2, 989	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	25, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無し 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	380. 46	38, 046	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 400用 T-25 500×995mm		Z230154065	枚	100	25, 100	2, 510, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		954	管理費区分 : 0	
合計						2, 549, 000		
単価						25, 490	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 909
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
融・流雪溝用コンクリートふた 幅500用 車道用 600×500mm 上部ハイパス型 Z231032010			枚	100	2, 940	294, 000	管理費区分 : 0	
合計						390, 900		
単価						3, 909	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	75, 670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
融・流雪溝用滑止グレーチング(投雪用) 車道500用 1m(2枚開) 雪切網付 Z230155010			組	100	74, 700	7, 470, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						7, 567, 000		
単価						75, 670	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	23, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367001			枚	100	380. 46	38, 046	管理費区分 : 0	
融・流雪溝用滑止グレーチング(止水用) 車道用500用 T-25 600×490mm Z231034020			枚	100	22, 800	2, 280, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		954	管理費区分 : 0	
合計						2, 319, 000		
単価						23, 190	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	139, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 1000×1000用 T-14 細目 鎖付		Y000301000001	枚	100	138, 000	13, 800, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3, 100	管理費区分 : 0	
合計						13, 900, 000		
単価						139, 000	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	168, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 1000×1000用 T-25 細目 鎖付		Y000301000002	枚	100	167, 000	16, 700, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3, 100	管理費区分 : 0	
合計						16, 800, 000		
単価						168, 000	円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611007	m3	1	17, 094. 25	17, 094	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		6	管理費区分：0	
合計						17, 100		
単価						17, 100	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	凍上抑制層(歩道部) 路盤用砂 t=15cm		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満					02-01-02 100m2×0. 15	
CB210510			m3	15	6, 111	91, 665	管理費区分：0	
砂 路盤用							15. 0m3×1. 26	
Z230300005			m3	18. 9	3, 300	62, 370	管理費区分：0	
合計						154, 035		
単価						1, 540	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	331
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036013	m	1, 000	211. 14	211, 140	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	390	235	91, 650	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	25	180	4, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25	485	12, 125	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	156	6, 240	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		5, 645	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						331, 300		
単価						331	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セアラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	822
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セアラ45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001036070							[] [2]	
			m	1, 000	467. 16	467, 160	管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白 Z004350001							[] [1]	
			kg	1, 170	235	274, 950	管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	75	180	13, 500	管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用 Z004354001							[] [1]	
			kg	75	485	36, 375	管理費区分 : 0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	89	156	13, 884	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%						[1] []	
			式	1		16, 931	管理費区分 : 0	
合計						822, 800		
						822	円/m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB821220	区画線消去	無し, 削取り式, 有り, 無し, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	624
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去 昼間 豪雪有 削取り式 制約無		Q001038004					管理費区分：0	
			m	1, 000	609. 96	609, 960		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	62	156	9, 672		
ガソリン レギュラー		Z006704001					管理費区分：0	
			L	35	150	5, 250		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		18		
合計							円／m	
						624, 900		
単価							円／m	
						624		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	151
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106〜0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	156	6, 240	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 440	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						151, 700		
単価						151	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本以上30本未満, 無,	単位	本	単位数量	1	単価	16, 390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 単価補正1. 100 (FP3) Q001312004			本	1	14, 131. 92	14, 131	管理費区分 : 0	
視線誘導標設置工 加算額 さや管 Q001316003			本	1	2, 250	2, 250	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		9	管理費区分 : 0	
合計						16, 390		
単価						16, 390	円/本	

登 録 単 価

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000001	側溝	基本側溝(上部BP) 500×1000×2000	個	31,400	2026	6	確定
Y000300000002	側溝	基本側溝(上部BP) 500×1100×2000	個	34,200	2026	6	確定
Y000300000003	側溝	止水側溝(上部BP) 500×1000×2000	個	47,100	2026	6	確定
Y000301000001	側溝蓋	1000×1000用 T-14 細目 鎖付	枚	138,000	2026	6	確定
Y000301000002	側溝蓋	1000×1000用 T-25 細目 鎖付	枚	167,000	2026	6	確定
Y007600000001	処分費	残土	m3	660	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	止水板	取手H100	枚	54,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	バィハ°ス網	H100	枚	8,720	2026	6	確定
ZZ99*01*01003	バィハ°ス網	H200	枚	11,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01004	バィハ°ス網	H250	枚	12,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01005	柵用止水板	幅580×高400×取手高300 受枠共	組	202,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03001	処分費	鉄筋Co殻	t	1,300	2026	6	確定
ZZ99*01*03002	処分費	As殻	t	800	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		23,484,606		
道路土工 (0002)	式	1		3,558,710		
掘削工 (0003)	式	1		226,728	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004)	m3	600		226,728	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	603	376	226,728	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.211		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
		標準構成比 標準単価 地区単価	42.72 20,100 21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	40.503		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	19.27		72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0	
路床盛土工 (0005)	式	1		49,776	工種 04:道路改良工事	
路床盛土 (0006)	m3	8		49,776	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路床盛土					週休2日補正	週休2日(月単位)
J01 施工幅員	m3	8	6,222	49,776	CB210520 6824.8	
		2.5m未満			管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.85		52.86	L001070002	
標準構成比			0.76		管理費区分 0	
標準単価			1,560		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			1,590		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	87.344		5,434	R0102	
標準構成比			89.34		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			22,640		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	11.472		713.7	R0101	
標準構成比			9.64		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			30,700		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.322		20.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.26			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.012		1.39	管理費区分 0	
法面整形工 (0007)	式	1		3,902	工種 04:道路改良工事	
法面整形(切土部) (0008)	m2	2		1,950	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	2	975	1,950	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所		切土部				
J03 現場制約の有無		無し				
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土				
J05 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準]					L001010007	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.603		93.69	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.24			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
普通作業員	%	32.502		317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			38.72			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
運転手(特殊)	%	25.522		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.32			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
土木一般世話役	%	22.262		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			20.24			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
軽油	%	10.094		98.48	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.48 138 156		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		0.23	管理費区分 0	
法面整形(盛土部) (0009)	m2	4		1,952	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	4	488	1,952	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.171		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.87 8,800 9,710			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	27.846		135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			33.62 25,400 22,640			
運転手(特殊)	%	32.333		157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			28.67 28,900 35,090			
土木一般世話役	%	14.828		72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			13.66 31,000 36,210			
軽油	%	12.796		62.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			12.18 138 156			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.026		0.18	管理費区分 0
残土処理工 (0010)	式	1		3,278,304	工種 04:道路改良工事
土砂等運搬 (0011)	m3	850		2,715,324	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	852	3,187	2,715,324	CB210110 2742.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.826		1,301	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	44.67		
		標準単価	20,847		
		地区単価	21,400		
		供用日当りの損耗品費	747		

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.655	40.44 23,600 30,290	1,423	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.485	14.89 138 156	461.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.034		1.4	管理費区分 0
残土等処分 (0012)	m3	850		562,980	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
残土等処分	m3	853	660	562,980	CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町)

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 残土		%	100		660	Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			100		
	標準単価			1		
	地区単価			660		
諸雑費		%	0		0	管理費区分 0
法面工 (0013)		式	1		4,728	
植生工 (0014)		式	1		4,728	工種 04:道路改良工事
人工張芝 (0015)		m2	6		4,728	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人工張芝		m2	6	788	4,728	CB220910 761.95 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	38.821		305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		45.05			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
土木一般世話役	%	20.66		162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		18.3			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
人工芝	%	40.496		319.1	Z231400015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
張芝	%		36.65			
	標準構成比		245			
	標準単価		280			
	地区単価					
諸雑費	%	0.023		0.2	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
擁壁工 (0016)	式	1		267,209	
作業土工 (0017)	式	1		7,609	工種 04:道路改良工事
床掘り (0018)	m3	3		1,017	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	3	339	1,017	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.645		59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.72		
標準単価			6,460		
地区単価			6,760		
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	68.863	66.35 28,900 35,090	234	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.464	13.93 138 156	45.75	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.028		0.19	管理費区分 0	
埋戻し (0019)	m3	2		6,592	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	2	3,296	6,592	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	%	8.482		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンバ 及びピラマ 質量 60～80kg	%	0.665		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.58 471 533		
普通作業員	%	48.1		1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			53.26 25,400 22,640		
特殊作業員	%	27.947		920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			25.42 28,300 30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	10.852		357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			8.82 28,900 35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	3.114		102.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.72 138 156			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
ガソリン レギュラー	%	0.819		26.99	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			0.83 154 150			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.021		1.49	管理費区分 0	
場所打擁壁工(構造物単位) (0020)	式	1		259,600	工種 04:道路改良工事	
小型擁壁					オプション入力	

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0021)	m3	2		259,600	第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
小型擁壁	m3	2	129,800	259,600	CB226311 122090.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 擁壁平均高さ		0.5m以上0.6m未満			
J02 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J03 基礎碎石の有無		有り			
J04 均しコンクリートの有無		無し			
J05 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	%	2.606		3,381	M000202128 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.77		
標準単価			20,900		
地区単価			20,900		
その他(機械)	%	0.583		756.9	管理費区分 0
型わく工	%	31.484		40,841	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			27.33		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	19.89		25,802	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		23.71			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
土木一般世話役	%	10.597		13,747	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		9.64			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
特殊作業員	%	2.123		2,754	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		2.08			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			
その他(労務)	%	16.626		21,568	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	15.641		20,290	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
	標準構成比		17.14			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			19,750 19,150		単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.372	0.35 138 156	483	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.073		95.01	管理費区分 0
諸雑費	%	0.005		82.09	管理費区分 0
カルパート工 (0022)	式	1		1,206,398	
作業土工 (0023)	式	1		51,662	工種 04:道路改良工事
床掘り (0024)	m3	30		8,814	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
床掘り	m3	26	339	8,814	潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
					CB210030	290.57
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
J01 土質		土砂			単価地区	平川市(旧平賀町)
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			労調係数	1.000 00-00 0
J03 土留方式の種類		無し			豪雪割増	
J04 障害の有無		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.645		59.96	単価補正	
標準構成比			19.72		L001010012	
標準単価			6,460		管理費区分	0
地区単価			6,760		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	68.863		234	R0114	
標準構成比			66.35		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			35,090		単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	13.464		45.75	Z006702002	
標準構成比			13.93		管理費区分	0
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			156		単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.028		0.19	単価補正 管理費区分 0
埋戻し (0025)	m3	10		42,848	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	13	3,296	42,848	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.482	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンパ及びドラマ 質量 60～80kg 標準構成比	%	0.665	0.58	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			471 533		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.1	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.947	25.42 28,300 30,700	920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.852	8.82 28,900 35,090	357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価	%	3.114	2.72 138	102.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区	平川市(旧平賀町)

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.819	0.83 154 150	26.99	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.021		1.49	管理費区分 0
プレキャストカルバート工 (0026)	式	1		1,154,736	工種 04:道路改良工事
プレキャストボックス (0027)	m	16		1,154,736	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ボックスカルバート	m	16.2	71,280	1,154,736	CB222880 64826.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		据付			歩 2026.06 単 2026.06
J02 製品長		2.0m/個			単価地区 平川市(旧平賀町)
J03 内空幅・内空高(m)		0<B<=1.25 0<H<=1.25			労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数 J08 費用の内訳		基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	%	2.939		2,095	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.69 43,600 52,400			
その他(機械)	%	3.639		2,594	管理費区分 0	
普通作業員	%	3.809		2,715	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.7 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	2.538		1,809	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.39 31,000 36,210			
特殊作業員	%	2.151		1,533	R0101 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			2.18 28,300 30,700		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	10.544		7,515	管理費区分 0
RCボックスカルバート(T-25) 600×600×2000 土被り0.2～3m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	74.374	73.21 94,900 106,000	53,010	Z231100010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		9	管理費区分 0
排水構造物工 (0028)	式	1		16,733,436	
作業土工 (0029)	式	1		1,049,569	工種 04:道路改良工事
床掘り (0030)	m3	540		182,721	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	539	339	182,721	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満				
J03 土留方式の種類		無し				
J04 障害の有無		無し				
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.645		59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			19.72			
標準単価			6,460			
地区単価			6,760			
運転手(特殊)	%	68.863		234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			66.35			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
軽油	%	13.464		45.75	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			13.93			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.028		0.19	管理費区分	0
埋戻し (0031)	m3	260		866,848	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
埋戻し	m3	263	3,296	866,848	CB210410	3339.7
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.482		279.5	M000202123	
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	A地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タンパ及びドラマ 質量 60～80kg	%	0.665		21.92	L001180001	
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.58 471 533		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.1	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.947	25.42 28,300 30,700	920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.852	8.82 28,900 35,090	357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比	%	3.114	2.72	102.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 156		単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.819	0.83 154 150	26.99	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.021		1.49	管理費区分 0	
側溝工 (0032)	式	1		14,193,867	工種 04:道路改良工事	
プレキャストU型側溝 (0033)	m	2		13,912	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
U型側溝	m	2	6,956	13,912	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町)	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区 平川市(旧平賀町)	

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クランチャラン 40～0 0.5m3/10m		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自由勾配側溝 (0034)		m	23		786,525	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝		m	4	32,010	128,040	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.26m3/10m 有り 再生クランチャラン 40～0 0.5m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.3m3/10m		
自由勾配側溝		m	3.5	36,180	126,630	WB821420 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 平川市(旧平賀町)
	J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.27m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
	J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャラン 40～0			
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			
自由勾配側溝		m	15.9	33,450	531,855	WB821420
	J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			歩 2026.06 単 2026.06
	J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 平川市(旧平賀町)
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			豪雪割増
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャラン 40～0			単価補正
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
融雪溝(上部バイパス) (0035)		m	300		8,186,330	オプション入力
						第0018号内訳書
						単位数量 1 m
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 平川市(旧平賀町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝						WB821420

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	46	25,900	1,191,400	管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.77m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝	m	202.3	27,000	5,462,100	WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.77m3/10m			豪雪割増	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			単価補正	
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝	m	40.1	28,400	1,138,840	WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.77m3/10m			豪雪割増	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			単価補正	
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝	m	2	33,200	66,400	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.77m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クランチャー 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝	m	9.4	34,850	327,590	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.77m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クランチャー 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
間詰コンクリート (0036)	m3	3		136,816	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	2.7	35,350	95,445	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別			小型構造物			
J02 打設工法			人力打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類			一般養生			
J07 現場内小運搬の有無			無し			
J13 費用の内訳			全ての費用			
普通作業員		%	20.622		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				22.25		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
土木一般世話役		%	11.161		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				9.19		
標準単価				31,000		
地区単価				36,210		
特殊作業員		%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比				7.69		
標準単価				28,300		
地区単価				30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分	0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.448		20,305	Z230210245 管理費区分	0
標準構成比			58.85		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			20,400		単価地区	平川市(旧平賀町)
地区単価			19,150		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.006		6.8	管理費区分	0
基礎碎石	m2	27.2	1,521	41,371	CB2211110	1263.6
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			管理費区分	0
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			歩	2026.06 単 2026.06
J03 費用の内訳		全ての費用			単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.859		73.89	L001010007 管理費区分	0
標準構成比			5.3		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			8,800		単価地区	平川市(旧平賀町)
地区単価			9,710		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.027		0.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	27.877		423.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			37.64			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
特殊作業員	%	14.33		217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			15.9			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
運転手(特殊)	%	14.882		226.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.75			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
土木一般世話役	%	9.207		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			9.49			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	0.46		6.99	管理費区分 0
再生クラッシャー RC-40	%	23.662		359.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			11.39 1,200 3,000		
軽油	%	4.631		70.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			4.93 138 156		
その他(材料)					管理費区分 0
	%	0.052		0.79	
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.013		0.6	
側溝蓋 (0037)	枚	23		86,448	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋版		枚	8	2,389	19,112	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分			据付け			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J02 夜間作業の有無			無し			単価地区 平川市(旧平賀町)
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無			無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正			無し			単価補正
蓋版		枚	14	2,989	41,846	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 作業区分			据付け			単価地区 平川市(旧平賀町)
J02 夜間作業の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			豪雪割増
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 時間的制約の有無			無し			単価補正
J07 施工箇所における補正			無し			
蓋版		枚	1	25,490	25,490	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 作業区分			据付け			単価地区 平川市(旧平賀町)
J02 夜間作業の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			豪雪割増
J05 規格・仕様区分			40kg/枚以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 時間的制約の有無			無し			単価補正
J07 施工箇所における補正			無し			
側溝蓋 (0038)	枚	253			4,593,116	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町)

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	194	3,909	758,346	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			
蓋版		枚	47	75,670	3,556,490	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			
蓋版		枚	12	23,190	278,280	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分			40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			
止水板(融・流雪溝用) (0039)		枚	6		324,000	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
止水板 取手H100	枚	6	54,000	324,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
融・流雪溝用ハイス網 (0040)	枚	6		66,720	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ハイス網 H100	枚	1	8,720	8,720	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハイス網 H200	枚	2	11,000	22,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハイパス網 H250	枚	3	12,000	36,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
集水桝・マンホール工 (0041)	式	1		1,490,000	工種 04:道路改良工事	
現場打ち集水桝 (0042)	箇所	4		876,000	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	2	153,200	306,400	CB222950 141460.0 管理費区分 0	
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.03m3を超え1.09m3以下				
J03 コンクリート打設工法		人力打設				
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.061		93.65	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.06 8,800 9,710			
型わく工	%	40.204		61,553	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			35.55 30,000 36,720			
普通作業員	%	18.595		28,470	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			22.58 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	9.573		14,656	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			8.87 31,000 36,210			

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員						単価補正
	%	1.884		2,884	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.88			
			28,300			
			30,700			
その他(労務)						管理費区分 0
	%	15.177		23,237		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%						Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	14.181		21,712		
			15.83			
			19,750			
			19,150			
軽油						Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	0.063		95.94		
			0.06			
			138			
			156			
その他(材料)						管理費区分 0
	%	0.26		398		
諸雑費						管理費区分 0
	%	0.002		100.41		

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)						CB222950 155680.0
	箇所	2	168,500	337,000	管理費区分 0	
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		歩 2026.06 単 2026.06	
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.15m3を超え1.22m3以下			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J03 コンクリート打設工法		人力打設			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クロー) [標準]					L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.061		103	管理費区分 0	
標準構成比			0.06		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			8,800		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
型わく工	%	40.051		67,455	R0133	
標準構成比			35.4		管理費区分 0	
標準単価			30,000		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			36,720		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	18.571		31,277	R0102	
標準構成比			22.54		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			22,640		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	9.566		16,111	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.86			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	1.905		3,208	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.9			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	15.11		25,449	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	14.411		24,272	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			16.08			
標準単価			19,750			
地区単価			19,150			
軽油	%	0.063		105.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			0.06			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.26		438	管理費区分	0
諸雑費	%	0.002		81.5	管理費区分	0
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	10	3,060	30,600	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
柵用止水板 幅580×高400×取手高300 受枠共	組	1	202,000	202,000	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
蓋 (0043)	枚	4		614,000	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	2	139,000	278,000	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	2	168,000	336,000	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
構造物撤去工 (0044)	式	1		1,714,125	
構造物取壊し工 (0045)	式	1		1,056,442	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0046)	m3	43		730,170	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物とりこわし	m3	42.7	17,100	730,170	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		不要				
舗装版切断 (0047)	m	61		44,480	オブション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	60.6	734	44,480	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.769		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			10.24			
標準単価			13,000			
地区単価			13,000			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)					単価補正	
	%	4.589		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員	%	20.65		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			19.96			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
土木一般世話役	%	12.124		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.88			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
普通作業員	%	7.586		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.92			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
その他(労務)	%	18.947		139.1	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.393		164.4	Z006540009 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比 標準単価 地区単価		22.39 68,200 71,500		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	%	2.611		19.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 154 150		
その他(材料)	%	1.309		9.61	管理費区分 0
諸雑費	%	0.022		0.21	管理費区分 0
舗装版破碎 (0048)	m2	1,180		281,792	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	1,184	238	281,792	CB430310 217.37 管理費区分 0
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.265	12.85 6,460 6,760	29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.481	29.54 31,000 36,210	75	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	30.487	27.52 28,900 35,090	72.63	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価	%	19.661	24.18 25,400	46.84	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町)

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.095	5.91 138 156	14.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.011		0.09	管理費区分 0	
運搬処理工 (0049)	式	1		657,683	工種 99:	
殻運搬 (0050)	m3	126		363,213	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	42.7	1,913	81,685	CB227010 1632.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		5.7km以下 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.975		707	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	49.113		939.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,290			
軽油	%	13.906		265.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 156			
諸雑費	%	0.006		1	管理費区分 0	
殻運搬	m3	82.9	3,396	281,528	CB227010 2923.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 殻発生作業		舗装版破碎				

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 積込工法区分			機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			単価地区 平川市(旧平賀町)
J03 DID区間の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0
J07 運搬距離(km) (DID区間無)			6.5km以下			豪雪割増
J13 費用の内訳			全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						単価補正
10t積級	%	40.288			1,368	M000301005
標準構成比				44.05		管理費区分 0
標準単価				20,847		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				21,400		単価地区 平川市(旧平賀町)
供用日当りの損耗品費				747		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)	%	44.058			1,496	R0115
標準構成比				39.87		管理費区分 0
標準単価				23,600		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				30,290		単価地区 平川市(旧平賀町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油	%	15.65			531.4	Z006702002
標準構成比				16.08		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				156		単価地区 平川市(旧平賀町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費	%	0.004			0.6	管理費区分 0
穀処分						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0051)	m3	126		294,470	第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 鉄筋Co殻	t	106.7	1,300	138,710	ZZ99*01*03001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 As殻	t	194.7	800	155,760	ZZ99*01*03002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0052)	式	1		14,939,064	
舗装工 (0053)	式	1		10,591,068	
アスファルト舗装工 (0054)	式	1		9,163,067	工種 06:舗装工事

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (0055)	m2	873		1,904,667	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	872.5	2,183	1,904,667	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		380mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.682		102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.52		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.63		13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			0.56		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.641	0.56 4,550 5,030	14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.95		20.74	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.609	9.23 28,900 35,090	253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.103	3.36 25,400 22,640	67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価	%	3.372	3 28,300	73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町)	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	2.977		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.46 31,000 36,210			
その他(労務)	%	3.372		73.61	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	66.385		1,449	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			70.53 1,255,000 3,000			
軽油	%	2.014		43.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.72 138 156			
その他(材料)	%	0.255		5.57	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.01		0.44	管理費区分 0
上層路盤(車道・路肩部) (0056)	m2	1,720		1,885,120	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	1,720	1,096	1,885,120	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J07 施工区分		1層施工			
J09 費用の内訳		全ての費用			
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.653		50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.99		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ロータローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.633		6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			1		

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			4,480 4,870		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.637	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.943		10.33	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.533	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.099	5.97 25,400 22,640	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	3.361		36.81	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	2.972		32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	3.351		36.7	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40	%	66.175		724.7	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.994		21.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)					単価補正	
	%	0.643		7.04	管理費区分 0	
諸雑費					管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0057)	m2	1,720		3,047,840	オプション入力 第0033号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	1,720	1,772	3,047,840	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.95		16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.88			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.16	0.14 4,480 5,030	2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートロー[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.144	0.13 4,480 4,870	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.251		4.44	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.331	3.66 25,400 22,640	59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.554	2.06 28,900 35,090	45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	2.249		39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.03 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	0.871		15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			0.73 31,000 36,210			
その他(労務)	%	1.794		31.78	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	78.71		1,394	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			80.7 580,000 13,850			
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	%	8.317		147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町)	
			7.17 103			

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			117		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.565		10.01	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.49			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.089		1.58	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		1.19	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0058)	m2	1,720		2,325,440	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	1,720	1,352	2,325,440	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2026.06 単 2026.06	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		タックコート PK-4 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.24	0.92 29,500 31,200	16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.2	0.14 4,480 5,030	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.194	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.326		4.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比	%	4.364	3.84	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	3.344		45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			2.16 28,900 35,090			
特殊作業員	%	2.946		39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			2.13 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	1.146		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.77 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.36		31.89	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物					Z231051005	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(5) 再生密粒度As(13F)	%	79.322		1,072	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			84.7		
標準単価			580,000		
地区単価			14,200		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.722		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.57		
標準単価			103		
地区単価			117		
軽油	%	0.735		9.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.51		
標準単価			138		
地区単価			156		
その他(材料)	%	0.095		1.28	管理費区分 0
諸雑費	%	0.006		0.64	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0059)	式	1		1,058,746	工種 06:舗装工事
凍上抑制層(歩道部)					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0060)	m2	200		307,230	第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
凍上抑制層(歩道部) 路盤用砂 t=15cm	m2	199.5	1,540	307,230	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路体(築堤)盛土	m3	15	6,111	91,665	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ローラ(舗装用)「ハントカイト」式 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			0.66			
標準単価			1,560			
地区単価			1,590			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	88.922		5,434	単価補正	
標準構成比			90.7		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			22,640		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	10.036		613.3	R0101	
標準構成比			8.41		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			30,700		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	0.286		17.47	Z006702002	
標準構成比			0.23		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			156		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.016		1.01	管理費区分 0	
砂	m3	18.9	3,300	62,370	Z230300005	
路盤用					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
下層路盤(歩道部) (0061)	m2	200		267,330	オブション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	199.5	1,340	267,330	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		クラッシュラン C-20				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.045		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.99			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.233		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町)	
標準構成比			1.78			
標準単価			3,540			

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			3,830		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.158		2.11	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.003	27.03 28,900 35,090	281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.998	15.84 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.952	15.7 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	9.721		130.2	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比		13.01		歩 2026.06 単 2026.06	
	標準単価		31,000		単価地区 平川市(旧平賀町)	
	地区単価		36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	2.528		33.86	管理費区分 0	
クラッシャーラン C-20	%	41.7		558.5	Z002120001	
	標準構成比		17.77		管理費区分 0	
	標準単価		120,000		歩 2026.06 単 2026.06	
	地区単価		4,400		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	1.44		19.28	Z006702002	
	標準構成比		1.99		管理費区分 0	
	標準単価		138		歩 2026.06 単 2026.06	
	地区単価		156		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	0.196		2.63	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		1.02	管理費区分 0	
表層(歩道部) (0062)	m2	200		484,186	オプション入力 第0037号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	199.5	2,427	484,186	CB410261	2223.0
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ローラ(舗装用)[ハッドガード式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.304		7.37	M000804001	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.087		2.1	M000807001	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.068		1.65	管理費区分 0	
特殊作業員	%	20.295		492.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			20.42 28,300 30,700			
普通作業員	%	14.929		362.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			18.28 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	5.96		144.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.57 31,000 36,210			
その他(労務)	%	7.815		189.6	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	44.266		1,074	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町)	
標準構成比 標準単価			40.85 384,000			

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			15, 150		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.067	5.83 103 117	147.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.098	0.11 154 150	2.38	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.041	0.04 138 156	1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.032		0.78	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.038		1.72	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルト舗装工 (0063)	式	1		369,255	工種 06:舗装工事
下層路盤(歩道部) (0064)	m2	95		127,166	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	94.9	1,340	127,166	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		クラッシュラン C-20			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型パッキン(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.045		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.233		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			1.78		

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			3,540 3,830		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.158		2.11	管理費区分	0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.003	27.03 28,900 35,090	281.3	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.998	15.84 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.952	15.7 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	9.721		130.2	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.01			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	2.528		33.86	管理費区分 0	
クラッシャーラン C-20	%	41.7		558.5	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			17.77			
標準単価			120,000			
地区単価			4,400			
軽油	%	1.44		19.28	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.99			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.196		2.63	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		1.02	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部)					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0065)	m2	95		242,089	第0039号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	94.9	2,551	242,089	CB410260 2891.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
振動ローラ(舗装用)[ハッドガード式]					単価補正	
運転質量0.5～0.6t	%	0.291		7.42	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.24		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			1,430		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			1,530		労調係数 1.000 00-00 0	
振動コンパクタ[前進型]					豪雪割増	
機械質量40～60kg	%	0.154		3.94	潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			0.13		単価補正	
標準単価			356		M000807001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
地区単価			374			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	0.072		1.84	管理費区分 0
特殊作業員	%	24.064		613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			19.57 28,300 30,700		
普通作業員	%	14.194		362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.05 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	5.666		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			4.28 31,000 36,210		
その他(労務)	%	7.462		190.3	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	42.034		1,072	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			50.52		

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			580,000 14,200		単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.768	4.48 103 117	147.1	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.187	0.17 154 150	4.78	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.038	0.03 138 156	0.98	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.026		0.66	管理費区分 0
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.044		1.78	管理費区分 0
縁石工 (0066)	式	1		1,935,045	
縁石工 (0067)	式	1		1,935,045	工種 13:道路維持工事
歩車道境界ブロック (0068)	m	138		1,668,559	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	137.8	6,949	957,572	CB422510 6293.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ブロック規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満			
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		0.5個/m			
J04 基礎碎石規格		無し			
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	2.264		157.3	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			2.37		
標準単価			7,080		
地区単価			7,470		

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	11.632		808.2	単価補正	
					R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	9.299		646.1	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	9.017		626.5	R0114	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	7.888		548.1	R0101	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	2.696		187.3	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×2000(C)	%	56.073		3,896	Z231060040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			54.3 3,420 7,800			
軽油	%	1.116		77.54	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.09 138 156			
諸雑費	%	0.015		1.96	管理費区分 0	
コンクリート	m3	8.4	35,350	296,940	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用				
普通作業員	%	20.622		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			22.25			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.161	9.19 31,000 36,210	3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.674	7.69 28,300 30,700	3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.448	58.85 20,400 19,150	20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.006		6.8	管理費区分 0	
型枠	m2	55.1	5,829	321,177	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.012		0.8	管理費区分 0
基礎碎石					CB221110 1263.6
	m2	57.9	1,521	88,065	管理費区分 0
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			歩 2026.06 単 2026.06
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			単価地区 平川市(旧平賀町)
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホウ(クローラ) [標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.859		73.89	管理費区分 0
標準構成比			5.3		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			8,800		単価地区 平川市(旧平賀町)
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)					管理費区分 0
	%	0.027		0.41	管理費区分 0
普通作業員					R0102
	%	27.877		423.9	管理費区分 0
標準構成比			37.64		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			25,400		単価地区 平川市(旧平賀町)
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員					単価補正	
	%	14.33		217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			15.9			
標準構成比						
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
運転手(特殊)					R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	14.882		226.3		
			14.75			
標準構成比						
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
土木一般世話役					R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	9.207		140		
			9.49			
標準構成比						
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	0.46		6.99		
再生クラッシュラン RC-40					Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	
	%	23.662		359.8		
			11.39			
標準構成比						
標準単価			1,200			
地区単価			3,000			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	4.631		70.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		4.93			
	標準単価		138			
	地区単価		156			
その他(材料)	%	0.052		0.79	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		0.6	管理費区分 0	
目地板	m2	0.8	6,007	4,805	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量		30m2未満				
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		47.36			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			16.72		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			35.6		
標準単価			1,190		
地区単価			2,850		
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (0069)	m	51		266,486	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					CB422520 4383.5

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	50.9	4,856	247,170	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置				
J02 ブロック規格		C種(150×150×600)				
J04 基礎碎石規格		無し				
J05 均し基礎コンクリート規格		無し				
普通作業員	%	25.207		1,224	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			31.33			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	20.149		978.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			19.11			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	17.087		829.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			17.45			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	3.742		181.7	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地先境界フェロック 150×150×600(C)	%	33.795		1,641	Z002354003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			28.04		
標準単価			745		
地区単価			995		
諸雑費	%	0.02		1.2	管理費区分 0
基礎砕石	m2	12.7	1,521	19,316	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
J02 砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.859		73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.3		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分 0
普通作業員	%	27.877		423.9	R0102 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			37.64 25,400 22,640		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.33	15.9 28,300 30,700	217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.882	14.75 28,900 35,090	226.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.207	9.49 31,000 36,210	140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.46		6.99	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
再生クラッシュラン RC-40	%	23.662		359.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		11.39		
	標準単価		1,200		
	地区単価		3,000		
軽油	%	4.631		70.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		4.93		
	標準単価		138		
	地区単価		156		
その他(材料)	%	0.052		0.79	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		0.6	管理費区分 0
区画線工 (0070)	式	1		284,681	
区画線工 (0071)	式	1		284,681	工種 13:道路維持工事
溶融式区画線 (0072)	m	520		268,373	オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
区画線設置	m	430	331	142,330	WB821210	
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
J01 夜間作業の有無		無し			単価地区	平川市(旧平賀町)
J02 施工方法区分		溶融式手動			労調係数	1.000 00-00 0
J03 豪雪補正の有無		有り			豪雪割増	
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			潮間割増	0% 係数ランク 1
J05 時間的制約の有無		無し			単価補正	
J06 塗布厚		1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%				
J11 塗料区分		白				
J12 プライマー規格		アスファルト舗装				
J13 費用の内訳		全ての費用				
区画線設置	m	11	822	9,042	WB821210	
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
J01 夜間作業の有無		無し			単価地区	平川市(旧平賀町)
J02 施工方法区分		溶融式手動			労調係数	1.000 00-00 0
J03 豪雪補正の有無		有り			豪雪割増	
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm			潮間割増	0% 係数ランク 1
J05 時間的制約の有無		無し			単価補正	
J06 塗布厚		1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%				
J11 塗料区分		白				
J12 プライマー規格		アスファルト舗装				
J13 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
区画線設置	m	81	822	66,582	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%				
J11 塗料区分		白				
J12 プライマー規格		アスファルト舗装				
J13 費用の内訳		全ての費用				
区画線消去	m	80.8	624	50,419	WB821220 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		削取り式				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 費用の内訳		全ての費用				
ペイント式区画線 (0073)	m	110		16,308	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置					WB821210	

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	108	151	16,308	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		破線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
道路付属施設工 (0074)	式	1		213,070		
道路付属物工 (0075)	式	1		213,070	工種 13:道路維持工事	
視線誘導標 (0076)	本	13		213,070	オプション入力 第0044号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用	本	13	16,390	213,070	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含まない)				
J02 材料費区分		手間+材料費				
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個				
J04 加算額		さや管				
J05 施工規模		10本以上30本未満				

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 夜間作業の補正 J07 時間制約を受ける場合の補正		無 無			単価補正
仮設工 (0077)	式	1		1,915,200	
交通管理工 (0078)	式	1		1,915,200	工種 99:
交通誘導警備員 (0079)	人日	124		1,915,200	オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人	126	15,200	1,915,200	R0804 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0080)	式	1		38,423,670	
共通仮設 (0081)	式	1		5,433,000	
共通仮設費					

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0082)	式	1		450,000	
現場環境改善費 (0083)	式	1		450,000	
現場環境改善費（率計上） (0084)	式	1		450,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0085)	式	1		4,983,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0086)	式	1		43,856,670	
現場管理費 (0087)	式	1		15,591,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0088)	式	1		59,447,670	
一般管理費等					

入力データリスト（本01）

工事名	吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0089)	式	1		10,852,330	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0090)	式	1		70,300,000	
消費税額及び地方消費税額 (0091)	式	1		7,030,000	
工事費計 (0092)	式	1		77,330,000	