

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 広連 第129-1号

設計書番号 508-020-0103

岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

実施 設計書

中津軽郡西目屋村大字 川原平 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 42.7 m		
	擁壁工	1	式
	カルパート工	1	式
	排水構造物工	1	式
設計額	98,032,000 円 (内消費税 8,912,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1		51,391,806			
道路土工								
		式	1		5,734,374			
路体盛土工								
		式	1		5,734,374			
路体(築堤)盛土								内 1号
		m3	270		218,724			
土材料								内 2号
		m3	2,160		5,515,650			
擁壁工								
		式	1		37,547,583			
作業土工								
		式	1		943,164			
埋戻し		土砂						内 3号
		m3	350		660,103			
土砂等運搬		土砂						内 4号
		m3	400		283,061			
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工								
		式	1		36,604,419			
補強土壁基礎		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						内 5号
		m	43		407,067			
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁						内 6号
		m2	333		973,325			
補強材取付		帯鋼補強土壁						内 7号
		m	5,370		660,473			

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
補強材材料費							内 8号
		式	1		25,493,830		
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁						内 9号
		m3	1,630		2,079,654		
基礎フーチング工							内 10号
		m3	55		3,600,112		
場所土工							内 11号
		m3	4		290,319		
基盤排水層							内 12号
		m3	169		1,347,489		
地下排水工							内 13号
		m	64		570,298		
壁面背面排水層							内 14号
		m3	110		1,181,852		
カルバート工							
		式	1		2,315,363		
作業土工							
		式	1		42,813		
床掘り	土砂						内 15号
		m3	40		11,115		
埋戻し	土砂						内 16号
		m3	30		31,698		
プレキャストカルバート工							
		式	1		2,272,550		
プレキャストボックス	RCB-B1500-H1500						内 17号
		m	15		2,272,550		

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工								
			式	1		5,794,486		
作業土工								
			式	1		147,873		
床掘り								内 18号
			m3	70		21,090		
埋戻し								内 19号
			m3	60		126,783		
集水桝・マンホール工								
			式	1		4,166,674		
現場打ち集水桝								内 20号
			箇所	2		3,064,674		
蓋		T-2						内 21号
			枚	2		1,102,000		
地下排水工								
			式	1		881,022		
地下排水		φ200						内 22号
			m	60		760,622		
ふとんかご								内 23号
			m	8		120,400		
排水工								
			式	1		598,917		
排水		BF2-B400～1000(補強土前面)						内 24号
			m	34		598,917		
直接工事費								
			式	1		51,391,806		

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								
		式	1		5,971,000			
共通仮設費								
		式	1		575,000			
現場環境改善費								
		式	1		575,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		575,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		5,396,000			
純工事費								
		式	1		57,362,806			
現場管理費								
		式	1		18,333,000			
工事原価								
		式	1		75,695,806			
一般管理費等								
		式	1		13,424,194			
工事価格								
		式	1		89,120,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		8,912,000			
工事費計								
		式	1		98,032,000			

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：	
対象工事費	51,391,806	直接工事費	51,391,806	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	51,391,806	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	51,391,806		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	10.40%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	10.50%		0.00%	
	計上額	5,396,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費		51, 391, 806	直接工事費	51, 391, 806	
非対象額計（－）		0			
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）		
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分 T		0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額	支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場環境改善費対象額（P i）					
	単独（追加工事）	51, 391, 806	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費					
	率（補正前）	1. 12%		0. 00%	0. 00%
	市街地補正	市街地以外			
	率（補正後）	1. 12%		0. 00%	
	計上額	575, 000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,971,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	57,362,806	単独（追加工事）直接工事費	51,391,806	単独（追加工事）共通仮設費	5,971,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	57,362,806	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	57,362,806		0		0
現場管理費 率（補正前）	30.61%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	31.96%		0.00%		
計上額	18,333,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	75,695,806				
純工事費	57,362,806	現場管理費	18,333,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	75,695,806	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	75,695,806		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	17.70%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	17.70%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	75,695,806		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	13,424,194				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	西目屋村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			51,391,806
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				51,391,806
	共通仮設費 (率分)	51,391,806	10.50	5,396,000
現場環境改善費対象工事費				51,391,806
	現場環境改善費 (率分)	51,391,806	1.12	575,000
現場管理費対象純工事費				57,362,806
	現場管理費	57,362,806	31.96	18,333,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				75,695,806
	一般管理費等	75,695,806	17.70	13,424,194
	業務委託費			0
工事価格				89,120,000
消費税等相当額				8,912,000
工事費計				98,032,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路体(築堤)盛土						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し					02-01-02
	CB210510		m3	247	267	65, 949	管理費区分 : 0
	路体(築堤)盛土	2. 5m未満					02-01-02 路肩盛土
	CB210510		m3	25	6, 111	152, 775	管理費区分 : 0
	合計					218, 724	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土材料						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土材料						02-01-02
	CB210550		m3	2, 163	2, 550	5, 515, 650	管理費区分 : 0
	合計					5, 515, 650	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上						02-01-03
CB210410		m3	72	1, 174	84, 528		管理費区分：0
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	275	2, 093	575, 575		管理費区分：0
合計					660, 103		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	397	273	108, 381		管理費区分：0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下						02-01-02 仮置場から流用
CB210110		m3	397	440	174, 680		管理費区分：0
合計					283, 061		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	補強土壁基礎	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	10	1, 881	18, 810		管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	3. 8	36, 310	137, 978		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	21. 7	11, 260	244, 342		管理費区分 : 0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理						単 1号 02-02-06
WB810010		t	0. 02	190, 600	3, 812		管理費区分 : 0
基礎工(敷砂)							単 2号
		m3	1. 7	1, 250	2, 125		管理費区分 : 0
合計					407, 067		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	補強土壁壁面材組立・設置		帶鋼補強土壁					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置		帶鋼補強土壁						02-02-07
CB222210			m2	223. 4	3, 342	746, 602		管理費区分：0
補強土壁壁面材組立・設置								単 3号
妻留部			m2	109. 9	2, 063	226, 723		管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	補強材取付	帯鋼補強土壁						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁) CB222220		帯鋼補強土壁						02-02-07
			m	5,369.7	123	660,473		管理費区分：0
合計								
						660,473		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	補強材材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
補強土壁材料費 補強土壁							単 4号
		式	1		16, 850, 350		管理費区分：0
補強土壁材料費 妻留壁・起点部							単 5号
		式	1		4, 301, 400		管理費区分：0
補強土壁材料費 妻留壁・終点部							単 6号
		式	1		4, 342, 080		管理費区分：0
合計					25, 493, 830		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め CB222230	帯鋼補強土壁						02-02-07
		m3	1, 626	1, 279	2, 079, 654		管理費区分：0
合計					2, 079, 654		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	基礎フーチング工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下, 土木(3)・港湾(6) 18-8-40, 無し, 無し, 一般養生, 延長無し						02-02-04
CB226320		m3	54. 6	61, 450	3, 355, 170		管理費区分 : 0
裏込碎石	再生グラッシャラン 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221120		m3	27. 5	8, 877	244, 117		管理費区分 : 0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 有, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 7号 02-02-06
WB810010		t	0. 004	206, 300	825		管理費区分 : 0
合計					3, 600, 112		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	場所打工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 無し, 一般養生, 延長無し						02-02-04
CB226320		m3	3. 9	61, 550	240, 045		管理費区分 : 0
裏込碎石	グラッシャラン 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221120		m3	4. 9	10, 260	50, 274		管理費区分 : 0
合計					290, 319		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	基盤排水層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤排水層 C-40							単 8号
		m3	169. 2	6, 508	1, 101, 153		管理費区分：0
吸出し防止材設置							02-02-17
CB224720		m2	264. 5	816	215, 832		管理費区分：0
水平・背面排水材 300×10							
ZZ99*01*03001		m	32. 8	930	30, 504		管理費区分：0
合計					1, 347, 489		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	地下排水工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用						02-02-05 φ200 有孔管 管理費区分：0
CB222770		m	62. 5	5, 810	363, 125		
暗渠排水管	据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用						02-02-05 φ200 無孔管 管理費区分：0
CB222770		m	1	3, 699	3, 699		
フィルター材	クラッシュラン C-40, 全ての費用						02-02-05 管理費区分：0
CB222780		m3	15. 2	11, 150	169, 480		
吸出し防止材設置							02-02-17 管理費区分：0
CB224720		m2	39. 3	865	33, 994		
合計					570, 298		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	壁面背面排水層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
壁面背面排水層 C-40		m3	90. 1	6, 508	586, 370		単 9号 補強土壁部 管理費区分：0
壁面背面排水層 C-40		m3	91. 5	6, 508	595, 482		単 9号 棲止部補強土壁部 管理費区分：0
合計					1, 181, 852		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	39	285	11, 115		02-01-03 管理費区分：0
合計					11, 115		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	埋戻し		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅4m以上						02-01-03
			m3	27	1,174	31,698		管理費区分：0
合計								
						31,698		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	プレキャストボックス	RCB-B1500-H1500						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート CB222880		据付, 2.0m/個, 1.25<B<=2.5 1.25<H<=2.5, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05
			m	15.1	150,500	2,272,550		
合計								
						2,272,550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	74	285	21, 090		管理費区分 : 0
合計					21, 090		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	59	2, 093	123, 487		管理費区分 : 0
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	1	3, 296	3, 296		管理費区分 : 0
合計					126, 783		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	現場打ち集水桝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)							単 10号 12号桝 管理費区分：0
		箇所	1	2, 580, 754	2, 580, 754		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 3. 2 5m3を超え3. 42m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)						02-02-10 13号桝 管理費区分：0
CB222950		箇所	1	431, 900	431, 900		
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用							
Z231335005		個	17	3, 060	52, 020		管理費区分：0
合計					3, 064, 674		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	蓋	T-2					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し						単 11号 01-10-01 T-2 2000×2000(12号 桝) 管理費区分：0
WB821430		枚	1	619, 000	619, 000		
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し						単 12号 01-10-01 T-2 1500×2000(13号 桝) 管理費区分：0
WB821430		枚	1	483, 000	483, 000		
合計					1, 102, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	地下排水	φ 200						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水設置 本管暗渠 φ 300								単 13号
			m	24. 4	19, 117	466, 454		管理費区分：0
暗渠排水設置 補助暗渠 φ 200								単 14号
			m	35. 7	8, 240	294, 168		管理費区分：0
合計						760, 622		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	ふとんかご							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ふとんかご CB225030		設置, スロープ 式, 高さ50cm×幅120cm						02-02-20
			m	8	15, 050	120, 400		管理費区分：0
合計						120, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	排水	BF2-B400～1000(補強土前面)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し						単 15号 01-10-01 BF2-400 管理費区分:0
			m	22	9,564	210,408		
U型側溝	WB821410	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し						単 16号 01-10-01 BF2-1000 管理費区分:0
			m	12.2	22,520	274,744		
コンクリート打設工	WB240730	小段排水溝,クレーン機能付きバックホ,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,無し,10m3/100m2,無し						単 17号 02-04-03 シールコンクリート 管理費区分:0
			m2	17.1	6,447	110,243		
養生工	WB240740	縦排水溝・小段排水溝						単 18号 02-04-03 シールコンクリート養生 管理費区分:0
			m2	17.1	206	3,522		
合計								
						598,917		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	190, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分 : 0	
t			1. 03	112, 500	115, 875			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 093 (FP3)		Q001001002					管理費区分 : 0	
t			1	74, 695. 62	74, 695			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
式			1		30			
合計						190, 600		
単価						190, 600	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	基礎工(敷砂)		単位	m3	単位数量	100	単価	1,250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03	
		m3	20	2,093	41,860	管理費区分：0		
砂 路盤用 Z230300005							100m2×0.2m×1.26	
		m3	25.2	3,300	83,160	管理費区分：0		
合計								
					125,020			
単価							円／m3	
					1,250			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	補強土壁壁面材組立・設置 妻留部		単位	m2	単位数量	100	単価	2, 063
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						見積※諸雑費率の対象 [] [2]	
			人	1. 4	36, 210	50, 694	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						※諸雑費率の対象 [] [2]	
			人	1. 4	30, 700	42, 980	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※諸雑費率の対象 [] [2]	
			人	4. 3	22, 640	97, 352	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	8%					※労務費の% [2] []	
			式	1		15, 282	管理費区分：0	
合計								
						206, 308		
単価							円／m2	
						2, 063		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	補強土壁材料費 補強土壁		単位	式	単位数量	1	単価	16, 850, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン A3	ZZ99*01*01001						管理費区分：0	
			枚	4	67, 600	270, 400		
コンクリートスキン A4	ZZ99*01*01002						管理費区分：0	
			枚	23	68, 600	1, 577, 800		
コンクリートスキン AL4	ZZ99*01*01003						管理費区分：0	
			枚	6	85, 100	510, 600		
コンクリートスキン AR4	ZZ99*01*01004						管理費区分：0	
			枚	3	85, 100	255, 300		
コンクリートスキン AaL4	ZZ99*01*01006						管理費区分：0	
			枚	2	85, 100	170, 200		
コンクリートスキン AaR4	ZZ99*01*01007						管理費区分：0	
			枚	2	85, 100	170, 200		
コンクリートスキン A5	ZZ99*01*01008						管理費区分：0	
			枚	8	69, 500	556, 000		
コンクリートスキン A6	ZZ99*01*01009						管理費区分：0	
			枚	16	70, 500	1, 128, 000		
コンクリートスキン AL6	ZZ99*01*01010						管理費区分：0	
			枚	5	87, 000	435, 000		
コンクリートスキン AR6	ZZ99*01*01011						管理費区分：0	
			枚	5	87, 000	435, 000		
コンクリートスキン A7	ZZ99*01*01012						管理費区分：0	
			枚	3	71, 500	214, 500		
コンクリートスキン AR7	ZZ99*01*01013						管理費区分：0	
			枚	1	88, 000	88, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	補強土壁材料費 補強土壁		単位	式	単位数量	1	単価	16, 850, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン A8	ZZ99*01*01014						管理費区分：0	
			枚	4	72, 500	290, 000		
コンクリートスキン AR8	ZZ99*01*01015						管理費区分：0	
			枚	1	89, 000	89, 000		
コンクリートスキン BbP4	ZZ99*01*01016						管理費区分：0	
			枚	1	74, 100	74, 100		
コンクリートスキン BR6	ZZ99*01*01018						管理費区分：0	
			枚	1	87, 000	87, 000		
コンクリートスキン C2	ZZ99*01*01019						管理費区分：0	
			枚	2	37, 800	75, 600		
コンクリートスキン CR2	ZZ99*01*01021						管理費区分：0	
			枚	1	54, 300	54, 300		
コンクリートスキン C3	ZZ99*01*01022						管理費区分：0	
			枚	4	38, 800	155, 200		
コンクリートスキン CL3	ZZ99*01*01023						管理費区分：0	
			枚	3	55, 300	165, 900		
コンクリートスキン C4	ZZ99*01*01024						管理費区分：0	
			枚	4	39, 800	159, 200		
コンクリートスキン DL3	ZZ99*01*01028						管理費区分：0	
			枚	1	55, 300	55, 300		
コンクリートスキン(孔あきスキン) A05 φ 250	ZZ99*01*01029						管理費区分：0	
			枚	1	86, 000	86, 000		
コンクリートスキン(孔あきスキン) A06 φ 250	ZZ99*01*01030						管理費区分：0	
			枚	1	87, 000	87, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	補強土壁材料費 補強土壁		単位	式	単位数量	1	単価	16, 850, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン(異形スキン) ALE4	ZZ99*01*01031						管理費区分：0	
			枚	2	95, 500	191, 000		
コンクリートスキン(異形スキン) ALE6	ZZ99*01*01032						管理費区分：0	
			枚	1	96, 500	96, 500		
コンクリートスキン(異形スキン) CLE3	ZZ99*01*01033						管理費区分：0	
			枚	1	69, 600	69, 600		
コンクリートスキン(異形スキン) ARE4	ZZ99*01*01078						管理費区分：0	
			枚	4	88, 000	352, 000		
コンクリートスキン(異形スキン) CRE2	ZZ99*01*01079						管理費区分：0	
			枚	1	64, 000	64, 000		
コンクリートスキン(目地用スキン) KA2 θ=180°、S	ZZ99*01*01035						管理費区分：0	
			枚	7	103, 900	727, 300		
コンクリートスキン(目地用スキン) KB2 θ=180°、S	ZZ99*01*01036						管理費区分：0	
			枚	1	103, 900	103, 900		
コンクリートスキン(目地用スキン) KC1 θ=180°、S	ZZ99*01*01037						管理費区分：0	
			枚	1	58, 000	58, 000		
コンクリートスキン(目地用スキン) KA2 θ=180°、S	ZZ99*01*01038						管理費区分：0	
			枚	1	103, 900	103, 900		
コンクリートスキン(目地用スキン) KD1 θ=180°、S	ZZ99*01*01041						管理費区分：0	
			枚	1	58, 000	58, 000		
ストリップ°(SS400) L=8. 5m PL80×4. 0×6160	ZZ99*01*01044						管理費区分：0	
			本	2	12, 600	25, 200		
ストリップ°(SS400) L=8. 5m PL80×4. 0×2500	ZZ99*01*01045						管理費区分：0	
			本	2	5, 120	10, 240		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	補強土壁材料費 補強土壁		単位	式	単位数量	1	単価	16, 850, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ストリップ° (SS400) PL80×4. 0×8000 ZZ99*01*01046								
			本	33	16, 400	541, 200	管理費区分：0	
ストリップ° (SS400) PL80×4. 0×7500 ZZ99*01*01047								
			本	1	15, 300	15, 300	管理費区分：0	
ストリップ° (SS400) PL80×4. 0×7000 ZZ99*01*01048								
			本	167	14, 300	2, 388, 100	管理費区分：0	
ストリップ° (SS400) PL80×4. 0×6000 ZZ99*01*01049								
			本	185	12, 300	2, 275, 500	管理費区分：0	
ストリップ° (SS400) PL80×4. 0×5500 ZZ99*01*01050								
			本	102	11, 200	1, 142, 400	管理費区分：0	
ストリップ° (SS400) PL80×4. 0×5000 ZZ99*01*01051								
			本	65	10, 200	663, 000	管理費区分：0	
コネクティブ° ストリップ° 60×6. 0×570 ZZ99*01*01052								
			本	18	2, 070	37, 260	管理費区分：0	
カ°セツプ° レート 250×5. 0×285 ZZ99*01*01053								
			枚	23	5, 500	126, 500	管理費区分：0	
ボ°ルト・ナット M12×40 ZZ99*01*01054								
			本	643	300	192, 900	管理費区分：0	
水平目地材 高密度コルテ 85×20×600 ZZ99*01*01055								
			枚	171	1, 500	256, 500	管理費区分：0	
透水防砂材 420×4 ZZ99*01*01056								
			m	171	950	162, 450	管理費区分：0	
合計								
						16, 850, 350		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 5号	補強土壁材料費 妻留壁・起点部		単位	式	単位数量	1	単価 4, 301, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
壁面材 MF フルタイプ SR235(φ13・φ9) ZZ99*01*01057							
			枚	19	36, 000	684, 000	管理費区分：0
壁面材 SF00 最下段用フルタイプ SR235(φ13・φ9) ZZ99*01*01058							
			枚	2	41, 400	82, 800	管理費区分：0
壁面材 MH ハーフタイプ SR235(φ13・φ9) ZZ99*01*01059							
			枚	18	18, 300	329, 400	管理費区分：0
壁面材 MM 750調整用 SR235(φ9) ZZ99*01*01061							
			枚	4	11, 500	46, 000	管理費区分：0
タプルフック SR235(φ16) ZZ99*01*01062							
			個	138	5, 400	745, 200	管理費区分：0
ストリップ L=9. 0m PL80×4. 0×6160 ZZ99*01*01063							
			本	21	12, 600	264, 600	管理費区分：0
ストリップ L=9. 0m PL80×4. 0×3000 ZZ99*01*01064							
			本	21	6, 150	129, 150	管理費区分：0
ストリップ PL80×4. 0×8000 ZZ99*01*01065							
			本	36	16, 400	590, 400	管理費区分：0
ストリップ PL80×4. 0×7000 ZZ99*01*01066							
			本	37	14, 300	529, 100	管理費区分：0
ストリップ PL80×4. 0×6000 ZZ99*01*01067							
			本	29	12, 300	356, 700	管理費区分：0
ストリップ PL80×4. 0×5000 ZZ99*01*01068							
			本	27	10, 200	275, 400	管理費区分：0
カセットプレート 285×5. 0×250 スタイル ZZ99*01*01070							
			本	12	5, 500	66, 000	管理費区分：0

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	補強土壁材料費 妻留壁・起点部		単位	式	単位数量	1	単価	4, 301, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット M12×40 六角ボルトナット	ZZ99*01*01071						管理費区分：0	
			個	228	300	68, 400		
透水防砂材 1050×2. 1 Aタイプ	ZZ99*01*01072						管理費区分：0	
			m	93	850	79, 050		
透水防砂材 300×300 Bタイプ	ZZ99*01*01073						管理費区分：0	
			枚	276	200	55, 200		
合計							4, 301, 400	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	補強土壁材料費 妻留壁・終点部		単位	式	単位数量	1	単価	4, 342, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材 MF フルタイプ° SR235(φ13・φ9) ZZ99*01*01057								
			枚	31	36, 000	1, 116, 000	管理費区分：0	
壁面材 SF00 最下段用フルタイプ° SR235(φ13・φ9) ZZ99*01*01058								
			枚	2	41, 400	82, 800	管理費区分：0	
壁面材 MH ハーフタイプ° SR235(φ13・φ9) ZZ99*01*01059								
			枚	15	18, 300	274, 500	管理費区分：0	
壁面材 MM 750調整用 SR235(φ9) ZZ99*01*01061								
			枚	7	11, 500	80, 500	管理費区分：0	
タ°フルフック SR235(φ16) ZZ99*01*01062								
			個	133	5, 400	718, 200	管理費区分：0	
ストリップ° PL80×4. 0×6500 ZZ99*01*01074								
			本	99	13, 300	1, 316, 700	管理費区分：0	
ストリップ° PL80×4. 0×6000 ZZ99*01*01075								
			本	11	12, 300	135, 300	管理費区分：0	
ストリップ° PL80×4. 0×5000 ZZ99*01*01076								
			本	10	10, 200	102, 000	管理費区分：0	
ストリップ° PL80×4. 0×4000 ZZ99*01*01077								
			本	27	8, 200	221, 400	管理費区分：0	
カ°セットフ°レート 285×5. 0×250 スタイプ° ZZ99*01*01070								
			本	14	5, 500	77, 000	管理費区分：0	
ボ°ルト・ナット M12×40 六角ボ°ルトナット ZZ99*01*01071								
			個	189	300	56, 700	管理費区分：0	
透水防砂材 1050×2. 1 Aタイプ° ZZ99*01*01072								
			m	126. 8	850	107, 780	管理費区分：0	

單僱使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 37 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 有, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	206, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分 : 0	
t			1. 03	112, 500	115, 875			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 323 (FP3)		Q001001002					管理費区分 : 0	
t			1	90, 413. 82	90, 413			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
式			1		12			
合計						206, 300	円／t	
単価						206, 300		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	基盤排水層 C-40		単位	m3	単位数量	100	単価	6, 508	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
まき出し・敷均し, 締固め		帯鋼補強土壁					02-02-07		
CB222230			m3	100	1, 279	127, 900	管理費区分 : 0		
クラッシャーラン C-40		Z002120003					1. 20/0. 95*100m3		
			m3	126	4, 150	522, 900	管理費区分 : 0		
合 計						650, 800			
単 価						6, 508	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	壁面背面排水層 C-40		単位	m3	単位数量	100	単価	6, 508	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単 価	金 額	摘 要		
まき出し・敷均し, 締固め		帯鋼補強土壁					02-02-07		
CB222230			m3	100	1, 279	127, 900	管理費区分 : 0		
クラッシャーラン C-40		Z002120003					1. 20/0. 95*100m3		
			m3	126	4, 150	522, 900	管理費区分 : 0		
合 計									
						650, 800			
単 価							円／m3		
						6, 508			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		単位	箇所	単位数量	1	単価	2, 580, 754
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	19. 7	29, 820	587, 454	02-03-01 管理費区分：0	
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	87	11, 260	979, 620	02-02-06 管理費区分：0	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 3	29, 390	38, 207	02-03-01 基礎Co 管理費区分：0	
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1. 7	5, 829	9, 909	02-02-06 基礎Co型枠 管理費区分：0	
基礎碎石	CB221110	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャ 40～0, 全ての費用	m2	8. 4	1, 881	15, 800	02-02-02 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価]	WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 62	194, 500	120, 590	単 19号 02-02-06 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価]	WB810010	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 12	192, 500	23, 100	単 20号 02-02-06 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価]	WB810010	SD345 D29～32, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1. 58	193, 500	305, 730	単 21号 02-02-06 管理費区分：0	
足場工	WB252110	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	88. 4	5, 660	500, 344	単 22号 02-04-01 管理費区分：0	
合計						2, 580, 754		
単価						2, 580, 754	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	619, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 ますぶた用グレーチング T-2 2000×2000 Y000301000006			枚	100	618, 000	61, 800, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		3, 100	管理費区分 : 0	
合計						61, 900, 000		
単価						619, 000	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	483, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 ますぶた用グレーチング T-2 1500×2000 Y000301000005			枚	100	482, 000	48, 200, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		3, 100	管理費区分 : 0	
合計						48, 300, 000		
単価						483, 000	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	暗渠排水設置 本管暗渠 φ300		単位	m	単位数量	10	単価	19, 117
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用					02-02-05	
	CB222770		m	10	5, 810	58, 100	管理費区分 : 0	
フィルター材		クラッシュラン C-80, 全ての費用					02-02-05	
	CB222780		m3	8. 7	11, 210	97, 527	管理費区分 : 0	
吸出し防止材設置							02-02-17	
	CB224720		m2	41. 1	865	35, 551	管理費区分 : 0	
合計						191, 178		
単価						19, 117	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	暗渠排水設置 補助暗渠 φ200		単位	m	単位数量	10	単価	8, 240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用					02-02-05	
	CB222770		m	10	3, 699	36, 990	管理費区分 : 0	
フィルター材		クラッシュラン C-80, 全ての費用					02-02-05	
	CB222780		m3	2. 4	11, 210	26, 904	管理費区分 : 0	
吸出し防止材設置							02-02-17	
	CB224720		m2	21. 4	865	18, 511	管理費区分 : 0	
合計						82, 405		
単価						8, 240	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20 00mm,1000kg/個以下,無し,無し,無 し	単位	m	単位数量	10	単価	9,564
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0.870 (FP3)		Q001365003	m	10	3,763.46	37,634	管理費区分：0	
側溝 BF2-B400 L=2.0m		Y000300000001	個	5	11,600	58,000	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1		6	管理費区分：0	
合計						95,640		
単価						9,564	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20 00mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し	単位	m	単位数量	10	単価	22,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0.870 (FP3)		Q001365003	m	10	3,763.46	37,634	管理費区分：0	
側溝 BF2-B1000 L=2.0m		Y000300000002	個	5	37,500	187,500	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1		66	管理費区分：0	
合計						225,200		
単価						22,520	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB240730	コンクリート打設工	小段排水溝, クレーン機能付きバックホウ, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 10m3/100m2, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	6, 447
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 8	36, 210	65, 178	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	2. 1	30, 700	64, 470	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	3. 1	22, 640	70, 184	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245							
			m3	12. 1	19, 150	231, 715	管理費区分 : 0	
バックホウ(クレーン) 標準・超低騒音・クレーン 排ガス2014年山積0. 8m3吊能力2. 9t	K0202108	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 0時間					単 23号 90-02-02	
			時間	13. 3	15, 910	211, 603	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	0. 8%					[1] []	
			式	1		1, 550	管理費区分 : 0	
合計								
						644, 700		
単価								
						6, 447	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB240740	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m2	単位数量	100	単価	206
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 21	36, 210	7, 604	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 56	22, 640	12, 678	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		398	管理費区分 : 0	
合計						20, 680		
単価						206	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	194, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分 : 0	
			t	1. 03	112, 500	115, 875		
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分 : 0	
			t	1	78, 591	78, 591		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
			式	1		34		
合計							円／t	
						194, 500		
単価								
						194, 500		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	192, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020					管理費区分：0	
t			1. 03	110, 500	113, 815			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
t			1	78, 591	78, 591			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		94			
合計							192, 500	
単価							円／t	
					192, 500			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D29～32, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	193, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32		Z001102021	t	1. 03	111, 500	114, 845	管理費区分 : 0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1	78, 591	78, 591	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		64	管理費区分 : 0	
合計						193, 500		
単価						193, 500	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB252110	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1.6	36,210	57,936	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
R0106			人	8.5	31,930	271,405	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1.3	22,640	29,432	管理費区分 : 0	
ラフテレスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊							[] [1]	
単価補正1.000 L001130006			日	1.4	52,400	73,360	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		31%					[1] []	
ZS8000004			式	1		133,867	管理費区分 : 0	
合計						566,000		
単価						5,660	円／掛m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 K0202108	バックホウ(クロー)標準・超低騒音・クレーン 排ガス2014年山積0. 8m3吊能力2. 9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	15, 910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17	35, 090	5, 965	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	18	156	2, 808	管理費区分 : 0	
バックホウ(クロー)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t								
	M000202108		時間	1	7, 130	7, 130	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		7	管理費区分 : 0	
合計						15, 910		
単価						15, 910	円/時間	

登 録 単 価

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000001	側溝	BF2-B400 L=2.0m	個	11,600	2026	6	確定
Y000300000002	側溝	BF2-B1000 L=2.0m	個	37,500	2026	6	確定
Y000301000005	側溝蓋	ますぶた用グレーチング T-2 1500×2000	枚	482,000	2026	6	確定
Y000301000006	側溝蓋	ますぶた用グレーチング T-2 2000×2000	枚	618,000	2026	6	確定
Y000356000001	ボックスカルバート	1500×1500	個	244,000	2026	6	確定
Y001006000001	吸出し防止材	スパンボンド不織布	m2	560	2026	6	確定
Y001664000002	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ200 シングル・有孔管	m	2,860	2026	6	確定
Y001664000003	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ300 シングル・有孔管	m	4,950	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	コンクリートスキン	A3	枚	67,600	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	コンクリートスキン	A4	枚	68,600	2026	6	確定
ZZ99*01*01003	コンクリートスキン	AL4	枚	85,100	2026	6	確定
ZZ99*01*01004	コンクリートスキン	AR4	枚	85,100	2026	6	確定
ZZ99*01*01006	コンクリートスキン	AaL4	枚	85,100	2026	6	確定
ZZ99*01*01007	コンクリートスキン	AaR4	枚	85,100	2026	6	確定
ZZ99*01*01008	コンクリートスキン	A5	枚	69,500	2026	6	確定
ZZ99*01*01009	コンクリートスキン	A6	枚	70,500	2026	6	確定
ZZ99*01*01010	コンクリートスキン	AL6	枚	87,000	2026	6	確定

登 録 単 価

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01011	コンクリートスキン	AR6	枚	87,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01012	コンクリートスキン	A7	枚	71,500	2026	6	確定
ZZ99*01*01013	コンクリートスキン	AR7	枚	88,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01014	コンクリートスキン	A8	枚	72,500	2026	6	確定
ZZ99*01*01015	コンクリートスキン	AR8	枚	89,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01016	コンクリートスキン	BbP4	枚	74,100	2026	6	確定
ZZ99*01*01018	コンクリートスキン	BR6	枚	87,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01019	コンクリートスキン	C2	枚	37,800	2026	6	確定
ZZ99*01*01021	コンクリートスキン	CR2	枚	54,300	2026	6	確定
ZZ99*01*01022	コンクリートスキン	C3	枚	38,800	2026	6	確定
ZZ99*01*01023	コンクリートスキン	CL3	枚	55,300	2026	6	確定
ZZ99*01*01024	コンクリートスキン	C4	枚	39,800	2026	6	確定
ZZ99*01*01028	コンクリートスキン	DL3	枚	55,300	2026	6	確定
ZZ99*01*01029	コンクリートスキン(孔あきスキン)	A05 φ 250	枚	86,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01030	コンクリートスキン(孔あきスキン)	A06 φ 250	枚	87,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01031	コンクリートスキン(異形スキン)	ALE4	枚	95,500	2026	6	確定
ZZ99*01*01032	コンクリートスキン(異形スキン)	ALE6	枚	96,500	2026	6	確定

登 録 単 価

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01033	コンクリートスキン(異形スキン)	CLE3	枚	69,600	2026	6	確定
ZZ99*01*01035	コンクリートスキン(目地用スキン)	KA2 $\theta=180^{\circ}$ 、S	枚	103,900	2026	6	確定
ZZ99*01*01036	コンクリートスキン(目地用スキン)	KB2 $\theta=180^{\circ}$ 、S	枚	103,900	2026	6	確定
ZZ99*01*01037	コンクリートスキン(目地用スキン)	KC1 $\theta=180^{\circ}$ 、S	枚	58,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01038	コンクリートスキン(目地用スキン)	KA2 $\theta=180^{\circ}$ 、S	枚	103,900	2026	6	確定
ZZ99*01*01041	コンクリートスキン(目地用スキン)	KD1 $\theta=180^{\circ}$ 、S	枚	58,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01044	ストリップ°(SS400)	L=8.5m PL80×4.0×6160	本	12,600	2026	6	確定
ZZ99*01*01045	ストリップ°(SS400)	L=8.5m PL80×4.0×2500	本	5,120	2026	6	確定
ZZ99*01*01046	ストリップ°(SS400)	PL80×4.0×8000	本	16,400	2026	6	確定
ZZ99*01*01047	ストリップ°(SS400)	PL80×4.0×7500	本	15,300	2026	6	確定
ZZ99*01*01048	ストリップ°(SS400)	PL80×4.0×7000	本	14,300	2026	6	確定
ZZ99*01*01049	ストリップ°(SS400)	PL80×4.0×6000	本	12,300	2026	6	確定
ZZ99*01*01050	ストリップ°(SS400)	PL80×4.0×5500	本	11,200	2026	6	確定
ZZ99*01*01051	ストリップ°(SS400)	PL80×4.0×5000	本	10,200	2026	6	確定
ZZ99*01*01052	コネクティブ°ストリップ°	60×6.0×570	本	2,070	2026	6	確定
ZZ99*01*01053	ガ°セットフ°レート	250×5.0×285	枚	5,500	2026	6	確定
ZZ99*01*01054	ボ°ルト・ナット	M12×40	本	300	2026	6	確定

登 録 単 価

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01055	水平目地材 高密度コルテ	85×20×600	枚	1,500	2026	6	確定
ZZ99*01*01056	透水防砂材	420×4	m	950	2026	6	確定
ZZ99*01*01057	壁面材	MF フルタイプ° SR235(φ13・φ9)	枚	36,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01058	壁面材	SF00 最下段用フルタイプ° SR235(φ13・φ9)	枚	41,400	2026	6	確定
ZZ99*01*01059	壁面材	MH ハーフタイプ° SR235(φ13・φ9)	枚	18,300	2026	6	確定
ZZ99*01*01061	壁面材	MM 750調整用 SR235(φ9)	枚	11,500	2026	6	確定
ZZ99*01*01062	タ°フルフック	SR235(φ16)	個	5,400	2026	6	確定
ZZ99*01*01063	ストリップ°	L=9.0m PL80×4.0×6160	本	12,600	2026	6	確定
ZZ99*01*01064	ストリップ°	L=9.0m PL80×4.0×3000	本	6,150	2026	6	確定
ZZ99*01*01065	ストリップ°	PL80×4.0×8000	本	16,400	2026	6	確定
ZZ99*01*01066	ストリップ°	PL80×4.0×7000	本	14,300	2026	6	確定
ZZ99*01*01067	ストリップ°	PL80×4.0×6000	本	12,300	2026	6	確定
ZZ99*01*01068	ストリップ°	PL80×4.0×5000	本	10,200	2026	6	確定
ZZ99*01*01070	ガ°セットプレート	285×5.0×250 スタイ°	本	5,500	2026	6	確定
ZZ99*01*01071	ボ°ルト・ナット	M12×40 六角ボ°ルトナット	個	300	2026	6	確定
ZZ99*01*01072	透水防砂材	1050×2.1 Aタイプ°	m	850	2026	6	確定
ZZ99*01*01073	透水防砂材	300×300 Bタイプ°	枚	200	2026	6	確定

登 録 単 価

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01074	ストリップ°	PL80×4.0×6500	本	13,300	2026	6	確定
ZZ99*01*01075	ストリップ°	PL80×4.0×6000	本	12,300	2026	6	確定
ZZ99*01*01076	ストリップ°	PL80×4.0×5000	本	10,200	2026	6	確定
ZZ99*01*01077	ストリップ°	PL80×4.0×4000	本	8,200	2026	6	確定
ZZ99*01*01078	コンクリートスキン(異形スキン)	ARE4	枚	88,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01079	コンクリートスキン(異形スキン)	CRE2	枚	64,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03001	水平・背面排水材	300×10	m	930	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		51,391,806		
道路土工 (0002)	式	1		5,734,374		
路体盛土工 (0003)	式	1		5,734,374	工種 04:道路改良工事	
路体(築堤)盛土 (0004)	m3	270		218,724	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	247	267	65,949	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		4.0m以上				
J02 施工数量		20,000m3未満				
J03 障害の有無		無し				
フルトマーサ[湿地] 7t級	%	10.996		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			10.87			
標準単価			6,010			
地区単価			6,760			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	5.945		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			6.44 11,200 11,500			
標準構成比 標準単価 地区単価						
運転手(特殊)	%	50.841		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			46.57 28,900 35,090			
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員	%	16.948		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			21.14 25,400 22,640			
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	15.234		40.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			14.98 138 156			
標準構成比 標準単価 地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費					単価補正	
	%	0.036		0.19	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	25	6,111	152,775	CB210510 6722.7	
J01 施工幅員		2.5m未満			管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 西目屋村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[ハットガイド式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002	
標準構成比			0.66		管理費区分 0	
標準単価			1,560		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			1,590		単価地区 西目屋村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	88.922		5,434	R0102	
標準構成比			90.7		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			22,640		単価地区 西目屋村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	10.036		613.3	R0101	
標準構成比			8.41		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			30,700		単価地区 西目屋村	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.286		17.47	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.23			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.016		1.01	管理費区分 0	
土材料 (0005) (P)	m3	2,160		5,515,650	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 土砂購入費		土材料				
土材料	m3	2,163	2,550	5,515,650	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
山土 ルス [※] 現着(10,000m3未満に適用)	%	100		2,550	Z231365005 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			100 1 2,550		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
擁壁工 (0006)	式	1		37,547,583	オプション入力
作業土工 (0007)	式	1		943,164	オプション入力 工種 04:道路改良工事
埋戻し (0008)	m3	350		660,103	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	72	1,174	84,528	CB210410 1096.9 管理費区分 0
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	10.913		128.1	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 10.59 標準単価 8,800 地区単価 9,710			
振動ロー(舗装用) [ハント・カイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.75		20.54	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 1.65 標準単価 1,260 地区単価 1,430			
タンパ及びビラマ 質量 60～80kg	%	0.073		0.86	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 0.07 標準単価 471 地区単価 533			
特殊作業員	%	29.313		344.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 28.92 標準単価 28,300 地区単価 30,700			
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	21.595		253.5	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.93 25,400 22,640			
運転手(特殊)	%	24.211		284.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			21.34 28,900 35,090			
軽油	%	12.037		141.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.4 138 156			
ガソリン レギュラー	%	0.09		1.06	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.1 154 150			
諸雑費	%	0.018		0.34	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し	m3	275	2,093	575,575	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.315		174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.79			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
振動ロー(舗装用) [ハットガイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.548		32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.41			
標準単価			1,260			
地区単価			1,430			
タンバ 及びビランマ 質量 60～80kg	%	0.098		2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.09			
標準単価			471			
地区単価			533			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	34.647		725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			40.17			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
特殊作業員	%	27.579		577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			26.27			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
運転手(特殊)	%	18.432		385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			15.69			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
軽油	%	9.242		193.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.45			
標準構成比			138			
標準単価			156			
地区単価						
ガソリン					Z006704001	

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
レギュラー	%	0.122		2.56	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.13			
標準単価			154			
地区単価			150			
諸雑費	%	0.017		0.78	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0009)	m3	400		283,061	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルース)	m3	397	273	108,381	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 作業内容		土量50,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型]					M000202142	
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.749		108.7	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			42.39			
標準単価			21,500			
地区単価			22,900			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	41.431		113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	18.788		51.38	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.032		0.12	管理費区分 0	
土砂等運搬	m3	397	440	174,680	CB210110 379.29 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
タンポトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.821		179.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			44.67			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			20,847 21,400 747		単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	44.656		196.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290		
軽油	%	14.486		63.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 156		
諸雑費	%	0.037		0.26	管理費区分 0
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (0010)	式	1		36,604,419	オプション入力 工種 04:道路改良工事
補強土壁基礎 (0011)	m	43		407,067	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基礎碎石		m2	10	1,881	18,810	CB221110 1407.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 碎石の厚さ			17.5cmを超え20.0cm以下			
J02 碎石の種類			再生クラッシャー 40～0			
J03 費用の内訳			全ての費用			
バックホウ(クロー) [標準]		%	3.922		73.77	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山積0.8m3(平積0.6m3)				4.75		
標準構成比				8,800		
標準単価				9,710		
地区単価						
その他(機械)		%	0.024		0.46	管理費区分 0
普通作業員		%	22.544		424	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				33.8		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
特殊作業員		%	11.58		217.8	R0101 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.27 28,300 30,700		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.027	13.24 28,900 35,090	226.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.444	8.52 31,000 36,210	140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.368		6.93	管理費区分 0	
再生クラッシュラン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	38.277	20.46 1,200 3,000	719.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	3.739		70.33	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.42			
			138			
			156			
その他(材料)	%	0.051		0.95	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		0.66	管理費区分 0	
コンクリート	m3	3.8	36,310	137,978	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法			バックホ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類			一般養生			
J13 費用の内訳			全ての費用			
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.619		1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.31			
			9,840			
			10,700			
その他(機械)	%	0.208		75.47	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	10.989		3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.07			
標準構成比						
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
普通作業員	%	8.411		3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.38			
標準構成比						
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	8.274		3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.04			
標準構成比						
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
運転手(特殊)	%	7.816		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.4			
標準構成比						
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.234		811.1	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	56.477		20,506	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			59.8			
標準単価			20,400			
地区単価			19,150			
軽油	%	1.876		681.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.65			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.085		31.03	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.011		5.1	管理費区分 0	
型枠	m2	21.7	11,260	244,342	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物				
型わく工					R0133	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	51.237		5,768	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			46.66			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			25.14			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.51			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0	
鉄筋工[市場単価]	t	0.02	190,600	3,812	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正			10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
基礎工(敷砂)		m3	1.7	1,250	2,125	オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
埋戻し		m3	20	2,093	41,860	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 施工方法			最大埋戻幅1m以上4m未満			L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	8.315	7.79 8,800 9,710	174	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]						L001070001			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.548	1.41 1,260 1,430	32.4	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンパ°及びランマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.098	0.09 471 533	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.647	40.17 25,400 22,640	725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.579	26.27 28,300 30,700	577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.432		385.7	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.69 28,900 35,090		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.242	8.45 138 156	193.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.122	0.13 154 150	2.56	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		0.78	管理費区分 0	
砂 路盤用	m3	25.2	3,300	83,160	Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置 (0012)	m2	333		973,325	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
補強土壁壁面材組立・設置	m2	223.4	3,342	746,602	CB222210 3054.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工法区分		帯鋼補強土壁				
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.907	8.03 6,720 7,240	264.2	L001010009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.709		23.69	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	30.466	27.47 28,900	1,018	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村	

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	17.615		588.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			21.62			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	15.161		506.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.2			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	12.86		429.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.97			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	6.847		228.8	管理費区分 0	
軽油	%	7.706		257.5	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.46 138 156		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.692		23.13	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.037		1.78	管理費区分 0	
補強土壁壁面材組立・設置 妻留部	m2	109.9	2,063	226,723	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1.4	36,210	50,694	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費2：対象						
特殊作業員	人	1.4	30,700	42,980	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村	
諸雑費2：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		人	4.3	22,640	97,352	R0102			
諸雑費2：対象						管理費区分 0			
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(率)		式	1		15,282	ZS7210100			
諸雑費2 諸雑費率=8.000%						管理費区分 0			
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
補強材取付 (0013)		m	5,370		660,473	オプション入力			
						第0007号内訳書			
						単位数量	1	m	
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)		m	5,369.7	123	660,473	CB222220 121.11			
J01 工法区分						管理費区分 0			
						歩	2026.06	単	2026.06
						帯鋼補強土壁			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	40.363		49.81	R0102	
			46.15		管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
			25,400		単価地区	西目屋村
			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	32.267		39.82	R0125	
			28.15		管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
			31,000		単価地区	西目屋村
			36,210		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	27.357		33.76	R0101	
			25.7		管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
			28,300		単価地区	西目屋村
			30,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.013		0.11	管理費区分	0
補強材材料費					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0014)	式	1		25,493,830	第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
補強土壁材料費 補強土壁	式	1		16,850,350	オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキン A3	枚	4	67,600	270,400	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキン A4	枚	23	68,600	1,577,800	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
コンクリートスキ AL4	枚	6	85,100	510,600	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキ AR4	枚	3	85,100	255,300	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキ AaL4	枚	2	85,100	170,200	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキ AaR4	枚	2	85,100	170,200	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリートスキン A5	枚	8	69,500	556,000	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキン A6	枚	16	70,500	1,128,000	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキン AL6	枚	5	87,000	435,000	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキン AR6	枚	5	87,000	435,000	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキン					ZZ99*01*01012	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
A7	枚	3	71,500	214,500	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキン AR7	枚	1	88,000	88,000	ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキン A8	枚	4	72,500	290,000	ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキン AR8	枚	1	89,000	89,000	ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキン BbP4	枚	1	74,100	74,100	ZZ99*01*01016 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキン BR6	枚	1	87,000	87,000	ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキン C2	枚	2	37,800	75,600	ZZ99*01*01019 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキン CR2	枚	1	54,300	54,300	ZZ99*01*01021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキン C3	枚	4	38,800	155,200	ZZ99*01*01022 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートスキン CL3		枚	3	55,300	165,900	ZZ99*01*01023 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートスキン C4		枚	4	39,800	159,200	ZZ99*01*01024 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートスキン DL3		枚	1	55,300	55,300	ZZ99*01*01028 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートスキン(孔あきスキン) A05 φ250		枚	1	86,000	86,000	ZZ99*01*01029 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキン(孔あきスキン) A06 φ250	枚	1	87,000	87,000	ZZ99*01*01030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキン(異形スキン) ALE4	枚	2	95,500	191,000	ZZ99*01*01031 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキン(異形スキン) ALE6	枚	1	96,500	96,500	ZZ99*01*01032 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキン(異形スキン) CLE3	枚	1	69,600	69,600	ZZ99*01*01033 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキン(異形スキン) ARE4	枚	4	88,000	352,000	ZZ99*01*01078 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキン(異形スキン) CRE2	枚	1	64,000	64,000	ZZ99*01*01079 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキン(目地用スキン) KA2 θ=180°、S	枚	7	103,900	727,300	ZZ99*01*01035 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートスキン(目地用スキン) KB2 θ=180°、S	枚	1	103,900	103,900	ZZ99*01*01036 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
コンクリートスキン(目地用スキン) KC1 θ=180°、S	枚	1	58,000	58,000	ZZ99*01*01037 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
コンクリートスキン(目地用スキン) KA2 θ=180°、S	枚	1	103,900	103,900	ZZ99*01*01038 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
コンクリートスキン(目地用スキン) KD1 θ=180°、S	枚	1	58,000	58,000	ZZ99*01*01041 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ストリップ°(SS400) L=8.5m PL80×4.0×6160	本	2	12,600	25,200	ZZ99*01*01044 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
ストリップ° (SS400) L=8.5m PL80×4.0×2500	本	2	5,120	10,240	ZZ99*01*01045 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ストリップ° (SS400) PL80×4.0×8000	本	33	16,400	541,200	ZZ99*01*01046 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ストリップ° (SS400) PL80×4.0×7500	本	1	15,300	15,300	ZZ99*01*01047 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ストリップ° (SS400) PL80×4.0×7000	本	167	14,300	2,388,100	ZZ99*01*01048 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ストリップ° (SS400) PL80×4.0×6000	本	185	12,300	2,275,500	ZZ99*01*01049 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ストリップ° (SS400) PL80×4.0×5500	本	102	11,200	1,142,400	ZZ99*01*01050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ストリップ° (SS400) PL80×4.0×5000	本	65	10,200	663,000	ZZ99*01*01051 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コネクティブ°ストリップ° 60×6.0×570	本	18	2,070	37,260	ZZ99*01*01052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガ°セツフ°レート					ZZ99*01*01053	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
250×5.0×285	枚	23	5,500	126,500	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ボルト・ナット M12×40	本	643	300	192,900	ZZ99*01*01054 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水平目地材 高密度コルテ 85×20×600	枚	171	1,500	256,500	ZZ99*01*01055 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
透水防砂材 420×4	m	171	950	162,450	ZZ99*01*01056 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
補強土壁材料費 妻留壁・起点部	式	1		4,301,400	オプション入力 単位数量 1 式	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
壁面材 MF フルタイプ SR235(φ13・φ9)	枚	19	36,000	684,000	ZZ99*01*01057 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
壁面材 SF00 最下段用フルタイプ SR235(φ13・φ9)	枚	2	41,400	82,800	ZZ99*01*01058 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
壁面材 MH ハーフタイプ SR235(φ13・φ9)	枚	18	18,300	329,400	ZZ99*01*01059 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
壁面材 MM 750調整用 SR235(φ9)	枚	4	11,500	46,000	ZZ99*01*01061 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タフ°ルフック SR235(φ16)	個	138	5,400	745,200	ZZ99*01*01062 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ストリップ° L=9.0m PL80×4.0×6160	本	21	12,600	264,600	ZZ99*01*01063 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ストリップ° L=9.0m PL80×4.0×3000	本	21	6,150	129,150	ZZ99*01*01064 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ストリップ° PL80×4.0×8000	本	36	16,400	590,400	ZZ99*01*01065 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ストリップ° PL80×4.0×7000	本	37	14,300	529,100	ZZ99*01*01066	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ストリップ° PL80×4.0×6000	本	29	12,300	356,700	ZZ99*01*01067	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ストリップ° PL80×4.0×5000	本	27	10,200	275,400	ZZ99*01*01068	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
カセットプレート 285×5.0×250 Sタイプ	本	12	5,500	66,000	ZZ99*01*01070	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	西目屋村

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ボルト・ナット M12×40 六角ボルトナット	個	228	300	68,400	ZZ99*01*01071 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
透水防砂材 1050×2.1 Aタイプ	m	93	850	79,050	ZZ99*01*01072 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
透水防砂材 300×300 Bタイプ	枚	276	200	55,200	ZZ99*01*01073 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
補強土壁材料費 妻留壁・終点部	式	1		4,342,080	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村	

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
壁面材 MF フルタイプ SR235(φ13・φ9)	枚	31	36,000	1,116,000	ZZ99*01*01057 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
壁面材 SF00 最下段用フルタイプ SR235(φ13・φ9)	枚	2	41,400	82,800	ZZ99*01*01058 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
壁面材 MH ハーフタイプ SR235(φ13・φ9)	枚	15	18,300	274,500	ZZ99*01*01059 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
壁面材 MM 750調整用 SR235(φ9)	枚	7	11,500	80,500	ZZ99*01*01061 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タプルフック SR235(φ16)	個	133	5,400	718,200	ZZ99*01*01062 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ストリップ° PL80×4.0×6500	本	99	13,300	1,316,700	ZZ99*01*01074 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ストリップ° PL80×4.0×6000	本	11	12,300	135,300	ZZ99*01*01075 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ストリップ° PL80×4.0×5000	本	10	10,200	102,000	ZZ99*01*01076 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ストリップ° PL80×4.0×4000		本	27	8,200	221,400	ZZ99*01*01077 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
ガ°セットフ°レート 285×5.0×250 スタイ°		本	14	5,500	77,000	ZZ99*01*01070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
ボ°ルト・ナット M12×40 六角ボ°ルトナット		個	189	300	56,700	ZZ99*01*01071 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
透水防砂材 1050×2.1 Ａタイプ°		m	126.8	850	107,780	ZZ99*01*01072 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
透水防砂材 300×300 Bタイプ	枚	266	200	53,200	ZZ99*01*01073 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
まき出し・敷均し、締固め (0015)	m3	1,630		2,079,654	オブション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
まき出し・敷均し、締固め	m3	1,626	1,279	2,079,654	CB222230 1174.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工法区分		帯鋼補強土壁				
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.988	5.04 6,720 7,240	63.79	L001010009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.6		20.46	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 1.61 標準単価 3,540 地区単価 3,830		
その他(機械)	%	0.128		1.64	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	28.848		368.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 25.86 標準単価 28,900 地区単価 35,090		
普通作業員	%	19.472		249	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 23.78 標準単価 25,400 地区単価 22,640		
特殊作業員	%	19.206		245.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村
			標準構成比 19.27 標準単価 28,300		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	17.829		228	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			16.62 31,000 36,210		
その他(労務)	%	1.706		21.82	管理費区分 0
軽油	%	6.096		77.96	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			5.87 138 156		
その他(材料)	%	0.114		1.46	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		0.37	管理費区分 0
基礎アチング工 (0016)	m3	55		3,600,112	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
重力式擁壁	m3	54.6	61,450	3,355,170	CB226320 58621.0 管理費区分 0	
J01 擁壁平均高さ		2m以上5m以下			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 コンクリート規格		土木(3)・港湾(6)	18-8-40		単価地区 西目屋村	
J03 基礎碎石の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 均しコンクリートの有無		無し			豪雪割増	
J05 養生工の種類		一般養生			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			単価補正	
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h	%	4.818		2,960	M000903010 管理費区分 0	
標準構成比			4.77		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			52,800		単価地区 西目屋村	
地区単価			55,900		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	1.252		769.5	管理費区分 0	
型わく工	%	17.4		10,691	R0133 管理費区分 0	
標準構成比			14.9		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			30,000		単価地区 西目屋村	
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	12.151		7,466	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.29 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	11.779		7,237	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.57 31,000 36,210		
運転手(特殊)	%	2.791		1,715	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.41 28,900 35,090		
その他(労務)	%	16.782		10,311	管理費区分 0
生コンクリート 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C<=55%	%	32.237		19,807	Z230210220 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			35.03 19,750 19,050		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	0.647		397.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比			0.6			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.138		85.06	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		10.84	管理費区分 0	
裏込碎石	m3	27.5	8,877	244,117	CB221120 6546.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 碎石の種類		再生クラッシュラン	40～0			
J02 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.417		303.3	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比			4.2			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
その他(機械)						

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.016		1.44	管理費区分 0	
普通作業員	%	22.16		1,967	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			33.72			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
特殊作業員	%	11.818		1,049	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.78			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
運転手(特殊)	%	10.396		922.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			11.61			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
土木一般世話役	%	7.503		666	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			8.71			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	0.309		27.44	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	%	40.535		3,598	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			21.99		
標準構成比			1,200		
標準単価			3,000		
地区単価					
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	3.784		335.9	
			4.54		
標準構成比			138		
標準単価			156		
地区単価					
その他(材料)					管理費区分 0
	%	0.033		2.96	
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.029		3.16	
鉄筋工[市場単価]					WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	t	0.004	206,300	825	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		無 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			単価補正
場所打工 (0017)	m3	4		290,319	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
重力式擁壁	m3	3.9	61,550	240,045	CB226320 58621.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 擁壁平均高さ J02 コンクリート規格 J03 基礎碎石の有無 J04 均しコンクリートの有無 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分		2m以上5m以下 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 無し 無し 一般養生 延長無し			
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.809	4.77 52,800 55,900	2,960	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	1.25		769.5	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型わく工	%	17.371		10,691	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.9			
標準構成比			30,000			
標準単価			36,720			
地区単価						
普通作業員	%	12.131		7,466	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.29			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	11.759		7,237	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.57			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
運転手(特殊)	%	2.786		1,715	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.41			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
その他(労務)						

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	16.753		10,311	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	32.351		19,911	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			35.03 19,750 19,150			
軽油	%	0.646		397.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.6 138 156			
その他(材料)	%	0.139		85.49	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		6.41	管理費区分 0	
裏込碎石	m3	4.9	10,260	50,274	CB221120 6546.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 碎石の種類 J02 費用の内訳		クラッシュラン 40～0 全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準]					L001010007	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	2.957		303.3	管理費区分 0	
標準構成比			4.2		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			8,800		単価地区 西目屋村	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.014		1.44	管理費区分 0	
普通作業員	%	19.177		1,967	R0102	
標準構成比			33.72		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			22,640		単価地区 西目屋村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	10.227		1,049	R0101	
標準構成比			14.78		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			30,700		単価地区 西目屋村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	8.997		922.8	R0114	
標準構成比			11.61		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			35,090		単価地区 西目屋村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	6.493		666	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.71		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	0.268		27.44	
クラッシャーラン C-40					Z002120003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	48.533		4,978	
			21.99		
			1,200		
			4,150		
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	3.275		335.9	
			4.54		
			138		
			156		
その他(材料)					管理費区分 0
	%	0.039		4	
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.02		5.12	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
基盤排水層 (0018)	m3	169		1,347,489	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
基盤排水層 C-40	m3	169.2	6,508	1,101,153	オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
まき出し・敷均し, 締固め	m3	100	1,279	127,900	CB222230 1174.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工法区分		帯鋼補強土壁				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.988	5.04 6,720 7,240	63.79	L001010009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	%	1.6		20.46	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.61			
			3,540			
			3,830			
その他(機械)	%	0.128		1.64	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	28.848		368.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			25.86			
			28,900			
			35,090			
普通作業員	%	19.472		249	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			23.78			
			25,400			
			22,640			
特殊作業員	%	19.206		245.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			19.27			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	西目屋村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.829	16.62 31,000 36,210	228	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.706		21.82	管理費区分	0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.096	5.87 138 156	77.96	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.114		1.46	管理費区分	0
諸雑費	%	0.013		0.37	管理費区分	0
クラッシャーラン C-40	m3	126	4,150	522,900	Z002120003 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06	0

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
吸出し防止材設置	m2	264.5	816	215,832	CB224720 1026.3	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	21.05		171.9	R0102	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	4.872		39.79	R0125	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
吸出し防止材 スパンボンド不織布	%	74.059		604.8	Y001006000001	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	西目屋村

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			560		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.019		0.21	管理費区分 0	
水平・背面排水材 300×10	m	32.8	930	30,504	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
地下排水工 (0019)	m	64		570,298	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
暗渠排水管	m	62.5	5,810	363,125	CB222770 5064.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 管種別		直管			単価地区 西目屋村	
J03 呼び径		200～400mm			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	8.957		520.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	11.53			
		標準単価	25,400			
		地区単価	22,640			
土木一般世話役	%	4.978		289.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	4.89			
		標準単価	31,000			
		地区単価	36,210			
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ300 シングル・有孔管	%	86.059		5,000	Y001664000003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	83.58			
		標準単価	4,190			
		地区単価	4,950			
諸雑費	%	0.006		0.4	管理費区分 0	
暗渠排水管	m	1	3,699	3,699	CB222770 5064.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分		据付				
J02 管種別		直管				
J03 呼び径		200～400mm				
J05 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	14.07		520.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	7.819		289.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ200 シングル・有孔管		%	78.107		2,889	Y001664000002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.004		0.4	管理費区分 0
フィルター材		m3	15.2	11,150	169,480	CB222780 7288.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村
J01 フィルター材の種類			クラッシュラン C-40			
J02 費用の内訳			全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	%	10.888		1,213	M000202129	
標準構成比			15.61		管理費区分	0
標準単価			21,100		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			22,500		単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.216		24.09	管理費区分	0
普通作業員	%	16.273		1,813	R0102	
標準構成比			27.92		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			22,640		単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	11.238		1,252	R0114	
標準構成比			14.15		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			35,090		単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	9.748		1,086	R0125	
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比		12.76		歩 2026.06 単 2026.06	
	標準単価		31,000		単価地区 西目屋村	
	地区単価		36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	2.753		306.7	R0101	
	標準構成比		3.88		管理費区分 0	
	標準単価		28,300		歩 2026.06 単 2026.06	
	地区単価		30,700		単価地区 西目屋村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	0.798		88.86	管理費区分 0	
クラッシャーラン C-40	%	44.681		4,978	Z002120003	
	標準構成比		19.75		管理費区分 0	
	標準単価		1,200		歩 2026.06 単 2026.06	
	地区単価		4,150		単価地区 西目屋村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	3.231		360	Z006702002	
	標準構成比		4.37		管理費区分 0	
	標準単価		138		歩 2026.06 単 2026.06	
	地区単価		156		単価地区 西目屋村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	0.159		17.7	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		10.65	管理費区分 0	
吸出し防止材設置	m2	39.3	865	33,994	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	19.867		171.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	18.8 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	4.599		39.79	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	3.32 31,000 36,210		
吸出防止材 t=10mm ｼﾌﾄ繊維系 不織布	%	75.516		653.4	Z231301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			標準構成比	77.88		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			740 605		単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.018		0.21	管理費区分 0	
壁面背面排水層 (0020)	m3	110		1,181,852	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
壁面背面排水層 C-40	m3	90.1	6,508	586,370	オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
まき出し・敷均し, 締固め	m3	100	1,279	127,900	CB222230 1174.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 工法区分		帯鋼補強土壁				

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.988	5.04 6,720 7,240	63.79	L001010009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.6	1.61 3,540 3,830	20.46	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.128		1.64	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.848	25.86 28,900 35,090	368.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価	%	19.472	23.78 25,400	249	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	19.206	19.27	245.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			28,300 30,700			
土木一般世話役	%	17.829	16.62	228	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			31,000 36,210			
その他(労務)	%	1.706		21.82	管理費区分 0	
軽油	%	6.096	5.87	77.96	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			138 156			
その他(材料)	%	0.114		1.46	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.013		0.37	管理費区分 0	
クラッシャーラン C-40	m3	126	4,150	522,900	Z002120003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
壁面背面排水層 C-40	m3	91.5	6,508	595,482	オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
まき出し・敷均し, 締固め	m3	100	1,279	127,900	CB222230 1174.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工法区分		帯鋼補強土壁				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価	%	4.988	5.04 6,720	63.79	L001010009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			7,240		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.6	1.61 3,540 3,830	20.46	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.128		1.64	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.848	25.86 28,900 35,090	368.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.472	23.78 25,400 22,640	249	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	19.206		245.6	R0101 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.27 28,300 30,700		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.829	16.62 31,000 36,210	228	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.706		21.82	管理費区分 0	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.096	5.87 138 156	77.96	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.114		1.46	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		0.37	管理費区分 0	
クラッシャーラン C-40	m3	126	4,150	522,900	Z002120003 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
カルパート工 (0021)	式	1		2,315,363	
作業土工 (0022)	式	1		42,813	工種 04:道路改良工事
床掘り (0023)	m3	40		11,115	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	39	285	11,115	CB210030 244.12 管理費区分 0
J01 土質		土砂			歩 2026.06 単 2026.06
J02 施工方法		標準			単価地区 西目屋村
J03 土留方式の種類		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 障害の有無		無し			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比	%	21.198	22.47	60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			8,800 9,710		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	西目屋村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	55.903		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	西目屋村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.869	53.87 28,900 35,090	65.29	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	西目屋村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油	%	0.03		0.09	管理費区分 0	
埋戻し (0024)	m3	30		31,698	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増	1 m3 0 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し					週休2日補正	週休2日(月単位)
J01 施工方法	m3	27	1,174	31,698	CB210410 1096.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	10.913		128.1	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10.59			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
振動ロー(舗装用) [ハットガイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.75		20.54	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.65			
標準単価			1,260			
地区単価			1,430			
タンバ及びビランマ 質量 60～80kg	%	0.073		0.86	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.07			
標準単価			471			
地区単価			533			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	29.313		344.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			28.92			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
普通作業員	%	21.595		253.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			25.93			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
運転手(特殊)	%	24.211		284.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			21.34			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
軽油	%	12.037		141.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			11.4			
標準構成比			138			
標準単価			156			
地区単価						
ガソリン					Z006704001	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
レギュラー		%	0.09		1.06	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.1		
標準単価				154		
地区単価				150		
諸雑費		%	0.018		0.34	管理費区分 0
プレキャストカルバート工 (0025)		式	1		2,272,550	工種 04:道路改良工事
プレキャストボックス (0026)		m	15		2,272,550	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ボックスカルバート		m	15.1	150,500	2,272,550	CB222880 149760.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付			
J02 製品長			2.0m/個			
J03 内空幅・内空高(m)			1.25<B<=2.5 1.25<H<=2.5			
J04 基礎材種別			基礎砕石+均しコンクリート			
J05 PC鋼材による縦締め			無し			
J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数			標準			
J08 費用の内訳			全ての費用			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]						L001130006

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
25t吊	%	1.734		2,609	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		1.45			
	標準単価		43,600			
	地区単価		52,400			
その他(機械)	%	2.296		3,455	管理費区分 0	
普通作業員	%	2.856		4,298	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		3.22			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
土木一般世話役	%	1.918		2,886	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		1.65			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
特殊作業員	%	1.63		2,453	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	標準構成比		1.51			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)					単価補正	
	%	8.463		12,734	管理費区分 0	
ボックスカルバート 1500×1500	%	81.1	81.82 245,000 244,000	122,033	Y000356000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.003		32	管理費区分 0	
排水構造物工 (0027)	式	1		5,794,486	オプション入力	
作業土工 (0028)	式	1		147,873	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
床掘り (0029)	m3	70		21,090	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	74	285	21,090	CB210030 244.12 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.198	22.47 8,800 9,710	60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	55.903	53.87 28,900 35,090	159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.869	23.66 138 156	65.29	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.03		0.09	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し (0030)	m3	60		126,783	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	59	2,093	123,487	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
バックホウ(クロー)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.315		174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.79			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
振動ロー(舗装用)〔ハンドガイド式〕 運転質量0.5～0.6t	%	1.548		32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			1.41			
標準単価			1,260			
地区単価			1,430			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
タンパ° 及びバンマ 質量 60～80kg	%	0.098		2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0.09			
	標準単価		471			
	地区単価		533			
普通作業員	%	34.647		725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		40.17			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
特殊作業員	%	27.579		577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		26.27			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			
運転手(特殊)	%	18.432		385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		15.69			
	標準単価		28,900			
	地区単価		35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	9.242		193.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.122		2.56	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		0.78	管理費区分 0	
埋戻し	m3	1	3,296	3,296	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.482		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区	
			8.37			
			18,200			
			18,200			

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
タンパ°及びピラマ 質量 60～80kg	%	0.665		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.58 471 533			
普通作業員	%	48.1		1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			53.26 25,400 22,640			
特殊作業員	%	27.947		920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			25.42 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	10.852		357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			8.82 28,900 35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	3.114		102.6	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.819		26.99	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.021		1.49	管理費区分 0
集水桝・マンホール工 (0031)	式	1		4,166,674	オプション入力 工種 04:道路改良工事
現場打ち集水桝 (0032)	箇所	2		3,064,674	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	2,580,754	2,580,754	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート	m3	19.7	29,820	587,454	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20) 一般養生 無し 全ての費用				
普通作業員	%	11.76		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.85			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	8.131		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.3			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	7.892		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.58			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	2.027		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	70.184		20,924	Z230210265 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			71.32			
標準単価			20,400			
地区単価			19,550			
諸雑費	%	0.006		8.7	管理費区分 0	
型枠	m2	87	11,260	979,620	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			46.66			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			30,000 36,720		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	西目屋村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.102	25.14 25,400 22,640	2,263	R0102 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 西目屋村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.958	9.51 31,000 36,210	1,121	R0125 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 西目屋村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分	0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分	0
コンクリート	m3	1.3	29,390	38,207	CB240010 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増	30615.0 0 2026.06 単 2026.06 西目屋村 1.000 00-00 0
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 一般養生				

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無し 全ての費用			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	11.931		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	8.249		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	8.007		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.056		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	69.75		20,496	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			19,150		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.007		6.7	管理費区分 0	
型枠	m2	1.7	5,829	9,909	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
基礎砕石	m2	8.4	1,881	15,800	CB221110 1407.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用				
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.922	4.75 8,800 9,710	73.77	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.024		0.46	管理費区分 0	
普通作業員	%	22.544		424	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			33.8 25,400 22,640		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.58	14.27 28,300 30,700	217.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.027	13.24 28,900 35,090	226.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.444	8.52 31,000 36,210	140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.368		6.93	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
再生クラッシャー RC-40	%	38.277		719.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			20.46 1,200 3,000			
軽油	%	3.739		70.33	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.42 138 156			
その他(材料)	%	0.051		0.95	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		0.66	管理費区分 0	
鉄筋工[市場単価]	t	0.62	194,500	120,590	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鉄筋工[市場単価]	t	0.12	192,500	23,100	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
鉄筋工[市場単価]	t	1.58	193,500	305,730	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D29～32				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
足場工	掛m2	88.4	5,660	500,344	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工法		手摺先行型枠組足場				
J02 安全ネット		必要				
J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	431,900	431,900	CB222950 400180.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		3.25m3を超え3.42m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.061	0.06 8,800 9,710	264.9	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.056	34.43 30,000 36,720	168,645	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.396	22.27 25,400 22,640	79,436	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価	%	9.526	8.8 31,000	41,134	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村	

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	2.061		8,899	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.05 28,300 30,700			
その他(労務)	%	14.779		63,815	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	15.824		68,330	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			17.61 19,750 19,150			
軽油	%	0.052		226.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.05 138 156			
その他(材料)	%	0.243		1,048	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.002		102	管理費区分 0
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	17	3,060	52,020	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋 (0033)	枚	2		1,102,000	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	1	619,000	619,000	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	1	483,000	483,000	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 作業区分		据付け			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
地下排水工 (0034)	式	1		881,022	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
地下排水 (0035)	m	60		760,622	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
暗渠排水設置 本管暗渠φ300	m	24.4	19,117	466,454	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
暗渠排水管	m	10	5,810	58,100	CB222770 5064.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳		据付 直管 200～400mm 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	8.957		520.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			11.53 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	4.978		289.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			4.89 31,000 36,210			
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ300 シングル・有孔管	%	86.059		5,000	Y001664000003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			83.58 4,190 4,950			
諸雑費	%	0.006		0.4	管理費区分 0	
フィルター材	m3	8.7	11,210	97,527	CB222780 7288.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村	
J01 フィルター材の種類		クラッシュラン C-80				
J02 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.829	15.61 21,100 22,500	1,213	M000202129 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.215		24.09	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.186	27.92 25,400 22,640	1,813	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.177	14.15 28,900 35,090	1,252	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	9.695		1,086	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.76 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.738	3.88 28,300 30,700	306.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.793		88.86	管理費区分 0	
クラッシャーラン C-80 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.977	19.75 1,200 4,200	5,038	Z002120004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.214	4.37 138 156	360	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	0.16		17.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.016		10.45	管理費区分 0	
吸出し防止材設置	m2	41.1	865	35,551	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	19.867		171.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	18.8 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	4.599		39.79	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	3.32 31,000 36,210		
吸出防止材 t=10mm ヲ繊維系 不織布	%	75.516		653.4	Z231301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			標準構成比	77.88		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			740 605		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	西目屋村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.018		0.21	管理費区分	0
暗渠排水設置 補助暗渠 φ200	m	35.7	8,240	294,168	オプション入力 単位数量 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	10 m 0 00-00 0 0% 係数ランク 1
暗渠排水管	m	10	3,699	36,990	CB222770 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	5064.1 0 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳		据付 直管 200～400mm 全ての費用			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	西目屋村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	14.07		520.4	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			11.53 25,400 22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	7.819		289.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.89 31,000 36,210			
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ200 シングル・有孔管	%	78.107		2,889	Y001664000002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			83.58 4,190 2,860			
諸雑費	%	0.004		0.4	管理費区分 0	
フィルター材	m3	2.4	11,210	26,904	CB222780 7288.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 フィルター材の種類 J02 費用の内訳		クラッシュラン C-80 全ての費用				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	%	10.829		1,213	M000202129 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.61 21,100 22,500			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.215		24.09	管理費区分	0
普通作業員	%	16.186		1,813	R0102 管理費区分	0
			27.92		歩	2026.06 単 2026.06
標準構成比					単価地区	西目屋村
標準単価			25,400		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			22,640		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	11.177		1,252	R0114 管理費区分	0
			14.15		歩	2026.06 単 2026.06
標準構成比					単価地区	西目屋村
標準単価			28,900		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			35,090		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	9.695		1,086	R0125 管理費区分	0
			12.76		歩	2026.06 単 2026.06
標準構成比					単価地区	西目屋村
標準単価			31,000		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			36,210		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	2.738		306.7	R0101 管理費区分	0
			3.88		歩	2026.06 単 2026.06
標準構成比					単価地区	西目屋村
標準単価			28,300			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.793		88.86	管理費区分 0	
クラッシャーラン C-80 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.977	19.75 1,200 4,200	5,038	Z002120004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.214	4.37 138 156	360	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.16		17.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.016		10.45	管理費区分 0	
吸出し防止材設置	m2	21.4	865	18,511	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	19.867		171.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				18.8		
				25,400		
				22,640		
土木一般世話役		%	4.599		39.79	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				3.32		
				31,000		
				36,210		
吸出防止材						Z231301005
t=10mm ヲ繊維系 不織布	%	75.516			653.4	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				77.88		
				740		
				605		
諸雑費		%	0.018		0.21	管理費区分 0
ふとんかご (0036)		m	8		120,400	オプション入力 第0023号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						単位数量	1	m
						管理費区分	0	
						歩	2026.06	単 2026.06
						単価地区	西目屋村	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						潮間割増	0%	係数ランク 1
						週休2日補正	週休2日(月単位)	
ふとんかご		m	8	15,050	120,400	CB225030 15802.0		
						管理費区分	0	
J01 作業区分			設置			歩	2026.06	単 2026.06
J02 ふとんかご種別			スロー°式			単価地区	西目屋村	
J03 ふとんかご規格			高さ50cm×幅120cm			労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						潮間割増	0%	係数ランク 1
						単価補正		
バックホウ(クローラ型)〔標準型〕						M000202053		
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		%	5.59		840.9	管理費区分	0	
標準構成比				5.01		歩	2026.06	単 2026.06
標準単価				19,300		単価地区	西目屋村	
地区単価				20,500		労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増	B地区	
						潮間割増	0%	係数ランク 1
						単価補正		
普通作業員		%	15.044		2,263	R0102		
標準構成比				16.07		管理費区分	0	
標準単価				25,400		歩	2026.06	単 2026.06
地区単価				22,640		単価地区	西目屋村	
						労調係数	1.000	00-00 0
						豪雪割増		
						潮間割増	0%	係数ランク 1
						単価補正		
土木一般世話役						R0125		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	6.491		976.4	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	5.914		889.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	6.339		953.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ふとんかご パネルタイプ 4.0 13×50×120cm	%	34.209		5,146	Z004004003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
割栗石 50-150mm	%	18.182		2,735	Z002140001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			24.7 6,850 4,800		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.482	2.09 138 156	373.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	5.74		863.4	管理費区分 0
諸雑費	%	0.009		8.9	管理費区分 0
排水工 (0037)	式	1		598,917	オプション入力 工種 04:道路改良工事
排水 (0038)	m	34		598,917	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
U型側溝	m	22	9,564	210,408	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)				
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm				
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎砕石施工の有無		無し				
U型側溝	m	12.2	22,520	274,744	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)				
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm				
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎砕石施工の有無		無し				
コンクリート打設工	m2	17.1	6,447	110,243	WB240730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 対象構造物		小段排水溝				
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ				
J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し				
J05 生コンクリート使用量		10m3/100m2				
J06 目地材の有無		無し				
養生工	m2	17.1	206	3,522	WB240740 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 対象構造物		縦排水溝・小段排水溝				

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0039)	式	1		51,391,806	
共通仮設 (0040)	式	1		5,971,000	
共通仮設費 (0041)	式	1		575,000	
現場環境改善費 (0042)	式	1		575,000	
現場環境改善費（率計上） (0043)	式	1		575,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0044)	式	1		5,396,000	
主たる工種		04:道路改良工事			
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0			
除雪工事補正		未使用 1.00			
ICT施工補正		補正なし 1.0			
週休2日補正		週休2日(月単位) 1.01			
純工事費 (0045)	式	1		57,362,806	
現場管理費 (0046)	式	1		18,333,000	
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0047)	式	1		75,695,806	
一般管理費等 (0048)	式	1		13,424,194	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0049)	式	1		89,120,000	
消費税額及び地方消費税額 (0050)	式	1		8,912,000	
工事費計 (0051)	式	1		98,032,000	