

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7港整 第2080-1号

設計書番号 508-970-0009

奥内漁港港整備工事

実施 設計書

青森市大字奥内 地先

工 期 1 9 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	4号-2.0m物揚場	54.4	m
	上部工	1	式
	裏込・裏埋工	1	式
	第2南護岸	62.4	m
	基礎工	1	式
	上部工	1	式
	裏込・裏埋工	1	式
設計額	63,800,000 円 (内消費税 5,800,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場 4号-2.0m物揚場							
		式	1		10,068,471		
上部工							
		式	1		5,903,520		
上部コンクリート工							
		式	1		5,903,520		
支保							内 1号
		m	58		1,479,232		
鉄筋	SD345 D13						内 2号
		Kg	2,191		560,278		
型枠							内 3号
		m2	186		2,101,080		
伸縮目地	瀝青質系						内 4号
		m2	8		24,640		
コンクリート	高炉B 港湾(10) 21-8-40 W/C≧60%						内 5号
		m3	72		1,738,290		
付属工							
		式	1		3,654,774		
係船柱工							
		式	1		642,040		
係船柱	直柱5t φ150						内 6号
		基	10		642,040		
防舷材工							
		式	1		2,000,150		
防舷材	130H×1100L						内 7号
		基	27		1,936,995		

設計内訳書（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
梯子	150H×1200L+1200L						内 8号
		基	1		63,155		
車止・縁金物工							
		式	1		983,514		
車止	150H×150W						内 9号
		m	33		552,648		
縁金物	コゝム製 100H×100W						内 10号
		m	27		430,866		
防食工							
		式	1		29,070		
電気防食	電位測定装置						内 11号
		個	1		29,070		
裏込・裏埋工							
		式	1		510,177		
裏埋土工							
		式	1		510,177		
土砂盛土	購入土						内 12号
		m3	161		510,177		
第2南護岸							
		式	1		25,051,344		
海上地盤改良工							
		式	1		36,120		
床掘土工							
		式	1		36,120		
土砂掘削							内 13号
		m3	15		36,120		

設計内訳書（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第2南護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎工							
		式	1		11,111,508		
基礎捨石工							
		式	1		11,111,508		
基礎捨石	30～200kg/個						内 14号
		m3	712		6,015,688		
捨石本均し	±5cm						内 15号
		m2	154		1,692,768		
捨石荒均し	±20cm						内 16号
		m2	198		1,396,015		
捨石荒均し	±30cm						内 17号
		m2	284		2,007,037		
被覆・根固工							
		式	1		4,379,705		
被覆ブロック工							
		式	1		1,310,572		
被覆ブロック据付	M型ブロック1t型 1.5×1.0×0.5 1.00t/個						内 18号
		個	208		1,310,572		
根固ブロック工							
		式	1		3,069,133		
根固ブロック製作	6.23t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%						内 19号
		個	22		2,573,872		
根固ブロック製作	8.72t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%						内 20号
		個	2		314,795		
根固ブロック据付	6.23t 2.5×1.5×0.8						内 21号
		個	22		162,492		

設計内訳書（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第2南護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固ブロック据付	8.72t 3.4×1.5×0.8						内 22号
		個	2		17,974		
上部工 (胸壁工)							
		式	1		4,367,052		
上部コンクリート工 (胸壁コンクリート)							
		式	1		4,367,052		
型枠							内 23号
		m2	191		2,134,616		
伸縮目地	瀝青質系						内 24号
		m2	18		55,440		
コンクリート	高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%						内 25号
		m3	92		2,176,996		
裏込・裏埋工							
		式	1		4,718,884		
裏込工							
		式	1		4,718,884		
裏込材	割栗石 5～15cm						内 26号
		m3	161		1,009,148		
裏込均し	±20cm						内 27号
		m2	281		1,581,676		
吸出し防止材	防砂シート 不織布 厚さ5mm以上 原反+縫製・継目						内 28号
		m2	569		2,128,060		
構造物撤去工							
		式	1		142,787		
撤去工							
		式	1		142,787		

設計内訳書（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第2南護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去・据付	六脚ブロック A0.40形 1.012t/個						内 29号
		個	67		142,787		
仮設工							
		式	1		295,288		
工事用道路工							
		式	1		295,288		
敷鉄板	22×1524×6096						内 30号
		m2	167		295,288		
直接工事費							
		式	1		35,119,815		
共通仮設							
		式	1		3,005,060		
共通仮設費							
		式	1		667,060		
運搬費							
		式	1		294,060		
仮設材等運搬	敷鉄板						内 31号
		式	1		294,060		
現場環境改善費							
		式	1		373,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		373,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,338,000		
純工事費							
		式	1		38,124,875		

設計内訳書（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第2南護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1		10,748,000		
工事原価							
		式	1		48,872,875		
一般管理費等							
		式	1		9,127,125		
工事価格							
		式	1		58,000,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		5,800,000		
工事費計							
		式	1		63,800,000		

#

#

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	294,060				
回航・えい航費	0	運搬費	294,060	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					3,005,060

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	38,124,875	単独（追加工事）直接工事費	35,119,815	単独（追加工事）共通仮設費	3,005,060
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		5,479,000			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		43,603,875	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		43,603,875		0	0
現場管理費 率（補正前）		23.27%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.00%		0.00%	
施工時期補正		0.66%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03		24.65%		0.00%	
計上額		10,748,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	48,872,875				
純工事費	38,124,875	現場管理費	10,748,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	48,872,875	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	48,872,875		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.64%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.64%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	48,872,875		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	9,127,125				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工 期 日 数	195日間	
冬 期 日 数	108日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.66%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			35,119,815
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				35,119,815
	共通仮設費（率分）	40,598,815	5.76	2,338,000
	運搬費			294,060
現場環境改善費対象工事費				35,119,815
	現場環境改善費（率分）	40,598,815	0.92	373,000
現場管理費対象純工事費				38,124,875
	現場管理費	43,603,875	24.65	10,748,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				48,872,875
	一般管理費等	48,872,875	18.64	9,127,125
	業務委託費			0
工事価格				58,000,000
消費税等相当額				5,800,000
工事費計				63,800,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	支保							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(鋼矢板式)		陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 1号 03-06-02 管理費区分 : 0
DH106020			m	58	25, 504	1, 479, 232		
合計						1, 479, 232		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	鉄筋	SD345 D13						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋加工組立		SD345 D13, 重力式・鋼矢板式, 有り, 陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						単 2号 03-06-02
DH106090			kg	2, 191	208	455, 728		管理費区分 : 0
溶接		陸上, 標準, 半自動, I形, 7mm, 5m以上(標準), 無し						単 3号 03-06-02
DH106110			m	50	2, 091	104, 550		管理費区分 : 0
合計						560, 278		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊						単 4号 03-06-02
DH106130		m2	144	11, 176	1, 609, 344		管理費区分 : 0
木製型枠組立組外(鋼矢板式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊						単 5号 03-06-02
DH106160		m2	42	11, 708	491, 736		管理費区分 : 0
合計					2, 101, 080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	伸縮目地	瀝青質系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系						単 6号 03-06-02
DH106180		m2	8	3, 080	24, 640		管理費区分 : 0
合計					24, 640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	コンクリート	高炉B 港湾(10) 21-8-40 W/C≦60%						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設		ミキサー車打設, 鉄筋						単 7号 03-06-02
DH106190			m3	72	23,766	1,711,152		管理費区分：0
基礎砕石敷均し								単 8号 03-06-02
DH106270			m3	3	9,046	27,138		管理費区分：0
合計						1,738,290		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	係船柱	直柱5t φ150						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
係船柱取付		陸上, 100kN未満, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊						単 9号 03-07-02 材料別途 管理費区分 : 0
DH107010			基	10	42, 664	426, 640		
係船柱 直柱5t 物揚場及び-4. 0m岸壁迄								管理費区分 : 0
Z231251005			個	3	71, 800	215, 400		
係船柱 直柱5t 物揚場及び-4. 0m岸壁迄								支給品 管理費区分 : 0
Z231251005			個	7	71, 800	0		
合計						642, 040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	防舷材	130H×1100L					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋込栓取付 DH107040	陸上, H = 250mm未満, 5基以上(標準) , 先付け(標準)	基	27	11, 730	316, 710		単 10号 03-07-03 材料別途 管理費区分 : 0
防舷材取付 DH107050	陸上, 無し, H = 250mm未満, ラフテレーンク ン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊, 5基以上 (標準)	基	27	17, 255	465, 885		単 11号 03-07-03 材料別途 管理費区分 : 0
防舷材(取付金具) 漁港型 130H (4本) SUS Z231242010		組	8	26, 600	212, 800		管理費区分 : 0
防舷材(本体) 漁港型 130H×1100L ZZ99*23000001		基	8	117, 700	941, 600		管理費区分 : 0
防舷材(取付金具) 漁港型 130H (4本) SUS Z231242010		組	19	26, 600	0		支給品 管理費区分 : 0
防舷材(本体) 漁港型 130H×1100L ZZ99*23000001		基	19	117, 700	0		支給品 管理費区分 : 0
合計					1, 936, 995		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	梯子	150H×1200L+1200L					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋込栓取付 DH107040	陸上, H = 250mm未満, 5基以上(標準) , 先付け(標準)	基	1	11, 730	11, 730		単 10号 03-07-03 材料別途 管理費区分 : 0
梯子取付 DH107060	陸上, ラフエレベーター, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊	基	1	51, 425	51, 425		単 12号 03-07-03 材料別途 管理費区分 : 0
コルム製梯子(天端部手摺、金具込み) 150H×1200L+1200L 金具SUS ZZ99*23500002		基	1	661, 500	0		支給品 管理費区分 : 0
合計					63, 155		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	車止	150H×150W					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車止取付 DH107080	1本当り質量100kg未満の場合, 延30m 以上(標準), 先付け(標準)	m	33	2, 856	94, 248		単 13号 03-07-04 材料別途 管理費区分 : 0
車止め 150H×150W (鋼製、ボルト込) SUS ZZ31260010		m	12	38, 200	458, 400		管理費区分 : 0
車止め 150H×150W (鋼製、ボルト込) SUS ZZ31260010		m	21	38, 200	0		支給品 管理費区分 : 0
合計					552, 648		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	緑金物	ｺﾞﾑ製 100H×100W						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
緑金物取付 DH107110		延30m未満						単 14号 03-07-04 材料別途 管理費区分：0
			m	27	1, 958	52, 866		
コーナー保護材(ｺﾞﾑ製) 100H×100W アンカーﾎﾞﾙﾄ含 (SUS304) Z231216005								管理費区分：0
			m	9	42, 000	378, 000		
コーナー保護材(ｺﾞﾑ製) 100H×100W アンカーﾎﾞﾙﾄ含 (SUS304) Z231216005								支給品 管理費区分：0
			m	18	42, 000	0		
合計								
						430, 866		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 11号	電気防食	電位測定装置						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電位測定装置取付		DH107160						単 15号 03-07-05 材料別途 管理費区分：0
			個	1	29,070	29,070		
端子板		ZZ99*01*02001						支給品 管理費区分：0
			個	1	15,000	0		
合計						29,070		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 12号	土砂盛土	購入土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山土 ルース 現着 (10, 000m3未満に適用) Z231365005		m3	199	2, 350	467, 650		管理費区分 : 0
路体 (築堤) 盛土 CB210510	2. 5m以上4. 0m未満	m3	43	989	42, 527		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					510, 177		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 13号	土砂掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 上記以外 (小規模), 全ての費用	m3	15	2, 408	36, 120		02-01-03 管理費区分 : 0
合計					36, 120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 14号	基礎捨石	30～200kg/個						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石投入 DH103060		30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満						単 16号 03-03-04 管理費区分：0
			m3	712	8, 449	6, 015, 688		
合計						6, 015, 688		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 15号	捨石本均し	±5cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(陸上)		陸上施工, 無し, 本均し, ±5cm, 200kg /個未満, 1, 000m2未満, 潮待ち部以外, 100kg/個未満, 無し						単 17号 03-03-04 管理費区分 : 0
DH103080			m2	154	10, 992	1, 692, 768		
合計								
						1, 692, 768		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 16号	捨石荒均し	±20cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(陸上) DH103080		陸上施工, 無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 1, 000m2未満, 潮待ち部以外, 100kg/個未満, 無し						単 18号 03-03-04 管理費区分 : 0
			m2	131	5, 292	693, 252		
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070		無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し						単 19号 03-03-04 管理費区分 : 0
			m2	67	10, 489	702, 763		
合計								
						1, 396, 015		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 17号	捨石荒均し	±30cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(陸上) DH103080	陸上施工, 無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 1, 000m2未満, 潮待ち部以外, 100kg/個未満, 無し							単 18号 03-03-04 管理費区分 : 0
		m2	187	5, 292	989, 604			
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し							単 19号 03-03-04 管理費区分 : 0
		m2	97	10, 489	1, 017, 433			
合計								
					2, 007, 037			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 18号	被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付	M型ﾌﾞﾛｯｸ1t型 1. 5×1. 0×0. 5 1. 00t/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	据付, 1t/個, 標準, ﾚﾌﾃﾚﾝｽｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ﾚﾌﾃﾚﾝｽｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, 標準, ﾂﾗｯｸ, 11t	個	82	4, 744	389, 008		単 20号 03-05-04 管理費区分: 0
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	据付, 1t/個, 標準, ﾚﾌﾃﾚﾝｽｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ﾚﾌﾃﾚﾝｽｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, 標準, ﾂﾗｯｸ, 11t	個	126	7, 314	921, 564		単 21号 03-05-04 管理費区分: 0
合計					1, 310, 572		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 19号	根固ﾌﾞﾛｯｸ製作	6. 23t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固ﾌﾞﾛｯｸ製作	0. 8m(2. 5×1. 5×0. 8) (有孔部:0. 30～0. 45m2/カ所 1カ所, 直接打設, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊, 各種	個	22	111, 600	2, 455, 200		03-05-05 管理費区分: 0
吊筋 SS400 φ16×1040		本	88	1, 180	103, 840		管理費区分: 0
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立	鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾚﾌﾃﾚﾝｽｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	kg	144	103	14, 832		単 22号 03-05-05 管理費区分: 0
合計					2, 573, 872		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 20号	根固ブロック製作	8. 72t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーフینگ敷設 DH105160	無し	m2	9	626	5, 634		単 23号 03-05-05 管理費区分：0
吊筋 SS400 φ16×1160 ZZ99*00900004		本	8	1, 320	10, 560		管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー組立 DH105210	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	15	103	1, 545		単 22号 03-05-05 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH105220	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	20	5, 184	103, 680		単 24号 03-05-05 管理費区分：0
コンクリート打設 DH105230	ミキサー車打設	m3	8	24, 172	193, 376		単 25号 03-05-05 管理費区分：0
合計					314, 795		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 21号	根固ブロック据付	6. 23t 2. 5×1. 5×0. 8						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式) DH105120		据付, 6. 23t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 35t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 35t吊, 標準, トラック,						単 26号 03-05-05 管理費区分 : 0
			個	22	7, 386	162, 492		
合計						162, 492		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 22号	根固ﾌﾞﾛｯｸ据付	8. 72t 3. 4×1. 5×0. 8						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置 (陸上連携方式) DH105120		据付, 8. 72t/個, 標準, ﾚﾌﾃﾚﾝｽｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 50t吊, ﾚﾌﾃﾚﾝｽｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 50t吊, 標準, ﾄﾚｰﾗ,	個	2	8, 987	17, 974		単 27号 03-05-05 管理費区分 : 0
合計						17, 974		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 23号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフレレンクレーン, (油圧伸縮シブ型)						単 28号 03-06-02
DH106120	16t吊	m2	191	11, 176	2, 134, 616		管理費区分 : 0
合計					2, 134, 616		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 24号	伸縮目地	瀝青質系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系						単 6号 03-06-02
DH106180		m2	18	3, 080	55, 440		管理費区分 : 0
合計					55, 440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 25号	コンクリート		高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≤65%					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設		ミキサー車打設, 無筋						単 29号 03-06-02
DH106190			m3	92	23, 663	2, 176, 996		
合計								
						2, 176, 996		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 26号	裏込材		割栗石 5～15cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏込材投入(直接投入)		25%, 割石, 10m未満, 1, 000m3未満, 0. 4 1						単 30号 03-09-02 管理費区分 : 0
DH109020			m3	161	6, 268	1, 009, 148		
合計								
						1, 009, 148		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 27号	裏込均し	±20cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上) DH109060	陸上施工,無し,裏込均し(Ⅱ)(±20cm),1,000m2未満,潮待ち部以外	m2	199	4,030	801,970		単 31号 03-09-02 管理費区分:0
裏込均し(Ⅱ)(水中) DH109070	普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m未満	m2	81	9,626	779,706		単 32号 03-09-02 管理費区分:0
合計					1,581,676		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 28号	吸出し防止材	防砂シート 不織布 厚さ5mm以上 原反+縫製・継目					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防砂シート敷設 DH109080	陸上,陸上クレーン,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊,10m未満(標準)	m2	569	3,740	2,128,060		単 33号 03-09-02 管理費区分:0
合計					2,128,060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 29号	ﾌﾞﾛｯｸ撤去・据付		六脚ﾌﾞﾛｯｸ A0. 40形 1. 012t/個					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内)		撤去・据付(乱積), 異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆、消波], 陸上, 1. 012t/個, 無し, 標準, ﾚﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊,						単 34号 03-15-03 管理費区分: 0
	DH115040		個	54	1, 681	90, 774		
ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内)		撤去・据付(乱積), 異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆、消波], 陸上, 1. 012t/個, 無し, 標準, ﾚﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊,						単 35号 03-15-03 管理費区分: 0
	DH115040		個	13	4, 001	52, 013		
合計						142, 787		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 30号	敷鉄板		22×1524×6096					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 36号 02-05-16 管理費区分：0
WB253610			m2	167	464	77,488		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm), 無, 117日, 無, 有						単 37号 02-05-16 管理費区分：0
WB253630			枚	18	12,100	217,800		
合計						295,288		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 31号	仮設材等運搬	敷鉄板					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 11 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 38号 01-02-02 管理費区分 : 0
		t	58	3, 570	207, 060		
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 39号 01-02-02 管理費区分 : 0
		t	29	3, 000	87, 000		
合計							
					294, 060		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DH106020	支保組立組外(鋼矢板式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	m	単位数量	100	単価	25, 504
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外(鋼矢板式) クレーン抜き Q300302020							管理費区分 : 0	
			m	100	24, 480	2, 448, 000		
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 40号 07-01-28 管理費区分 : 0	
			日	2. 1	48, 800	102, 480		
合計						2, 550, 480		
単価						25, 504	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DH106090	鉄筋加工組立	SD345 D13, 重力式・鋼矢板式, 有り, 陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	208
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD345 D13 Z301010200001			kg	1, 030	112. 5	115, 875	管理費区分：0	
鉄筋加工組立(上部工製作) クレーン抜き Q300503010			kg	1, 000	88	88, 000	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850			日	0. 1	48, 800	4, 880	単 40号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						208, 755		
単価						208	円/kg	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 3号 DH106110	溶接	陸上, 標準, 半自動, I形, 7mm, 5m以上 (標準), 無し	単位	m	単位数量	50	単価	2, 091
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
半自動アーク溶接(陸上施工) I型 6mm以上10mmまで 単価補正1. 000 (FC0)		Q301902010	m	50	2, 091	104, 550	管理費区分 : 0	
合計						104, 550		
単価						2, 091	円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 4号 DH106130	鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	11, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式) クレーン抜き		Q300704020	m2	100	10, 200	1, 020, 000	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊		DHT20850	日	2	48, 800	97, 600	単 40号 07-01-28 管理費区分 : 0	
合計						1, 117, 600		
単価						11, 176	円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 5号 DH106160	木製型枠組立組外(鋼矢板式)	陸上, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	11, 708
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木製型枠組立組外(鋼矢板式) クレーン抜き Q300704040							管理費区分：0	
			m2	100	11, 220	1, 122, 000		
ラフテレーンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850							単 40号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	1	48, 800	48, 800		
合計							1, 170, 800	
単価							円／m2 11, 708	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 6号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm Q301101010							管理費区分：0	
			m2	100	3, 080	308, 000		
合計							308, 000	
単価							円／m2 3, 080	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 DH106190	コンクリート打設	ミキサー車打設, 鉄筋	単位	m3	単位数量	10	単価	23, 766
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(高炉B) 港湾(10) 21-8-40 W/C≤60% ZZ99*02500007							管理費区分 : 0	
			m3	10. 2	20, 600	210, 120		
コンクリート打設(上部工製作) ミキサー車から直接投入 Q300804020							管理費区分 : 0	
			m3	10	2, 754	27, 540		
合計						237, 660		
単価						23, 766	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DH106270	基礎碎石敷均し		単位	m3	単位数量	10	単価	9, 046
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャー RC-40	ZZ99*05200001						管理費区分：0	
			m3	12	3, 250	39, 000		
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 3	30, 700	9, 210		
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 8	22, 640	40, 752		
雑材料 労務費の%	ZS7H10040	3%					[1] []	
			式	1		1, 498		
合計							90, 460	
単価							9, 046 円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 DH107010	係船柱取付	陸上, 100kN未満, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	基	単位数量	5	単価	42, 664
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
係船柱 別途								
ZZ99*23200002			基	5	0	0	管理費区分：0	
係船柱取付 100kN未満(陸上)クレーン抜き								
Q301201010			基	5	38, 760	193, 800	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊							単 40号 07-01-28	
DHT20850			日	0. 4	48, 800	19, 520	管理費区分：0	
合計						213, 320		
単価						42, 664	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 DH107040	埋込栓取付	陸上, H = 250mm未満, 5基以上(標準) , 先付け(標準)	単位	基	単位数量	14	単価	11, 730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋込栓 材料別途		ZZ99*23100003					管理費区分 : 0	
			基	14	0	0		
埋込栓取付 H=250mm未満(陸上施工) 単価補正1. 000 (FC0)		Q301302090					管理費区分 : 0	
			基	14	11, 730	164, 220		
合計						164, 220		
単価						11, 730	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号 DH107050	防舷材取付	陸上,無し,H = 250mm未満,ラフテレンク レン,(油圧伸縮ジャブ型)16t吊,5基以上 (標準)	単位	基	単位数量	14	単価	17,255
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防舷材 材料別途								
ZZ99*23000002			基	14	0	0	管理費区分:0	
防舷材取付 H=250mm未満(陸上施工)クレン抜き 単価補正1.000(FC0)		Q301301090	基	14	13,770	192,780	管理費区分:0	
ラフテレンクレン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)16t吊		DHT20850	日	1	48,800	48,800	単 40号 07-01-28 管理費区分:0	
合計						241,580		
単価						17,255	円/基	

2 次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 DH107060	梯子取付	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	基	単位数量	14	単価	51,425
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
梯子 材料別途								
ZZ99*23500001			基	14	0	0	管理費区分：0	
梯子取付 H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き								
Q301303010			基	14	47,940	671,160	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊							単 40号 07-01-28	
DHT20850			日	1	48,800	48,800	管理費区分：0	
合計						719,960		
単価						51,425	円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 13号 DH107080	車止取付	1本当り質量100kg未満の場合, 延30m 以上(標準), 先付け(標準)	単位	m	単位数量	100	単価	2, 856
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止 材料別途								
ZZ99*23400002			m	100	0	0	管理費区分 : 0	
車止取付 二次製品 クレーン抜き 単価補正1. 000 (FC0)								
Q301402010			m	100	2, 856	285, 600	管理費区分 : 0	
合計						285, 600		
単価						2, 856	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 14号 DH107110	縁金物取付	延30m未満	単位	m	単位数量	100	単価	1, 958
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
縁金物 材料別途								
ZZ99*23300002			m	100	0	0	管理費区分 : 0	
縁金物取付 二次製品 単価補正1. 200 (FC0)								
Q301404020			m	100	1, 958	195, 800	管理費区分 : 0	
合計						195, 800		
単価						1, 958	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号 DH107160	電位測定装置取付		単位	個	単位数量	2	単価	29, 070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
端子板								
Z303010020001			個	2	0	0	管理費区分 : 0	
電位測定装置取付								
Q301504010			個	2	29, 070	58, 140	管理費区分 : 0	
合計						58, 140		
単価						29, 070	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号 DH103060	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	8, 449
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎捨石(中詰石) 陸上渡し 30～200kg/個 ZZ99*03100002			m3	1, 300	5, 950	7, 735, 000	[] [1] [] 管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り	日	2. 89	232, 753	672, 656	単 41号 07-01-18 [] [1] [] 管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%	式	1		42, 038	[1] [] [] 管理費区分 : 0	
合計						8, 449, 694		
単価						8, 449	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号 DH103080	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工, 無し, 本均し, ±5cm, 200kg /個未満, 1, 000m2未満, 潮待ち部以外 , 100kg/個未満, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	10, 992
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) DHT22670			日	2. 9	76, 470	221, 763	単 42号 07-01-39 [] [1] 管理費区分 : 0	
石工 R0107			人	3. 7	34, 370	127, 169	[] [1] 管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102			人	32. 9	22, 640	744, 856	[] [1] 管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%	式	1		5, 468	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						1, 099, 256		
単価						10, 992	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号 DH103080	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工, 無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 1, 000m2未満, 潮待ち部以外, 100kg/個未満, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	5, 292
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) DHT22670			日	1. 4	76, 470	107, 058	単 42号 07-01-39 [] [1] 管理費区分 : 0	
石工 R0107			人	1. 8	34, 370	61, 866	[] [1] 管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102			人	15. 8	22, 640	357, 712	[] [1] 管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%	式	1		2, 633	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						529, 269		
単価						5, 292	円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 19号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	22. 3	単価	10, 489
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 41号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	232, 753	232, 753	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%					[1] []	
			式	1		1, 163	管理費区分 : 0	
合計								
						233, 916		
単価								
						10, 489	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 20号 DH105060	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	据付, 1t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧 伸縮シブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン, (油 圧伸縮シブ型) 25t吊, 標準, トラック, 11t	単位	個	単位数量	91	単価	4,744
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊 DHT20870							単 43号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	52,400	52,400	管理費区分: 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊 DHT20870							単 43号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	52,400	52,400	管理費区分: 0	
トラック 11t積 DHT20470							単 44号 07-01-33 [] [1]	
			日	3	56,785	170,355	管理費区分: 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31,930	63,860	管理費区分: 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22,640	90,560	管理費区分: 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%						[1] []	
			式	1		2,147	管理費区分: 0	
合計								
						431,722		
単価							円/個	
						4,744		

2 次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 21号 DH105060	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	据付, 1t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 標準, トラック, 11t	単位	個	単位数量	91	単価	7,314
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870							単 43号 07-01-28 [] [1] []	
			日	1	52,400	52,400	管理費区分: 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870							単 43号 07-01-28 [] [1] []	
			日	1	52,400	52,400	管理費区分: 0	
トラック 11t積 DHT20470							単 44号 07-01-33 [] [1] []	
			日	3	56,785	170,355	管理費区分: 0	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 41号 07-01-18 [] [1] []	
			日	1	232,753	232,753	管理費区分: 0	
とび工 R0106							[] [1] []	
			人	2	31,930	63,860	管理費区分: 0	
普通作業員 R0102							[] [1] []	
			人	4	22,640	90,560	管理費区分: 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%						[1] [] []	
			式	1		3,311	管理費区分: 0	
合計								
						665,639		
単価							円/個	
						7,314		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 22号 DH105210	吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立	鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き, 陸上ｸﾚｰﾝ, ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	103
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立 鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き Q300601010							管理費区分：0	
			kg	1, 000	99	99, 000		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850							単 40号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	0. 1	48, 800	4, 880		
合 計								
						103, 880		
単 価							円／kg	
						103		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 23号 DH105160	ルーフィング 敷設	無し	単位	m2	単位数量	100	単価	626	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単 価	金 額	摘 要		
ルーフィング 敷設		Q300101010					管理費区分：0		
			m2	100	626	62, 600			
合 計						62, 600	円／m2		
単 価						626			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 24号 DH105220	鋼製型枠組立組外	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	5, 184
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き Q300702010							管理費区分：0	
			m2	100	4, 794	479, 400		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850							単 40号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	0. 8	48, 800	39, 040		
合計								
						518, 440		
単価							円／m2 5, 184	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 25号 DH105230	コンクリート打設	ミキサー車打設	単位	m3	単位数量	10	単価	24, 172	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% ZZ99*02500005							管理費区分：0		
			m3	10. 1	20, 600	208, 060			
コンクリート打設(方塊製作) ミキサー車から直接投入 Q300802020							管理費区分：0		
			m3	10	3, 366	33, 660			
合計									
						241, 720			
単価							円／m3 24, 172		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 26号 DH105120	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	据付, 6. 23t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 35t 吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 35t 吊, 標準, トラック,	単位	個	単位数量	64	単価	7, 386
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 35t 吊 DHT20880							単 45号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	72, 800	72, 800	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 35t 吊 DHT20880							単 45号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	72, 800	72, 800	管理費区分 : 0	
トラック 11t積 DHT20470							単 44号 07-01-33 [] [1]	
			日	3	56, 785	170, 355	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		2, 351	管理費区分 : 0	
合計								
						472, 726		
単価							円／個	
						7, 386		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 27号 DH105120	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	据付, 8. 72t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 50t 吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 50t 吊, 標準, トレーラ,	単位	個	単位数量	59	単価	8, 987
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 50t 吊 DHT20900							単 46号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	92, 400	92, 400	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 50t 吊 DHT20900							単 46号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	92, 400	92, 400	管理費区分 : 0	
トレーラ 25t積 DHT20530							単 47号 07-01-34 [] [1]	
			日	2	94, 210	188, 420	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		2, 638	管理費区分 : 0	
合計								
						530, 278		
単価							円／個	
						8, 987		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 28号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	11, 176
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き Q300704010							管理費区分：0	
			m2	100	10, 200	1, 020, 000		
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850							単 40号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	2	48, 800	97, 600		
合計						1, 117, 600		
単価						11, 176	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 29号 DH106190	コンクリート打設	ﾐｷｬｰ車打設, 無筋	単位	m3	単位数量	10	単価	23, 663
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(高炉B) 港湾(2) 18-8-40 W/C≤65% ZZ99*02500006							管理費区分：0	
			m3	10. 3	20, 300	209, 090		
コンクリート打設(上部工製作) ﾐｷｬｰ車から直接投入 Q300804020							管理費区分：0	
			m3	10	2, 754	27, 540		
合計						236, 630		
単価						23, 663	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 30号 DH109020	裏込材投入(直接投入)	25%, 割石, 10m未満, 1, 000m3未満, 0. 4 1	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	6, 268
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm ZZ99*04700002			m3	1, 250	4, 800	6, 000, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り	日	1. 02	232, 753	237, 408	単 41号 07-01-18 [] [1] 管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%	式	1		31, 187	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						6, 268, 595		
単価						6, 268	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 31号 DH109060	裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上)	陸上施工,無し,裏込均し(Ⅱ)(±20cm), 1, 000m2未満, 潮待ち部以外	単位	m2	単位数量	100	単価	4, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) DHT22670							単 42号 07-01-39 [] [1]	
			日	1. 1	76, 470	84, 117	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	14	22, 640	316, 960	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		2, 005	管理費区分 : 0	
合計								
						403, 082		
単価							円／m2	
						4, 030		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 32号 DH109070	裏込均し(Ⅱ)(水中)	普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満	単位	m2	単位数量	24. 3	単価	9, 626
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 41号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	232, 753	232, 753	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%					[1] []	
			式	1		1, 163	管理費区分 : 0	
合計								
						233, 916		
単価								
						9, 626	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 33号 DH109080	防砂シート敷設	陸上, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, 10m未満(標準)	単位	m2	単位数量	516	単価	3,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防砂シート【港湾用】 不織布 厚さ5mm以上 原反+縫製・継目 ZZ99*23800001			m2	568	2,200	1,249,600	管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 DHT20850			日	1	48,800	48,800	単 40号 07-01-28 管理費区分：0	
防砂シート敷設 クレーン抜き(陸上施工) 単価補正1.000(FC0) Q301701010			m2	516	1,224	631,584	管理費区分：0	
合計						1,929,984		
単価						3,740	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 34号 DH115040	ブロック撤去(1スイング内)	撤去・据付(乱積), 異形ブロック[被覆、消波], 陸上, 1. 012t/個, 無し, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊,	単位	個	単位数量	91	単価	1, 681
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊							単 43号 07-01-28 [] [1]	
DHT20870			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
R0106			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%							[1] []	
ZS7H10030		0. 5%	式	1		761	管理費区分 : 0	
合計						153, 011		
単価						1, 681	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 35号 DH115040	ブロック撤去(1スイング内)	撤去・据付(乱積), 異形ブロック[被覆、消波], 陸上, 1. 012t/個, 無し, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊,	単位	個	単位数量	91	単価	4, 001
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870							単 43号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 41号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	232, 753	232, 753	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	2	22, 640	45, 280	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		1, 811	管理費区分 : 0	
合計						364, 174		
						4, 001	円／個	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 36号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転	WK250590						単 48号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	65, 000	19, 175	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		457	管理費区分：0	
合計								
						46, 410		
単価							円／m2	
						464		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 37号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 117日, 無 , 有	単位	枚	単位数量	1	単価	12, 100
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:117日					管理費区分: 0	
L002413001			枚	1	10, 998	10, 998		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm							管理費区分: 0	
Z006754002			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費(まるめ)							管理費区分: 0	
ZS3000004			式	1		2		
合 計							12, 100	
単 価							円／枚 12, 100	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 38号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 11 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000		Z006810102	t	1	3, 570	3, 570	管理費区分：0	
合計						3, 570		
単価						3, 570	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 39号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 40号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 L301010250							管理費区分：0	
			日	1	48,800	48,800		
合計						48,800		
単価						48,800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 41号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	232, 753
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	129	127	16, 383	管理費区分：0	
潜水世話役								
R3008			人	0. 24	58, 960	14, 150	管理費区分：0	
潜水士								
R0128			人	1. 2	58, 960	70, 752	管理費区分：0	
潜水連絡員								
R0129			人	1. 2	36, 820	44, 184	管理費区分：0	
潜水送気員								
R0130			人	1. 2	36, 520	43, 824	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料						
M301296000			日	1	13, 100	13, 100	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料						
M301296000			日	1. 65	18, 400	30, 360	管理費区分：0	
合計						232, 753		
単価						232, 753	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 42号 DHT22670	バックホ(排出ガス対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		単位	日	単位数量	1	単価	76, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	87	156	13, 572	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準バケット容量 山積0. 8m3/平積0. 6m3		機械条件: 運転時間当り 損料						
M302451000			時間	5. 8	1, 510	8, 758	管理費区分：0	
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準バケット容量 山積0. 8m3/平積0. 6m3		機械条件: 供用日当り 損料						
M302451000			日	1. 5	12, 700	19, 050	管理費区分：0	
合計						76, 470		
単価						76, 470	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 43号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 L301010270							管理費区分 : 0	
			日	1	52, 400	52, 400		
合計						52, 400		
単価						52, 400	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 44号 DHT20470	トラック 11t積		単位	日	単位数量	1	単価	56, 785
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	47	156	7, 332	管理費区分：0	
運転手(一般)								
R0115			人	1	30, 290	30, 290	管理費区分：0	
トラック[普通型] 10～11t積		機械条件:運転時間当り損料						
M302640000			時間	4. 7	1, 120	5, 264	管理費区分：0	
トラック[普通型] 10～11t積		機械条件:供用日当り損料						
M302640000			日	1. 13	12, 300	13, 899	管理費区分：0	
合計						56, 785		
単価						56, 785	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 45号 DHT20880	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	72, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 35t吊 L301010280							管理費区分：0	
			日	1	72, 800	72, 800		
合計						72, 800		
単価						72, 800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 46号 DHT20900	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 50t吊		単位	日	単位数量	1	単価	92, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 50t吊 L301010300							管理費区分：0	
			日	1	92, 400	92, 400		
合計						92, 400		
単価						92, 400	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 47号 DHT20530	トレー 25t積		単位	日	単位数量	1	単価	94, 210
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油		Z304010090					管理費区分：0	
L			113	156	17, 628			
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1	35, 090	35, 090			
トレー[セミ] 25t積		機械条件:運転時間当り損料 M302700000					管理費区分：0	
時間			6. 3	1, 640	10, 332			
トレー[セミ] 25t積		機械条件:供用日当り損料 M302700000					管理費区分：0	
日			1. 9	16, 400	31, 160			
合 計						94, 210		
単 価						94, 210	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 48号 WK250590	バックホ(クロー型) 運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 000
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119	156	18, 564		
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		4		
合 計						65, 000		
単 価						65, 000	円／日	

登 録 単 価

工事名	奥内漁港港整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Z301010200001	鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	112.5	2026	6	確定 県単価
Z303010020001	端子板		個	0	2026	6	確定
ZZ99*00900002	吊筋	SS400 φ16×1040	本	1,180	2026	6	確定 見積
ZZ99*00900004	吊筋	SS400 φ16×1160	本	1,320	2026	6	確定 見積
ZZ99*01*02001	端子板		個	15,000	2026	6	確定 見積
ZZ99*02500005	生コンクリート(高炉B)	土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	m3	20,600	2026	6	確定 県単価
ZZ99*02500006	生コンクリート(高炉B)	港湾(2) 18-8-40 W/C≤65%	m3	20,300	2026	6	確定 県単価
ZZ99*02500007	生コンクリート(高炉B)	港湾(10) 21-8-40 W/C≤60%	m3	20,600	2026	6	確定 県単価
ZZ99*03100002	基礎捨石(中詰石)	陸上渡し 30～200kg/個	m3	5,950	2026	6	確定 県単価
ZZ99*04700002	割栗石	150-200mm	m3	4,800	2026	6	確定 県単価
ZZ99*05200001	再生クラッシャーレン	RC-40	m3	3,250	2026	6	確定 県単価
ZZ99*23000001	防舷材(本体)	漁港型 130H×1100L	基	117,700	2026	6	確定 県単価
ZZ99*23000002	防舷材 材料別途		基	0	2026	6	確定
ZZ99*23100003	埋込栓 材料別途		基	0	2026	6	確定
ZZ99*23200002	係船柱 別途		基	0	2026	6	確定
ZZ99*23300002	縁金物 材料別途		m	0	2026	6	確定
ZZ99*23400002	車止 材料別途		m	0	2026	6	確定

登録単価

[illegible]

工事数量総括表(港整備)

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 4号-2.0m物揚場		式		1			
上部工		式		1			
上部コンクリート工		式		1			
支保		式		1			
鉄筋	SD345 D13	Kg		2,191			
型枠		式		1			
伸縮目地	瀝青質系	m2		8			
コンクリート	高炉B 港湾(10) 21-8-40 W/C≤60%	m3		72			
付属工		式		1			
係船柱工		式		1			
係船柱	直柱5t φ150	基		10			

工事数量総括表(港整備)

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防舷材工		式		1			
防舷材	130H×1100L	基		27			
梯子	150H×1200L+1200L	基		1			
車止・縁金物工		式		1			
車止	150H×150W	m		33			
縁金物	コム製 100H×100W	m		27			
防食工		式		1			
電気防食	電位測定装置	個		1			
裏込・裏埋工		式		1			
裏埋土工		式		1			
土砂盛土	購入土	m3		161			

工事数量総括表(港整備)

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第2南護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
	第2南護岸		式		1		
	海上地盤改良工		式		1		
	床掘土工		式		1		
	土砂掘削		m3		15		
	基礎工		式		1		
	基礎捨石工		式		1		
	基礎捨石	30～200kg/個	m3		712		
	捨石本均し	±5cm	m2		154		
	捨石荒均し	±20cm	m2		198		
	捨石荒均し	±30cm	m2		284		
	被覆・根固工		式		1		

工事数量総括表(港整備)

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分 工事区分	漁港整備 第2南護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
被覆ブロック工		式		1		
被覆ブロック据付	M型ブロック1t型 1.5×1.0×0.5 1.00t/個	個		208		
根固ブロック工		式		1		
根固ブロック製作	6.23t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	個		22		
根固ブロック製作	8.72t 高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	個		2		
根固ブロック据付	6.23t 2.5×1.5×0.8	個		22		
根固ブロック据付	8.72t 3.4×1.5×0.8	個		2		
上部工 (胸壁工)		式		1		
上部コンクリート工 (胸壁コンクリート)		式		1		
型枠		式		1		
伸縮目地	瀝青質系	m2		18		

工事数量総括表(港整備)

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第2南護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート	高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%	m3		92			
裏込・裏埋工		式		1			
裏込工		式		1			
裏込材	割栗石 5～15cm	m3		161			
裏込均し	±20cm	m2		281			
吸出し防止材	防砂シート 不織布 厚さ5mm以上 原反+縫製・継目	m2		569			
構造物撤去工		式		1			
撤去工		式		1			
ブロック撤去・据付	六脚ブロック A0.40形 1.012t/個	個		67			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(港整備)

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第2南護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
敷鉄板	22×1524×6096	m2		167			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材等運搬	敷鉄板	式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(港整備)

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 第2南護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

機労材集計リスト（機械）

工事名	奥内漁港港整備工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.522	5,587	
L001010011	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	0.523	3,021	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	0.759	2,908	
L301010250	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	16t吊	日	14.123	689,222	
L301010270	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	5.307	278,123	
L301010280	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	35t吊	日	0.687	50,050	
L301010300	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	50t吊	日	0.067	6,264	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.746	6,732	
M301296000	潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	38.257	627,430	
M302451000	バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	日	16.66	211,588	
M302451000	バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	時間	64.42	97,275	
M302640000	トラック[普通型]	10～11t積	日	8.913	109,640	
M302640000	トラック[普通型]	10～11t積	時間	37.075	41,524	
M302700000	トレーラ[セミ]	25t積	日	0.128	2,112	
M302700000	トレーラ[セミ]	25t積	時間	0.427	700	
	合計額				2,132,176	

機労材集計リスト（仮設材）

[illegible]

機労材集計リスト（労務）

工事名	奥内漁港港整備工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
R0101	特殊作業員		人	0.09	2,763	
R0102	普通作業員		人	143.101	3,239,802	
R0106	とび工		人	6.555	209,321	
R0107	石工		人	11.422	392,574	
R0114	運転手(特殊)		人	12.996	456,002	
R0115	運転手(一般)		人	7.888	238,939	
R0125	土木一般世話役		人	0.492	17,838	
R0128	潜水土		人	17.324	1,021,444	
R0129	潜水連絡員		人	17.324	637,882	
R0130	潜水送気員		人	17.324	632,685	
R3008	潜水世話役		人	3.464	204,288	
	合計額				7,053,538	

機労材集計リスト (材料)

工事名	奥内漁港港整備工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
Z006702002	軽油		L	98.814	15,414	
Z006754002	整備費(敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	18	19,800	
Z006800001	積込み・取卸し費(仮設材等)		t	58	87,000	
Z006810102	基本運賃区分B	製品長12m以内 20kmまで	t	58	207,060	
Z231216005	コーナ保護材(コゝム製)	100H×100W アンカーボルト含(SUS304)	m	27	1,134,000	
Z231242010	防舷材(取付金具)	漁港型 130H (4本) SUS	組	27	718,200	
Z231251005	係船柱 直柱5t	物揚場及び-4.0m岸壁迄	個	10	718,000	
Z231260010	車止め	150H×150W (鋼製、ボルト込) SUS	m	33	1,260,600	
Z231365005	山土	ルース 現着(10,000m3未満に適用)	m3	199	467,650	
Z301010200001	鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	2,256.73	253,882	
Z303010020001	端子板		個	1	0	
Z304010090	軽油		L	1,344.724	209,777	
Z304010130	軽油 免税		L	1,862.368	236,520	
ZS7H10030	雑材料	全体の%	式	1	76,292	
ZS7H10040	雑材料	労務費の%	式	1	449	
ZS8000004	諸雑費(率+まるめ)		式	1	763	
	合計額				5,405,407	

機労材集計リスト (材料)

工事名	奥内漁港港整備工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
ZZ99*00900002	吊筋	SS400 φ16×1040	本	88	103,840	
ZZ99*00900004	吊筋	SS400 φ16×1160	本	8	10,560	
ZZ99*01*02001	端子板		個	1	15,000	
ZZ99*02500005	生コンクリート(高炉B)	土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	m3	68.321	1,407,402	
ZZ99*02500006	生コンクリート(高炉B)	港湾(2) 18-8-40 W/C≤65%	m3	94.76	1,923,628	
ZZ99*02500007	生コンクリート(高炉B)	港湾(10) 21-8-40 W/C≤60%	m3	73.44	1,512,864	
ZZ99*03100002	基礎捨石(中詰石)	陸上渡し 30～200kg/個	m3	925.6	5,507,320	
ZZ99*04700002	割栗石	150-200mm	m3	201.25	966,000	
ZZ99*05200001	再生グラッシャーラン	RC-40	m3	3.6	11,700	
ZZ99*23000001	防舷材(本体)	漁港型 130H×1100L	基	27	3,177,900	
ZZ99*23000002	防舷材 材料別途		基	27	0	
ZZ99*23100003	埋込栓 材料別途		基	28	0	
ZZ99*23200002	係船柱 別途		基	10	0	
ZZ99*23300002	縁金物 材料別途		m	27	0	
ZZ99*23400002	車止 材料別途		m	33	0	
ZZ99*23500001	梯子 材料別途		基	1	0	
ZZ99*23500002	ゴム製梯子(天端部手摺、金具込み)	150H×1200L+1200L 金具SUS	基	1	661,500	

機労材集計リスト (材料)

[illegible]

機労材集計リスト（市場単価）

工事名	奥内漁港港整備工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
Q300101010	ルーフィング 敷設		m2	83.437	52,230	
Q300302020	支保組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m	58	1,419,840	
Q300503010	鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	2,191	192,808	
Q300601010	吊鉄筋・吊ハネ組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	kg	159	15,741	
Q300702010	鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m2	206.518	990,048	
Q300704010	鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m2	191	1,948,200	
Q300704020	鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m2	144	1,468,800	
Q300704040	木製型枠組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m2	42	471,240	
Q300802020	コンクリート打設(方塊製作)	ミキサー車から直接投入	m3	67.555	227,370	
Q300804020	コンクリート打設(上部工製作)	ミキサー車から直接投入	m3	164	451,656	
Q301101010	伸縮目地工(瀝青質系)	t=10mm	m2	26	80,080	
Q301201010	係船柱取付	100kN未満(陸上)クレーン抜き	基	10	387,600	
Q301301090	防舷材取付	H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き	基	27	371,790	
Q301302090	埋込栓取付	H=250mm未満(陸上施工)	基	28	328,440	
Q301303010	梯子取付	H=250mm未満(陸上施工)クレーン抜き	基	1	47,940	
Q301402010	車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	33	94,248	
Q301404020	縁金物取付	二次製品	m	27	52,866	

機労材集計リスト（市場単価）

[illegible]

施工単価一覧表

工事名	奥内漁港整備工事				
コード	名称、施工区分	単位	数量	単価	計算条件
CB210030	床掘り J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	m3	225	2,408	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
CB210510	路体(築堤)盛土 J01 施工幅員	m3	6,923	989	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
CBA05010	根固ブロック製作 J01 ブロック形状 J02 コンクリート打設方法 J03 ラフレックスレンの規格 J04 レディミクストコンクリートの規格	個	484	111,600	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DH103060	捨石投入 J01 材料割増率 J02 1日当り投入指示量算定方法 J03 水深区分 J04 施工規模区分	m3	506,944	8,449	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DH103070	捨石本均し・荒均し(水中) J01 クレーン類の追加 J12 均し区分 J13 均し精度 J14 割石質量区分 J15 透明度区分 J16 施工規模区分 J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無	m2	40,814	10,489	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DH103080	捨石本均し・荒均し(陸上) J01 施工区分 J02 ラフレックスレン計上の有無 J06 均し区分 J07 均し精度 J08 割石質量区分 J09 施工規模区分 J10 潮待ち区分 J11 平均捨石質量 J12 目潰石の計上の有無	m2	23,716	10,992	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DH103080	捨石本均し・荒均し(陸上) J01 施工区分	m2	79,046	5,292	2026.06 2026.06

施工単価一覧表

工事名	奥内漁港港整備工事					計算条件：歩掛適用年月／単価使用年月／労務費補正／亜熱帯	
コード	名称、施工区分			単位	数量	単価	計算条件
	J02	ラフテレンクレーン計上の有無	無し				1.000-0000
	J06	均し区分	荒均し				0.0
	J07	均し精度	±30cm				
	J08	割石質量区分	200kg/個未満				
	J09	施工規模区分	1,000m2未満				
	J10	潮待ち区分	潮待ち部以外				
	J11	平均捨石質量	100kg/個未満				
	J12	目潰石の計上の有無	無し				
DH105060	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)			個	17,056	4,744	2026.06
	J01	作業種類	据付				2026.06
	J02	ブロック質量	1t/個				1.000-0000
	J03	クレーンの指定	標準				0.0
	J04	据付・仮置用クレーンの機種	ラフテレンクレーン				
	J05	ラフテレンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)25t吊				
	J07	積込用クレーンの機種	ラフテレンクレーン				
	J08	ラフテレンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)25t吊				
	J10	運搬車両の指定	標準				
	J11	運搬車両の機種	トラック				
	J12	トラックの規格	11t積				
	J14	運搬車両1台のブロック積載個数	11個				
	J15	往復平均運搬距離	0.1km				
	J17	労務編成	玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)				
DH105060	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)			個	26,208	7,314	2026.06
	J01	作業種類	据付				2026.06
	J02	ブロック質量	1t/個				1.000-0000
	J03	クレーンの指定	標準				0.0
	J04	据付・仮置用クレーンの機種	ラフテレンクレーン				
	J05	ラフテレンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)25t吊				
	J07	積込用クレーンの機種	ラフテレンクレーン				
	J08	ラフテレンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)25t吊				
	J10	運搬車両の指定	標準				
	J11	運搬車両の機種	トラック				
	J12	トラックの規格	11t積				
	J14	運搬車両1台のブロック積載個数	11個				
	J15	往復平均運搬距離	0.1km				
	J17	労務編成	玉掛・玉外のどちらか水中の場合				
	J18	水深区分	水深15m未満の場合				
DH105120	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)			個	484	7,386	2026.06
	J01	作業種類	据付				2026.06
	J02	ブロック質量	6.23t/個				1.000-0000

施工単価一覧表

工事名	奥内漁港港整備工事					計算条件：歩掛適用年月／単価使用年月／労務費補正／亜熱帯
コード	名称、施工区分		単位	数量	単価	計算条件
	J03 クレーンの指定	標準				0.0
	J04 据付・仮置用クレーンの機種	ラフテレンクレーン				
	J05 ラフテレンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)35t吊				
	J07 積込用クレーンの機種	ラフテレンクレーン				
	J08 ラフテレンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)35t吊				
	J10 運搬車両の指定	標準				
	J11 運搬車両の機種	トラック				
	J12 トラックの規格	11t積				
	J14 運搬車両1台のブロック積載個数	1個				
	J15 往復平均運搬距離	0.1km				
	J17 労務編成	玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)				
DH105120	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)		個	4	8,987	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
	J01 作業種類	据付				
	J02 ブロック質量	8.72t/個				
	J03 クレーンの指定	標準				
	J04 据付・仮置用クレーンの機種	ラフテレンクレーン				
	J05 ラフテレンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)50t吊				
	J07 積込用クレーンの機種	ラフテレンクレーン				
	J08 ラフテレンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)50t吊				
	J10 運搬車両の指定	標準				
	J11 運搬車両の機種	トレーラ				
	J13 トレーラの規格	25t積				
	J14 運搬車両1台のブロック積載個数	2個				
	J15 往復平均運搬距離	0.1km				
	J17 労務編成	玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)				
DH105160	ルーフィング敷設		m2	18	626	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
	J01 下地材料の有無	無し				
DH105210	吊鉄筋・吊ハール組立		kg	3,198	103	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
	J01 吊鉄筋・吊ハール組立の指定	鉄筋径38mm未満クレーン抜き				
	J02 クレーン機種の選定	陸上クレーン				
	J03 陸上クレーンの機種	ラフテレンクレーン				
	J04 ラフテレンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)16t吊				
DH105220	鋼製型枠組立組外		m2	40	5,184	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
	J01 クレーン機種の選定	陸上クレーン				
	J02 陸上クレーンの機種	ラフテレンクレーン				
	J03 ラフテレンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)16t吊				
DH105230	コンクリート打設		m3	16	24,172	2026.06 2026.06
	J01 打設方法	ミキサー車打設				

施工単価一覽表

工事名	奥内漁港港整備工事					計算条件：歩掛適用年月／単価使用年月／労務費補正／垂熱帯
コード	名称、施工区分		単位	数量	単価	計算条件
						1.000-0000 0.0
DH106020	支保組立組外(鋼矢板式) J01 施工区分 J02 陸上クレーン類の種類 J03 ラフテレンクレーンの規格	陸上 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊	m	3,364	25,504	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DH106090	鉄筋加工組立 J01 鉄筋の指定 J02 構造形式 J03 クレーン類の有無(引船含む) J04 施工区分 J05 陸上クレーン類の種類 J06 ラフテレンクレーンの規格	SD345 D13 重力式・鋼矢板式 有り 陸上 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊	kg	4,800,481	208	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DH106110	溶接 J01 施工区分 J02 施工方法の指定 J03 溶接方法 J06 開先種類 J07 板厚 J09 施工規模 J10 クレーンの有無	陸上 標準 半自動 I形 7mm 5m以上(標準) 無し	m	109,550	2,091	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式) J01 施工区分 J02 陸上クレーン類の種類 J03 ラフテレンクレーンの規格	陸上 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊	m2	36,481	11,176	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DH106130	鋼製型枠組立組外(鋼矢板式) J01 施工区分 J02 陸上クレーン類の種類 J03 ラフテレンクレーンの規格	陸上 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊	m2	26,784	11,176	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DH106160	木製型枠組立組外(鋼矢板式) J01 施工区分 J02 陸上クレーン類の種類 J03 ラフテレンクレーンの規格	陸上 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊	m2	7,812	11,708	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DH106180	伸縮目地 J01 伸縮目地材の指定	瀝青質系	m2	388	3,080	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DH106190	コンクリート打設 J01 コンクリート打設方式 J02 鉄筋・無筋の選択	ミキサー車打設 鉄筋	m3	5,184	23,766	2026.06 2026.06 1.000-0000

施工単価一覧表

工事名	奥内漁港整備工事				
コード	名称、施工区分	単位	数量	単価	計算条件
					0.0
DH106190	コンクリート打設 J01 コンクリート打設方式 J02 鉄筋・無筋の選択	ミキサー車打設 無筋	m3	8,464	23,663
DH106270	基礎砕石敷均し		m3	216	9,046
DH107010	係船柱取付 J01 施工区分 J02 係船柱規格 J04 クレーン類の機種 J05 ラフテレンクレーンの規格	陸上 100kN未満 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊	基	100	42,664
DH107040	埋込栓取付 J01 施工区分 J02 防舷材または梯子の高さ J03 施工規模 J04 施工方式	陸上 H = 250mm未満 5基以上(標準) 先付け(標準)	基	730	11,730
DH107050	防舷材取付 J01 施工区分 J02 足場が必要な場合 J03 防舷材の高さ J04 陸上クレーンの機種 J05 ラフテレンクレーンの規格 J07 施工規模	陸上 無し H = 250mm未満 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊 5基以上(標準)	基	729	17,255
DH107060	梯子取付 J01 施工区分 J02 クレーン類の機種 J03 ラフテレンクレーンの規格	陸上 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊	基	1	51,425
DH107080	車止取付 J01 二次製品 J05 施工規模 J06 施工方式	1本当り質量100kg未満の場合 延30m以上(標準) 先付け(標準)	m	1,089	2,856
DH107110	縁金物取付 J01 施工規模	延30m未満	m	729	1,958
DH107160	電位測定装置取付		個	1	29,070

施工単価一覧表

工事名	奥内漁港整備工事				
コード	名称、施工区分	単位	数量	単価	計算条件
					1.000-0000 0.0
DH109020	裏込材投入(直接投入) J01 材料割増率 25% J02 裏込材種類 割石 J03 水深区分 10m未満 J04 施工規模区分 1,000m3未満 J05 全体数量に対する対象数量の割合 0.41	m3	25,921	6,268	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DH109060	裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上) J01 施工区分 陸上施工 J02 ラフテレンクレーン計上の有無 無し J06 均し区分、精度 裏込均し(Ⅱ)(±20cm) J07 施工規模区分 1,000m2未満 J08 潮待ち区分 潮待ち部以外	m2	55,919	4,030	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DH109070	裏込均し(Ⅱ)(水中) J01 透明度区分 普通 J02 施工規模区分 800m2未満 J03 潮待ち区分 潮待ち部以外 J04 水深区分 10m未満	m2	22,761	9,626	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DH109080	防砂シート敷設 J01 施工区分 陸上 J02 市場単価の種類 陸上クレーン J03 クレーンの機種 ラフテレンクレーン J04 ラフテレンクレーンの規格 (油圧伸縮ジブ型)16t吊 J06 作業水深 10m未満(標準)	m2	323,761	3,740	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DH115040	ブロック撤去(1スイング内) J01 作業種類 撤去・据付(乱積) J02 ブロック種類 異形ブロック[被覆、消波] J03 施工区分 陸上 J04 ブロック質量 1.012t/個 J05 ウインチ移動の有無 無し J06 クレーンの指定 標準 J07 クレーンの機種 ラフテレンクレーン J08 ラフテレンクレーンの規格 (油圧伸縮ジブ型)25t吊 J14 労務編成 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	個	3,618	1,681	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DH115040	ブロック撤去(1スイング内) J01 作業種類 撤去・据付(乱積) J02 ブロック種類 異形ブロック[被覆、消波] J03 施工区分 陸上 J04 ブロック質量 1.012t/個	個	871	4,001	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0

施工単価一覧表

工事名	奥内漁港整備工事					計算条件：歩掛適用年月／単価使用年月／労務費補正／亜熱帯
コード	名称、施工区分		単位	数量	単価	計算条件
	J05 ウインチ移動の有無 J06 クレーンの指定 J07 クレーンの機種 J08 ラフテレンクレーンの規格 J14 労務編成 J15 水深区分	無し 標準 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)25t吊 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合				
DHT11482	潜水士船 J01 運転・供用の指定	D 270PS型 3～5t吊 運転1日当り	日	4,555.969	232,753	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DHT20470	トラック	11t積	日	1,448.973	56,785	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DHT20530	トレーラ	25t積	日	0.135	94,210	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2,582.338	48,800	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1,000.186	52,400	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DHT20880	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	15.125	72,800	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DHT20900	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	0.135	92,400	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
DHT22670	バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	2,409.517	76,470	2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
WB010020	仮設材等の運搬 J01 発注機関区分	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 北海道・東北・北陸・中・四国・九州	t	58	3,570	2026.06 2026.06

施工単価一覧表

工事名	奥内漁港港整備工事				
コード	名称、施工区分	単位	数量	単価	計算条件
	J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無	11.3km 12m以内 各種(実数入力) 0 無			1.000-0000 0.0
WB010030	仮設材等の積込み取卸し費 J01 作業区分	積込み、取卸し(往復分)	t	29	3,000
					2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
WB253610	敷鉄板設置・撤去 J01 作業区分	設置・撤去	m2	27,889	464
					2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
WB253630	敷鉄板賃料 J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無	22×1,524×6,096(mm) 無 117日 無 有	枚	3,006	12,100
					2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0
WK250590	パッカホ(クローラ型)運転		日	82.272	65,000
					2026.06 2026.06 1.000-0000 0.0

使用重機一覧表

工事名	奥内漁港港整備工事					
計算条件：単価使用年月／豪雪割増						
コード	名称、機械条件		単位	数量	単価	計算条件
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 有り 補正しない	日	87.208	10,700	2026.06 B地区
L001010011	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕	山積0.28m3(平積0.2m3)	%	49,180.992	70.27	2026.06 B地区
L001070011	振動ロー(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕	運転質量3～4t	%	47,339.474	67.64	2026.06 B地区
L002413001	敷き鉄板賃料 K01 機械使用条件 K02 供用日数 K03 供用日数 K04 使用回数 K06 現場修理費の計上 K07 損料限度額 K08 総供用日数 K10 減額調整	22×1524×6096mm 標準作業 標準以外 117.0 標準 計上しない(賃料のみ) 中古 標準 減額調整を行う	枚	3,006	10,998	2026.06 B地区
L301010250	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	16t吊	%	1,431.188	3,300	2026.06 B地区
L301010250	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	16t吊 有り 補正しない	日	2,582.338	48,800	2026.06 B地区
L301010270	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	25t吊 有り 補正しない	日	1,000.186	52,400	2026.06 B地区
L301010280	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	35t吊 有り 補正しない	日	15.125	72,800	2026.06 B地区
L301010300	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	50t吊 有り 補正しない	日	0.135	92,400	2026.06 B地区
M000202096	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	4,195.125	448.8	2026.06 B地区
M301296000	潜水士船 K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	D 270PS型 3～5t吊 運転日当り損料 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し	日	4,555.969	13,100	2026.06 B地区

使用重機一覧表

工事名	奥内漁港整備工事				
コード	名称、機械条件	単位	数量	単価	計算条件
M301296000	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	日	7,517.35	18,400	2026.06 B地区
M302451000	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型(第2次)〕 標準バケット容量 K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	日	3,614.275	12,700	2026.06 B地区
M302451000	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型(第2次)〕 標準バケット容量 K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	時間	13,975.198	1,510	2026.06 B地区
M302640000	トラック〔普通型〕 10～11t積 K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	日	1,637.339	12,300	2026.06 B地区
M302640000	トラック〔普通型〕 10～11t積 K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	時間	6,810.174	1,120	2026.06 B地区

使用重機一覧表

工事名	奥内漁港港整備工事					計算条件：単価使用年月／豪雪割増		
コード	名称、機械条件				単位	数量	単価	計算条件
M302700000	トラレー[セミ]	25t積	K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	供用日当り損料 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し	日	0.257	16,400	2026.06 B地区
M302700000	トラレー[セミ]	25t積	K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	運転時間当り損料 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し	時間	0.854	1,640	2026.06 B地区

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 (0001)4号-2.0m物揚場	式	1		10,068,471		
上部工 (0002)	式	1		5,903,520		
上部コンクリート工 (0003)	式	1		5,903,520	工種 54:構造物工事（漁港）	
支保 (0004)	m	58		1,479,232	第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 支保組立組外			支保組立組外(鋼矢板式)			
支保組立組外(鋼矢板式)	m	58	25,504	1,479,232	DH106020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分			陸上			
J02 陸上クレーン類の種類			ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			
鉄筋 (0005)	Kg	2,191		560,278	第0002号内訳書 単位数量 1 Kg 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
Q01 鉄筋加工組立			鉄筋加工組立			
Q02 溶接			溶接			

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鉄筋加工組立		kg	2,191	208	455,728	DH106090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 鉄筋の指定		SD345 D13			
	J02 構造形式		重力式・鋼矢板式			
	J03 クレーン類の有無(引船含む)		有り			
	J04 施工区分		陸上			
	J05 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン			
	J06 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			
溶接		m	50	2,091	104,550	DH106110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工区分		陸上			
	J02 施工方法の指定		標準			
	J03 溶接方法		半自動			
	J06 開先種類		I形			
	J07 板厚		7mm			
	J09 施工規模		5m以上(標準)			
	J10 クレーンの有無		無し			
型枠 (0006)		m2	186		2,101,080	第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
	Q01 型枠組立組外		鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)			
	Q01 型枠組立組外		木製型枠組立組外(鋼矢板式)			
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)		m2	144	11,176	1,609,344	DH106130 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
	J01 施工区分		陸上			
	J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン			
	J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)16t吊			

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
木製型枠組立組外(鋼矢板式)		m2	42	11,708	491,736	DH106160 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分			陸上			
J02 陸上クレーン類の種類			ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			
伸縮目地 (0007)		m2	8		24,640	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 伸縮目地			伸縮目地			
伸縮目地		m2	8	3,080	24,640	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 伸縮目地材の指定			瀝青質系			
コンクリート (0008)		m3	72		1,738,290	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)
Q01 陸上コンクリート打設			コンクリート打設(陸上)			
Q02 自積バケット打設・台船バケット打設			計上しない			

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 コンクリートミキサ船打設			計上しない			労務補正 1.000 00-00
Q04 基礎砕石			計上しない			豪雪割増
Q05 コンクリート表面はつり			計上しない			係数ランク 1
Q06 コンクリート打設(保全工事)			計上しない			週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設		m3	72	23,766	1,711,152	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート打設方式			ミキサ車打設			
J02 鉄筋・無筋の選択			鉄筋			
基礎砕石敷均し		m3	3	9,046	27,138	DH106270 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
付属工 (0009)		式	1		3,654,774	
係船柱工 (0010)		式	1		642,040	工種 54:構造物工事(漁港)
係船柱 (0011)		基	10		642,040	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
係船柱取付					豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
	基	10	42,664	426,640	DH107010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		陸上				
J02 係船柱規格		100kN未満				
J04 クレーン類の機種		ラフテレンクレーン				
J05 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊				
係船柱 直柱5t 物揚場及び-4.0m岸壁迄	個	3	71,800	215,400	Z231251005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
係船柱 直柱5t 物揚場及び-4.0m岸壁迄	個	7	71,800	0	Z231251005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
支給品費		71,800				
防舷材工 (0012)	式	1		2,000,150	工種 54:構造物工事(漁港)	
防舷材 (0013)	基	27		1,936,995	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 基	

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
埋込栓取付		基	27	11,730	316,710	DH107040
J01 施工区分			陸上			管理費区分 0
J02 防舷材または梯子の高さ			H = 250mm未満			歩 2026.06 単 2026.06
J03 施工規模			5基以上(標準)			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 施工方式			先付け(標準)			労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
防舷材取付		基	27	17,255	465,885	DH107050
J01 施工区分			陸上			管理費区分 0
J02 足場が必要な場合			無し			歩 2026.06 単 2026.06
J03 防舷材の高さ			H = 250mm未満			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 陸上クレーンの機種			ラフテレンクレーン			労務補正 1.000 00-00
J05 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮ジブ型)16t吊			豪雪割増
J07 施工規模			5基以上(標準)			係数ランク 1
						単価補正
防舷材(取付金具)		組	8	26,600	212,800	Z231242010
漁港型 130H (4本) SUS						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 青森市(旧青森市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
防舷材(本体)		基	8	117,700	941,600	ZZ99*23000001
漁港型 130H×1100L						管理費区分 0

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
防舷材(取付金具) 漁港型 130H (4本) SUS		組	19	26,600	0	Z231242010 管理費区分 0
支給品費 26,600						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
防舷材(本体) 漁港型 130H×1100L		基	19	117,700	0	ZZ99*23000001 管理費区分 0
支給品費 117,700						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
梯子 (0014)		基	1		63,155	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
埋込栓取付						DH107040

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		基	1	11,730	11,730	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
梯子取付		基	1	51,425	51,425	DH107060 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ゴム製梯子(天端部手摺、金具込み) 150H×1200L+1200L 金具SUS		基	1	661,500	0	ZZ99*23500002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
支給品費			661,500			
車止・縁金物工 (0015)		式	1		983,514	工種 54:構造物工事(漁港)
車止 (0016)		m	33		552,648	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
車止取付		m	33	2,856	94,248	DH107080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 二次製品			1本当り質量100kg未満の場合			
J05 施工規模			延30m以上(標準)			
J06 施工方式			先付け(標準)			
車止め 150H×150W（鋼製、ボルト込）SUS		m	12	38,200	458,400	Z231260010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
車止め 150H×150W（鋼製、ボルト込）SUS		m	21	38,200	0	Z231260010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
支給品費			38,200			
縁金物 (0017)		m	27		430,866	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
緑金物取付		m	27	1,958	52,866	DH107110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工規模			延30m未満			
コーナ保護材(ゴム製) 100H×100W アンカーボルト含(SUS304)		m	9	42,000	378,000	Z231216005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コーナ保護材(ゴム製) 100H×100W アンカーボルト含(SUS304)		m	18	42,000	0	Z231216005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
支給品費			42,000			
防食工(0018)		式	1		29,070	工種 54:構造物工事(漁港)
電気防食(0019)		個	1		29,070	オプション入力 第0011号内訳書

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
電位測定装置取付		個	1	29,070	29,070	DH107160 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
端子板		個	1	15,000	0	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
支給品費			15,000			
裏込・裏埋工 (0020)		式	1		510,177	
裏埋土工 (0021)		式	1		510,177	工種 54:構造物工事（漁港）
土砂盛土 (0022)		m3	161		510,177	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)		m3	199	2,350	467,650	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
路体(築堤)盛土		m3	43	989	42,527	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員			2.5m以上4.0m未満			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)		%	7.104	8.01	70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				5,650		
標準単価				5,780		
地区単価						
振動ロー(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕 運転質量3～4t		%	6.838		67.64	L001070011 管理費区分 0

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			7.29		歩 2026.06 単 2026.06
	標準単価			3,540		単価地区 青森市(旧青森市)
	地区単価			3,830		労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	70.817		700.5	R0114
	標準構成比			67.28		管理費区分 0
	標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			35,090		単価地区 青森市(旧青森市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	6.861		67.87	R0102
	標準構成比			8.88		管理費区分 0
	標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			22,640		単価地区 青森市(旧青森市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	8.37		82.79	Z006702002
	標準構成比			8.54		管理費区分 0
	標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			156		単価地区 青森市(旧青森市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.01		0.13	管理費区分 0

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
第2南護岸 (0023)	式	1		25,051,344	オプション入力
海上地盤改良工 (0024)	式	1		36,120	オプション入力
床掘土工 (0025)	式	1		36,120	オプション入力 工種 99:
土砂掘削 (0026)	m3	15		36,120	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
床掘り	m3	15	2,408	36,120	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		上記以外(小規模)			
J05 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.645	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.615	40.26 28,900 35,090	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.208	33.9 25,400 22,640	679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.503	7.11 138 156	180.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.029		1.6	管理費区分 0
基礎工 (0027)	式	1		11,111,508	オプション入力
基礎捨石工					オプション入力

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0028)	式	1		11,111,508	工種 54:構造物工事（漁港）	
基礎捨石 (0029)	m3	712		6,015,688	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
捨石投入	m3	712	8,449	6,015,688	DH103060 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料割増率		30%			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 1日当り投入指示量算定方法		標準			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 水深区分		10m未満			労務補正 1.000 00-00	
J04 施工規模区分		1,000m3未満			豪雪割増	
捨石本均し (0030)	m2	154		1,692,768	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
捨石本均し・荒均し(陸上)	m2	154	10,992	1,692,768	DH103080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 施工区分		陸上施工				

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J02	ラフテレンクレーン計上の有無	無し			単価地区 青森市(旧青森市)
	J06	均し区分	本均し			労務補正 1.000 00-00
	J07	均し精度	±5cm			豪雪割増
	J08	割石質量区分	200kg/個未満			係数ランク 1
	J09	施工規模区分	1,000m2未満			単価補正
	J10	潮待ち区分	潮待ち部以外			
	J11	平均捨石質量	100kg/個未満			
	J12	目潰石の計上の有無	無し			
捨石荒均し (0031)		m2	198		1,396,015	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
捨石本均し・荒均し(陸上)		m2	131	5,292	693,252	DH103080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
	J01	施工区分	陸上施工			単価地区 青森市(旧青森市)
	J02	ラフテレンクレーン計上の有無	無し			労務補正 1.000 00-00
	J06	均し区分	荒均し			豪雪割増
	J07	均し精度	±30cm			係数ランク 1
	J08	割石質量区分	200kg/個未満			単価補正
	J09	施工規模区分	1,000m2未満			
	J10	潮待ち区分	潮待ち部以外			
	J11	平均捨石質量	100kg/個未満			
	J12	目潰石の計上の有無	無し			
捨石本均し・荒均し(水中)		m2	67	10,489	702,763	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
	J01	クレーン類の追加	無し			単価地区 青森市(旧青森市)
	J12	均し区分	荒均し			

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 均し精度			±30cm			労務補正 1.000 00-00
J14 割石質量区分			200kg/個未満			豪雪割増
J15 透明度区分			普通			係数ランク 1
J16 施工規模区分			800m2未満			単価補正
J17 潮待ち区分			潮待ち部以外			
J18 水深区分			10m未満			
J19 目潰石計上の有無			無し			
捨石荒均し (0032)		m2	284		2,007,037	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
捨石本均し・荒均し(陸上)		m2	187	5,292	989,604	DH103080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分			陸上施工			
J02 ラフテレンクレーン計上の有無			無し			
J06 均し区分			荒均し			
J07 均し精度			±30cm			
J08 割石質量区分			200kg/個未満			
J09 施工規模区分			1,000m2未満			
J10 潮待ち区分			潮待ち部以外			
J11 平均捨石質量			100kg/個未満			
J12 目潰石の計上の有無			無し			
捨石本均し・荒均し(水中)		m2	97	10,489	1,017,433	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 クレーン類の追加			無し			
J12 均し区分			荒均し			
J13 均し精度			±30cm			

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J14 割石質量区分			200kg/個未満			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J15 透明度区分			普通			
J16 施工規模区分			800m2未満			
J17 潮待ち区分			潮待ち部以外			
J18 水深区分			10m未満			
J19 目潰石計上の有無			無し			
被覆・根固工 (0033)		式	1		4,379,705	オプション入力
被覆ブロック工 (0034)		式	1		1,310,572	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
被覆ブロック据付 (0035)		個	208		1,310,572	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)		個	82	4,744	389,008	DH105060 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類			据付			
J02 ブロック質量			1t/個			
J03 クレーンの指定			標準			
J04 据付・仮置用クレーンの機種			ラフテレンクレーン			
J05 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮ジャブ型)25t吊			
J07 積込用クレーンの機種			ラフテレンクレーン			
J08 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮ジャブ型)25t吊			
J10 運搬車両の指定			標準			
J11 運搬車両の機種			トラック			

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J12 トラックの規格		11t積				
J14 運搬車両1台のブロック積載個数		11個				
J15 往復平均運搬距離		0.1km				
J17 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)				
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	126	7,314	921,564	DH105060 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業種類		据付				
J02 ブロック質量		1t/個				
J03 クレーンの指定		標準				
J04 据付・仮置用クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J05 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊				
J07 積込用クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J08 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊				
J10 運搬車両の指定		標準				
J11 運搬車両の機種		トラック				
J12 トラックの規格		11t積				
J14 運搬車両1台のブロック積載個数		11個				
J15 往復平均運搬距離		0.1km				
J17 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合				
J18 水深区分		水深15m未満の場合				
根固ブロック工 (0036)	式	1		3,069,133	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)	
根固ブロック製作 (0037) (P)	個	22		2,573,872	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
根固ブロック製作	個	22	111,600	2,455,200	CBA05010 101690.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロック形状 J02 コンクリート打設方法 J03 ラフテレンクレーンの規格 J04 レディミクストコンクリートの規格		0.8m(2.5×1.5×0.8)(有孔部:0.30～0.45m2/カ所 1カ所 直接打設 (油圧伸縮シブ型)16t吊 各種			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 16t吊	%	2.957		3,300	L301010250 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.9 43,600 48,800		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	%	50.552		56,407	ZZ99*02500005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			51.7 19,200 20,600		
鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き	%	36.425		40,644	Q300702010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			35.85 4,300 4,700		
コンクリート打設(方塊製作)					Q300802020

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ミキサー車から直接投入	%	8.165		9,111	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.72			
標準単価			2,900			
地区単価			3,300			
ルーフینگ 敷設	%	1.898		2,118	Q300101010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.83			
標準単価			550			
地区単価			620			
諸雑費	%	0.003		20	管理費区分 0	
吊筋 SS400 φ16×1040	本	88	1,180	103,840	ZZ99*00900002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
吊鉄筋・吊ハ 組立	kg	144	103	14,832	DH105210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	
J01 吊鉄筋・吊ハ 組立の指定			鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定			陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種			ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
根固 ^ブ ロック製作 (0038)	個	2		314,795	単価補正 オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
ルーフینگ ^グ 敷設	m2	9	626	5,634	DH105160 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 下地材料の有無		無し				
吊筋 SS400 φ16×1160	本	8	1,320	10,560	ZZ99*00900004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
吊鉄筋・吊 ^ハ ー組立	kg	15	103	1,545	DH105210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 吊鉄筋・吊 ^ハ ー組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き				
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン				
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J04 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮 ^ブ 型)16t吊				

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 単価補正
鋼製型枠組立組外		m2	20	5,184	103,680	DH105220 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーン機種の選定			陸上クレーン			
J02 陸上クレーンの機種			ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮シブ型)16t吊			
コンクリート打設		m3	8	24,172	193,376	DH105230 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 打設方法			ミキサー車打設			
根固ブロック据付 (0039)		個	22		162,492	オブション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)		個	22	7,386	162,492	DH105120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
J01 作業種類			据付			
J02 ブロック質量			6.23t/個			
J03 クレーンの指定			標準			

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 据付・仮置用クレーンの機種 J05 ラフテレーンクレーンの規格 J07 積込用クレーンの機種 J08 ラフテレーンクレーンの規格 J10 運搬車両の指定 J11 運搬車両の機種 J12 トラックの規格 J14 運搬車両1台のブロック積載個数 J15 往復平均運搬距離 J17 労務編成		ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊 標準 トラック 11t積 1個 0.1km 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 (0040)	個	2		17,974	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	2	8,987	17,974	DH105120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業種類 J02 ブロック質量 J03 クレーンの指定 J04 据付・仮置用クレーンの機種 J05 ラフテレーンクレーンの規格 J07 積込用クレーンの機種 J08 ラフテレーンクレーンの規格 J10 運搬車両の指定 J11 運搬車両の機種 J13 トレーラの規格 J14 運搬車両1台のブロック積載個数		据付 8.72t/個 標準 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 50t吊 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 50t吊 標準 トレーラ 25t積 2個				

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J15 往復平均運搬距離 J17 労務編成			0.1km 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
上部工 (0041) (胸壁工)		式	1		4,367,052	オプション入力
上部コンクリート工 (0042) (胸壁コンクリート)		式	1		4,367,052	オプション入力 工種 54: 構造物工事 (漁港)
型枠 (0043)		m2	191		2,134,616	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)		m2	191	11,176	2,134,616	DH106120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分 J02 陸上クレーン類の種類 J03 ラフテレーンクレーンの規格			陸上 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊			
伸縮目地 (0044)		m2	18		55,440	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
伸縮目地		m2	18	3,080	55,440	豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
J01 伸縮目地材の指定			瀝青質系			DH106180 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート (0045)		m3	92		2,176,996	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設		m3	92	23,663	2,176,996	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート打設方式			ミキサー車打設			オプション入力
J02 鉄筋・無筋の選択			無筋			オプション入力
裏込・裏埋工 (0046)		式	1		4,718,884	オプション入力
裏込工						オプション入力

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0047)		式	1		4,718,884	工種 54:構造物工事（漁港）
裏込材 (0048)		m3	161		1,009,148	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
裏込材投入(直接投入)		m3	161	6,268	1,009,148	DH109020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 材料割増率			25%			
J02 裏込材種類			割石			
J03 水深区分			10m未満			
J04 施工規模区分			1,000m3未満			
J05 全体数量に対する対象数量の割合			0.41			
裏込均し (0049)		m2	281		1,581,676	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
裏込均し（Ⅰ，Ⅱ）(陸上)		m2	199	4,030	801,970	DH109060 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 施工区分			陸上施工			

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J02 ラフテレーンクレーン計上の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
	J06 均し区分、精度		裏込均し(Ⅱ)(±20cm)			労務補正 1.000 00-00
	J07 施工規模区分		1,000m2未満			豪雪割増
	J08 潮待ち区分		潮待ち部以外			係数ランク 1
						単価補正
裏込均し(Ⅱ)(水中)		m2	81	9,626	779,706	DH109070
	J01 透明度区分		普通			管理費区分 0
	J02 施工規模区分		800m2未満			歩 2026.06 単 2026.06
	J03 潮待ち区分		潮待ち部以外			単価地区 青森市(旧青森市)
	J04 水深区分		10m未満			労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
吸出し防止材 (0050)		m2	569		2,128,060	オプション入力
						第0028号内訳書
						単位数量 1 m2
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 青森市(旧青森市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						週休2日補正 4週8休以上
防砂シート敷設		m2	569	3,740	2,128,060	DH109080
	J01 施工区分		陸上			管理費区分 0
	J02 市場単価の種類		陸上クレーン			歩 2026.06 単 2026.06
	J03 クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			単価地区 青森市(旧青森市)
	J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00
	J06 作業水深		10m未満(標準)			豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
構造物撤去工 (0051)		式	1		142,787	オプション入力

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
撤去工 (0052)		式	1		142,787	オプション入力 工種 54: 構造物工事（漁港）
ブロック撤去・据付 (0053)		個	67		142,787	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ブロック撤去(1スイング内)		個	54	1,681	90,774	DH115040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類			撤去・据付(乱積)			
J02 ブロック種類			異形ブロック[被覆、消波]			
J03 施工区分			陸上			
J04 ブロック質量			1.012t/個			
J05 ウインチ移動の有無			無し			
J06 クレーンの指定			標準			
J07 クレーンの機種			ラフテレンクレーン			
J08 ラフテレンクレーンの規格			(油圧伸縮ジャブ型)25t吊			
J14 労務編成			玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック撤去(1スイング内)		個	13	4,001	52,013	DH115040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類			撤去・据付(乱積)			
J02 ブロック種類			異形ブロック[被覆、消波]			
J03 施工区分			陸上			
J04 ブロック質量			1.012t/個			
J05 ウインチ移動の有無			無し			
J06 クレーンの指定			標準			

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J07 クレーンの機種 J08 ラフテレンクレーンの規格 J14 労務編成 J15 水深区分		ラフテレンクレーン (油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			
仮設工 (0054)		式	1		295,288	オプション入力
工事用道路工 (0055)		式	1		295,288	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
敷鉄板 (0056)		m2	167		295,288	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去		m2	167	464	77,488	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料		枚	18	12,100	217,800	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00
	J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力)		22×1,524×6,096(mm) 無 117日			

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		無 有			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0057)	式	1		35,119,815	
共通仮設 (0058)	式	1		3,005,060	
共通仮設費 (0059)	式	1		667,060	
運搬費 (0060)	式	1		294,060	工種 99:
仮設材等運搬 (0061)	式	1		294,060	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	58	3,570	207,060	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		11.3km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	t	29	3,000	87,000	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0062)	式	1		373,000	
現場環境改善費（率計上） (0063)	式	1		373,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0064)	式	1		2,338,000	
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			
海上輸送に要する補正	補正なし	1.00			
週休2日補正	4週8休以上	1.02			
純工事費 (0065)	式	1		38,124,875	
現場管理費 (0066)	式	1		10,748,000	
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			
工期日数	195日間				
冬期日数	108日間				
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			
施工時期補正	自動設定	0.66%			
緊急工事補正	補正なし	0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%			
週休2日補正	4週8休以上	1.03			

入力データリスト（港整備）

工事名	奥内漁港港整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0067)	式	1		48,872,875	
一般管理費等 (0068)	式	1		9,127,125	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0069)	式	1		58,000,000	
消費税額及び地方消費税額 (0070)	式	1		5,800,000	
工事費計 (0071)	式	1		63,800,000	