

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 緊自 第5-51-94号

設計書番号 508-060-0218

国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事

実施 設計書

むつ市大字田名部地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 466.7 m		
	道路土工	1	式
	舗装工	1	式
	防護柵工	1	式
設計額	37,642,000 円 (内消費税 3,422,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装								
		式	1		18,369,050			
道路土工								
		式	1		1,909,604			
掘削工								
		式	1		429,768			
掘削								内 1号
		m3	1,140		429,768			
残土処理工								
		式	1		1,479,836			
土砂等運搬								内 2号
		m3	1,140		1,352,112			
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						内 3号
		m3	860		127,724			
舗装工								
		式	1		11,653,456			
アスファルト舗装工								
		式	1		11,653,456			
下層路盤（車道・路肩部）								内 4号
		m2	2,880		4,059,856			
表層（車道・路肩部）		材料種類:密粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						内 5号
		m2	2,800		7,593,600			
防護柵工								
		式	1		4,805,990			
路側防護柵工								
		式	1		4,805,990			

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:100m以上,曲線部補正:無						内 6号
		m	497		4,805,990		
直接工事費		式	1		18,369,050		
共通仮設		式	1		2,767,000		
共通仮設費		式	1		253,000		
現場環境改善費		式	1		253,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		253,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		2,514,000		
純工事費		式	1		21,136,050		
現場管理費		式	1		7,422,000		
工事原価		式	1		28,558,050		
一般管理費等		式	1		5,661,950		
工事価格		式	1		34,220,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,422,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

#

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,767,000

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	21,136,050	単独（追加工事）直接工事費	18,369,050	単独（追加工事）共通仮設費	2,767,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	21,136,050	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	21,136,050		0		0
現場管理費 率（補正前）	33.83%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.60%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	35.12%		0.00%		
計上額	7,422,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	28,558,050				
純工事費	21,136,050	現場管理費	7,422,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0			（支給品を除く間接費非対象額）	
管理費区分T	0			（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	28,558,050	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	28,558,050		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.81%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.81%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	28,558,050		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,661,950				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			18,369,050
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				18,369,050
	共通仮設費 (率分)	18,369,050	13.69	2,514,000
現場環境改善費対象工事費				18,369,050
	現場環境改善費 (率分)	18,369,050	1.38	253,000
現場管理費対象純工事費				21,136,050
	現場管理費	21,136,050	35.12	7,422,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				28,558,050
	一般管理費等	28,558,050	19.81	5,661,950
	業務委託費			0
工事価格				34,220,000
消費税等相当額				3,422,000
工事費計				37,642,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満						02-01-02
CB210100		m3	1, 143	376	429, 768		管理費区分 : 0
合計					429, 768		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0 . 3km以下						02-01-02
CB210110		m3	280	440	123, 200		管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6 . 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	863	1, 424	1, 228, 912		管理費区分 : 0
合計					1, 352, 112		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	863	148	127, 724		管理費区分 : 0
合計								
						127, 724		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	下層路盤（車道・路肩部）							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		250mm, 2層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-03-02
			m2	2, 877	728	2, 094, 456		管理費区分 : 0
再生砕石（RC-40） ZZ99*01*01001								管理費区分 : 0
			m3	634	3, 100	1, 965, 400		
合計								
						4, 059, 856		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層(車道・路肩部)		材料種類:密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	2,800	2,712	7,593,600		管理費区分:0
合計						7,593,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:100m以上, 曲線部補正:無						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 100m以上(標準), 無, 無, 無, 加算無し						単 1号 06-02-03
WB810510			m	497	9, 670	4, 805, 990		
合計						4, 805, 990		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810510	防護柵設置工(ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 100m以上 (標準), 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	9, 670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装 単価補正1. 000 (FP3) Q001101003			m	1	9, 670	9, 670	管理費区分 : 0	
合計						9, 670		
単価						9, 670	円/m	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装 (0001)	式	1		18,369,050	
道路土工 (0002)	式	1		1,909,604	
掘削工 (0003)	式	1		429,768	工種 04:道路改良工事
掘削 (0004)	m3	1,140		429,768	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	1,143	376	429,768	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オープンカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.211	42.72 20,100 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	40.503		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		37.91 28,900 35,090		
軽油	%	19.27		72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		19.37 138 156		
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0
残土処理工 (0005)	式	1		1,479,836	工種 04:道路改良工事
土砂等運搬 (0006)	m3	1,140		1,352,112	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	280	440	123,200	CB210110 379.29 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		0.3km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.821		179.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	44.67		
		標準単価	20,847		
		地区単価	21,400		
		供用日当りの損耗品費	747		
運転手(一般)	%	44.656		196.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	40.44		
		標準単価	23,600		
		地区単価	30,290		
軽油	%	14.486		63.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	14.89		
		標準単価	138		
		地区単価	156		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.037		0.26	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	863	1,424	1,228,912	CB210110 1225.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		6.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.841		581.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	44.669		636	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油	%	14.482		206.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			14.89		
標準単価			138		
地区単価			156		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.008		0.3	管理費区分	0
整地 (0007) (P)	m3	860		127,724	第0003号内訳書 単位数量	1 m3
Q01 作業区分		残土受入れ地での処理			管理費区分	0
Q02 敷均し費		整地			歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
整地	m3	863	148	127,724	CB210610	127.07
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.2		31.47	L001010007	
標準構成比			22.45		管理費区分	0
標準単価			8,800		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			9,710		単価地区	むつ市(旧むつ市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	54.385		80.73	R0114	
標準構成比			52.33		管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.4	25.22 138 156	36.22	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.08	管理費区分 0
舗装工 (0008)	式	1		11,653,456	
アスファルト舗装工 (0009)	式	1		11,653,456	工種 06:舗装工事
下層路盤（車道・路肩部） (0010)	m2	2,880		4,059,856	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)					CB410030 2261.7

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	2,877	728	2,094,456	管理費区分 0	
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工区分		2層施工			単価地区 むつ市(旧むつ市)	
J03 材料		路盤材(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
モータグレート〔土工用〕					M000701021	
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	14.033		102.2	管理費区分 0	
標準構成比			4.52		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			37,600		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
地区単価			37,600		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 A地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ロッドローラ〔マカダム〕					L001050002	
運転質量10～12t	%	1.889		13.76	管理費区分 0	
標準構成比			0.56		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			4,480		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
地区単価			4,870		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
タイヤローラ〔普通型〕					L001060004	
運転質量13～14t	%	1.922		14	管理費区分 0	
標準構成比			0.56		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			4,550		単価地区 むつ市(旧むつ市)	
地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	2.848		20.74	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	34.793		253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		9.23			
	標準単価		28,900			
	地区単価		35,090			
普通作業員	%	9.3		67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		3.36			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
特殊作業員	%	10.106		73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		3			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			
土木一般世話役	%	8.922		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		2.46			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	10.107		73.61	管理費区分 0	
路盤材 再生砕石（発生材）	%	0		0	Y001100001001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			70.53 1,255,000 0			
軽油	%	6.037		43.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.72 138 156			
その他(材料)	%	0.022		0.16	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.021		0.15	管理費区分 0	
再生砕石（RC-40）	m3	634	3,100	1,965,400	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層（車道・路肩部） （0011）（P）	m2	2,800		7,593,600	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市（旧むつ市） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日（月単位）	
Q01 材料種類		密粒度アスコン（20）				
Q03 舗装厚		50mm				
Q04 平均幅員		3.0m超				
Q05 施工費		表層（車道・路肩部）				
表層（車道・路肩部）	m2	2,800	2,712	7,593,600	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市（旧むつ市） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		密粒度アスコン（20）				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.621		16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市（旧むつ市） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.88			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.105		2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市（旧むつ市） 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.14			
標準単価			4,480			
地区単価			5,030			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ロータリー[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.094	0.13 4,480 4,870	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.164		4.44	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.176	3.66 25,400 22,640	59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.668	2.06 28,900 35,090	45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.469	2.03 28,300 30,700	39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	0.569		15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		0.73			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
その他(労務)	%	1.172		31.78	管理費区分 0	
アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	%	86.063		2,334	Z004100003001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		80.7			
	標準単価		580,000			
	地区単価		18,550			
アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用	%	5.431		147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		7.17			
	標準単価		103			
	地区単価		117			
軽油	%	0.369		10.01	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市)	
	標準構成比		0.49			
	標準単価		138			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.093		2.53	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.006		0.24	管理費区分 0	
防護柵工 (0012)	式	1		4,805,990		
路側防護柵工 (0013)	式	1		4,805,990	工種 13:道路維持工事	
ガードレール (0014)	m	497		4,805,990	第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 ガードレール規格(型式)		標準型				
Q02 施工区分		土中建込				
Q03 ガードレール規格(標準型・土中用)		塗装品 Gr-C-4E				
Q07 ビーム補強金具の有無		ビーム補強金具無				
Q08 施工規模		100m以上				
Q09 曲線部補正		無				
Q10 ガードレール設置費		防護柵設置工(ガードレール設置工)				
防護柵設置工(ガードレール設置工)	m	497	9,670	4,805,990	WB810510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 施工区分		土中建込				
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品				
J03 施工規模による加算		100m以上(標準)				
J04 夜間作業の補正		無				
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無				

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 曲線部補正 J07 加算額の有無		無 加算無し			単価補正
直接工事費 (0015)	式	1		18,369,050	
共通仮設 (0016)	式	1		2,767,000	
共通仮設費 (0017)	式	1		253,000	
現場環境改善費 (0018)	式	1		253,000	
現場環境改善費（率計上） (0019)	式	1		253,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0020)	式	1		2,514,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	06:舗装工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0021)	式	1		21,136,050	
現場管理費 (0022)	式	1		7,422,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地	1.0 1.20%			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0023)	式	1		28,558,050	
一般管理費等 (0024)	式	1		5,661,950	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0025)	式	1		34,220,000	
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1		3,422,000	
工事費計 (0027)	式	1		37,642,000	