

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 災 第2402号

設計書番号 508-084-0010

八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事

実施 設計書

八戸市大字河原本地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	舗装工	1	式
	構造物撤去工	1	式
設計額	97,614,000 円 (内消費税 8,874,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事					事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場								
		式	1		58,575,164			
土工								
		式	1		3,485,520			
土工								
		式	1		179,040			
掘削								内 1号
		m3	480		179,040			
作業土工(床掘工)								
		式	1		1,328,880			
床掘り								内 2号
		m3	560		1,328,880			
作業土工(埋戻工)								
		式	1		1,977,600			
埋戻し								内 3号
		m3	960		1,977,600			
舗装工								
		式	1		27,590,940			
アスファルト舗装工								
		式	1		27,590,940			
下層路盤								内 4号
		m2	1,760		5,390,880			
上層路盤								内 5号
		m2	1,760		4,736,160			
基層		3層						内 6号
			m2	2,300		13,047,900		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層							内 7号
		m2	2,300		4,416,000		
構造物撤去工							
		式	1		27,498,704		
取壊し工							
		式	1		14,809,772		
舗装版取壊し							内 8号
		式	1		1,284,762		
クレーン基礎取壊し							内 9号
		式	1		13,525,010		
運搬・処分工							
		式	1		12,688,932		
運搬・処分							内 10号
		式	1		12,688,932		
直接工事費							
		式	1		58,575,164		
共通仮設							
		式	1		4,035,000		
共通仮設費							
		式	1		425,000		
現場環境改善費							
		式	1		425,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		425,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		3,610,000		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費							
		式	1		62,610,164		
現場管理費							
		式	1		13,590,000		
工事原価							
		式	1		76,200,164		
一般管理費等							
		式	1		12,539,836		
工事価格							
		式	1		88,740,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		8,874,000		
工事費計							
		式	1		97,614,000		

主工種 51: 構造物工事（港湾）

主たる工種		単独（追加工事）： 構造物工事（港湾）		合算工事：	
対象工事費	58,575,164	直接工事費	58,575,164	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	7,928,800	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			6,171,546		
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分 T			6,171,546	（全処分費等のうち 3 % または 3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		52,403,618	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		50,646,364		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		5.39%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.50%	0.00%	
	海上輸送に要する補正		1.00	0.00	
	率（補正後） 週休 2 日 補正なし		6.89%	0.00%	
	計上額		3,610,000	0	0
				調整工事計上額	0

</

共通仮設費内訳

主工種 51:構造物工事（港湾）

共通仮設費（積上分）	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					4,035,000

現場管理費

主工種 51:構造物工事 (港湾)

単独（追加工事）純工事費	62,610,164	単独（追加工事）直接工事費	58,575,164	単独（追加工事）共通仮設費	4,035,000
非対象額計（一）	6,171,546				
管理費区分 2, 7	0		（工場原価）		
管理費区分 5	0		（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分 9	0		（間接費非対象額）		
管理費区分 T	6,171,546		（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	56,438,618	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	54,681,364		0		0
現場管理費					
率（補正前）	23.08%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.00%		0.00%		
施工時期補正	0.00%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休 2 日 補正なし	24.08%		0.00%		
計上額	13,590,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 51:構造物工事（港湾）

工事原価	76,200,164				
純工事費	62,610,164	現場管理費	13,590,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）		6,171,546			
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	6,171,546		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	70,028,618	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	68,271,364		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	17.87%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	17.87%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	70,028,618		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	12,539,836				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	51:構造物工事（港湾）		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾（1）		1.50%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾(1)	1.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 51:構造物工事（港湾）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			58,575,164
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				58,575,164
	共通仮設費（率分）	52,403,618	6.89	3,610,000
現場環境改善費対象工事費				58,575,164
	現場環境改善費（率分）	50,646,364	0.84	425,000
現場管理費対象純工事費				62,610,164
	現場管理費	56,438,618	24.08	13,590,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				76,200,164
	一般管理費等	70,028,618	17.87	12,539,836
	業務委託費			0
工事価格				88,740,000
消費税等相当額				8,874,000
工事費計				97,614,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						03-12-02
CBA12010		m3	480	373	179, 040		管理費区分 : 0
合計					179, 040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模)						03-12-03
CBA12110		m3	560	2, 373	1, 328, 880		管理費区分 : 0
合計					1, 328, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						03-12-04
CBA12140		m3	960	2, 060	1, 977, 600		管理費区分：0
合計					1, 977, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	下層路盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤材敷均し転圧(人力)	1760m2, 352m3, 再生クラッシュラン, 25%, 標準, 1層						単 1号 03-13-03
DH113040		m2	1, 760	3, 063	5, 390, 880		管理費区分：0
合計					5, 390, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	上層路盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤材敷均し転圧(人力)	1760m2, 264m3, 粒度調整碎石, 25%, 標準, 1層						単 2号 03-13-03
DH113040		m2	1, 760	2, 691	4, 736, 160		管理費区分 : 0
合計					4, 736, 160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	基層	3層					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械舗設	粗粒度アスファルトコンクリート, 5cm, 2. 35t/m3, 基層施工前						単 3号 03-13-04
DH113170		m2	2, 300	1, 891	4, 349, 300		管理費区分 : 0
機械舗設	粗粒度アスファルトコンクリート, 5cm, 2. 35t/m3, 基層施工前						単 3号 03-13-04
DH113170		m2	2, 300	1, 891	4, 349, 300		管理費区分 : 0
機械舗設	粗粒度アスファルトコンクリート, 5cm, 2. 35t/m3, 基層施工前						単 3号 03-13-04
DH113170		m2	2, 300	1, 891	4, 349, 300		管理費区分 : 0
合計					13, 047, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械舗設	密粒度アスファルトコンクリート, 5cm, 2. 32t/m3, 表層・中間層施工前						単 4号 03-13-04
DH113170		m2	2, 300	1, 920	4, 416, 000		管理費区分 : 0
合計					4, 416, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	舗装版取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト取壊し							単 5号
		式	1		1, 284, 762		管理費区分 : 0
合計					1, 284, 762		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	クレーン基礎取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガントリークレーン基礎取壊し							単 6号
		式	1		6, 636, 535		管理費区分：0
アンローダークレーン基礎取壊し							単 7号
		式	1		6, 888, 475		管理費区分：0
合計					13, 525, 010		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	運搬・処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	754	3, 483	2, 626, 182		02-02-07 単位重量2. 5 管理費区分 : 0
処分費 鉄筋Co塊 Y007600001002		t	1, 885	1, 600	3, 016, 000		単位重量2. 5 管理費区分 : T
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	60	3, 300	198, 000		02-02-07 単位重量2. 35 管理費区分 : 0
処分費 無筋Co塊 Y007600001003		t	141	1, 000	141, 000		単位重量2. 35 管理費区分 : T
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 19. 5km以下, 全ての費用	m3	206. 3	5, 582	1, 151, 566		02-02-07 単位重量2. 35 管理費区分 : 0
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 17. 5km以下, 全ての費用	m3	178. 2	4, 164	742, 024		02-02-07 単位重量2. 35 管理費区分 : 0
処分費 As塊 Y007600001001		t	903. 6	500	451, 800		単位重量2. 35 管理費区分 : T
土砂等運搬 CBA12020	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6. 0km以下	m3	30	1, 412	42, 360		03-12-02 管理費区分 : 0
処分費 混合廃棄物(石炭交じり土砂) Y007600001004		t	54	80, 000	4, 320, 000		単位重量1. 80 管理費区分 : T
合計					12, 688, 932		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DH113040	路盤材敷均し転圧(人力)	1760m2, 352m3, 再生クワッシャー, 25%, 標準, 1層	単位	m2	単位数量	757	単価	3, 063
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クワッシャー RC-40 Z002122003							[] [1]	
			m3	189. 25	3, 050	577, 212	管理費区分 : 0	
振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンバインド型 3～4t DHT21800							単 8号 07-01-44 [] [1]	
			日	1	49, 948	49, 948	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	75. 7	22, 200	1, 680, 540	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		11, 538	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 319, 238		
単価							円／m2	
						3, 063		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DH113040	路盤材敷均し転圧(人力)	1760m2, 264m3, 粒度調整碎石, 25%, 標準, 1層	単位	m2	単位数量	757	単価	2, 691
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整碎石 M-40 Z002124003							[] [1]	
			m3	141. 94	5, 050	716, 797	管理費区分 : 0	
振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンバインド型 3～4t DHT21800							単 8号 07-01-44 [] [1]	
			日	1	49, 948	49, 948	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	56. 8	22, 200	1, 260, 960	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		10, 138	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 037, 843		
単価							円／m2	
						2, 691		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 3号 DH113170	機械舗設	粗粒度アスファルトコンクリート, 5cm, 2. 35t/m3, 基層施工前	単位	m2	単位数量	2, 000	単価 1, 891
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生加熱アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As (20) Z231051035							
			t	246. 75	12, 000	2, 961, 000	管理費区分：0
アスファルト乳剤 PK-3 Z302010010001							
			L	2, 040	117	238, 680	管理費区分：0
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2. 4～6. 0m DHT22710	標準						単 9号 07-01-46 [] [1]
			日	1	147, 721	147, 721	管理費区分：0
ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t DHT21750	標準外, 2時間						単 10号 07-01-43 [] [1]
			日	1	60, 716	60, 716	管理費区分：0
タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t DHT21760	標準外, 4時間						単 11号 07-01-42 [] [1]
			日	1	69, 416	69, 416	管理費区分：0
土木一般世話役 R0125							[] [1]
			人	1	35, 500	35, 500	管理費区分：0
特殊作業員 R0101							[] [1]
			人	4	30, 100	120, 400	管理費区分：0
普通作業員 R0102							[] [1]
			人	5	22, 200	111, 000	管理費区分：0
雑材料 特定項目の% ZS7H10010	7%						[1] []
			式	1		38, 132	管理費区分：0
合計							
						3, 782, 565	
単価							
						1, 891	円/m2

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0
単 4号 DH113170	機械舗設	密粒度アスファルトコンクリート, 5cm, 2. 32t/m3, 表層・中間層施工前	単位	m2	単位数量	2, 000	単価 1, 920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As (20F) Z231051010							
			t	243. 6	13, 100	3, 191, 160	管理費区分：0
アスファルト乳剤 PK-4 Z302010020001							
			L	620	117	72, 540	管理費区分：0
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2. 4～6. 0m DHT22710		標準					単 9号 07-01-46 [] [1]
			日	1	147, 721	147, 721	管理費区分：0
ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t DHT21750		標準外, 2時間					単 10号 07-01-43 [] [1]
			日	1	60, 716	60, 716	管理費区分：0
タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t DHT21760		標準外, 4時間					単 11号 07-01-42 [] [1]
			日	1	69, 416	69, 416	管理費区分：0
土木一般世話役 R0125							[] [1]
			人	1	35, 500	35, 500	管理費区分：0
特殊作業員 R0101							[] [1]
			人	4	30, 100	120, 400	管理費区分：0
普通作業員 R0102							[] [1]
			人	5	22, 200	111, 000	管理費区分：0
雑材料 特定項目の% ZS7H10010		6%					[1] []
			式	1		32, 685	管理費区分：0
合計							
						3, 841, 138	
単価							
						1, 920	円／m2

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号	アスファルト取壊し		単位	式	単位数量	1	単価	1, 284, 762
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用					03-01-05	
			m	216	725	156, 600	管理費区分 : 0	
舗装版破碎 CB430310		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用					03-01-05	
			m2	1, 640	234	383, 760	管理費区分 : 0	
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用					03-01-05	
			m	207	1, 546	320, 022	管理費区分 : 0	
舗装版破碎 CB430310		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用					03-01-05	
			m2	660	643	424, 380	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 284, 762		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 6号	ガントリークレーン基礎取壊し		単位	式	単位数量	1	単価	6, 636, 535
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物取壊し		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 12号 03-15-02 基礎本体 管理費区分 : 0	
	DH115010		m3	377	16, 925	6, 380, 725		
構造物取壊し		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 13号 03-15-02 ベース 管理費区分 : 0	
	DH115010		m3	30	8, 527	255, 810		
合計						6, 636, 535		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 7号	アンローダークレーン基礎取壊し		単位	式	単位数量	1	単価	6, 888, 475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物取壊し		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 12号 03-15-02 基礎本体 管理費区分 : 0	
	DH115010		m3	377	16, 925	6, 380, 725		
構造物取壊し		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 12号 03-15-02 ベース 管理費区分 : 0	
	DH115010		m3	30	16, 925	507, 750		
合計						6, 888, 475		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DHT21800	振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンパインド型 3～4t		単位	日	単位数量	1	単価	49, 948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	15	156	2, 340	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	34, 400	34, 400	管理費区分：0	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 排対型(第3次)運転質量3～4t		機械条件:運転時間当り損料						
M303640010			時間	4	845	3, 380	管理費区分：0	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 排対型(第3次)運転質量3～4t		機械条件:供用日当り損料						
M303640010			日	1. 4	7, 020	9, 828	管理費区分：0	
合計						49, 948		
単価						49, 948	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 DHT22710	アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2. 4～6. 0m	標準	単位	日	単位数量	1	単価	147, 721
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	69	156	10, 764	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	34, 400	34, 400	管理費区分：0	
アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次)] 舗装幅2. 4～6. 0m		機械条件: 運転時間当り 損料						
M304067010			時間	4. 9	6, 180	30, 282	管理費区分：0	
アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次)] 舗装幅2. 4～6. 0m		機械条件: 供用日当り 損料						
M304067010			日	1. 75	41, 300	72, 275	管理費区分：0	
合計						147, 721		
単価						147, 721	円／日	
						</		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 DHT21750	ロートローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t	標準外, 2時間	単位	日	単位数量	1	単価	60, 716
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	14	156	2, 184	管理費区分 : 0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	34, 400	34, 400	管理費区分 : 0	
ロートローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量10t 締固め幅2. 1m		機械条件: 運転時間当り 損料						
M303600010			時間	2	1, 390	2, 780	管理費区分 : 0	
ロートローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量10t 締固め幅2. 1m		機械条件: 供用日当り 損料						
M303600010			日	1. 57	13, 600	21, 352	管理費区分 : 0	
合計						60, 716		
単価						60, 716	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 DHT21760	タイヤロー(排出ガス対策型) 8～20t	標準外, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	69, 416
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	28	156	4, 368	管理費区分 : 0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	34, 400	34, 400	管理費区分 : 0	
タイヤロー[普通型・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量8～20t		機械条件: 運転時間当り損料						
M303610010			時間	4	1, 710	6, 840	管理費区分 : 0	
タイヤロー[普通型・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量8～20t		機械条件: 供用日当り損料						
M303610010			日	1. 86	12, 800	23, 808	管理費区分 : 0	
合計						69, 416		
単価						69, 416	円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 12号 DH115010	構造物取壊し	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	10	単価	16, 925
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611007	m3	10	16, 925	169, 250	管理費区分 : 0	
合計						169, 250		
単価						16, 925	円／m3	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 13号 DH115010	構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	10	単価	8, 527
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611001	m3	10	8, 527	85, 270	管理費区分 : 0	
合計						85, 270		
単価						8, 527	円／m3	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 (0001)	式	1		58,575,164		
土工 (0002)	式	1		3,485,520		
土工 (0003)	式	1		179,040	工種 51:構造物工事（港湾）	
掘削 (0004) (P)	m3	480		179,040	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
Q01 施工パッケージ		掘削				
掘削	m3	480	373	179,040	CBA12010 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		オープンカット				
J03 押土の有無		無し				
J04 障害の有無		無し				
J05 施工数量		5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準・超低騒音・排対(3次)]						
標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	%	40.534		151.5	M304070500 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1	
標準構成比			42.72			
標準単価			20,100			
地区単価			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	40.026		149.6	単価補正	
標準構成比			37.91		R0114	
標準単価			28,900		管理費区分 0	
地区単価			34,400		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	19.424		72.6	Z305010250	
標準構成比			19.37		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			156		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0	
作業土工(床掘工) (0005)	式	1		1,328,880	工種 51:構造物工事(港湾)	
床掘り (0006) (P)	m3	560		1,328,880	第0002号内訳書	
Q01 施工パッケージ					単位数量 1 m3	
床掘り					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					週休2日補正 補正なし	
床掘り					CBA12110 2247.4	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	560	2,373	1,328,880	管理費区分 0	
J01 土質		土砂			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工方法		上記以外(小規模)			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・排対型(2次)]					M304071000	
標準バケット容量 山積0.28m3/平積0.2m3	%	18.918		448.8	管理費区分 0	
標準構成比			18.73		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			8,460		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			9,020		労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増 B地区	
					係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	45.357		1,076	R0114	
標準構成比			40.26		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			34,400		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	28.065		665.8	R0102	
標準構成比			33.9		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			22,200		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	7.613		180.6	Z305010250	
					管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.11 138 156		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.047		1.8	管理費区分 0	
作業土工(埋戻工) (0007)	式	1		1,977,600	工種 51:構造物工事(港湾)	
埋戻し (0008)(P)	m3	960		1,977,600	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
Q01 施工パッケージ		埋戻し				
埋戻し	m3	960	2,060	1,977,600	CBA12140 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.448		174	L301002020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
標準構成比 標準単価			7.79 8,800			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			9,710		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[ハットカイト式] 質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.573	1.41 1,260 1,430	32.4	L301070040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
タンパ及びドラマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.1	0.09 471 533	2.06	L301040030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.517	40.17 25,400 22,200	710.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.472	26.27 28,300 30,100	565.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	18.363		378.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	15.69 28,900 34,400		
軽油	%	9.39		193.4	Z305010250 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	8.45 138 156		
ガソリン レギュラー	%	0.124		2.56	Z304010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	0.13 154 150		
諸雑費	%	0.013		0.68	管理費区分 0	
舗装工 (0009)	式	1		27,590,940		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
アスファルト舗装工 (0010)	式	1		27,590,940	工種 51:構造物工事（港湾）	
下層路盤 (0011)	m2	1,760		5,390,880	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
Q01 路盤材敷均し転圧		路盤材敷均し転圧(人力)				
路盤材敷均し転圧(人力)	m2	1,760	3,063	5,390,880	DH113040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工数量		1760m2				
J02 路盤材の実容積		352m3				
J03 路盤材の種類		再生クラッシュラン				
J05 路盤材の割増率		25%				
J09 作業難易度		標準				
J10 転圧層数		1層				
上層路盤 (0012)	m2	1,760		4,736,160	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
Q01 路盤材敷均し転圧		路盤材敷均し転圧(人力)				
路盤材敷均し転圧(人力)	m2	1,760	2,691	4,736,160	DH113040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J01 施工数量		1760m2				
J02 路盤材の実容積		264m3				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J03 路盤材の種類		粒度調整碎石			労務補正 1.000 00-00
	J05 路盤材の割増率		25%			豪雪割増
	J09 作業難易度		標準			係数ランク 1
	J10 転圧層数		1層			単価補正
基層 (0013)		m2	2,300		13,047,900	第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
	Q01 アスファルト舗設		機械舗設			歩 2026.06 単 2026.06
	Q01 アスファルト舗設		機械舗設			単価地区 八戸市(旧八戸市)
	Q01 アスファルト舗設		機械舗設			労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						週休2日補正 補正なし
機械舗設		m2	2,300	1,891	4,349,300	DH113170 管理費区分 0
	J01 アスファルト混合材の種類		粗粒度アスファルトコンクリート			歩 2026.06 単 2026.06
	J02 舗装厚(層別)		5cm			単価地区 八戸市(旧八戸市)
	J03 設計密度		2.35t/m3			労務補正 1.000 00-00
	J04 施工区分		基層施工前			豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
機械舗設		m2	2,300	1,891	4,349,300	DH113170 管理費区分 0
	J01 アスファルト混合材の種類		粗粒度アスファルトコンクリート			歩 2026.06 単 2026.06
	J02 舗装厚(層別)		5cm			単価地区 八戸市(旧八戸市)
	J03 設計密度		2.35t/m3			労務補正 1.000 00-00
	J04 施工区分		基層施工前			豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
機械舗設		m2	2,300	1,891	4,349,300	DH113170 管理費区分 0
	J01 アスファルト混合材の種類		粗粒度アスファルトコンクリート			歩 2026.06 単 2026.06
	J02 舗装厚(層別)		5cm			単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 設計密度 J04 施工区分			2.35t/m3 基層施工前			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
表層 (0014)		m2	2,300		4,416,000	第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 アスファルト舗設			機械舗設			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
機械舗設		m2	2,300	1,920	4,416,000	DH113170 管理費区分 0
J01 アスファルト混合材の種類 J02 舗装厚(層別) J03 設計密度 J04 施工区分			密粒度アスファルトコンクリート 5cm 2.32t/m3 表層・中間層施工前			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0015)		式	1		27,498,704	
取壊し工 (0016)		式	1		14,809,772	工種 51:構造物工事(港湾)
舗装版取壊し (0017)		式	1		1,284,762	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
アスファルト取壊し		式	1		1,284,762	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
舗装版切断		m	216	725	156,600	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳			アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
コンクリートカット[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 フレート径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価		%	9.884	10.24 13,000 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	4.643		33.69	管理費区分 0
特殊作業員						R0101

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	20.492		148.7	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	12.027		87.27	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	7.524		54.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	18.797		136.4	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（フレート） 径18インチ	%	22.656		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
ガソリン レキューター	%	2.642		19.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.81			
標準単価			154			
地区単価			150			
その他(材料)	%	1.324		9.61	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.011		0.14	管理費区分 0	
舗装版破碎	m2	1,640	234	383,760	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 障害等の有無		無し				
J03 騒音振動対策		不要				
J04 舗装版厚		15cm以下				
J06 積込作業の有無		有り				
J07 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.464		29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.85			
標準単価			6,460			
地区単価			6,760			
土木一般世話役	%	31.366		73.53	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			29.54 31,000 35,500		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	30.372	27.52 28,900 34,400	71.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.592	24.18 25,400 22,200	45.93	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.194	5.91 138 156	14.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.012		0.1	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版切断	m	207	1,546	320,022	CB430510 1479.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級プレート径φ75cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.276	8.25 14,500 15,200	127.9	M001161011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	3.892		60.15	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.381	15.11 28,300 30,100	237.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.039	8.25 31,000 35,500	139.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	5.655		87.39	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				6.76		
				25,400		
				22,200		
その他(労務)		%	14.106		218	管理費区分 0
コンクリートカッタ (プレート)						
径30インチ		%	19.341		298.9	Z006540005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				19.28		
				124,000		
				130,000		
コンクリートカッタ (プレート)						
径22インチ		%	13.31		205.7	Z006540003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
				13.24		
				85,200		
				89,500		
コンクリートカッタ (プレート)						
径14インチ		%	8.121		125.5	Z006540008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)
				8.1		
				52,100		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			54,600		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レキュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.901	2.04 154 150	29.38	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.96		14.84	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		0.84	管理費区分 0	
舗装版破碎	m2	660	643	424,380	CB430310 604.34 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用				
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.419	11.61 6,460 6,760	73.42	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	%	8.487		54.57	L001190004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.62			
標準単価			10,500			
地区単価			11,000			
その他(機械)	%	0.589		3.79	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	33.688		216.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			30.12			
標準単価			28,900			
地区単価			34,400			
普通作業員	%	21.743		139.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			26.47			
標準単価			25,400			
地区単価			22,200			
土木一般世話役	%	15.553		100	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00	
標準構成比			14.46			
標準単価			31,000			
地区単価			35,500			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.128		13.68	管理費区分 0	
軽油	%	6.184		39.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			5.82 138 156			
その他(材料)	%	0.18		1.16	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.029		0.22	管理費区分 0	
クレーン基礎取壊し (0018)	式	1		13,525,010	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
ガントリークレーン基礎取壊し	式	1		6,636,535	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
構造物取壊し	m3	377	16,925	6,380,725	DH115010 管理費区分 0	
J01 構造物区分		鉄筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 工法区分		機械施工			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労務補正 1.000 00-00	
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	
J05 低騒音・低振動対策		不要			係数ランク 1	
構造物取壊し	m3	30	8,527	255,810	DH115010 管理費区分 0	
J01 構造物区分		無筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 工法区分		機械施工			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労務補正 1.000 00-00	
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	
J05 低騒音・低振動対策		不要			係数ランク 1	
アンローダークレーン基礎取壊し	式	1		6,888,475	オプション入力 単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
構造物取壊し	m3	377	16,925	6,380,725	DH115010 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 構造物区分		鉄筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 工法区分		機械施工			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労務補正 1.000 00-00	
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	
J05 低騒音・低振動対策		不要			係数ランク 1	
					単価補正	
構造物取壊し	m3	30	16,925	507,750	DH115010	
					管理費区分 0	
J01 構造物区分		鉄筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 工法区分		機械施工			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労務補正 1.000 00-00	
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	
J05 低騒音・低振動対策		不要			係数ランク 1	
					単価補正	
運搬・処分工 (0019)	式	1		12,688,932	オプション入力	
					工種 51:構造物工事(港湾)	
運搬・処分 (0020)	式	1		12,688,932	オプション入力	
					第0010号内訳書	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					週休2日補正 補正なし	
殻運搬	m3	754	3,483	2,626,182	CB227010 3001.8	
					管理費区分 0	
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 DID区間の有無		有り			労務補正 1.000 00-00	
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		14.4km以下			豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J13 費用の内訳		全ての費用			係数ランク 1	単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.332		1,300	M000301005	管理費区分 0
標準構成比			40.77		歩 2026.06	単 2026.06
標準単価			20,847		単価地区	八戸市(旧八戸市)
地区単価			21,400		労務補正	1.000 00-00
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増	B地区
					係数ランク 1	単価補正
運転手(一般)	%	48.617		1,693	R0115	管理費区分 0
標準構成比			44.82		歩 2026.06	単 2026.06
標準単価			23,600		単価地区	八戸市(旧八戸市)
地区単価			29,700		労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク 1	単価補正
軽油	%	14.04		488.9	Z006702002	管理費区分 0
標準構成比			14.41		歩 2026.06	単 2026.06
標準単価			138		単価地区	八戸市(旧八戸市)
地区単価			156		労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク 1	単価補正
諸雑費	%	0.011		1.1	管理費区分 0	
処分費 鉄筋Co塊	t	1,885	1,600	3,016,000	Y007600001002	管理費区分 T
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
殻運搬	m3	60	3,300	198,000	CB227010 2843.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		有り				
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		18.5km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.314		1,231	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.77			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	48.621		1,604	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.82			
標準単価			23,600			
地区単価			29,700			
軽油	%	14.041		463.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00	
標準構成比			14.41			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.024		1.8	管理費区分 0	
処分費 無筋Co塊	t	141	1,000	141,000	Y007600001003 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
殻運搬	m3	206.3	5,582	1,151,566	CB227010 4846.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離(km) (DID区間有) J13 費用の内訳			舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 19.5km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.636		2,268	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.05 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	43.557		2,431	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			39.87			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				23,600		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価				29,700		労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	15.785		881	Z006702002
標準構成比				16.08		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				156		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.022		2	管理費区分 0
殻運搬		m3	178.2	4,164	742,024	CB227010 3615.9
J01 殻発生作業						管理費区分 0
J02 積込工法区分						歩 2026.06 単 2026.06
J03 DID区間の有無						単価地区 八戸市(旧八戸市)
J06 運搬距離(km)(DID区間有)						労務補正 1.000 00-00
J13 費用の内訳						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		%	40.637		1,692	M000301005
10t積級				44.05		管理費区分 0
標準構成比				20,847		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				21,400		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価				747		労務補正 1.000 00-00
供用日当りの損耗品費						豪雪割増 B地区
						係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)						R0115

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	43.567		1,814	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			39.87 23,600 29,700			
軽油	%	15.784		657.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.08 138 156			
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
処分費 As塊	t	903.6	500	451,800	Y007600001001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
土砂等運搬	m3	30	1,412	42,360	CBA12020 1225.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労務補正 1.000 00-00	
J04 DID区間の有無		有り			豪雪割増	
J06 運搬距離		6.0km以下			係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.2		581.5	M302590000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	44.67 20,847 21,400 747		
運転手(一般)	%	44.182		623.6	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	40.44 23,600 29,700		
軽油	%	14.609		206.2	Z305010250 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	14.89 138 156		
諸雑費	%	0.009		0.7	管理費区分 0	
処分費 混合廃棄物(石炭交じり土砂)	t	54	80,000	4,320,000	Y007600001004 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0021)	式	1		58,575,164	
共通仮設 (0022)	式	1		4,035,000	
共通仮設費 (0023)	式	1		425,000	
現場環境改善費 (0024)	式	1		425,000	
現場環境改善費（率計上） (0025)	式	1		425,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0026)	式	1		3,610,000	
	主たる工種	51:構造物工事（港湾）			
	施工地域等補正	重要港湾・地方港湾（1）	1.50%		
	海上輸送に要する補正	補正なし	1.00		
	週休2日補正	補正なし	1.00		
純工事費 (0027)	式	1		62,610,164	
現場管理費 (0028)	式	1		13,590,000	
	施工地域等補正	重要港湾・地方港湾（1）	1.00%		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0029)	式	1		76,200,164	
一般管理費等 (0030)	式	1		12,539,836	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0031)	式	1		88,740,000	
消費税額及び地方消費税額 (0032)	式	1		8,874,000	
工事費計 (0033)	式	1		97,614,000	

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場		式		1			
土工		式		1			
土工		式		1			
掘削		式		1			
作業土工(床掘工)		式		1			
床掘り		式		1			
作業土工(埋戻工)		式		1			
埋戻し		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤		m2		1,760			

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
上層路盤		m2		1,760			
基層	3層	m2		2,300			
表層		m2		2,300			
構造物撤去工		式		1			
取壊し工		式		1			
舗装版取壊し		式		1			
クレーン基礎取壊し		式		1			
運搬・処分工		式		1			
運搬・処分		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			